




# বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা ১৪০৯



তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

# পশ্চিমবঙ্গ

# বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা

280%

প্রধান সম্পাদক : তারাপদ ঘোষ

সম্পাদক: অজিত মণ্ডল

সহ-সম্পাদক : অনুশীলা দাশগুপ্ত

সম্পাদনা সহযোগী : সাগর চট্টোপাধ্যার 🔸 মৌসুমী সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : অঞ্জিত মণ্ডল 💿 দীনবন্ধু বিশ্বাস

প্রথম ও দ্বিতীয় পটচিত্র : বাসুচরী শাড়িতে তাঁতের কাজ চতুর্থ প্রচহদ : টেরাকোটা শিল্প

অঙ্গসজ্জা প্রতাপ সিংহ তুল্সীদাস বসাক রামচন্দ্র পণ্ডিত শ্যাম রুদ্র নিতাই গোড়ে ও জয়দেব পাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার রামজয় চক্রবর্তী, বাঁকুড়া জেলাপরিষদ, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পাপান ঘোষ

> প্রকাশক তথ্যঅধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২

দাম : বাট টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

বিতরণ শাখা সফদর আলী, বিজনেস ম্যানেজার ৬ কাউনিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

' দুরভাব : ২৪৩-৬২৯৫




৭<sup>10</sup>57 সম্পাদকীয়

# প্রয়োজন সংস্কৃতির মেলবন্ধন

পরিচয়ের অজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব। প্রতিবাসী মানুবের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়াভাবের ফলে পারস্পরিক অনাদ্মীয় ও অনৈক্যের মনোভাব গড়ে ওঠে, ভূল বোঝাবৃঝির অবসর তৈরি হয়, উপরন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে সমৃদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় '…আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আদ্মীয়তা। এর চেয়ে বড় সম্পদ নেই। এই আদ্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারেনা।' অন্যত্র বলেছেন '…ঐক্য যাতে স্থাপিত হয় তারই জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রক্ত্রে রক্ত্রে আমাদের ঐশ্বর্যকে আমরা ধূলিশ্বলিত করে দিয়েছি। সর্বনেশে ছিন্তগুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সবকিছু দিয়ে।'

বর্তমান ভারতবর্ষে সর্বত্র পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের গাঢ় অন্ধকার। বিভেদের বিষ দেশের ধমণীতে ছড়িয়ে দিতে অশুভ শক্তি সর্বদা সক্রিয়। প্রতিবেশী বন্ধু-স্বজ্ঞন কেউ কাউকে আপনার মনে করে না। বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতা ক্রমশ গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠছে। একই প্রদেশে বিভিন্ন জেলার মানুষের মধ্যে অস্তরের যোগ নেই, সকলেই নিজেদের বঞ্চিত ভাবছে অথবা শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে অপরকে হেয় করছে। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে জন্ম নেয় হিংসা ও প্রতিহিংসা। একমাত্র সংস্কৃতির মেলবন্ধনই পারে নির্মল মৈত্রীর সার্থক ছবি উপহার দিতে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলাগুলিতে শিল্প-সংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্যের ধারণা আদান-প্রদানের নানান কর্মসূচি নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার বিশেষ জেলা সংখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্যও অনুরূপ। প্রতিটি জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি—প্রত্নতাত্ত্বিক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপরেখা ছাড়াও এর সাহিত্য-শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। বর্তমান বাঁকুড়া জেলা সংখ্যাতেও এর অনুক্রম রয়েছে।

রাঢ় বাংলার অন্যতম জেলা বাঁকুড়ার রক্ষ কাঁকুরে রাঙা মাটির পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন মন্দির-টেরাকোটা ভাস্কর্য, মল্লরাজাদের কীর্তি আর বাতাসে ধ্রুপদী সংগীতের মূর্চ্ছনা। পাশাপাশি ইতন্তত সবুজ বনভূমি-আবৃত বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামীণ জনগোন্ঠীর লোকসংগীত লোকনৃত্য লোক (পট) চিত্র যেমন জেলাকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনই এর সংগ্রামী গণ-আন্দোলনের ঐতিহ্য, সুপ্রসিদ্ধ চোয়াড় বিদ্রোহ বাঁকুড়ার বর্ণময় ইতিহাসকে উজ্জ্বলতর করেছে। বর্তমান সংখ্যার লেখকস্চিতে আছেন জেলার প্রবীণ বৃদ্ধিজীবী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ। প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য ও অভিমত লেখকের সম্পূর্ণ নিজম্ব, সম্পাদকের কোনও দায়িত্ব নেই। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে সংখ্যাটি সমাদৃত হবে।



# বিষয়সূচি ।।

একনজরে: জেলার নাম বাঁকুড়া অভিভাষণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯ . 🗖 প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নালোকে বাঁকুড়া • প্রকাশচন্দ্র মাইতি ১১ বাঁকুড়ার পুরাকীর্ডি: নানা প্রসঙ্গ 🔸 কান্তি হাজরা 🗦 ১৯ বাঁকুড়ার জনজীবনের কয়েকটি দিক : ভিত্তি প্রত্ন-নিদর্শন 🔸 গৌরপদ সেন 20 বাঁকুডায় বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব • নীলাঞ্জনা সিকদার দত্ত ৩৫ বাঁকুড়া জেলার নামকরণ, ভাঙা-গড়ার ইতিহাস ● শৈলেন দাস ৪৫ বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ গীর্জা 🔸 প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 🗼 ৫৫ বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক ইমারত 👁 গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ৬৭ মল্লভূমের শিল্প সংস্কৃতি ও বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা ● চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ৮৩ বাঁকুডার টেরাকোটা শিল্প: টেরাকোটার কাব্য • রবীন্দ্রনাথ সামস্ত বাঁকুড়ার চারু ও কারুশিল্পচর্চা 🔸 উৎপল চক্রবর্তী ১০৩ লোকায়ত সমাজের লোকশিল: বাঁকুড়ার পট ● **মন্ট্র দাস** ১১১ বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি 🗨 উপেন কিস্কু ১২১ বাঁকুড়া জেলার লোকধর্ম ও লোকদেবতা • মিহির চৌধুরী কামিল্যা ১২৫ বাঁকুড়া জেলার পার্বণ ও মেলা • নমিতা মণ্ডল ১৩৩ Ü বাঁকুড়া জেলার শিষ্ট ও লোকভাষা • সোমা পাল ১৫১ রাঢ়ের দর্পণ : আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন ● গৌতম দে ১৬৩ বাঁকুড়া জেলার নাট্যচর্চার একাল ও সেকাল • অনাদি বসু ১৭১ বিষ্ণুপুর ঘরানার ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ • মণীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৭৭ বাঁকুড়া জেলার সঙ্গীতচর্চা • ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য ১৮৫ ইংরেজ রাজত্বের কালে শহর বাঁকুড়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গ 🔸 শেখর ভৌমিক 🗆 ১৯৩ বাঁকুড়া জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা • সুদীপা ব্যানার্জি ২১১ বাঁকুড়া জেলার কাব্যচর্চা • অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ২১৯ বাঁকুড়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী ধারা 🔸 দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবী আন্দোলন • রথীক্রমোহন চৌধুরী ২৪৩ বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্যবাদী ধারা 🗕 মিহিরকুমার রায় বাঁকুড়ায় চুয়াড় বিদ্রোহ • তপন দত্ত ২৬৩ কৃষক আন্দোলনে বাঁকুড়ার ইতিহাস • নকুল মাহাত ২৭৩ বাঁকুড়া জেলায় ভূমি সংস্কার ও বর্গা-আন্দোলন ● শক্তিরঞ্জন বসু ২৭৯ 

বাঁকুড়ার কৃষি ও সেচব্যবস্থার রূপরেখা 🗕 নেপালচন্দ্র রায়

মৎস্য চাবে বাঁকুড়া ● সোমসুন্দর বিশ্বাস ২৮৯
ৰাকুড়ার অরণ্য সম্পদ ও তার পুনরুজীবন প্রচেষ্টা 🗨 অসিডকুমার ভৌমিক 🛮 ২৯৩
সবুজায়ন, সামাজিক বনসৃজন ও বাঁকুড়া জেলা • <b>প্রতীপ মুখার্জি</b> ২৯৯
সামাজিক বনসৃজন ও হরিণ প্রকল 👁 ভক্রবালা বিশ্বাস 😕 ৩০৩
নগরায়ণের প্রেক্ষাপট : বাঁকুড়া জেলা <b>● হিমাংশু ঘোব</b> ৩০৫
বাঁকুড়া জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে 🗨 জ্ঞানশঙ্কর মিত্র ৩১১
বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির রূপান্তর • <b>তারাপদ ধর</b> ৩১৫
বাঁকুড়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও শিল্প সম্ভাবনা 👁 শ্যামাপদ চৌধুরী 💍 ৩২১
বাঁকুড়ার <b>কুটির শিল্প 👁 অচিন্ত্য জ্ঞানা</b> ৩২৯
বাঁকুড়ার তাঁতশি <b>ল্প 🔸 হরিসাধন চন্দ্র</b> ৩৩৯
বাঁকুড়ায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি 🗨 <b>অজিতকুমার গাঙ্গুলি</b> ৩৪৫
গণ-উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা • মনোর <b>ঞ্জন বসু</b> ৩৫১
শিউলিবনা গ্রাম ও শুশুনিয়া গ্রামপঞ্চায়েত : একটি সমীক্ষা 🔸 ভোলানাথ ছোব 💍 ৩৫৫
শিশুশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় বাঁকুড়া জেলা 🗨 অনিলবরণ বিশ্বাস ৩৬৭
উচ্চশিক্ষা ও ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশন • সুধ <del>নকুমার মিত্র</del> ৩৭১
বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল • <b>ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়</b> ৩৭৭
বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন : অতীত ও বর্তমান ● <b>স্বপন ঘোষ</b> ৩৮৭
চলো যাই ডাকে ওই মনোমোহিনী বাঁকুড়া <b>৩ উপেন কিস্কু</b> ৩৯৯ /
পর্যটন মানচিত্রে বাঁকড়া 🌢 সনীলকমার ঘটক ৪০৭



# এক নজরে

# জেলার নাম বাঁকুড়া

শ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আকৃতি সমবাছ ত্রিভুজ অথবা প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর আয়ুধের মতো। উত্তর গোলার্ধের ২২" ৩৮' থেকে ২৩" ৩৮' উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৬" ৩৬' থেকে ৮৭" ৪৫' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

উত্তরে বর্ধমান, দক্ষিণে মেদিনীপুর, পূর্বে হুগলি, পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা।

বাঁকুড়া ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জঙ্গল মহল নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ এ নাম হয় পশ্চিম বর্ধমান। ১৮৮১ থেকে অঞ্চলটি বাঁকুড়া হিসাবে চিহ্নিত হয়।

বাঁকুড়ার ভূগোল উচ্চাবচ মালভূমি, অরণা, পাহাড়, সমতল ভূমি ও নদনদীতে বিচিত্ররূপী। আবহাওয়া উষ্ণতা প্রধান।

পাহাড় : বিগ্রানাথ, শুশুনিয়া, কোড়ো ও মশক পাহাড়। নদনদী : দামোদর, দারকেশ্বর নদ, কংসাবতী, শিলাবতী, গন্ধেশ্বরী, কাঁসাচর, জয়পান্ডা, শালি, বিড়াই, অরকশা, ভৈরব, বাঁকী ও কুমারী নদী।

প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া, মধ্যযুগের পোথনা, বিষ্ণুপুর, অম্বিকানগর এবং অসংখ্য দেবদেউল এই জেলার নানান প্রান্তে ছড়িয়ে আছে।

আয়তন : ৬৮৮২ বর্গ কিঃ মিঃ

জলবায়ু : বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ—১৪৩০ মিঃ মিঃ গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা—৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা—০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস

জনসংখ্যা :৩১,৯১,৮৩০ জন

(১৯৯১-এর জনগণনা অনুসারে) তফর্সিলি সম্প্রদায়—৮,৩২,৪৬৮ জন আদিবাসী—২,৮৮,৬০৩ জন

জনসংখ্যার ঘনত্ব— ৭০৮ জন প্রতি বর্গ কিমিতে ন্ত্রী-পুরংষের অনুপাত—পুরুষ : ৫১.২৫ শতাংশ ন্ত্রী : ৪৮.৭৫ শতাংশ

# শহর ও গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত :

গ্রামে : ৯১.৭১

শহরে : ৮.২৯

জন্মহার (প্রতি হাজারে) — ১৮ জন মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) — ৮.৯ জন শ্রমিক সংখ্যা — ৩৫.৯১ শতাংশ

অশ্রমিক --- ৬৪.০৯ শতাংশ সাক্ষরতার হার --- ৭২.৯৫ শতাংশ

প্রশাসনিক কাঠামো : বাঁকুড়া জেলায় মোট ৩টি মহকুমা

ও ২২টি পঞ্চায়েত সমিতি।

### পঞ্চায়েত সমিতি

*বাঁকুড়া সদর মহকুমা* — ১। বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

২। বাঁকুড়া ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

৩। ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতি

৪। শালতোড়া পঞ্চায়েত সমিতি

ে। মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতি

৬। গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতি

৭। বডজোডা পঞ্চায়েত সমিতি

৮। ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতি

খাতড়া মহকুমা - ১। ইন্দপুর পঞ্চায়েত সমিতি

২। খাতডা পঞ্চায়েত সমিতি

৩। হীরবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতি

৪। রানীবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতি

ে। তালডাংডা পঞ্চায়েত সমিতি

৬। সিমলাপাল পঞ্চায়েত সমিতি

৭। রাইপুর পঞ্চায়েত সমিতি

৮। সারেঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতি

বিষ্ণুপুর মহকুমা — ১। বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত সমিতি

২। জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতি

৩। কোতলপুর পঞ্চায়েত সমিতি

৪। সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতি

৫। পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতি

৬। ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতি

*পৌর প্রতিষ্ঠান ৩টি* — ১। বিষ্ণুপুর পৌরসভা

২। সোনামুখী পৌরসভা

৩। বাঁকুডা পৌরসভা

জন অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যা — ৩৫৬৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত — ১৯০টি মৌজা — ৩৮২৬টি আই টি ভি পি মৌজা — ৭৪৭টি

### কৃষি ও সেচ :

মোট চাষাবাদযোগ্য জমি — ১২৫৯ বর্গ কিঃমিঃ প্রধান কৃষিজ ফসল — আউস, আমন, বোরো, গম, আলু, সরিষা

মোট সেচসেবিত এলাকা — ৩,২৬,৫০৫ হেক্টর মোট নলকূপের সংখ্যা — ১০,৩১৮টি মোট পানীয় জলের কূপের সংখ্যা — ৯৪৯৬টি

বন : মোট বনভূমির পরিমাণ — ১০৫৫ বর্গ কিঃমিঃ

## ভূমি এবং ভূমি সংস্কার

- (ক) মোট নাস্ত জমির পরিমাণ ৬৯,৪৫৬.৯৩ একর
- (খ) মোট বর্গাদারের সংখ্যা ১,০৯,৭৪৩ জন
- কৃষি সংক্রান্ত পরিকাঠামো : ১। রাজ্য বীজ ফার্ম—১
  - ২। জেলা বীজ ফার্ম-->
  - ৩। ব্লক বীজ ফার্ম--৫
  - ্৪। আদর্শ ফার্ম—১ (জয়রামবাটি)
  - ৫। কৃষি গরেষণা কেন্দ্র—২টি(শালতোড়া, রানীবাধ)
  - ৬। মোট বীজ ফার্ম-- ৭১টি
  - ৭। মোট হিমঘরের সংখ্যা---২৩টি
- বাজার :
- ১। নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা--৫
- ২। সাপ্তাহিক বাজার—৩৫
- ৩। প্রাতাহিক বাজার—৩৭
- ৪। খাদা সংরক্ষণ ইউনিট--- ২
- ৫। লাইফস্টক মার্কেট----৪

#### মৎসা চাষ:

- (ক) মোট জলাভূমি--২২,৪২৫ হেক্টর
- .(খ) মোট মৎসাজীবী পরিবারের সংখ্যা—৭৭৬৬
- (গ) মৎসাজীবীদের সমবায় সংখ্যা—৩৫

#### थानीमञ्जाम :

- (ক) রাজা প্রাণীস্বাস্থা কেন্দ্র—৫টি
- (খ) ব্লক প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র—২২টি
- (গ) অত্তিরিক্ত ব্লক প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র—১৬টি
- (ঘ) গো-খাদা ফার্ম-- ১ টি
- (ঙ) দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্ৰ---২টি
- (চ) চিলিং প্ল্যান্ট—৩টি
- (ছ) কেন্দ্রীয় গো-বীজ সংগ্রহ কেন্দ্র—৩টি

#### সমবায় :

- (১) কেন্দ্রীয় সমবায়—-৭টি
- (২) মার্কেটিং সমবায়—১৪টি
- (৩) পি এ সি এস—২৯০টি
- (৪) ল্যাম্প—১৮টি
- (৫) পরিবহণ সমবায়—১২৫৯টি
- (৬) আবাসন সমবায়—২৯টি
- (৭) শিল্প সমবায়---১৪৯টি
- (৮) দৃশ্ধ এবং মুরগী পালন সমবায়— ৪০টি
- (৯) শ্রমিক সমবায়—৯৩টি
- (১০) মহিলা সমবায়—২টি
- (১১) সমবায়গুলির মোট কার্যকরী মূলধন—১৫,৭৯,৬৮০ টাকা

### বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎতাড়িত মৌজা---২৪০৭টি

### শিক্ষা:

- (১) প্রাথমিক বিদ্যালয়—৩৪৬২টি
- (২) জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়—১১৩টি

- (৩) মাধামিক বিদ্যালয় --- ২১৯টি
- (৪) উচ্চ মাধামিক বিদ্যালয়-১০২টি
- (৫) উচ্চ মাদ্রাসা—৩টি
- (৬) মহাবিদ্যালয়--- ১২টি
- (৭) কারিগরি মহাবিদ্যালয়---২টি
- (৮) ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্লি কলেজ—১টি
- (৯) কমিউনিটি পলিটেকনিক-- ৪টি
- (১০) পলিটেকনিক—১টি
- (১১) গ্রামীণ গ্রন্থাগার—১৩০টি
- (১২) শিশু শিক্ষা কেন্দ্র —২২১টি

## স্বাস্থ্য :

- (ক) হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, স্বাস্থা কেন্দ্র এবং ক্লিনিক

  —মোট ৬৯৬টি
- (খ) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র--৫১৩টি
- (গ) হাসপাতালের শ্যাা সংখ্যা—২৫২৫টি
- (ঘ) কৃষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র--- ৭ টি

### পরিবহণ এবং যোগাযোগ :

- (১) রাস্তার দৈর্ঘা---৬৯১৮ কিঃমিঃ
- (২) বাসরুটের সংখ্যা---১৫১টি
- (৩) ফেরি সার্ভিস-ত৭টি
- (৪) রেলপথের দৈর্ঘা—৭০ কিঃমিঃ
- (৫) মোট পোস্ট অফিস—৪৭৭টি
- (৬) রেজিস্ট্রিকৃত মোটর পরিবহণের সংখ্যা— ২৩.৫২৪টি
- (৭) মোট পি সি ও---১৩৫

#### শিল্প:

- (ক) বৃহৎ শিল্প—৫টি
- (খ) মাঝারি শিল্প—৪টি
- (গ) ক্ষুদ্র ও কুটার শিল্প---৪৭১১টি

#### তাঁত শিল্প :

- (ক) মোট তাঁতের পরিমাণ—১৩,৫৫০
- (খ) মোট তাঁতশিল্পী--৩৩,৮৭৫ জন
- (গ) তাঁতশিল্পীদের সমবায়ের সংখ্যা—১৩০টি

## আর্থিক প্রতিষ্ঠান :

- (ক) কমার্শিয়াল বাাংক—৯৬টি
- (খ) স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাংক—৬৯টি
- (গ) সমবায় ব্যাংক-১৫টি
- (ঘ) ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক—১টি
- (ঙ) পশ্চিমবঙ্গ রাজা অর্থ নিগমের কার্যালয়—১টি

#### সমাজ कला। ।

- (১) অনাথ আশ্রম--১টি
- (২) আই সি ডি এস প্রোক্তেক্ট—২২টি
- (৩) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র—১৩৬৮টি
- (৪) কুষ্ঠ রোগী পুনর্বাসন কেন্দ্র—১টি
- (৫) মৃক ও বধির বিদ্যালয়---১টি
- (৬) অন্ধ বিদ্যালয়—১টি

#### মেলা :

খাতড়া ব্লকে পরকুলের তুসু মেলা পৌষ সংক্রান্তিতে হয়। রাইপুর ব্লকে মটগোদা গ্রামের সুপ্রাচীন মণিমেলা মাঘ মাসের শেষ শনিবার আরম্ভ হয়ে সপ্তাহব্যাপী চলে। ফুলকুশমার মেলা ১ মাঘ অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুর মেলা প্রতি বছর ২৩-২৭ ডিসেম্বর এবং মুকুটমণিপুর মেলা ১ জানুয়ারি মূলত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত হয়। এ ছাড়াও বোগাই চণ্ডীর শিবরাত্রির মেলা, পাঁচাল-পিডাবনি, বেলিয়াতোড়ের

## বাঁকুড়ার গৌরব :

মা সারদার্মণ, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী যামিনী রায়, ভাস্কর রামকিংকর বেইজ, শিল্পী সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য যোগেশচন্দ্র, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, সর্বোপরি বড় চণ্ডীদাস।

### কৃটির শিল্প:

শুশুনিয়ায় পাথরের কাজ, বিকনার ডোকরা কাজ, বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাস, শন্ধা, নারকেলমালা, লগ্ঠন ও বালুচরী শাড়ি। পাঁচমুড়া ও সাাঁদড়ার পোড়া মাটির কাজ। হাট গ্রামের শন্ধা শিল্প, রামপুরের কাঠের কাজ, কেঞ্জাকুড়ার বাঁশের কাজ, অভিব্যক্তির শিল্প এবং বেলিয়াতোড়ের পটিচিত্র বিশ্ববন্দিত।

### লোক সংশ্বতি :

মাদলের ধ্বনির সঙ্গে আদিবাসী নাচ, তুসু, ভাদু, মনসামঙ্গল, বাউল, কাঠিনাচ, ঝুমুর, রাবণকাঁটা নাচ, ছৌ, রণপা নৃত্য, বিয়ের গান, পাতা নাচের গান, হাপু এবং গোয়ালিদের গানে জেলার আকাশ বাতাস আলোড়িত। গাজন মেলা, অযোধ্যার মনসার মেলা, বিহারীনাথেরর মেলা উল্লেখযোগা।


### দ্রস্টব্য স্থান

- ১। বিহারীনাথ পাহাড
- ২। ঝিলিমিলি অরণ্য
- ৩। গুণ্ডনিয়া পাহাড
- ৪। মুকুটমণিপুর জলাধার
- ে। এক্টেশ্বর মন্দির
- ৬। রানীবাঁধ অরণ্য
- ৭। ভৈরববাঁকী নদী
- ৮। সোনামণি পাহাড়
- ৯। রামকিংকরের ভাস্কর্য
- ১০। তালবেডিয়া জলাধার
- ১১। অভিবাক্তি ছান্দার
- ১২। বছলাড়ার মন্দির
- ১৩। সূতান
- ১৪। জয়রামবাটির মন্দির
- ১৫। বরদি কালাপাথর
- ১৬। লুপ্তপ্রায় কাঠের কাজ
- ১৭। গাংদুয়া জলাধার

- ১৮। ইকো পার্ক
- ১৯। বীরকাঁড বাঁধ
- ২০। ছেঁদাপাথর অরণ্য
- ২১। দেউলভিড়া মন্দির
- ২২। কোডো পাহাড
- ২৩। কালামহাদন জীউ
- ২৪। গড দরজা
- ২৫। মদনমোহন মন্দির
- ২৬। শ্যাম মন্দির
- ২৭। দলমাদল কামান
- ২৮। রাসমঞ্চ
- ২৯। জোড়বাংলো
- ৩০। বালুচরী শাড়ি
- ৩১। নারকেল মালার কাজ
- ৩২। ফুলকুশমার কাঠের কাজ
- ৩৩। খেডিয়াদের কাজ

সূত্র : বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঁকুড়া দেখুন' এন আর. ডি. এম. এস.-এর পরিসংখ্যান তালিকা ইত্যাদি।

সংকলন : রামজয় চক্রবর্তী, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, বাঁকুড়া।



বাঁকুড়ার রাবণকাঁট নৃত্য,



বাকুড়ার রণপা.

ছবি: এন সি ঘোষ



# অভিভাষণ

বাঁকুড়া শহরে রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় কবি প্রদন্ত এই অভিভাষণে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বলিষ্ঠ আত্মভাবনা তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফলত কবির বাঁকুড়া পরিপ্রমণ মুখ্য বিষয় হয়ে না উঠলেও তাতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ হয়েছে।

—সম্পাদক

প্রাশ-ষাট বছর পূর্বে বাংলার অখ্যাত এক প্রান্তে দিন
কটেছে। স্বদেশের কাছে কি বিদেশের কাছে অজ্ঞাত
ছিলুম। তখন মনের যে স্বাধীনতা ভোগ করেছি সে যেন
আকাশের মতন। এই আকাশ বাহবা দেয় না, তেমনি বাধাও দেয় না।
বকশিশ যখন জোটে বকশিশের দিকে তখন মন যায় নি। এই
স্বাধীনতায় গান গেয়েছি আপন-মনে। সে যুগে যশের হাটে
দেনাপাওনার দর ছিল কম, কাজেই লোভ ছিল স্কন্ধ। আজকের

দিনের মতো ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না।
সেটা আমার পক্ষে ছিল ভালো, কলমের
উপর ফরমাশের জোর ছিল ক্ষীণ।
পালে যে হাওয়া লাগত সে হাওয়া
নিজের ভিতরকার খেয়ালের হাওয়া।
প্রশংসার মশাল কালের পথে বেশি দূর
পথ দেখাতে পারে না—অনেক সময়ে
তার আলো কমে, তেল ফুরিয়ে আসে।
জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কালে
বিশেষ সাময়িক আবেগ জাগে—
সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত।
সেই জনসাধারণের তাগিদ যদি অত্যন্ত

বেশি করে কানে পৌছয় তা হলে সেটা ঝোড়ো হাওয়র মতো ভাবীকালের যাত্রাপথের দিক ফিরিয়ে দেয়। কবিরা অনেক সময়ে বর্তমানের কাছ থেকে ঘুব নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক-একটা সময় আসে যখন ঘুবের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাদ্মবোধ, সম্প্রদায়ী বৃদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে। তখন নগদ-বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়। অন্য দেশের সাহিত্যে এর সংক্রামকতা দেখেছি, জনসাধারণের ফরমাশ

বাহবা দিয়ে জনপ্রিয়কে যে উঁচু ডাঙায় চড়িয়ে দিয়েছে, স্রোতের বদল হয়ে সে ডাঙায় ভাঙন ধরতে দেরি হয় না।

আমার জীবনের আরম্ভকালে এই দেশের হাওয়ায় জনসাধারণের ফরমাশ বেগ পায় নি, অস্তত আমাদের ঘরে পৌছয় নি। অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার খুব নাম শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে।

আমরা যে অন্ধ লোককে জ্ঞানতুম
সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না। আমি
যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন
আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে
রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের
মতো, কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব
বলে। আমার মরাইয়ে আজ যা-কিছু
ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে
সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অন্কুরিত
হয় মাটির মধ্যে ভূগর্ভে। ভোরের
বেলায় চাবী তার বীজ ছড়ায়
আপন-মনে। অন্কুরিত না হলে সে

অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা
শুনে হাসবে, সভাই অখ্যাত
বংশের ছেলে ছিলেম
আমরা। আমার পিতার খুব নাম
শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে
নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। আমরা যে
অল্প লোককে জানতুম সমাজে
তাঁদের নামডাক
ছিল না।

বীজ-ছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কী পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ জেনে মহাজন তবে দাদন দিতে আসে। যে মহাজনের খেতের উপর নজর পড়ে নি তাদের খণের আশাস আমি পাই নি। একান্তে নিভূতে যা ছড়িয়েছি, ভাবিও নি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

একসময়ে অছুর দেখা দিল। মহাজন তার মূল্য ধরে দিলে আপন-আপন বিচার অনুসারে। সেই সময়কার কথা বলি। বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও

ঘুরে-ফিরে বেডাবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। একটা প্রকাণ্ড অট্রালিকার কোণের এক ঘরে ছিলেম বন্দী। সেই ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখেছি বাগান, সামনে পুকুর। লোকেরা স্নান করতে আসছে, স্নান সেরে ফিরে যাচেছ। পূব দিকে বটগাছ, ছায়া সূর্যোদয়ের তার পশ্চিমে সময়। সময় সে ছায়া অপহরণ করে নিয়েছে। বহির্দ্দগতের এই স্বন্ধ পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি করত। জানালার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতৃম তার চেয়ে যা পাই নি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পদ্মীগ্রামের দিগন্তের **पिरक क्रा**या।

সেই সময় অকম্মাৎ পেনেটির বাগানে আসতে পেরেছিলুম ডেকুজুরের প্রভাবে বাড়ির লোক অসুস্থ হওয়ায়। সেই গঙ্গার ধারের নিশ্ব শ্যামল আডিথ্য আমায় নিবিড্ভাবে স্পর্শ করল। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেত মেঘের ছায়া ; ভাঁটার স্লোতে জোয়ারের স্লোতে চলত নৌকো পণ্য নিয়ে, যাত্রী নিয়ে। বাগানের খিড়কির পুকুরপাড়ে কত গাছ, যেসব গাছে ছিল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের বিশেষ পরিচয়।

পুকুরে আসত-যেত যারা সেই-সব পদ্মীবাসী পদ্মীবাসিনীদের সঙ্গে এক রকমের চেনাশোনা হল—নিকট থেকে নাই হোক, অসংসক্ত অন্তরাল থেকে।

তার পর পদ্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে— ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, নদীয়া এবং রাজসাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে, পদ্মীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান জায়গায় স্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পদ্মীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দৃঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলেম এই প্রথম।

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রূপোর চাম্চে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পদ্মীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তারা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায় ? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে य कीं जात्वाह म जात ना यूनक। जात, वरित थक य পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পদ্মীগ্রামকে দেখেছি ভাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বলুলে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অন্ধ লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পদ্মীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সভ্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পদ্মীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মূখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।

कमकाठा थिक निर्वापन निराहि भाष्टिनिरकछन्। চারিদিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। কিন্তু সে তার একটা বিশেষ দৃশ্য। পুকুর-নদী বিল-খালের যে বাংলাদেশ এ সে নয়। এর একটা রুক্ষ শুষ্কতা আছে, সেই তদ্ধ আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস ; সেখানকার মানুষ যারা—সাঁওতাল—সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি। আমার বিপদ হয়েছে এখন— অখ্যাত ছিলেম যখন, অনায়াসে পদ্মীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো বেষ্টন ছিল না—'ওই কবি আসছেন' 'ওই রবিঠাকুর আসছেন' ধ্বনি উঠত না। তখন কত লোক এসেছে, সরল মনে কথা বলেছে। কত বাউল, কত মুসলমান প্রজা তাদের সঙ্গে একান্ত হাদ্যতায় আলাপ-পরিচয় হয়েছে—সম্ভব ছিল তখন। ভয় করেনি তারা। তখন এত খ্যাতিলাভ করি নি. বড়ো দাড়িতে এত রক্ষতচ্ছটা বিস্তার হয় নি। এত সহজে চেনা যেত না আমাকে, ছিল অনতিপরিচয়ের সহজ স্বাধীনতা।

এই তো একটা জায়গায় এলুম, বাঁকুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে কিন্তু পদ্মীগ্রামের চেহারা এর। পদ্মীগ্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন যদি থাকত তো এরই আঙিনায় আঙিনায় ঘূরে বেড়াতে

> পারতুম। এ দেশের এক নৃতন দৃশ্য— শুষ্ক নদী বর্ষায় ভরে ওঠে, অন্যসময় থাকে শুধু বালিতে ভরা। রাম্ভার দুই ধারে শালের ছায়াময় বন। পেরিয়ে এলম মোটরে পল্লীশ্রীর ভিতর দিয়ে. পাই নি বিশেষ কিছুই। এমনতরো দেখা এডিয়ে যাবার উপায় তো আর নেই। কেবলই চেষ্টা, কী করে

মত নিয়ে। বলে. 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চাম্চে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিতে পারে উপলক্ষ উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি. থেকে। যেন উপলক্ষ্টা কিছুই নয়, তথু আমার থেকে কম জানেন তাঁরা লক্ষ্যে পৌছে দেবার উপায়। কিন্তু এই যাঁরা এমন কথা বলেন। উপলক্ষই তো হল আসল জিনিস। এরই জন্যে তো লক্ষ্য আনন্দে পূর্ণ হয়। আগে

তীর্থ ছিল লক্ষ্য, আর সারা পথ ছিল তার উপলক্ষ। তীর্থের যাত্রীরা কৃচ্ছু সাধনার ভিতর দিয়ে তীর্থের মহিমাকে পেতেন ; তীর্থ সম্পূর্ণরাপে আকর্ষণ করত তাঁদের। টাইম্-টেব্ল্ নিয়ে যারা চলাফেরা করে দুর্ভাগ্য তারা, চোখ রইল তাদের উপবাসী। পূর্বকালে ভারতের ভূগোলবিবরণের পাঠ ছিল তীর্থে তীর্থে। শীর্ষদেশে হিমালয়, পূর্বপার্ম্বে বঙ্গোপসাগর, অপর পার্ম্বে আরব সাগর—এ-সমস্তই তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত। এই পাঠ নিতে হয়েছে পদব্রজে। সে শিক্ষা নেমে এসেছে ব্লাকবোর্ডে। আমার পক্ষেও। আমি পল্লীর পরিচয় হারিয়েছি নিজে পরিচিত হয়ে। বাইরে বেরোনো আমার পক্ষে দায়, শরীরেও কুলোয় না। আমার পল্লীর ভালোবাসা বিস্তৃত করতে পারতুম, আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম, কিন্তু সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না। আমার সেই শিলাইদহের জীবন হারিয়ে গেছে।

১৮ ফাছুন ১৩৪৬

অভিভাষণ, বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবাৰ্ষিক সংস্করণ, পল্লীপ্রকৃতি, পৃঃ ৫৭০

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে

সমালোচনা করে ঘরগডা

# প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নালোকে বাঁকুড়া

# প্রকাশচন্দ্র মাইতি



প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও প্রত্মতন্ত্ব চর্চা করতে গেলে আলেকজাভারের ভারত আক্রমণের (৩২৭ খ্রিঃ পৃঃ) পূর্ববর্তী অধ্যায়ের এক অস্পষ্ট চিত্র আমরা দেখতে পাই। প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ইতিহাসচর্চা খুবই কঠিন, লিখিত কোনও তথ্য না থাকায় মূল আবিদ্বত প্রত্মবস্থানিই ইতিহাস ও প্রত্মতন্ত্ব চর্চার একমাত্র তথ্য।

ঢ় বঙ্গের বর্ধমান বিভাগের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জেলাটির নাম 'বাঁকুড়া'। এই জেলা ২২°-৩র্চ এবং ৮৭°-র্থ পূর্ব স্রান্থিমাংশের মধ্যে। জেলার আয়তন ৬৭০৯.৭৬ বর্গকিলোমিটার। মোট ১৬টি থানা, শালতোড়া, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া, বড়জোড়া, বাঁকুড়া, বিকুপুর, ইন্দপুর, খাতরা, ওন্দা, জয়পুর, রানীবাঁধ, তালভারো, সোনামুখী, পাত্রসায়র, কতুলপুর, ইন্দাস, সিমলিপাল এবং রায়পুর।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বা প্রস্তর যুগের নিদর্শন সারা বাঁকুড়া জেলার সব প্রান্তে বা থানায় পাওয়া যায়নি। রাজ্য প্রত্নুতত্ত্ব ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রত্নুবস্তু ও তথ্য অনুযায়ী শালতোড়া, ছাতনা, গঙ্গাজলখাটি, বরজোড়া, বাঁকুড়া, তালডাংরা, খাতরা থানাগুলি থেকে প্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজ্য প্রত্নুতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ের ভূতপূর্ব অধিকর্তা প্রয়াত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৬ ও ৭-এর দশকে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া অঞ্চল ছাড়াও বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া জেলায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। ফলে বাংলার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির এক সুম্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।


অবস্থান : জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে দামোদর নদ ও বর্ধমান জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে যথাক্রমে হগলী, মেদিনীপুর, ও পুরুলিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে প্রাণ্টেহাসিক যুগের প্রস্তরায়ুধের প্রাধান্য দেখা যায়।

ভূতত্ত্ব : এই জেলার পূর্ব প্রান্ত সমতল অঞ্চল এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমির বর্ধিত অংশ। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বের ভূমি নিচু ও পলিমাটিসমৃদ্ধ যেখানে চাব-আবাদ খুব ভাল হয়। জেলার পশ্চিমাঞ্চল উঁচু আবার কোনও কোনও অঞ্চল নিচু, এই পশ্চিমাঞ্চলে ছোট বড় পাহাড়, টিলা বা পাথুরে মাটির প্রাধান্য দেখা যায়। এই ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা উপত্যকায় ঘন বা অক্সবিস্তর বিভিন্ন গাছপালার জঙ্গল চোখে পড়ে। এই টিলা বা সমতল পাহাড়ে প্যারাসিস্ট (Paraschist), ফিলাইট (I'hylite), কোয়ার্জাইট (Quartzite), প্রানাইট (Granite), নিস (Gneiss), এম্ফিবোলাইট (Am-Phibolite) ইত্যাদি পাথরের প্রাচুর্য চোখে পড়ে।

এই জেলার ওতানিয়া ও বিহারিনাথ পাহাড় বিশেষভাবে উদ্রেখযোগ্য। ওতানিয়া পাহাড় বাঁকুড়া শহরের ২২.৫২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩.২১ কিলোমিটার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৩৯.৫২ মিটার উচু। এই পাহাড়ের পৃষ্ঠভূমি ঘন জঙ্গলে ঘেরা।

বিহারিনাথ পাহাড় বাঁকুড়া শহরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং উচ্চতার ৪৪৭.৭৫ মিটার। অন্যান্য পাহাড়ের মধ্যে মেজিয়া এবং কোরা বিশেষভাবে উদ্রেখযোগ্য।

নদ-নদী, মাটি ও চাষাবাদ : জেলার প্রধান প্রধান নদ-নদীগুলি হল—দামোদর, ত্বারকেশ্বর, গজেশ্বরী, শালী, কাঁসাই বা কংসাবতী, শিলাই বা শীলাবতী, ডাঙ্গরা, আমজোড়, ভৈরব-বাঁকি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জেলার উত্তরে দামোদর যা বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলার সীমারেখা নির্ধারণ করছে। নদীগুলি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত এবং উৎপক্তিত্বল ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল। নদীগুলির খাদ বালুকাময় এবং শ্রীত্মকালে বেশির ভাগ নদী



পুরাপ্রস্তর যুগের হস্তকুঠার, শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত

শুকনো থাকে। নদী-উপত্যকাণ্ডলি মাটির সঙ্গে বালি, কাঁকর, মাকড়া পাথর বা ল্যাটেরাইট পাথরের নুড়ির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

এই জেলার মাটি লাল কাঁকরযুক্ত বেলেমাটি, বাদামি রঙের মাটি, চুনাপাথর মিশ্রিত মাটি দেখা যায়। মাটিতে শাল, শিমূল প্রভৃতি গাছপালা দেখা যায়। জেলার পশ্চিম এবং দক্ষিণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের প্রাধান্য আছে, কিন্তু মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই জাতীয় গাছের প্রাধান্য খুবই কম। জেলার সব জায়গায় কম বেশি ধান, গম, সরষে, পাট ও বিভিন্ন রকমের শাক-সজীর ফলন মোটামুটি ভালই হয়।

জলবায় : এই জেলার তাপমাত্রা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটি ৪৪° সেন্টিগ্রেড ও ১০° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৪০ সেমি।

## ভূতাত্ত্বিক স্তর বিন্যাস :

জর নং (১) ভূপৃষ্ঠের তৃণমূলের সঙ্গে মাটি যা ০.৪ মিটার।

- , (২) শক্ত ধৃসর মাটির সঙ্গে চুন ও বালির মিশ্রণ যা ১.৪০ মি মোটা।
- ্, (৩) ফেরাগেনাস কনেরেশান (Ferrugenous Conerction যা ০.১ মিটার।
- , (৪) সিমেন্টেড গ্রাভেল (Cemented Gravel)
- ্,, (৫) শক্ত মাটির সঙ্গে প্রাভেল এবং বোল্ডার যা ০.৪২ মিটার মোটা।
- " (৬) মোটা লোহিত মৃক্তিকা (Lateritic soil) স্তর
- " (৭) বেড রক (Bed Rock)


বাঁকুড়া জেলায় যে সমস্ত প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি তিনটি সাংস্কৃতিক বিভাজন রেখা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গন্ধে এই সাংস্কৃতিক বিভাজনের ৩টি পর্যায় উল্লেখ করা আবশ্যিক বলে মনে হয়। প্রথম পর্যায় হল প্রাগৈতিহাসিক, এই পর্বে প্রথমদিকে মানুবের জীবনযাত্রা, অর্থনীতি মূলত শিকার এবং খাদ্য আহরণ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এই সময়ে মানুব সমাজবদ্ধতা বা উন্নত কারিগরি কৌশলও জানত না। শুধুমাত্র তারা হাতের কাছে পাওয়া পাথরের ব্যবহার জানত, অন্য কোনও

ধাতৃর ব্যবহার জ্ঞানত না। পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানাত এবং এই পাথরের অন্ত্র দিয়ে শিকার, গাছপালার মূল, কাণ্ড থেকে খাদ্য আহরণ করত। এই পর্যায়ের শেষের দিকে এই পাথরের সাহায্যেই আরও উন্নত প্রযুক্তির শিক্ষা নেয় এবং তাদের জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এই যুগ হল নব্য প্রস্তুর যুগ যা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাকুড়ার এই অঞ্চলও সমান তালে তাল মিলিয়েছিল। কোনওরকম লিখিত তথ্য এই যুগ থেকে পাই না, তাই এই যুগ হল প্রাগৈতিহাসিক (Pre-Historic)।


দ্বিতীয় পর্ব হল প্রায়-ঐতিহাসিক (Proto-Historic) এই পর্বে মানুষ অনেক বেশি সমাজবদ্ধ, কৃষিতে, কারিগরিবিদ্যাতে, শিকারে, ব্যবসা-বাণিজ্ঞা, ধাতৃ ব্যবহারে প্রথম যুগ থেকে অনেক অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, এমন কি তারা শিক্ষার আলোতে আসতে পেরেছিল এবং লেখার জন্য অক্ষর আবিষ্কার করেছিল। যা হরগ্পা ও মহেজ্ঞোদরো, কালিবন গান, লোথাল, ধলাবিরা, চানছদারো প্রভৃতি জায়গায় আবিষ্কৃত শীলমোহরে দেখতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এখনও পর্যন্ত এই অক্ষর বা লিপি পড়া সম্ভব হয়নি। তাই এই যুগকে ইতিহাসবিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা প্রায়-ঐতিহাসিক যুগ বলে (Proto-historic age) অভিহিত করেন।

তৃতীয় পর্যায় হল ঐতিহাসিক যুগ—(Historic age) এই যুগে মানুষের অক্ষরের আবিষ্কার, কথ্য ভাষাকে লিখতে ও পড়তে শেখা, বর্তমানে আমরা এই যুগের মধ্যেই আছি। এই যুগের বিভিন্ন লিখিত তথ্য দিয়ে আমরা ইতিহাস, প্রত্নুতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে, গবেষণা করতে পারি। তাই লেখা বা অক্ষর আবিষ্কার নয়, তা পড়তে পারি বলে এটা ঐতিহাসিক যুগ বলে বিবেচিত হয়। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাগৈতিহাসিক প্রায়-ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক তিনটি যুগেরই প্রত্নবন্ধ আবিদ্ধৃত হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চা করতে গেলে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের (৩২৭ খ্রীঃ পৃঃ) পূর্ববর্তী অধ্যায়ের এক অস্পষ্ট, চিত্র আমরা দেখতে পাই। প্রাগৈতিহাসিক



মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ, শুশুনিয়া অঞ্চল বাঁকুড়া



তাম্রাশ্মীয় যুগের পোড়ামাটির পুঁতি

পর্বের ইতিহাস চর্চা খুবই কঠিন, লিখিত কোন তথ্য না থাকায় মূল আবিদ্ধৃত প্রত্নবন্ধুণ্ডলিই ইতিহাস ও প্রত্নতন্ত্ব চর্চার একমাত্র তথ্য। ১৮৬৫ সালে ভ্যালেনটাইন বল (V. Ball) প্রথম প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর হাতিয়ার আবিদ্ধার করেন এবং পরিবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে ভি ডি কৃষ্ণস্বামী, দেবলা মিত্র প্রমুখ প্রত্নতান্ত্বিক বাঁকুড়া জেলার বেশ কয়েকটি অঞ্চল থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন (প্রস্তরায়ুধ) আবিদ্ধার করেম। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলায় প্রাগৈতিহাসিক চর্চার নতুন দিগন্তে শুরু হয়। প্রত্নতন্ত্ব অধিকারের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপু, অধ্যাপক অশোককুমার ঘোয়, দিলীপকুমার চক্রবর্তী, অশোককুমার দত্ত, রূপেন চট্টোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র পাল প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির নতুন নতুন তথ্য উদ্ধারে ব্রতী হন। বর্তমানে এই প্রজন্মের বছ ক্ষেক্রানুসন্ধানী গবেষক, ছাত্র, ঐতিহাসিক, প্রত্নতন্ত্বিদ বাঁকুড়ার, প্রাচীন সংস্কৃতি তুলে ধরতে বিভিন্নভাবে কাঞ্জ করে যাচ্ছেন।

এই রচনার মূল বিষয়বন্ধ হল বাঁকুড়ার প্রাগৈতিহাসিক আলোকে অতীত কতটা উচ্ছাল ছিল তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা, তাই প্রথমে প্রস্তর যুগের আবিদ্ধৃত তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা মনে হয় প্রাসন্থিক। আগেই উদ্রেখ করা হয়েছে প্রস্তর যুগ এক বিশাল সময়কাল ধরে চলেছিল, তবুও পুরাপ্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর এই তিন প্রস্তর যুগের ছোট্ট বিভান্ধন জানা দরকার।

ু প্রস্তরযুগ

পুরাপ্রস্তর মধ্যপুরাপ্রস্তর মধ্যপুরাপ্রস্তর

নিম্ন পুরাপ্রস্তর মধ্যপুরাপ্রস্তর উচ্চপুরাপ্রস্তর

লৌহযুগ ও বর্তমান

প্রস্তর যুগের প্রতিটি বিভাগের নিদর্শন বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া গেছে। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত বাঁকুড়া জেলার প্রস্তর যুগের নিদর্শনশুলি সামপ্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই রচনায় একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের চোখের সামনে আসে। প্রথমে আবিষ্কৃত প্রস্তর নিদর্শন যে সমস্ত প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।



তাম্রাশ্মীয় যুগের লাল কালো মৃৎপাত্র, ডিহর, বাঁকুড়া

প্রদাস্থল: (১) আদুরি— এই প্রত্নস্থলের অবস্থান হল ২৩°-২৭ উ: অক্ষাংশ এবং ৮৬°-৫৭ উত্তর দ্রাঘিমাংশ। প্রত্নস্থলটি শালতোড়া থানায় অবস্থিত। এখান থেকে মোট ১৫টি প্রস্তর আয়ুধ পাওয়া গেছে। এগুলির সবকটাই নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগের। প্রস্তরায়ুধগুলি কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি। এখানে মধ্যাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের কোনও প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়নি।

- (২) শুশুনিয়া : প্রত্নম্বলটি ছাতনা থানার অন্তর্গত। তবে শুশুনিয়া বলতে শুশুনিয়া পাহাড় ও সমিহিত অঞ্চল বলাই ভাল। এটির অবস্থান হল ২৩°-২৪ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬°-৫৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এই পার্বত্য পাদদেশে মোট ৫৪৫টি প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার আবিদ্ধৃত হয়েছে। এখান থেকে নিম্ন, মধ্য, উচ্চ পুরাপ্রস্তর মুগের হাতকুঠার, গোলাকৃতি হাতিয়ার, তীরের ফলা প্রভৃতি কায়ার্জাইট পাথরের তৈরি হাতিয়ার, মধ্যাশ্মীয় লুনেট, ব্রেড প্রভৃতি—চার্ট, অ্যাগেট প্রভৃতি পাথরের তৈরি, নবাশ্মীয় সেন্ট বেলেপাথর ডলোরাইট প্রভৃতি পাথরের তৈরি নিদর্শন পাওয়া গেছে।
- (৩) শিউলিবোনা : এটি ২৩°-২৪ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬°-৫৯ পৃঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এখানে মোট ৫৭টি প্রস্তর আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যপ্রস্তর যুগ, মধ্যাশ্মীয় (Microlithic) যুগের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন হাতিয়ারগুলি হল—হাতকুঠার, ছেদক, চাঁচনি, তীরের ফলা, থ্রেড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন রকমের পাথর যেমন—কোয়ার্জ, কোয়ার্জহিট, চার্ট, অ্যাগেট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শুশুনিয়া অঞ্চলের প্রায় সব জায়র্গাতেই এই ধরনের পাথরের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

অন্যান্য প্রত্মস্থল : (৪) শিমুলবেড়িয়া (৫) শালুনি (৬) শালবনি (৭) রতনপুর (৮) রানাগোরা (৯) রামনাথপুর (১০) বন শিমুলিয়া (১১) ফেপসা (১২) রামনগর (১৩) পারুলিয়া (১৪) পারকুল (১৫) পরসীবোনা (১৬) পাহাড়ঘাটা (১৭) পাহাড়বেড়িয়া (১৮) মনোহরা (১৯) জ্বরপুর (২০) জিরা (২১) করকটা (২২) কেচিন্দা (২৩) খাজুরি, (২৪) খাটমারা (২৫) কুলিয়ারা (২৬) নাটকমলা (২৭) নাঙ্গলা (২৮) নাদিহা (২৯) মুরগাথল (৩০) মাধবপুর (৩১) মেটেলা (৩২) কুলটাকি (৩৩) কুশবোনা (৩৪) মহেশখাপুরী (৩৫) হারোকা (৩৬) যাদবপুর (৩৭) জলজলিয়া (৩৮) জামথল (৩৯) ধাপিল (৪০) গিধুরিয়া (৪১) হাড়িভাঙা (৪২) হাপানিয়া (৪৩) চন্দ্রা (৪৪) ছাতাতলা (৪৫) ধনকোরা (৪৬) বিরিবাড়ি (৪৭) ভরতপুর (৪৮) বেলাকুরি (৪৯) বনশোল (৫০) বাঁশকেটিয়া (৫১) বালিখুন (৫২) বামনডিহা (৫৩) বাঁকাজোড় (৫৪) আদুরি (৫৫) আগায়া (৫৬) আমজোড় (৫৭) বাগডিহা প্রভৃতি।

রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রস্তর যুগের নিদর্শনের ভিত্তিতে ওই যুগের একটি সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে আসে। তার মধ্যে পুরাপ্রস্তর (নিম্ন, মধ্য, উচ্চ), মধ্যাশ্মীয়, এবং নবাশ্মীয় যুগের যে যে ধরনের প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তার চিত্রও পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত প্রস্তর নিদর্শন সংখ্যা—৪৯৬৩টি


পুরাপ্রস্তর : (১) নিম্ন পুরাপ্রস্তর—১৬৬৮টি

(২) মধ্য পুরাপ্রস্তর—২১৪টি

(৩) উচ্চ পুরাপ্রস্তর—১৫টি

মধ্যাশ্মীয় : মোট নিদর্শন—৫৮২টি নবাশ্মীয় : মোট নিদর্শন—৪০টি

পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি হল—হাতকুঠার, চাঁচনি, কাটারি (Cleaver), বোলাস্টোন, তীরের ফলা, ফলা (Blade), ক্ষুদ্র বাটালি (Burin) প্রভৃতি। মধ্যাশ্মীয় হাতিয়ারগুলি—ফলা, তীরের ফলা, বিউরিন, চাঁচনি, ছেদক, টুপেন্ধ, অর্ধ চন্দ্রাকার অন্ত্র (Lunate) প্রভৃতি। নবাশ্মীয় হাতিয়ারগুলি হল ছিদ্রযুক্ত গোলাকৃতি আয়ুধ (Ring stone), কুঠার (Celt), ধারালো বাটালি (Adze), মূলার (Muller), শীলনোড়া প্রভৃতি।



মুৎপাত্রের ভগ্নাংশ

শতকরা হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধাপ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন বা প্রস্তর হাতিয়ারের নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

পুরাপ্রস্তর যুগ				
	সারণি-১			
নিম্ন পুরাপ্রস্তর	মধ্য পুরা <b>প্রস্তর</b>	উচ্চ পুরা প্রস্তর		
হাতকুঠার-৩৩.১৬%	হাতকুঠার—৩.৬২%	চাঁচনি-০.১০%		
চাঁচনি-০.১৪%	চাঁচনি-০.১০%	ফলা / ক্ষুদ্ৰ		
		বাটালি-০.১২%		
কাটারি-০.০৪%	তীরের ফলা-০.৪৮%	হাতকুঠার-০.০৮%		

সারণি-২				
মধ্যাশ্মীয়	নবাশীয়	<b>অन्যान्य श्र</b> क्तायूर		
ফলক-৪.৩৫%	রিং স্টোন-০.৯৮%	ফলক/ পাত-২৭.২২%		
তীরের ফলা-২.৩৫%	কুঠার -০.০৬%	কোর-৭.৯৭%		
কুদ্ৰ বাটালি-০.১৪%	বাটালি-০.০৬%	অন্যান্য-১৩.৯৬%		
চাঁচনি-৩.৯২%				
ছেদনি-০.২৬%				
ট্রপেডা-০.১২%		•		
অর্ধ চন্দ্রাকার				
অন্ত-০.১২%	<u>.</u>			

রাজ্য প্রত্নতন্ত্র, সংগ্রহশালায় বাঁকুড়া থেকে আবিদ্ধৃত মোট প্রত্নবস্তুর সংখ্যা এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ অনুযায়ী নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হল :

সারণি-১ পুরাপ্রস্তব				
মোট-১৬৬৮টি	মোট-২১৪টি	মোট-১৫টি		

মধ্যাশীয়	নবাশীয়
ফলা-২১৬টি	গোলাকার ছিদ্রযুক্ত
তীরের ফলা-১৪৫টি ক্ষুদ্র বাটালি-৭টি	প্রস্তর নিদর্শন-৩৭টি (Ring Stone)
চাঁচনি-১৯৫টি	কুঠার/বাটালি-৩টি
ছেদনি-১৩টি ট্রপেজ/অর্ধ চন্দ্রাকার অন্ত্র-৬টি	
মোট-৫৮২টি	মোট-৪০টি


প্রথমদিকে মানুবের জীবনযাত্রা,
অর্থনীতি মূলত শিকার এবং খাদ্য
আহরণ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।
এই সময়ে মানুষ সমাজবন্ধতা বা উন্নত
কারিগরি কৌশলও জানত না।
শুধুমাত্র তারা হাতের কাছে পাওয়া
পাথরের ব্যবহার জানত, অন্য কোনও
খাতুর ব্যবহার জানত না। পাথর দিয়ে
হাতিয়ার বানাত এবং এই পাথরের অস্ত্র
দিয়ে শিকার, গাছপালার মূল, কাও থেকে
খাদ্য আহরণ করত। এই পর্যায়ের শেবের
দিকে এই পাথরের সাহায্যেই আরও
উন্নত প্রযুক্তির শিক্ষা নেয় এবং তাদের
জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।
এই মুগ হল নব্য প্রস্তর যুগ

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুশুলি দেখলে বোঝা যায় যে অ্যাবিভেলীয় এবং এ্যাসুলীয় দুই প্রকার প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রস্তর যুগের পরবর্তী যুগ হল তাম্রান্দ্রীয় (Chalcolithic) যুগ এই যুগেও বাঁকুড়ায় গ্রামভিত্তিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। তার মধ্যে উদ্রেখযোগ্য প্রত্নস্থলগুলি হল, ডিহর, তুলসীপুর, পোধরনা, চিয়াদা, দেউলডাঙ্গা, কুমারডাঙ্গা, সড়ক ডিহি প্রভৃতি।


## ডিহর (DIHAR) :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অনিলচন্দ্র পালের নেতৃত্বে বাঁকুড়ার এই প্রামে প্রায় ৮ বছর যাবং উৎখনন ও অনুসন্ধান কার্য চলে। এই উৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে বাঁকুড়ার এই প্রামে আন্ধ্র থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে একটি প্রামকেন্দ্রিক ভাষাশ্মীয় সভ্যভার বিকাশ হয়েছিল এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। শুধুমাত্র ভাষাশ্মীয় সভ্যভাই নয় ভার পরবর্তী লৌহ যুগের সূচনাকালও এখানে ধারাবাহিকভাবে হয়েছিল, আবিষ্কৃত প্রত্নবস্ত্র থেকে প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক পাল তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় বাঁকুড়ারপ্রত্নতিক শুরুত্বকে বিকশিত করেছিলেন।

বিষ্ণুপুর সোনামুখী রাস্তাম বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় সাড়ে ছ কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর পাড়ে জয়কৃষ্ণপুর, সেখান থেকে প্রায় ৫ কিমি গেলে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ডিহর গ্রাম (জে এল নং-১৩৬)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখানে ব্যাপকভাবে প্রায় ৮ বছর খনন চালায় যা আগে উদ্রেখ করা হয়েছে। ডঃ পাল ডিহরে তিনটি সাংস্কৃতিক পর্যায়ের বিভাজন প্রমাণ করেছেন। প্রথম পর্যায় (Phase-I) হল তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির, এই স্তরে কালো ও লাল চিত্রিত ও চিত্র ছাড়া (BRW) সঙ্গে মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ, তামা ও হাড়ের তৈরি বিভিন্ন ধরনের জিনিস ও আয়ুধ পেয়েছেন। এই স্তরে তিনি লোহার ব্যবহারের কোনও হদিস পাননি। কোনও রকম সংস্কৃতি বিরতি ছাড়া



তত্তনিয়া পাহাড



মুৎপাত্রের ভগাংশ, ভিচৰ, বাক্ডা

তিনি ২য় পর্যায়ে Phase-II-তে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভকালের (শুঙ্গ-কষাণ) হদিস পেয়েছেন। এই স্থারে তিনি লৌহ ব্যবহারের প্রারম্ভিক পর্যায়ের কথা বলেছেন। লোহার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের শুঙ্গ-কৃষাণ মুৎপাত্র, তাম্রমুদ্রা, বিভিন্ন রকমের পাথরের তৈরি পুঁথির উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে বা Phase-I-এ তিনি লোহা বা উত্তর ভারতীয় কালো পালিশ কর' (NBPW) মুৎপাত্রের হদিস পাননি। তিনি চিরান্দ, সোনপুর, মহিষদল, তুলসীপুরে যেভাবে তাম্রপ্রীয় সংস্কৃতির পর লৌহ যুগের সূচনা হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই ডিহরেও তার পুনরাবাও হয়েছিল বলে জোরালো দাবি পেশ করেন। দুর্ভাগ্যবশত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ৮ বছরের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল তিনি তলে দিয়ে গেলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ডিহরে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্ত্র ও তাঁর গ্রেষণার কাগজপত্র এখনও প্রকাশনা বা প্রত্নবস্তু নথিভুক্তকরণ হয়নি, তার একমাত্র কারণ তিনি ১৯৯৯ সালের ২৯ মে প্রয়াত হয়েছেন। তার সুযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীরাও এ বিষয়ে নীরব রয়েছেন ! প্রায় ৩০০০ বছর আগেকার যে তাম্রাশীয় সভ্যতা দ্বারকেশ্বর নদের তীরে গড়ে উঠেছিল—এই উৎখননের ফলে আমরা জানতে পারি। ডিহর সংক্রান্ত তাম্রাশ্মীয় সভ্যতাব শুক্রত্বপূর্ণ তথ্য প্রত্নতন্ত্রবিদ ও ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান উপাদান।

ঁ ডিহরে অন্য দুই প্রত্ন নিদর্শন হল বাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবমন্দির। দুটি মন্দিরই বাঁকুড়া জেলার অন্যতম সেরা পুরাকীর্তি। বাঁড়েশ্বর মন্দির আয়তনে বড় উদ্দাত অংশ বাদ দিয়ে দৈর্ঘাপ্রস্থে ১৯
ফুট (৫.৮ মিটার) আর দক্ষিণদিরের শৈলেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ
মাপ (৪.৫ মিটাব)। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্তিকদের মতভেদ
থাকা সত্ত্বেও এই দৃটি মন্দির চতুর্দশ শতান্দীর মন্ত্রন্পতি পৃথী মন্তর
সময়কালের বলে এব জোবালো সমর্থন মেলে। এই রচনাটি মূলত
প্রাগৈতিহাসিক হওয়ায় মন্দির নিয়ে বেশি আলোচনা মনে হয়
অপ্রাসন্দিক হবে।

# তুলসীপুর

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের ভূতপূর্ব পূর্ব চক্রের সহকারী অধীক্ষক এম ডি খাবে ও অস্ট্রেলিয়ার মেলবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মিসেস জুডি বার্মিগ্রামের পরিচালনায় ১৯৬৮ সালে উৎখনন করা হয়। এই প্রমুগুলের তিনটি পর্ব লক্ষ করা গেছে। প্রথম দৃটি লৌহযুগের ও ২য় পর্ব থেকে অল্প কিছু লাল-কালো ও লাল রঙের মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলি তাম্প্রপ্রস্থ যুগেব (Chalcolit hic) বলে মতে হয়। তৃতীয় পর্ব হল কৃষাণ ও তার পরবর্তী যুগের।

উপসংহার : পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুতত্ত্ব ও মানব সভ্যতার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনায় যে কয়েকটি তথ্য বেরিয়ে আসে, তারমধ্যে প্রথমত দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলা বিশেষত মেদিনীপুর, বীরভূম,



সোনার্মণ পাহাড, খাতডা

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার পীঠস্থান (প্রস্তর যুগ থেকে—তাম্বাশীয় ও তার পরবর্তী)। দ্বিতীয়ত দার্জিলিং জেলা, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় নবাশীয় সংস্কৃতি বিকাশ ঘটেছিল তার পক্ষেও পশুতবর্গের মতামত প্রায় এক।

তৃতীয়ত উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুর (পূর্ব এবং পশ্চিম), খ্রিস্টিয় নবম ও তার পরবর্তী (পাল, সেন, মুসলমান) সভ্যতার বিকাশ ঘটার এক পরিষ্কার চিত্র মেলে। তেমনি মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা, (উত্তর ও দক্ষিণ) বিভিন্ন জেলায় খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতান্দী থেকে তার পরবর্তী সাংস্কৃতিক পর্যায়ের এক পরিষ্কার চিত্র আমাদের সামনে আসে। বাঁকুড়া জেলা রাঢ় বাংলার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। এই জেলায় মানুবের বসবাস আজ থেকে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে ঘটেছিল। তাই আমাদের কাছে এই জেলার প্রকৃত ইতিহাস

জানার জন্য আরও অনেক কাজ করতে হবে। এ পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নুতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ও বছ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছে এবং আগামীদিনে আরও উদ্যোগ নেবে যা থেকে ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব অনুরাগী গবেষক ছাত্র এবং পশুতবর্গের কাছে নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হবে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা চিত্ররেখা শুপ্ত, মল্লার মিত্র, রূপেন চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ পশুত বাঁকুড়া জেলার পোখরনা প্রত্নস্থলে উৎখনন চালিয়ে যাচ্ছেন, এর থেকেও নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হবে এবং বাঁকুড়া জেলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চায় এবং বাংলার ইতিহাসে বাঁকুড়া নাম সর্বাপ্রে উচ্চারিত হবে। এটাও আশা রাখি।।

## তথ্যসূত্র 💳

- ১। পরেশচন্দ্র দাশতথ-1963 Archaeological Discovery in W.B.
- ২। দিলীপকুমার চক্রবর্তী—Litthic Industry of Bankura, Pratnasamiksha 2 & 3.
- ত। অনিলচন্দ্ৰ পাল, প্ৰকাশ মাইতি প্ৰমুখ—Pre-history of Susunia Hill complex & Suvarnarekha Valley
- 8। রাপেন চট্টোপাধ্যার—Palaeolithic West Bengal, Pratnasamiksha Vol-I
- ৫। প্রত্নতন্ত্ব অধিকার—প্রত্নসমীকা—া, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
- ৬। সম্বর্ণ রায়-ভূতাত্তিকের চোখে পশ্চিম বাংলা-পঃ রাঃ পৃঃ পঃ
- ৭। পরেশচন্ত্র দাশগুর-প্রাগৈতিহাসিক ওওনিয়া

- bl A. Ghosh An Encyclopedia of Indian Archaeology.
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সাগর চট্টোপাধ্যায়, অমল রায়, অঞ্জন দাস, সূত্রত নন্দী, শিহরণ নন্দী, প্রতীপকুমার মিত্র, নাদলচন্দ্র দাস, দিলীগ দত্ততত্ত্ব, সূমিতা গুহসরকার, মিট্ট চক্রকর্তী প্রমুখ।

অন্তন : লেখক

इवि : लाथक ७ ताका প্রত্নতত্ত্ব ७ সংগ্রহালয়ের সৌজন্য।

म्बर्क भन्निविधि

প্রত্নতন্ত ও সংগ্রহালয় অধিকারের অনুসন্ধান সহায়ক (Exploration Asstt.) পদে কর্মরত।

# বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি: নানা প্রসঙ্গ

## কান্তি হাজরা



মল্লরাজ্ঞাদের কীর্তিভূমি মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত মন্দিরগুলির সমগোত্র কয়েকটি পুরাকীর্তি স্বাতস্ত্র্যে বিদ্যমান। রাজধানী বিষ্ণুপুর যে গড় ও পরিখাবেস্টনে সুরক্ষিত ছিল তার চিহ্ন এখনও দুর্লক্ষ্য নয়। রাজবাড়ির উত্তরে এমন দৃটি প্রবেশদ্বার—পাথর দরজা ও গড় দরজ্ঞা।

্বাঁ

কৃড়ার পুরাকীর্তি প্রধানত মন্দিরকেপ্রিক।
মল্লরাজনংশের আনুকৃল্যে বাংলার মধ্যযুগে নির্মিত বিষ্ণপুরের কয়েকটি টেরাকোটা খচিত মন্দির

এবং জেলারঅন্যত্র ইতস্তভবিকীর্ণ পাথর, ইট বা ল্যাটেরাইটের দেউল মন্দিরগুলিকেই সাধারণত পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিষ্ণপুরের রাসমঞ্চ জ্বোডবাংলো শ্যামরাই (পঞ্চরত্ব বা পাঁচকুড়া) কালাচাঁদ মদনমোহন ইত্যাদি মন্দিরগুলি বাদ দিলে জেলার অন্যত্র সোনামুখী ডিহর ধরাপাট এক্তেশ্বর বহুলাডা সোনাতপন ঘুটগেড়িয়া অম্বিকানগর দেউলভিড়্যা ইত্যাদি স্থানে অনেকগুলি মন্দির **पिछेन पिरानश এ জেলার মূল্যবান প্রতুসম্পদ।** কিন্তু **ए**तु एतु হান্টার, এল এস এস ও মাালি, জে ডি বেগলার প্রমুখ বিদেশি পণ্ডিতদের সম্পাদিত জেল। গেজেটিয়ার ও অন্যান্য গ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র মন্থ্যমদার, নির্মলকুমার বসু, সরসীকুমার সরস্বতী, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাককাঞ্চন, তারাপদ সাঁতরা, মানিকলাল সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক, অবেষক এবং গ্রেষকদের নির্লস সারস্বত চিন্তাচর্চায় বাঁকুডার পুরাকীর্তির আয়তন আলোকিত হলেও অনালোকিত অঞ্চলের পরিমাণও কম নয়। এ জেলার মন্দির ব্যতিরেক পুরাকীর্বিগুলিরও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এবং ইতিহাস রচনাও প্রত্যাশিত। বিচ্ছিন্ন বা স্বউদ্যোগে অন্বেষায় নিরতজনের সমস্যাও সহজেই অনুমেয়।

বাঁকুড়ার মন্দিরের পুরাকীর্তির তালিকায় নিঃসন্দেহে শীর্রনাম শুশুনিয়ার শিলালেখ। শিলালিপিটি বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক যুগের সর্বাধিক প্রাচীন প্রভুনিদর্শন।

শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথরে জীবাশ্মে বাঁকুড়া তথা রাড়ের প্রাগৈতিহাসিক সভাতার ক্রমবিকাশের বর্ণমালা স্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন। বিন্ধা পর্বতমালা ভারতের সর্বোচ্চ ভূভাগ। এর উত্তরে আর্যাবর্তের শেষে হিমালয় পর্বতমালা। দাক্ষিণাতোর মালভূমি কঠিন আগ্নেয় শিলায় রচিত সুপ্রাচীন গাণ্ডোয়ানাভূমির অংশ। ভূবিজ্ঞানীরা বিদ্ধাসহ দাক্ষিণাত্যকে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে এক মহাদেশীয় বন্ধনে আবদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এই গাণ্ডোয়ানাভূমির নিরিখেই। এই গাণ্ডোয়ানাভূমির মৃৎ পর্যায় অর্থাৎ পাললিক শিলার স্থর বাঁকুড়ার উত্তরে মেজিয়া ও বিহারীনাথ পাহাড পর্যন্ত বিস্তত। শুশুনিয়া পাহাডের শিলান্তর কোযার্টসাইট বা সাদা স্টফিক পাথরে গড়া যা গাণোয়ানা পর্যায়ের এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। বাঁকুড়া ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্ববংশ। বাঁকুড়াব রূপান্থরিত শিলান্তর গ্রানিট গ্রাফাইট কোয়ার্জ দ্বারা খণ্ডিত। কোথাও শ্লেট পাথর বা মৃৎ লোহাপাথরেরও সন্ধান মেলে। আগ্নেয় যুগের পাথর সুদুর মানব ইতিহাসের সন্ধান করা যার। শুশুনিয়া আদি নিয়ান্ডার্থাল মানবগোষ্ঠীর বিচরণভূমি ছিল বলে আজকের প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা। এই আদি নিয়ানডারথাল মানবের সন্ধান ফ্রান্স জার্মানি যুগোপ্লাভিয়া বেলজিয়াম ইরাকের সঙ্গে শুশুনিয়ায় মিলেছে। এদের উত্তরপুরুষ চতর্থ হিম যুগের (এক লক্ষ বছর আগে) প্রথম পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়েছিল। এ সময় লোমশ মহাগন্ধ, গণ্ডার, বাইসন, হায়না ও বুনো ঘোডার রাজত্ব ছিল শুশুনিয়ার বিশাল প্রান্তর। সেখানে নিয়ানডারথাল মানুষেরা এইসব অতিকায় জন্তু শিকারের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি প্রস্তর আয়ুধের নির্মাণ

কৌশল, মহাগজের শিলীভূত কজাল ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায় এখানে যে জনগোষ্ঠীর ইদিত তারা সম্ভবত তৃতীয় হিম যুগে অর্থাৎ দু' লক্ষ্ণ পঁটিশ হাজার থেকে এক লক্ষ্ণ বছর আগে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। কারণ মহাগজ চতুর্থ হিমযুগের প্রথম পর্যায়ে লুপ্ত হয়। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া দ্বারকেশ্বর কাঁসাই ও কুমারী নদীর উপত্যকায় প্রাণৈতিহাসিক মানুষের জীবনযাপনের নানা নিদর্শন আবিদ্ধৃত হয়েছে।

বাঁকুড়া শহর থেকে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রাস্তায় প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ছাতনা, সেখান থেকে উত্তরে মোটামুটি ১০ কিলোমিটার দূরত্বে শুশুনিয়া পাহাড়। ১৪৪২ ফুট (৪৪০ মিটার) উচু ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় দু মাইল (৩.২ কিলোমিটার) বিস্তৃত এ পাহাড়ের উত্তরাংশে সমতল উপত্যকা থেকে কিছু উচুতে পাথরের ওপারে উৎকীর্ণ শিলালেখটি এ রাজ্যের অনুরূপ প্রত্ন নির্দশনের ক্ষেত্র অসামান্য গুরুত্বসম্পন্ন।

निथन पृष्टि निम्नक्तभ :

প্রথম লিপি চক্রস্থামিন দাসাপ্রেনাতি সৃষ্ট পুদ্ধরণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিংহবর্মনস্য পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণ দৃতি।

দ্বিতীয় লিপি : চক্রস্বামিনো ধে



ছবি : নিতাগোপাল ঘোষ

সংস্কৃত ভাষায় ও গুপুলিপিতে উৎকীর্ণ এই লিপি দুটি বঙ্গার্থ মোটামুটি—চক্রধারী দেবতার মুখ্য সেবক পুষ্করণার অধিপতি শ্রীসিংহ বর্মনের পুত্র শ্রীচন্দ্রবর্মন কোনও কীর্তি উৎসর্গ করলেন। পরের লিপিটির অর্থ ধোসো গ্রাম চক্রস্বামীকে উৎসর্গ করা হল। বিষুইই চক্রস্বামী। লিপিসংলগ্ন উৎকীর্ণ একটি চক্র উৎকীর্ণ। সুচারু বৃত্তের মধ্যে অগ্নিশিখা। লিপি সংলগ্ন উৎকীর্ণ একটি চক্র উৎকীর্ণ। সুচারু বৃত্তের মধ্যে অগ্নিশিখা। শিলালিপিবর্ণিত পুষ্করণা, চন্দ্রবর্মা ইত্যাদি



অপরূপ শুশুনিয়া

গ্রেষণা বিতর্ক এখনও সমাপ্ত হয়নি। বন্দোপাধায়ের অভিমত এক লিপিতে (মান্দাসোর) উল্লিখিত সিংহবর্মার পুত্রই ওওনিয়া লিপির চন্দ্রবর্মা এবং ওওনিয়া লিপির পুষ্করণা রাজপুতানার পোখরণ অভিন্ন। ডঃ রুমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুসারী ঐতিহাসিকদের ধারণা শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে প্রাচীন জনপদ দানোদর তীরত্ব পথনা গ্রামই শুশুনিয়া শিলালিপির পৃষ্করণা। রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুমান শুশুনিয়া লিপির চন্দ্রবর্মা পূর্ববঙ্গে কোটালিপাটা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওশুনিয়া প্রত্নলেখের মহারাজা চন্দ্রবর্মাই দিল্লির মেহরৌনি লৌহস্তম্ভের চন্দ্র যিনি বাংলার সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে শুশুনিয়া পর্বত গাত্রে তাঁর লিপি উৎকীর্ণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নরপতিদের একটি প্রচলিত রীতি অভিন্ন পুরুপতি কর্তৃক অভিন্ন নামের একাধিক রাজধানী বা দুর্গ প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে রাজপুতানার পোখরণ চন্দ্রবর্মার মূল রাজধানী, অভিন্ন নামের দিতীয় রাজধানী বাঁকুড়ার দামোদর তীরবর্তী প্রদুরণা বা পথরা।

বাঁকুড়া পুরুলিয়ার অনতিলক্ষ্য স্বল্লালোচিত মূল্যবান পুরানীর্তি বারস্তম্ভ—Megalith এগুলি প্রকৃতপক্ষে সমাধিপ্রস্তর। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা, দারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তারবর্তী দেউলভিড়া, ইন্দপুর থানার বাজাড়ো, মগুলকুলি, কাপিষ্ঠা ইত্যাদি স্থানে বেশ কিছু সংখাক বারস্তম্ভ দেখা যায়। সাধারণত একটি প্রস্তর ফলক খাড়াখাড়ি মাটিড়ে পুতে দেওয়া হত মৃতের সমাধিস্থলে। কখনও একাধিক প্রস্তরফলক দিয়ে খিলানের আঙ্গিকেও এইসব সেগুলিও দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বীরস্তম্ভগুলি নির্মাণে বৈচিত্রা লক্ষণীয়। লম্বা পাথরের ফলকের ওপরের দিকে রিলিফ পদ্ধতিতে খোদাই করা মানুষের মূর্তি উৎকীর্ণ—মূর্তির হাতে ঢাল, তরবারি, ধনুক, তীর। এইসব মেগালিথের অনেকটা অংশ মাটির নিচে থাকে। ছাতনার কামারকুলির বটতলায় যে তিনটি বীরস্তম্ভ রয়েছে তার উদ্রেখ বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দুটি মূর্তির বাঁ হাতে ঢাল এবং ডান হাতে দীর্ঘ তরোয়াল। মধ্যবর্তী মূর্তিটির বাঁ হাতে ধনুক এবং ডান হাতে উত্তোলিত তীর। ইন্দপুর থানার বাজোডা প্রামের মেগালিথে লাগাম হাতে ধানমান অশ্বারোহীর মূর্তি উৎকীর্ণ। এর মাথায় ভগ্ন সিংহমূর্তি থেকে এর সিংহচ্ড অনুমান করা যায়। গঙ্গাজলঘাঁটি থানার থুমকোড়া গ্রামে একটি পুকুর পাড়ে গোল থামের আকারের অনেকগুলি পাথর প্রোথিত দেখা যায়। গাত্রে নানা ভঙ্গির যোদ্ধার মূর্তি খোদিত। এগুলির মাথায় সিংহমূর্তি ছিল অনুমান করা যায়। ইন্দপুর থানাব বাঁশি গ্রামের বীরস্তম্ভ জাতীয় পাথর বরকনে পাথর হিসেবে খ্যাত। এদের একটি পাথর নিঃসঙ্গ বাকি তিনটি (क्वांछा। वतकत्म भाधत नितः किश्वमञ्जी अठिन्छ। भाधत छिन्त আকৃতি দেখে গবেষকেরা লিঙ্গ পূজার সন্ধান করেছেন। বাঁকুড়া শহরসহ জেলার অন্যত্র অনুরূপ পুরাকীর্তির সন্ধান করা যেতে পারে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই বারক্তম্ভ Megalith বা Menhir প্রকৃতপক্ষে সমাধিক্ষেত্র। এগুলি 'প্রস্তর-স্মৃতিক্তন্ত যুগের নিদর্শন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ৷' নব্যপ্রস্তর যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে সভ্যতার বিকাশ তার একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল মৃতদেহের ওপর ভারী এবং বিশালকায় পাথর সাজিয়ে শাৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। সম্ভবত



জ্যাপুরের অদুরে সিমাফোর স্তম্ভ

মৃতজ্বনকে সমাধিস্থ করার স্থান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। ভূমধাসাগরীয় অঞ্চল থেকে এই রীতি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স স্কান্ডিনেভিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং নির্মাণের রীতি ও আঙ্গিকের কান্ধিত পরিবর্তন সূচিত হয়। এই জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভণ্ডলি বিভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত যেমন Giants tomb, Dolmen, Menhir ইত্যাদি। ইস্টার দ্বীপে অনুরূপ স্মৃতিস্তম্ভের অস্তিত্ব ও সেখানকার নৃতাত্ত্বিক নানা উপাদানের সঙ্গে মানভূম বাঁকুড়ার সমাধিক্ষেত্র ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাদৃশা থেকে মানভূম জোলার গেজেটিয়ার (১৯০৮) সম্পাদনার সময় এই দুই

শুশুনিয়া আদি নিয়ান্ডারথাল
মানবগোষ্ঠীর বিচরণভূমি ছিল বলে
আজকের প্রত্নুবিদদের ধারণা। এই আদি
নিয়ান্ডারথাল মানবের সন্ধান ফ্রান্স জার্মানি
যুগোগ্লাভিয়া বেলজিয়াম ইরাকের সঙ্গে
শুশুনিয়ায় মিলেছে। এদের উত্তরপুরুষ
চতুর্থ হিম যুগের (এক লক্ষ বছর আগে)
প্রথম পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়েছিল।
এ সময় লোমশ মহাগজ, গণ্ডার, বাইসন, হায়না
ও বুনো ঘোড়ার রাজত্ব ছিল শুশুনিয়ার
বিশাল প্রান্তর। সেখানে নিয়ান্ডারথাল
মানুষেরা এইসব অতিকায় জন্ত
শিকারের কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

অঞ্চলের সম্পর্কের কথা বলেছিলেন। হো মুণ্ডা এবং ভূমিজদের মধ্যেও সমাধির ওপর খাড়াখাড়ি পাথর পুঁতে রাখার রীতি প্রচলিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে রাজা দোবক পান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থলের বর্ণনা স্মরণ্য। গবেষকদের অনুমান নিষাদজাতির স্তম্ভাগারের ক্রমবিবর্তিত রূপ এই বীরস্তম্ভ বা মেগালিথ।

বাঁকুড়া জেলার জয়পুর, রামসাগর, ওন্দা ছাতনা ও আরডায় ইটের তৈরি গোলাকার চারতল বিশিষ্ট কয়েকটি স্তম্ভ জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি মাচান বলে পরিচিত এবং এক সময় ধারণা ছিল, স্তম্ভগুলি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের তৈরি পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ বা observation tower. কিন্তু ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ও' ম্যালির বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত পথের প্রতি ৮ মাইল ব্যবধানে ১০০ ফুট উচ্ স্তম্ভ নির্মাণ করে তাদের শীর্ষ থেকে সিমাফোর (semaphore) সংকেতের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণের যে প্রকন্ধ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল, এগুলি তারই স্মৃতিবাহী। বাঁকুড়া শহরের কেন্দ্রস্থল মাচানতলায় অনুরূপ একটি স্তম্ভ অনতি অতীতেও দৃশ্যমান ছিল। ১৮৫১ সালে আমাদের দেশে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ কলকাতা ও ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে বসানো হয়েছিল। তার আগে দূর সংযোগের ক্ষেত্রে যে সংকেত পদ্ধতি ব্যবহৃত হত তাকে Semaphore বলা হয়। ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির সূচনা হয় ১৮১৩ কলকাতা থেকে চুনার এবং কলকাতা থেকে সাগরের মধ্যে। ভারতীয় টেলিগ্রাফের শতবর্ষ পূর্তির স্মারক গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ-Pillars 18 ft. square and 30 ft. high were

constructed at 20 miles intervals and the signals by means of a rotating triangle were read by telescopes. The 'telegraph' was working between Calcutta and Chunar on the side and Calcutta and Sanger on the other. No public message were Carried over this 'telegraph' which was started in 1813 and Continued off and on till the Electric Telegraphs were introduced. জানা গিয়েছে, টাওয়ার পিছু একজন 'টিন্ডাল' ও পাঁচজন 'লসকর' বার্তা প্রেরণের কাজে নিযুক্ত থাকত। একজন অপারেটর'ও থাকতেন। দূরবীণের সাহায্যে পূর্ববর্তী টাওয়ার প্রেরিড অক্ষর দেখে তা পরবর্তী টাওয়ারকে একই পদ্ধতিতে প্রেরণ করা হত। এইভাবে রিলে পদ্ধতিতে প্রেরক স্টেশনের বার্তা গম্ভব্যে পৌছে যেত। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ৩৫০ মাইল দূরবর্তী চুনারে বার্তা প্রেরণে ৫০ মিনিট সময় লাগত। তবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এই সংকেত প্রেরণের কাজ যে বিঘ্নিত হত তা অনুমান করা যায়। টেলিগ্রাফ শব্দটি সে সময় সিমাফোর পদ্ধতিতে সংবাদ প্রেরণকে বোঝাতো বলে পুরনো মানচিত্রে এই স্তম্ভণ্ডলিকে Telegraph Station হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। হগলি হাওড়া বাঁকুড়া ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে এইসব স্তম্ভ নির্মিত হবার পর তারবার্তা প্রেরণের আধনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও গৃহীত হলে পুরনো প্রকল্পটি


গঙ্গাজলঘাঁটি থানার থুমকোড়া গ্রামে

একটি পুকুর পাড়ে গোল থামের আকারের

অনেকণ্ডলি পাথর প্রোথিত দেখা যায়।
গাত্রে নানা ভঙ্গির যোদ্ধার মূর্তি খোদিত।

এগুলির মাথায় সিংহমূর্তি ছিল

অনুমান করা যায়। ইন্দপুর থানার
বাঁশি গ্রামের বীরস্তম্ভ জাতীয় পাথর বরকনে
পাথর হিসেবে খ্যাত। এদের একটি
পাথর নিঃসঙ্গ বাকি তিনটি জোড়া।
বরকনে পাথর নিয়ে কিংবদন্তীও প্রচলিত।
পাথরগুলির আকৃতি দেখে গবেষকেরা
লিঙ্গ পূজার সন্ধান করেছেন।




বাঁকুড়া শহরের বাঁরস্তম্ভ।

ছাব তাগোপাল গোষ

পরিতাক্ত হয়।...The system of communication proved failore and was abandoned before 1830.... অধুনা বাঁকুড়ার নানাস্থানে উলত্নীর্য মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ইন্টারনেটসহ দূর সঞ্চারের আধুনিক নেটওয়ার্ক নিয়ে এ জেলার মানুষ যখন সারা পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী তারই পাশে দূর সংযোগের পুরনো ও পরিতাক্ত পদ্ধতির স্মৃতিচিহ্ন উল্লেখ প্রত্যুসম্পদরূপে বিরাজিত।

মলরাজাদের কীর্তিভূমি মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত মন্দিরগুলির সমাগোত্র করেকটি পুরাকীর্তি স্বাতস্ত্রো বিদ্যমান। রাজধানী বিষ্ণুপুর যে গড় ও পরিখা বেষ্টনে সুরক্ষিত ছিল তার চিহ্ন এখনও দুর্লক্ষ্য নয়। রাজবাড়ির উত্তরে এমন দুটি প্রবেশদ্বার—পাথর দরজা ও গড় দরজা শক্রর পক্ষে দুটি দুর্ভেদ্য দরজা অতিক্রম করে তবেই রাজপুরীতে প্রবেশ সম্ভব ছিল। দুটি নির্মাণেই মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ। এ দুটি মল্লরাজাদের চরমোল্লতির যুগে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান। রাজবাড়ির দক্ষিণে ইটের তৈরি সুউচ্চ চৌবাচ্চার আকৃতির একটি নির্মাণ কৌতৃহলোদ্দীপক। গুমঘর (গুমগড়) নামে খ্যাত এই চৌবাচায় নাকি দগুপ্রাপ্ত অপরাধীদের নিক্ষেপ করা হত।

প্রসঙ্গত বিযুক্তপুরের পাথরের রথের উল্লেখ অনিবার্য।
বিষ্ণুপুরের মল্লবাজারা পাথরের রথ তৈরি করিয়েছিলেন।
ইতিহাসবিশ্রুত ও কিংবদন্তীখ্যাত জলাশয় লালবাঁধের দক্ষিণে
কালাটাদ মন্দিরের কাছাকাছি পাথরের একটি সুন্দর রথ রয়েছে।
উচ্চতা আট ফুট। চাকার অংশবিশেষ মাটিতে প্রোথিত। বিষ্ণুপুর
রাজবাড়ির উত্তরে মোর্চার পাহাড় ও দুর্গদ্বারের অদুরে অনুরূপ একটি
রথ দশনীয়। বথগুলি অলংকৃত। ১৭০০ খ্রিস্টান্দের কাছাকাছি সময়ে



বিষ্ণুপুরের গুমঘর

ছবি : নিভাই কর্মকার

পাথরের রথ নির্মিত হয়েছিল বলে পুরাতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন।
এশুলি টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এ রথ নিয়ে নানা
লোকশ্রুতি প্রচলিত। ভক্তিপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস, রাজপথ চক্র-ধ্বনিতে
মুখরিত করে এ রথ চলত। এক লোককবির রচনায় "....রাজার
আদেশ পেয়ে কারীকরগণ / করিল পাথরে এক রথের
গঠন / রথযাত্তা কালে রাজা হর্ষিত মনে / রথেতে বাসর দিয়া
মদনমোহনে / আদেশ দিলেন রাজা রথে দিতে টান / নড়ে না সে
রথ রাজা করে আনচান।। / .... রথেতে প্রভুরে বৃদ্ধা কৈল দরশন
/ সামান্য টানেতে রথ চলিল তখন।।

এ জেলার নানাস্থানে এমন কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় যেগুলির পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা বা পঞ্জিকরণ এখনও সম্ভব হয়নি। বাঁকুড়া শহরে প্রশাসনিক মূল কেন্দ্র হওয়ার কারণে অনেক পুরনো সরকারি ভবন আনাস ইত্যাদি রয়েছে। বাঁকুড়া শহরে বর্তমানে জেলাশাসকের আবাস হিল হাউস, সার্কিট হাউস ইত্যাদি উল্লেখের দাবিদার। শহরে প্রামে-গঞ্জে অনুর্ক্ষপ ইমারত নানা নির্মাণশৈলী পংখের কাজ ইত্যাদি নিয়ে জীর্ণ অথবা বিধ্বস্ত। মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয়বাহী কিছু মসজিদ মাজার ইত্যাদিও প্রত্নবস্তুর মূল্যবান নিদর্শন। সোনামুখীর নীলবাড়ি নীলকরদের স্মৃতিবাহী। বিষ্ণুপুর থানার অযোধ্যা গ্রামেও নীলকুঠি ছিল। বাঁকুড়া শহরের কয়েকটি মৌজায় নীলকুঠির সন্ধান মিলেছে। গোবিন্দনগরে এখনও কয়য়ঞ্চ চিহ্ন অম্বেষককে অতীতের দরজা খুলে দেয়।

## ্সহায়ক গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

- ১। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, বাঁকুড়া (১৯০৮)-এস এস এস ও ম্যালি
- २। वैकुषात यन्दितः अभिग्रकुमात वस्मानाधाग्र
- বাকুড়া জেলার পুরাকীর্তি : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধাায়
- 8। भिक्तियतस्त्रतः मःऋणि : विनग्नः धावः
- a) History of Bishnupur Raj: Abhaya Pada Mallick
- ७। পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি : মানিকলাল সিংহ
- 91 Encyclopedia Britanica: Vol. 20.
- \* The Beginings of Art in Eastern India (ASI Memoir) 1 R P Chanda.
- \*/ Story of Indian Telegraphs (1953)
- ১০। পত্র-পত্রিকা : বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, শীর্ষক, সুচেতনা।
  সংযুক্তি : চিত্রসচি :
- ১। रिगुःभूरतर भाषत ज्वामा—वात्माकिङ
- २। विगुज्नुत्वत गए**ण्यका**—वात्नाकिक
- तिगृष्णुततत भाषातत तथ—त्क्रा
- ४। विकृश्युत्तत्रः याग्यतः—आत्नाकिकः
- ৫। ছাতনার সিমাকোর স্কল্ক—ঐ
- ७। वैक्षा गरतत वीतस्य 🖳 👌
- १। ७७निग्रात भिलालिभि-्रे

লেখক বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বাঁকুড়ার প্রাচীন সাপ্তাহিক 'অভিযান'-এর সম্পাদক।

# বাঁকুড়ার জনজীবনের কয়েকটি দিক ভিত্তি প্রত্ন-নিদর্শন

গৌরপদ সেন



মনে হয়, মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরকে রাজধানী শহর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অনেকগুলি অন্ধ কষে। এখনও পর্যন্ত বিষ্ণুপুর শহরের চারপাশের গ্রামগুলি থেকে যে সমস্ত প্রত্মসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে এই চিত্রটি সুস্পষ্ট যে পখলা, ডিহর, ঠাকুরপুর, সলদা, রাজহাটি-বীরসিংপুর, অবন্তিকা, ধরাপাট সহ বহু স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাল-সেনযুগ পর্যন্ত জনবসতি ছিল, ছিল বহু বৃক্তিজীবী মানুষ, ছিল বহু ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সমাবেশ।

ত্ম নিদর্শনের আলোয় কোনও স্থানের লোকজীবনের অনুসন্ধান নতুন কিছু নর, তবে অবশাই তা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কারণ, ইতিহাসের সমস্ত উপাদানের সাহায্য এতে থাকে না। তাছাড়া প্রত্ন নিদর্শনের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি দুটিই খুব সাবলীল নয়, বিশেষত সেগুলি যখন ব্যক্তিগত সংগ্রহে গোপনেই থেকে যায় বা বিকৃত আকারে পরিবেষিত হয়। এ-সমস্ত অসুবিধাগুলি সম্ব্রেও আকর অনুসন্ধান ও অনুশীলন-বিদ্লোষণের উৎসাহ এখনও আশাব্যঞ্জক।

বাঁকড়া জেলার লোকজীবনের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা বা পুনরালোচনায় যাবার আগে একটি কথা উল্লেখ্য। এখন 'জেলা হিসেবে বাঁকুড়া যে অঞ্চল বা ভৃখণ্ডে চিহ্নিত তা প্রশাসনিক প্রয়োজনের বিভাজনমাত্র এবং এই জেলার চারপাশে যে জেলাগুলি ওই একই কারণে বিভাজিত ও চিহ্নিত তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে এই জেলার লোকজীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও সম্প্রন্ত। সূতরাং এখানের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মভাবনা বা সংস্কৃতির চালচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা তো হতেই পারে না. বরং এগুলি ভৌগোলিক নৈকট্যের মতো নিকটতর। এখন জেলা বাঁকুড়ার বৃহত্তর পরিচিতি পাঁচমুড়ার টেরাকোটায়, নেতকামলা ও বিদ্যাজামের ডোকরা শিল্পে ও বিষ্ণুপুরের বালুচরী নকশায়, শঙ্খশিকে, সংগীতের নতুন ঘরানায় ও স্থাপত্যে। যে ওওনিয়ার পরিচয় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে তার প্রস্তর আয়ুধকে কেন্দ্র করে, সেখানে আজ্ঞও পাথরের নানা মূর্তি ও দ্রব্যসম্ভার তৈরির ঐতিহ্য প্রবহমান। জেলার এবং জেলার বাইরে বিভিন্ন মেলায় তার প্রমাণ মেলে। যে বিশেষ ধরনের মাটি টেরাকোটার প্রধান উপকরণ তা আচ্চও পাঁচমুডায় সহজ্বলভা এবং যে পরস্পরাগত কুশলীজ্ঞান তার উৎকর্ষের অনাতম কারণ, তা এখনও প্রবহমান।

আর একটি কথা, এই জেলায় প্রত্ব-অনুসন্ধানের কাজে সরকারি উদ্যোগের থেকে ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্যোগের ফসল বেশি। সরকারি পর্যায়ে যে কটি প্রচেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উদ্রেখ্য শুশুনিয়ায়, গখন্নায়, ডিহরে এবং কংসাবতীর তীরে কয়েকটি জারগায়। শুশুনিয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় ৬০ বর্গমাইলের মধ্যে বিভিন্ন প্রাম থেকে প্রাগৈতিহাসিক স্তরের নানান উপকরণ আবিদ্ধৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বে 'প্রাগৈতিহাসিক' শঙ্কটি প্রাক্লিপি সংস্কৃতিসমূহের পরিচয় বহন করে। যে যুগে মানুষ লিপি বা অক্ষরের ব্যবহার জানতো না, তাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়ে থাকে। এ যুগের সংস্কৃতি বলতে বোঝায় বিভিন্ন হাতিয়ার, আবাস, মৃৎশিল্প, সমাধি ইত্যাদির মতো মানবজীবনের একান্ত বান্তব উপকরণসমূহ। প্রাগৈতিহাসিক স্তরের আবার কয়েকটি ভাগ আছে, যেমন পুরনো প্রন্তর, মধ্যপ্রন্তর, নতুন প্রন্তর যুগ ইত্যাদি। নতুন প্রন্তর যুগের উত্তরণ হয়েছে তান্ত্র-প্রন্তর ও তাম্রপ্রধান সংস্কৃতির যুগে।

শুনিয়া, বাঁকাজোড়, ভরতপুর, বাঘডিহা, রামনাথপুর, ধনকোড়া, কুশবনা, শিউলিবনা, গিধুরিয়া, পারুলিয়া, পাহাড়ঘাটা, বাবলাডাঙা, মেটেলা, জলজলিয়া, বিরিবাড়ি, শিমুলবেড়া, হাপানিয়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে পুরনো, মধ্য ও নব্যপ্রস্তুর যুগের বিভিন্ন হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি নানা ধরনের, কয়েকটি বৃশাফলকের আকৃতি ও ডিম্বাকৃতি ধরনের হাতিয়ার, কয়েকটি



গোকুলনগর মন্দিরের অদুরে ক্লোরাইট পাথরের বিশাল বরাহ মুঙি

হাতকুঠারের দুদিকে ধার, হাতকুঠারগুলির কয়েকটি তিনকোনা, কয়েকটি চারকোনা, কয়েকটি খুবই ছোট এবং মসৃণ, অনেকগুলি সছিদ্র পাষাণ বলয়, ধারালো সীমাযুক্ত অন্ধ্র যা কোনো জিনিস চেঁছে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা চলে, ডিমের আকৃতিবিশিষ্ট ছেদক, খুব সরু মুখবিশিষ্ট কর্তরী ইত্যাদি। এইসব হাতিয়ার ছিল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিম মানুষের তৈরি মূলত খাদ্য অস্থেষণ ও আত্মরক্ষার তাগিদে যেগুলির সৃষ্টি। এগুলি থেকে অনুমান করা যায় কিভাবে আদিম মানুষ তাদের প্রয়োজনের নিরিখে হাতিয়ারগুলি ক্রমশ বেশি উপযোগী বা উয়ত করতে শিখছিল এবং শিকারে দক্ষ হয়ে উঠছিল।

কংসাবতী, কুমারী এবং দ্বারকেশ্বরের উপত্যকা থেকে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিদ্বৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক স্তরের নিদর্শনগুলির সংখ্যা কম নয়। এ প্রসঙ্গে বিহারীনাথ পাহাড় থেকে অক্স দূরে তিলুড়ি ও গোপীনাথপুর গ্রামে যে কয়েকটি হাতিহায় আবিদ্বৃত হয়েছে এবং যেগুলির অধিকাংশই পুরনো প্রস্তরযুগের, উদ্রেখ করা চলে। এছাড়া কংসাবতী ও কুমারী উপত্যকার অম্বিকানগর, হাতিখেদা, চিয়াদা, পরেশনাথ, সারেংগড়, মুকুটমণিপুর, ভূতশহর, দামুদরপুর, মাঞ্জুরা, নইনাবাদ, চিকচিকা, উপরশোল প্রভৃতি গ্রাম থেকে পুরনো ও নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। হাতিয়ারগুলির অধিকাংশই কোয়ার্টক্স পাথরের, কোনোটি অমসৃণ, কোনোটি শুবই ধারালো ও মসৃণ, কোনোটির তথ্ একদিকে আবার কোনোটির দুদিকেই সমান ধার।

মধ্যপ্রস্তর এবং নব্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধ একত্রে পাওয়া গেছে খাতড়া থানার কুরকুট্যা গ্রাম থেকে। কাঁটাকুমারী, বলরামপুর, কুটুসবাড়ি, কামারকুলি, গোড়াবাড়ি, সাতশোল, ঝাটিপাহাডি, মৈসামুড়া সহ কয়েকটি গ্রামে পাওয়া গেছে ওধুই কুদ্রাশা যুগের আয়ুধ। কুমারী নদীর তীরে পরেশনাথ থেকে এবং এখন যেখানে কংসাবতী জলাধার সেখান থেকে ক্ষুদ্রাশ্ম যুগের আয়ুধ আবিদ্ধত হয়েছে যেগুলির দৃদিকই উক্তন ও যথেষ্ট মসূণ। কুমারী-কংসাবতী থেকে অনেক দরে বন-আশুড়িয়া নামে একটি গ্রাম থেকে অন্তত ছটি নবাশ্মর কঠার ও বড়জোড়া থানার দেজুড়ি ও মনোহর গ্রামের নিকটে জঙ্গল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ক্ষুদ্রাম্মর হাতিয়ার। দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে জয়কৃষ্ণপুর থেকে কিছু দূরে ডিহর গ্রামটিও (বিষ্ণুপুর থানায়) প্রত্ন নিদর্শনের সুবাদে বিশেষ পরিচিত। এখন ডিহর গ্রামের পাশেই দ্বারকেশ্বরের মন্ধা খাত যার তীরে অনেকগুলি মাটির ঢিবি। এখান থেকে আবিষ্কৃত নানান প্রত্ন-নিদর্শনগুলি সম্পর্কে বলার আগে তাম্র-প্রস্তর ও তামযুগের কয়েকটি আবিষ্কারের বিষয়ে বলা চলে। গঙ্গাজলঘাটি থানার জামবেদিয়া গ্রামে ভক্তাবাঁধ খোঁডার সময়ে সম্বন্ধ কুঠার (তামার তৈরি) ও একটি সুচালো তামার ফলক, সিমলাপাল ্থানার অড়রা গ্রামে প্রচুর তামার হাতিয়ার, বড়জোড়া থানার দেজুড়ি ও সাহারজোড়ার জঙ্গলে তামার কুঠার, তামার বাসনপত্র, বালা ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর জেলার আগুইবনীর মতো মাটির তলা থেকে এগুলি আবিষ্কৃত না হলেও বাঁকুড়ার এই সমস্ত অঞ্চল থেকে এই আবিষ্কারগুলি তামপ্রস্তর ও তামযুগের মানুষের পরিচয় বহন করে। আরও উল্লেখ্য, এই সমস্ত নিদর্শনগুলির সঙ্গে কোনো মুৎপাত্র বা শস্যকণার ফসিল পাওয়া যায়নি। ডিহরের ঢিবি বা স্থপগুলি প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের অপেক্ষায় রয়েছে। এখানের কয়েকটি স্থপ স্থানীয়ভাবে খনিত হয়েছে এবং সেগুলি থেকে প্রাগৈতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন সংগৃহীত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার পুরাকীর্তি ভবনে সংরক্ষিত হয়েছে। আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল দুদিকেই ধার আছে এমন নবাশ্মর কুঠার (ঈষৎ ধুসর কৃষ্ণবর্ণের), কুদ্রাকৃতি অনেকগুলি আয়ুধ, তীরের ফলা, শ্লেট পাথরের বাটালি, ঈষৎ রক্তাভ এবং ধৃসর রঙের উপবৃত্তাকার পাষাণচক্র, ত্রিভূজাকৃতি ক্ষুদ্র আয়ুধ (যার একদিকে ধার), কালো পাথরের ক্ষুদ্রাকৃতি কয়েকটি আয়ুধ ও পাষাণচক্র। এখানেই মাটির তলা থেকে আবিদ্ধৃত হয়েছে হারপুন ও কয়েকটি জীবজন্তুর শিলীভূত কদ্বাল। উল্লেখ্য, ডিহুর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো তাম্রযুগের আয়ুধ আবিদ্ধৃত হয়নি, অবশ্য শতাধিক তাম মাল্যদানা, কয়েকটি বালা ও অন্যান্য তাম্রালন্ধার পাওয়া গেছে। এছাড়া আবিষ্কৃত হয়েছে কালো ও লাল রঙের বিচিত্র এবং অসংখ্য চিত্রিত কৌলাল, জালকাঠি, সছিদ্র টাকু, যেগুলি ভূপুষ্ঠের পাঁচ ফুট থেকে আট ফুট নিচে পাওয়া গেছে। এগুলির আবিষ্কার প্রমাণ করে দারকেশ্বরের তীরের এই অংশে যে সমস্ত মানষের বসতি ছিল (সেই প্রাগৈতিহাসিক স্তর থেকে) তাদের জীবিকা নির্বাহের বড অংশ জুড়ে ছিল পশু ও মৎস্য শিকার। ডিহর থেকে প্রচুর তাম্রমুদ্রার আবিষ্কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টেরাকোটার একটি প্রদীপ ও কালো এবং লাল রঙের কৌলালের সঙ্গে অনেকণ্ডলি cast copper এবং

Punch-marked coins এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখায় যে মিউজিয়ামটি গড়ে উঠেছে, সেখানে এই আবিষ্কৃত মদ্রাণ্ডলির বিশদ বিবরণ সহ এভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা আছে। টৌকাপন মুদ্রা, টৌকা অর্ধপণ মুদ্রা, কাকিনী মুদ্রা, গোলাকার অর্ধ-কাকিনী মুদ্রা। এছাডা আছে গোলাকার, উপবস্তাকার, ছাপকাটা রূপার কার্যাপণ মুদ্রা যেগুলিতে চৈতা, যুক্ত (+) চক্র, সূর্য চিহ্ন অন্ধিত আছে। ডিহরে মুদ্রাগুলি যে স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই একই স্তরে পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তি। এসব থেকে এমন অনুমান করা চলে যে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় উদ্রেখযোগা পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাগৈতিহাসিক জীবনপ্রণালীর ঘটেছে উত্তরণ, মুদ্রার বাবহার বৈপ্লবিক, কৃষি, শিল্প এবং স্বন্ধ পরিসরে হলেও ব্যবসা-বাণিজ্ঞা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত উদ্রেখ্য, কংসাবতী বাঁধ খননের সময়ে মৃক্টমণিপুরে বেশকিছু Punch marked ও cast copper coins পাওয়া গিয়েছিল এবং অনেকণ্ডলি রূপোর মুদ্রা রাভারাতি স্থানান্তরিত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি ইতিহাসের অভাবনীয় ও অপুরণীয় ক্ষতি। তবুও চাক্ষুষ দেখা প্রত্নবস্তুর (যেমন কালো ও লাল রঙের কৌলাল, বিভিন্ন টেরাকোটা মূর্তি ও তাম্রমুদ্রা (যেগুলির অধিকাংশ মৌর্য-শুঙ্গ আমলের বলে পরিচিত) আলোকে এই ধারণা স্পষ্টতর হয় যে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের বাস্তব জীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে। যাযাবরীয় জীবনযাত্রা থেকে স্থায়ী বসতি, ফলে কৃষি ও পশুপালন বৃদ্ধি এবং সেই বৃত্তির প্রয়োজনে কৃটিরশিল্প ও হস্তশিক্ষের উন্মেষ ও বিকাশ এবং তারই প্রসারণে উদ্বন্ত কৃষি ও শিল্পপণ্যের বিনিময়ের তাগিদে এবং সুবিধার্থে মুদ্রার ব্যবহার অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের দিকগুলি সূচিত করে। সম্ভবত মৌয-শুঙ্গ যুগের মধ্যেই ডিহর একটি সমৃদ্ধ কৃষি ও বাণিজ্ঞাভিত্তিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছিল, যাকে ঘিরে পরিণত হয়ে উঠেছিল তার চারপাশের দূর ও অদূরের অনেকগুলি গ্রাম। অবন্ধিকা, পলাসি, ধরমপুর, পাঁচাল, জয়কৃষ্ণপুর, ছিলিমপুর, লয়ের, গহীরহাটি, রাজহাটি-বীরসিংপুর, ধরাপাট, হরিহরপুর, বালিগুমা ইত্যাদি। ধুসুর, কালো এবং লাল বর্ণের কৌলাল, আগুনে পোড়া প্রাচীন আকৃতির ইট. টেরাকোটা মূর্তি (যেগুলির অধিকাংশই মৌর্য-শুঙ্গ আমল থেকে শুকু করে পাল, সেন আমল পর্যন্ত ব্যাপ্ত) স্থানগুলির প্রাচীনত এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে। রাজহাটি বীরসিংহপুরে এবং বালিগুমায় সামাজিক বিন্যাস ছিল গভীর অর্থবছ। প্রথম দুটিতে তাম্বলি ও তদ্ধবায় শ্রেণী এবং শেষেরটিতে শহ্ববণিকদের ঘন বসতি ছিল। শতাধিক বছর আগে এই তাম্বুলি ও তদ্ধবায়দের অনেক পরিবার অন্যত্র বসতি স্থাপন করেন। কলকাতার ভবানীপরে, वाकुण भरत मर এই জেলারই কয়েকটি গ্রামে ও পুরুলিয়ায় তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থানান্তরিত হলেও তাঁদের কুলদেবতা হলেন শিব এবং এই শিবের আদি অধিষ্ঠান বীরসিংহপুরের পাশের গ্রাম হরিহরপুরে। বিষ্ণুপুরের শাখারিবাজারের বেশ কয়েকটি শখাজীবী পরিবার তাঁদের আদি বাসন্থান হিসেবে বালিগুমা প্রামটিকে চিহ্নিত করেন। সম্ভবত আদি মধ্যযুগে বিষ্ণুপুর একটি সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে গড়ে উঠলে শথজীবীদেরও অপরাপর বৃত্তিজীবীদের মতো বিষ্ণুপুরে বসতি ও কর্মস্থল হিসেবে আগমন ঘটে। প্রত্নতান্ত্রের দিক থেকে শলদা পরিমণ্ডল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে আমোদর নামক

নদটির উভয় তীরে বেশ কয়েকটি গ্রামে যেমন শলদা, ময়নাপুর, গোকুলনগর, ফুলনগর, রাহাপ্রাম, জয়পুর ইত্যাদি স্থানে বহু প্রত্নবস্তু তার সাক্ষ্য >বহুন করে। লোকজীবনে ধর্মভাবনার স্বরূপ, তার বিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্নবস্তুগুলি দিক নির্দেশ করে।

মাত্র কয়েক বছর আগে গ্রাম সলদায় দৃটি মূর্তির আবিদ্ধার বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল নানা মুনির নানা মত। একটি মুর্তি চতুর্ভুজা, পদতলে মহাকাল, অপরটি মহিষোপরি উপবিষ্টা, মুখ কোনো দেবীর নয়, সম্ভবত বরাহমুখা। বরাহী শক্তির দেবী। মূর্তি দৃটি যেখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, রয়েছেন ভূবনেশ্বর নামে শিবও। শিবলিঙ্গটি কোনো আক্রমণকারীর হাতে পডেছিল তার নজির রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেটি হল ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত একটি বরাহমূর্তি যা একটি ছোট পুকুরের পাড়ে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যাবে। এই বরাহমূর্তিটি অনেক আগে থেকেই এখানে ছিল, যাঁকে এখনও 'ক্ষেত্রপাল' জ্ঞানে কৃষকরা পূজা নিবেদন করে থাকেন, কিন্তু এর পাশাপাশি বরাহী মুর্তির আবিষ্কার অভিনব, বলা যায়, কারণ বরাহ ও বরাহী পরস্পর পরস্পরের যেন পরিপুরক। এছাড়া সলদা থেকে পাওয়া গেছে পাথরের নরসিংহ মূর্তি, মহাকাল, একটি আবক্ষ শিবমূর্তি, কতকগুলি জৈন মূর্তি, ডোমপাড়ায় শঙ্খাসুর নামে একটি ধর্মঠাকর সহ অন্যান্য বহু মূর্তির ভগ্নাংশ। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রাজ্ঞাম (রাহাগ্রাম) থেকে একটি আকর্ষণীয় শিবমূর্তি আবিষ্কার করেন, যেটি এখন বিষ্ণুপুরে যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনের কক্ষে বিরাজমান।

সলদার পাশেই গোকুলনগর। সলদায় যেমন ভূবনেশ্বর এখানে গোকুলনগরে তেমনি গন্ধেশ্বর। যিনি অবশ্য সপ্তরথ পাথরের দেউলে অবস্থান করছেন। গদ্ধেশ্বরের আকৃতিও বেশ বড় এবং এখনও অক্ষত বা অট্ট। গন্ধেশ্বর মন্দিরে একটি মহিষমদিনী মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। এরপরই রয়েছে গোকুলচাঁদের মন্দির, তিনি অবশ্য এখন মন্দিরে নেই, কিছ্ক তাঁর নামেই গ্রামটির নাম গোকুলনগর। মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার বৃহন্তম ল্যাটেরাইট মন্দির', প্রতিষ্ঠাফলকের বিবরণ অনুযায়ী এটি মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে ৯৪৯ মলাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৩ ব্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। মন্দিরটির পূর্ব ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশাবতার মূর্তির ভাস্কর্য অনুপম। মন্দির অঙ্গনের দক্ষিণ দিকে রয়েছে ভোগ-ঘর ও অতিথি নিবাসের চিহ্ন, এখন সেখানে A.S.I. -এর পক্ষ থেকে সংস্কারের কাজ চলছে। এক সময়ে এই অতিথিশালাটি বছ মানুষের সমাগমে মুখরিত হোত। গোকুলনগর থেকে পাওয়া আর একটি বিরল ভাস্কর্যের নিদর্শন হল অনুজবিষ্ণুর শয়ান মূর্তি, যেটি এখন বিষ্ণুপুরে দেখা যাবে। মূল মন্দিরের পশ্চিমদিকে তিনটি ক্ষয়িত দিগম্বর ছৈনমূর্তি রয়েছে যেগুলি যথেষ্ট প্রাচীন।

এরপর উদ্রেখ্য জয়পুর থানার অন্তর্গত ময়নাপুরের দুটি ধর্মসকুর, যাত্রাসিদ্ধি রায় (ছোট কূর্মমূর্তি) ও বাঁকুড়া রায়। এখানে ধর্মপূজার আদিশ্রন্থ বলে কথিত শূন্যপুরাণের লেখক রামাই পণ্ডিতের জন্ম ও সমাধিস্থল, স্থানীয় 'হাকন্দ' দীঘি (যার বারি এখনও পবিত্রজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়), একটি ভগ্ন সূর্যমূর্তি, একটি অপ্রাচীন শিব ও রাধাদামোদর জিউয়ের মন্দির লোকজীবনে ধর্মভাবনার বিচিত্র গতি-প্রকৃতিকে স্পষ্টতর করে। এখানের অথবা ভগলপুরের অথবা

ইন্দাসের বা শ্রীধরপুরের কোথাকার বাঁকুড়া রায় জেলা শহর বাঁকুড়ার নামকরণে বলে মুখ্য ভূমিকা নেন°, তা এখন বলা দৃষ্কর। জরপুর থানার মোলকারির জঙ্গলে কয়েকটি প্রাচীন টিবি থেকে লাল পাথরে নির্মিত একটি ভৈরবী মূর্তি, একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা, কয়েকটি প্রাচীন টেরাকোটা মূর্তি ও তামার ছোট ছোট পাত্রের আবিষ্কার এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বোধ হয়, মোলকারীর জঙ্গলে কোনো গড় ছিল। এখনও এই জঙ্গলটি মোল বা মহুয়া উৎপাদনের জন্য পরিচিত।

এরপর উদ্রেখযোগ্য হল খটনগর (কোতুলপুর থানা) থেকে পাওয়া একটি মৃদৃশ্য বৃদ্ধমূর্তি (শ্বেতপাথরের), দৃটি গণেশ মৃর্তি, একটি বড়, অপরটি ছোট ও ভগলপুর থেকে একটি জৈন দিগম্বর মূর্তি। খটনগর থেকে, এক কিলোমিন্টার পূর্বে রয়েছে যোতবিহার (জোতবিহার) গ্রামটি। এখান থেকে জৈন দিগম্বর মূর্তি ও বৃদ্ধমূর্তি আবিদ্ধৃত হয়েছে। যোতবিহার নামটি সোনাতপল বা তপোবন নামে গ্রামগুলির মতো, এখানে কি কোনো বিহার বা মঠ ছিল ? আবিদ্ধৃত তথাের বর্তমান অবস্থায় এ সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

খটনগর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে নীলচাষ হত, এখানে নীলকুঠি ও নীল তৈরির কারখানার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

জয়পুর থানার বৈতলের দৃটি ভাগ, একটি উত্তরবাড, অপরটি দক্ষিণবাড়। এখানে গড়ধারপল্লীতে গড়ের ধ্বংসাবশেষ, শাামচাঁদের মন্দির (গোকুলচাঁদের মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়), যেটি প্রতিষ্ঠাফলকের বিবরণ অনুযায়ী মল্লরাজ বীর হাম্বিরের পুত্র প্রথম রঘুনাথ সিংহের (৯৬৬ মলান্দ=১৬৬০ খ্রিস্টান্দ) প্রতিষ্ঠিত এবং বাঁকুড়া রায় নামে পাথরের স্বাভাবিক আকৃতির দটি কুর্মমূর্তির সঙ্গে পাথরের একটি চতুর্ভুজা মনসামূর্তি উল্লেখযোগ্য। মনসামূর্তিটির দুটি বিশেষ দিক রয়েছে। প্রথমত ইনি শুধু সাপ ও শন্ধ ধরে আছেন তাই নয়, এঁর উপরের ডান হাতে পৃঁথির পাটা ও নিচের বাঁ হাতে কমণ্ডলু। মনসার ছত্র ধারণ করে আছে সাতটি সাপ। দ্বিতীয়ত এই দেবীর পুজোয় অধিকার রয়েছে 'পণ্ডিত' উপাধিধারি তেঁতুলে বাগদি নামে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের। যেমন ভগলপুরের বাঁকুডা রায় 'কাঁসাই কুলিয়া' শ্রেণীর বার্গদি পরিবারের দ্বারা পূজিত। ধর্মভাবনার রূপান্তর প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলার চেষ্টা করা যায়। বাংলার অন্যান্য জায়গার মত বাঁকুড়া জেলাতেও আঁধারকুলি বা ঝগড়াই চন্ডীর মতো লৌকিক দেবদেবী আছেন তাই নয়, এখানে এক দেবতাকে আর এক দেবতা বা দেবী হিসেবে পূজা আরাধনা করা হয়। যেমন কোতুলপুর থানার ভগলপুরে একটি দিগম্বর মহাবীর মূর্তি আছে, এই জৈন সাধু এখন শীতলা ষষ্ঠী হিসেবে পূজা আদায় করে বেশ 'রসে বসে' আছেন। তেমনি সোনামুখী থানার রাধামোহনপুর গ্রামে প্রাচীন ইটের স্তুপে দিগম্বর মহাবীর সমাদৃত হচ্ছেন 'কালভৈরব' জ্ঞানে। বড়জোডা থানার মালিয়াডায় একটি প্রাচীন 'সায়র' (বুড়ির সায়র) থেকে আবিষ্কৃত একটি বড় গোলাকৃতি শিলা 'মাতা বস্ধা' হিসেবে এখন এক গৃহদেবী। পাত্রসায়ের থানার নাডিচায় সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরে একটি মনসামূর্তি কার্তিক ঠাকুর হিসেবে পুজো निष्ट्यन । এখানের মন্দিরে অনেকগুলি কষ্টিপাথরের মূর্তি রয়েছে, অনেক দেবদেবীর এখানে সহাবস্থান, গণেশ, কার্তিক, মহিষমর্দিনী— সর্বমঙ্গলা, মনসা, বিষ্ণু, আবার একটু দূরে রয়েছেন 'খাঁদা সর্বমঙ্গলা', অর্থাৎ জার নাকটি ক্ষয়ে যাওয়ায় এরূপ নাম। দেব-দেবীকে ঘরোয়া নামে ভাবা ও পূজো করার ভাবনাটি এখানে ব্যঞ্জনাময়। আবার





মল্ল থামলে পাণ্রের পঞ্চরত্ব মন্দির। গোকুলনগরে ওঠ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ কটুক সংগৃহীত অনন্ত শ্যোমে বিষ্ণুমুতি

ধরাপাটে (বিষ্ণুপুর থানা) দিগম্বর পার্শ্বনাথ নাগছত্রধারী ইওয়ার কারণে মনসাজ্ঞানে পূজা পাচ্ছেন। আর একটি জৈনমূর্তি হয়ে গেছেন বাসুদেব, মূর্তিটির পিছনের প্রস্তরপট খোদাই করে একটি হাতে গদা ও অন্য হাতে পদ্ম উৎকীর্ণ করা হয়েছে, আর লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি দৃটিও খোদাই করে দেওয়া হয়েছে। যে কৌশলে এই রূপান্তর তা বর্তমানের প্লাসটিক সারজারির (Plastic surgery) যুগেও যেন বিস্ময়কর। এই অঙ্গ সংযোজন ও অস্ত্র-পৃষ্প সরবরাহ অন্য সম্প্রদায়ের অবতারকে অঙ্গহানি করে অবহেলার দৃষ্টান্ত নয়, নিজের ঘরের দেবতা করে মেনে নেওয়ার যেন অকৃত্রিম চেষ্টা, আত্মীকরণের নমুনা। লায়েকবাঁধ নামে গ্রামটিতে একই জায়গার মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর সহাবস্থানটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামের বাউরি পাড়ায় চন্ডী ও দুর্গার পূজক হলেন বাউরী সম্প্রদায়ের। এখানের দশভূজা মৃন্ময় প্রতিমা বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবী মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। যে ঘরে চন্ডী ও দুর্গা রয়েছেন সেখানেই মনসা, যাঁকে বলা হয় কালীবুড়ি এবং বড়াম ঠাকুরেরও অধিষ্ঠান। তেমনি অস্টভুজ নটরাজ মূর্তিকে দুর্গা হিসেবে পুজো করার নমুনাও আছে। পাত্রসায়ের থানার কান্ডোর গ্রামের গোপপদ্মীতে তরু পাথরের এক চক্রের দৃ-পিঠে 'রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত, নৃত্যরত, অস্টভুক্স দৃটি
মৃতি এখন দেবীজ্ঞানে ও দুর্গাপৃজ্ঞার মন্ত্রে পৃঞ্জিত। এঁকে বড়চক্রবাহিনী
বলা হয়। ইন্দপুর থানার দেউলভিড্যায় এবং বিষ্ণুপুর থানার ডিহরের
কাছে ঠাকুরপুরেও এই ধরনের মৃতি দেখা যাবে। শুধু ব্রাহ্মণা দেব-দেবী
নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ দৈবদেবীদের সন্ধানও পাওয়া যাবে চুয়ামসিনা
প্রামে, রাধানগরে, মায়াপুর ও ভড়ায়; এগুলির অন্তিত্ব প্রমাণ করে যে
দিগম্বর জৈন ও মহাযানী সম্প্রদায়ের প্রভাব এখানের লোকজীবনে
প্রবিষ্ট ও স্থায়ী হয়েছিল। কোনো কোনো গ্রামদেবীর আবার একচেটিয়া
অধিকার, যেমন লোখেশোল প্রামে কামাখ্যাদেবী রয়েছেন, সেখানে মৃতি
তৈরি করে দুর্গাপৃজ্ঞা নিষিদ্ধ, অনুরূপ, মালিয়াড়ায় (বড়জোড়া থানায়)
পুরনো রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত মহাকালী রয়েছেন, লিলা মৃতি। সেখানেও
কালীর মৃম্ময়ী মৃতি নির্মাণ বা পূজা একেবারেই নিবিদ্ধ। ইন্দাস থানার
সোমসারে দামোদরের তীরে একটি বাসুদেব মৃতি এখন চণ্ডীজ্ঞানে পূজা
প্রেয় থাকেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের নিরিখে পখরা এখন একটি উচ্চ্বল নাম। সরকারি পর্যায়ে বেশ কয়েকবার এই গ্রামে 'রাজগড়' নামে জায়গায় খননকার্য হয়েছে, যদিও সর্বশেষ খননের রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি।

দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে এই গ্রামটি বড়জোড়া থানার অন্তর্গত। শুশুনিয়া পাহাডের উত্তর-পূর্বে প্রায় ২৫ মাইল দুরত্বে এই গ্রামটি প্রাচীন 'পুষ্করণ' বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দের (Archaeological Survey of India) বার্ষিক রিপোর্টে K. N. Dixit মহাশয় একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন এই প্রামটির প্রাচীনত্ব ও গুরুত্বের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় পখনা থেকে আবিষ্কৃত নানা প্রত্নবস্তুর সন্ধান মিলবে। এখানের লোকবসতি, অন্তত আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর নিরিখে বলা চলে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে নবম শতক অবধি ধারাবাহিকভাবে ছিল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পখন্না থেকে পাওয়া একটি টেরাকোটা যক্ষ্মিণী মূর্ডি মৌর্য বা শুঙ্গ যুগের বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বিভিন্ন ছাপ মারা (punch marked) মুদ্রা, ছাঁচে ফেলা তামার (cast copper) মুদ্রা, ধুসর, লাল এবং কালো রঙের বিভিন্ন চিত্রিত কৌলাল, নানারকম পুঁতি ও অনেক টেরাকোটা মূর্তি এখানের প্রত্নক্ষেত্রগুল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ক**ন্টিপাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি এখান থেকে** পাওয়া গেছে, যেটিকে শিক্ষরীতির বিচারে পালযুগের বলে অনুমান করা হয়। এই অঞ্চলে বিষ্ণু আরাধনার ঐতিহ্য অনেকদিনের, বিশেষত শুশুনিয়া পাহাডলিপি কথিত মহারাজ চন্দ্রবর্মণের, যিনি বিষ্ণুভক্তদের অগ্রগণ্য ছিলেন, 'পৃষ্করণের' সঙ্গে বর্তমান পখন্নার চিহ্নিতকরণ মেনে নেওয়া হয়। পথলা গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি বুড় 'ঢিবি' আছে, তার সর্বত্র প্রাচীনকালের ইট ও পাথর ইতস্তত্ব ইড়ানো, 'রাজগড়' নামটি স্পষ্টতই রাজার গড়, যেটি পুষ্করণাধীপ চন্দ্রবর্মার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হতে পারে। রাজগড়ের একদিকে দামোদরের মজা খাত অন্য তিনদিকে ছোটবড পৃষ্করিণী, সবগুলিকে এক করলে মনে হবে রাজগডের চারপাশে জলের পরিখা করা হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল রাজপ্রাসাদের সুরক্ষা। মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা বা চন্দ্রবর্মণ চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের শাসক বলে চিহ্নিত হয়েছেন ওওনিয়া লিপির ভিন্তিতে, সম্ভবত এঁর নাম সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশন্তিতে স্থান পেয়েছে। ফরিদপুর তাম্রপট্ট কথিত চন্দ্রবর্মণকোটা বা দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা এই চন্দ্রবর্মণ বলেও অনুমান করা হয়েছে।

শুশুনিয়া লিপিটি ব্রান্ধী হরফে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লেখা।
মহাস্থানগড় লিপির পরই এর স্থান, সময়ের বিচারেও তাই এর
শুরুত্ব স্বীকার্য। লিপিটি এই অঞ্চলে জনসমাজের এক অংশে সংস্কৃত
ভাষা শিক্ষা, চর্চা বা ব্যবহারের যেমন সাক্ষ্য বহন করে, তেমনি বিষ্ণু আরাধনার ঐতিহ্যকে হাজির করে। ষদি ধরে নেওয়া হয় যে চতুর্থ খ্রিস্টান্দের এই লিপি বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী রাজার বিষ্ণুভক্তির এক নমুনা তাহলে এরূপ ভাবাও অযৌক্তিক নয় যে, এই ধর্মচেতনা বেশ কিছুকাল ধরেই এই অঞ্চলের সমাজজীবনে প্রচলিত ছিল্ল। এখান থেকে আবিদ্ধৃত কণ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তিটি এ প্রসঙ্গে নতুন ব্যঞ্জনা বহন করে।

Ancient History of Bengal, volume I-এ এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: The Susunia Rock inscription is a short Sanskrit inscription in three lines engraved on Susunia hill, recording the installation of an image of Vishnu during the reign of Chandravarman... while this certainly indicate a knowledge of sanskrit on the part of at least a small section of the people in the area, they do not convey any definite idea of the growth and evolution of sanskrit literature in Bengal.....

The earliest reference to the cult of Vaishnavism is found here in this rock inscription of three lines engraved on the back wall of a cave. The first two lines of it incised below a big wheel (chakra) with flaming rib and hub, refer to it as the work of the illustrious Maharaja Chandravarman, the lord of Pushkarana. ....The third line is incised to the right of the wheel, but its reading and consequently its meaning is not very clear. It certainly refers to the dedication (of the cave) to Chakrasvamin, which literally means the 'wielder of the discus, i.e. Vishnu... It may be reasonably inferred that the excavated cave, on the wall of which the inscription was incised, was intended to be a temple of Visnu. জেলা গেজেটিয়ারে\* পখনা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে মূলত A.S.I-এর রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যাতে ভূমিদান সংক্রান্ত একটি বিষয়ও উল্লিখিত।

"....several architectural stones are to be seen in the village, a stone kept in the open yard of a house shows the 'sow and ass figure' familiar from its occurrence on land grants. উদ্দেশ্য, A.S.I.-এর রিপোর্টে শুশুনিয়া লিপির ভিন্নতর পাঠে রাজা চন্দ্রবর্মণ কর্তৃক 'দোসাগ্রাম' দানের কথাও বলা হয়েছে। এই দান দেবতা চক্রন্থামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশে।

পৃষ্করণ দামোদরের তীরে, এখানের মূদ্রা, টেরাকোটার বিভিন্ন মূর্তি এবং মহারাজ চন্দ্রবর্মদের রাজ্য এই ইঙ্গিত দেয় যে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এই অংশে অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের এই ভূখণ্ডে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখানে সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মীলিপ্তের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, রাজা নিজে বিষ্ণুতক্ত থাকায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারে কোনো বাধা ছিল না এবং ভূমিদানের ব্যবস্থা চালু ছিল। দামোদর নদের মাধ্যমে রূপনারায়ণের তীরে বিখ্যাত বন্দর তাত্রলিপির সঙ্গে রাজধানী শহর পুদ্ধরণের যোগাযোগ থাকাও ছিল সাভাবিক। পুদ্ধরণ রাজ্য তার বনজ, খনিজ, কৃষিজ ও শিল্প প্রব্যসন্তার নিয়ে আন্তর্বাণিজ্যে নিয়মিত যোগ দিত, এরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কয়েকটি এমন ধরনের টেরাকোটা মূর্তি পুদ্ধরণ থেকে পাওয়া গেছে, যেগুলির সঙ্গে তাত্রলিপ্তিতে পাওয়া টেরাকোটা মূর্তির মিল রয়েছে। এই সাদৃশ্য পারস্পরিক যোগাযোগের প্রমাণ, যা শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল, এরূপ বলা অয়ৌক্তিক নয়। এ বিষয়ে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) থেকে প্রাসঙ্গিক একটি নমুনা উদ্বতি দেওয়া হল:

"The oldest specimen', yet known, of Bengal sculptures is a couple of stray terracotta picked up from Pokharna (Bankura), the ancient Pushkarana and Tamluk, the ancinet Tamralipti. The Pokharna find, now housed in the Asutosh Museum of Indian art, Calcutta university (Pl xLv, 109) exhibits definite Sunga Characteristics so familiar to us from the Bharhut railings. With its lower part broken, it represents a standing female figure (6") perhapes a yakshini, with a head-dress fashioned exactly on the Bharhut model. Her right hand lifts a portion of the skirt in an angle, and the left, resting in akimbo, holds a suka bird. Her heavy neck ornament, arranged in two stages and composed in heavy square units modelled as if in separate plastic volumes, her round and stiff pair of breasts similarly modelled, and arrangement of the folds and hangings of the upper and lower garments, all unmistakably reveal her intimate relationship with the sunga idiom of art. The Tamluk piece conforms almost to the same description and exhibits the same characteristics, but it seems to belong to a later date, and is perhaps more closely related with the slightly later Mathura sculptures.

মৌর্য আমল থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি সুবিদিত, গুপ্ত আমলে ফা-হিয়েনও এর সুখ্যাতি করেছেন। গুপ্ত আমলে বিশেষত সর্বরাজচেছন্তা সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে যদি পুদ্ধরণা এসে থাকে, তাহলে রাঢ়ের এই অঞ্চলে গুপ্তশাসনের মডেল প্রচলিত হওয়ারই কথা এবং তা হয়ে থাকলে গুপ্তনিয়া পুদ্ধরণা—তাম্রলিপ্ত (তমলুক) যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।


অনুরূপভাবে বর্ধমানের উজ্ঞানি মঙ্গলকোট আবিষ্কৃত' একটি টেরাকোটা সীলে বর্ণিত নাগদন্তের উদ্রেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সীলটিতে শঙ্খ-চক্র-গদাপন্ম অন্ধিত এবং তার নিচে ব্রাহ্মী হরফে লেখা 'নাগদন্ত', একপাশে অন্ধিত ছুটন্ড মানুষ, অন্যদিকে মুকুট। সীলটি চতুর্থ প্রিস্টাব্দের বলে চিহ্নিত করে অনেকে নাগদন্ত সম্পর্কে এরূপ অভিমত দিয়েছেন যে এই নাগদত্ত ছিলেন বণিককলের প্রতিনিধি এবং তিনি পদ্ধরণের চন্দ্রবর্মণের মতো উজানিতেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, গুপ্তযুগে আমরা একাধিক তাম্রপট্ট পেয়েছি যেওলিতে সার্থবাহ, নগরশ্রেষ্ঠী প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মহকুমা ও জেলা প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। উজানি-মঙ্গলকোটে 'দত্ত' উপাধিধারি শ্রেন্ঠী সার্থবাহদের উপস্থিতি উদ্লেখযোগ্যভাবেই বেশি, অতীতের মতো এখনও। কৃষি ও বাণিজ্ঞা এঁদের আর্থিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারে বিশেষ সহায়ক। উজ্ঞানি মঙ্গলকোটে একটি প্রাচীন ছডায় বণিকদের বাণিজাযাত্রার শেষে গহে শুভাগমন কামনা করে পোখরনার সঙ্গে উজ্ঞানির বাণিজ্ঞাক যোগাযোগের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যাই হোক. চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাঢ়ে কৌমতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রাজতন্ত্র, রাজা আছে, রাজকীয় ধর্ম আছে, রাজধানী ও রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামো আছে। সমতট, দাবক—এদের পাশাপাশি পৃষ্করণের নামও পাওয়া যাচেছ, যদিও বঙ্গ এবং অন্যান্য নামগুলিও মর্যাদার সঙ্গেই উপস্থিত। পৃষ্করণ একটি বাণিজ্যপ্রধান নগরী, প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং বিষ্ণ আরাধনারও পীঠস্থান—তবে কোনটি এর নগরায়ণে বেশি ভূমিকা নিয়েছিল তা এখনও অজানা।

আগে আমরা দ্বারকেশ্বরের তীরে ডিহর নামে স্থানটি সম্পর্কে দু-চার কথা বলেছি। এই জায়গাটি বর্তমানে দ্বিহর (ডিহর) অর্থাৎ শৈলেশ্বর ও বাঁড়েশ্বরের সুবাদে বিখ্যাত শৈবতীর্থ। শিব আবার বিণকদের বিশেষ আরাধ্য দেবতা (তুলনীয় চাঁদ সদাগর) বিভিন্ন কৌলাল ও মুদ্রার আবিষ্কার থেকে ডিহরের বাণিজ্ঞাক শুরুত্ব ও নগরায়ণের আভাস পাওয়া যেতে পারে। ডিহর সম্পর্কে বিস্তারিত Report এরূপ: Indian Archaeology: A review: 1983-84,

The Department of Archaeology, the university of Calcutta, conducted an archaeological excavation at Dihar, in the Bankura district. Dihar is now situated on the eastern side of the 'Kana Nadi', the dried bed of the river Dwarakeswar,..... The excavation revealed for the first time in this district the nature and character of the chalcolithic culture. The excavation revealed two district cultural periods without any break, viz., the chalcolithic period (period I) and early Historical period (period II).

The evidence of structural remains was obtained in both the periods. The floors of Period I were of beaten earth with soiling of rammed terracotta nodules and lime. The presence of re-impressed clay daubs, burnt read impressed clay plasters and large quantities of charcoal indicated that the houses of the chalcolithic people were of simple construction.

The ceramics of Period I included black and red ware, grey ware, black slipped ware and buff ware Block painted ware appeared to be very rare at this level.... An interesting discovery was the large quantity of another



কাদাসোল মন্দিরের পোড়ামাটির অলংকরণ ('বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থ থেকে গুঠান্ড)

tools and bone implements, occasionally found scattered all over the floor level of this period. The tools included picks, chisels with broad and narrow end, scrapers, needle and drill. This period further yielded microliths comprising blades, scrapers of different forms and paints together with microcores. Knowledge of cultivation was evidenced by the finds of neolithic tools found from the surface level. Fragments of copper and copper antimony rods were also found.


The succeeding period II, early historical in character witnessed the intorduction of iron and was marked by usual ceramics of the early christian era i.e., Sunga and Kustsana boul, a large number of cast copper coins, stone beads, terractotta objects, etc.

No evidence of NBP was, found in this period occupational deposits of this period extend from layers 1 to 4.

ডিহর থেকে কুষাণ যুগের টেরাকোটা মূর্তি, ধুসর রঙের গোলাকার মৃৎপাত্র, অসংখ্য মাল্যদানা, অসংখ্য তাম্রমুদ্রা, কয়েকটি গোলাকার রূপার মুদ্রা সহ বছ কৌলাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার অধীন যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি পুরাকীর্তি ভবনে রক্ষিত আছে।<sup>১০</sup> যে দ্বারকেশ্বরের তীরে ডিহর অবস্থিত, তারই কাছে मञ्जताकथानी विकाशत, এই चात्रकश्चत मिनीशृत कालाग्न घाणालात कार्ड वन्मत्र नात्म जाग्रगाग्न श्वताननाताग्रापत नामानुनात्त ताननाताग्रग নদ নামে পরিচিত। এই রূপনারায়ণের কুলেই বর্তমান তমলুক শহর, যা অতীতের তাম্রলিশু বন্দরের একাংশ হিসেবে যথার্থভাবেই চিহ্নিত<sup>১</sup>'। তাম্র**লিপ্ত বন্দর অস্ট্রম শতকেই মৃত ন**য়, যদিও ওই সময়ের মধ্যে তার পূর্ব গরিমা ও মহিমা কীয়মান। মনে হয় ডিহর, পুষ্করণ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চল এই তাম্রলিপ্ত বন্দরের অন্যতম পশ্চাৎভূমি (Hinterland) হিসেবে কাজ করেছিল। তথু নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় নয়, সারা উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তাম্রলিপ্তের যে সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবহমান ছিল, সেই তাম্রলিপ্তের সঙ্গে প্রাচীন রাঢ়ের বিশিষ্ট এই ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিল স্থল ও জলপথের সাহায্যে এবং তা ছিল নিয়মিত। যে ধরনের প্রত্নবস্তু নিম্নবঙ্গের হরিনারায়ণপুর, হরিহরপুর, দেগঙ্গা, বেড়াচাঁপা-চন্দ্রকেতৃগড় প্রভৃতি স্থানে প্রচুর আবিষ্কত হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে তমলুক, বাহিরী, পান্না ইত্যাদি স্থান থেকে পাওয়া প্রত্নসামগ্রীর মিল আছে, আবার তমলুকের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া প্রত্নবস্তুওলির সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার পথরা, ডিহর এবং মুকুটমণিপুরে পাওয়া প্রত্নসামগ্রীর অঙ্গবিস্তর সাদশ্য আছে। তাছাড়া ডিহর, বিষ্ণুপুর ও তমলুক একই নদের তীরে অবিস্থত, আর সুদুর অতীতে দামোদর নদের সঙ্গে রূপনারায়ণের যোগাযোগ ছিল বেশি, নদগুলির নাব্যতা আন্তর্বাণিজ্যে এই স্থানগুলিকে নিকটতর করেছিল। ভৌগোলিক নৈকট্য, স্থলপথ ও নদ-নদীর মাধ্যমে যোগাযোগ যা এই অঞ্চলের সঙ্গে নিম্নবঙ্গের অর্থনৈতিক যোগসূত্র সহজ্ঞতর করেছিল তা পরবর্তীকালেও শুধু বজায় থাকা নয়, বিস্তৃতও হয়েছিল। একই ধরনের বিভিন্ন প্রত্নসম্ভার এই আভাস দেয় যে, রাঢের যে ভখণ্ড বর্তমান বাঁকুড়ার অংশীভূত তার সঙ্গে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের যোগাযোগ ছিলই, উত্তরকালে ৯৯৯ বঙ্গাব্দে ইংরোজি ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে বিসম্ভপুরের (গড় বিষ্ণুপুরের) জমিদার হামির মল মানসিংহের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত বারটি জমিদারি ও উনত্রিশটি কিল্লা পান তার মধ্যে তমলক, মহিষাদল ইত্যাদি জমিদারি অঞ্চল ছিল অন্তর্ভক 🔧। এভাবে অর্থনৈতিক যোগসূত্রের ঐতিহ্য রাজনৈতিক বন্ধনে রূপান্ডরিত इस्मिक्न ।

একথা সুবিদিত যে মল্লভূম-রাজধানী বিসন্তপুর বা বিষেণপুর বা বিষ্ণুপুর প্রথম পরিচিত ছিল গড় বিষ্ণুপুর বা বন-বিষ্ণুপুর । নামে, কারণ অবশাই এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং মল্লরাজবংশের সামরিক প্রয়োজনীয়তা, কিন্তু সামরিক দুর্গ বা গড় হিসেবে এটি বেছে নেওয়া হলেও অতি দ্রুত এই প্রশাসনিক-সামরিক কেন্দ্রের চেহারা পরিবর্তিত হতে লাগল। বিষ্ণুপুর শহরটিকে ঘিরে অনেকগুলি বাঁধ তৈরি করা হল, রাজকীয় উদ্দেশ্য, রাজধানী শহরটিকে জলের পরিখা দিয়েও সুরক্ষিত করা, সামরিক লক্ষ্যপুরণের পরিকল্পনা সমাজ ও অর্থনীতিতে আনল স্থায়ী রূপান্তর, বাঁধগুলি জলসেচ প্রকল্পের সহায়কও হল, বছ মানুবের কর্মসংস্থান হল, শুরু হল নিবিড় মৎস্য চাষ। পাশাপাশি জায়গা থেকে বছ বৃত্তিজীবী মানুষ একে একে এই রাজধানী শহরে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমবেত হল। আভান্তরীণ বাজারে এর মর্যাদা গেল বেড়ে। বিষ্ণুপুরের রেশম ও বয়ন শিল্প, শঙ্খশিল্প, কাংসশিল্প, মৃৎশিল্প, তক্ষণশিল্প, বাস্তুশিল্প, অন্যান্য ধাতবশিল্প উন্নতির উৎসমুখ খুঁজে পেল। মণিকার, মালাকার নামকরা হালুইকরদেরও ভিড় জমল। এল বাদনশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী সহ অনেকেই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দৃঢ় ভিত্তির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ঘটে চারু ও কার্কশিল্পের উন্নতিতে, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিকাশে এবং সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সমৃদ্ধিতে। মল্পরাজধানী গড় বিষ্ণুপুর আর শুধু গড় বা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেই আবদ্ধ থাকল না, মন্দিরনগরী হিসেবে এবং সংগীত সাধনার অন্যতম শুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটল।

মনে হয়, মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরকে রাজধানী শহর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অনেকগুলি অঙ্ক কষে। এখনও পর্যন্ত বিষ্ণুপুর শহরের চারপাশের গ্রামণ্ডলি থেকে যে সমস্ত প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে এই চিত্রটি সুস্পষ্ট যে পখন্না, ডিহর, ঠাকুরপুর, সলদা, রাজহাটি-বীরসিংপুর, অবম্ভিকা, ধরাপাট সহ বছ স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাল-সেন্যুগ পর্যন্ত জনবসতি ছিল, ছিল বহু বৃত্তিজীবী মানুষ, ছিল বহু ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের সমাবেশ। মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে শুধু নয়, সারা জেলায় যে অসংখ্য দেবালয় ছড়িয়ে আছে, প্রাচীনতর দেবালয়ে যে ধ্বংসাবশেষ আজও বজায় আছে, তাদের স্থপতি, কারিগর বা বাস্ত্রবিদ্যা বিশারদ যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই প্রতিভা ও নিষ্ঠার জয়গান ধ্বনিত হয়ে আসছে এই সমস্ত স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়েই। মন্দিরগুলি তৈরির ক্ষেত্রে যে উপকরণগুলি ব্যবহাত হয়েছে. সেগুলি প্রমাণ করে পাথর কেটে সেগুলিকে যথাযথ আকৃতি দেওয়া, পাথরের উপর মূর্তি, নকশা ইত্যাদি খোদাই করা, টেরাকোটা দুঢ়ভাবে জোডা লাগানো এ সমস্ত কারিগরি দক্ষতা কিরূপ উন্নতির পর্যায়ে পৌছেছিল। বান্ধ্র বা দেবালয় নির্মাণে ইট ও চন-সূরকির ব্যবহার চুনারি ও ইট তৈরির জন্য দক্ষ শ্রমিক, কারিগর, ও মিন্তি শ্রেণীর বন্তিজীবীদের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। এ বিষয়ে আমরা ধরাপাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক, দ্বারকেশ্বরের উত্তর তীরে ছিলিমপুর গ্রাম, ডিহর, গহীরহাটি, ঠাকুরপুর, পথন্না (পৃষ্করণা), ছাতনা, সলদা, গোকুলনগর, বৈতল অম্বিকানগর, পরেশনাথ, গোপীনাথপুর, এক্তেশ্বর সহ বছ স্থানের বাস্তু নির্মাণের প্রাচীন উপকরণগুলির সাক্ষ্য বিশ্বাস করতে পারি। প্রাচীন মুদ্রাগুলি মুদ্রা-নির্মাণ শিক্সে নিযুক্ত কারিগরদের কুশলী জ্ঞান আভাসিত করে, মল্লরাজাদের দলমাদল কামান সহ কয়েকটি ছোট-বড় আগ্নেয়ান্ত্র লৌহশিলের উন্নতির সূচক। কাঠের তৈরি দরজা, জানালা ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্ষণস্থায়ী, প্রাচীন বাংলায় সেগুলির অস্তিত্ব ক্ষীণ, এই জেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে পাথরের বুকে এবং সহজ্জলভ্য মাটির ছাঁচে যে গভীর শিল্পবোধ ও সুষমা ধরা আছে, যে অলঙ্করণ বিভিন্ন মূর্তি ও ফলকে রূপায়িত হয়ে আছে সেগুলি থেকে সমসাময়িক মণিকারদের সৃক্ষ্ম কারুকার্যের অনুমান করা চলে। অলঙ্কার শিক্তে এই জেলার গৌরবময় ঐতিহ্য এভাবেই বিধৃত। এই জেলার বিভিন্ন দেবালয়ে বছ বিচিত্র ভঙ্গিমায় নৃত্যরত মূর্তি দৃশ্যমান, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সেই নৃত্যগীতের অনুষঙ্গ, কোথাও পাথরের, কোথাও টেরাকোটার এই সমস্ত নিদর্শন



শ্যামরায় মন্দিরের খিলনৈর নিচে টেরাকোটার সজ্জা ('বাকুড়া জেলার পুরাকীতি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

প্রাচীনকালের সঙ্গীত সাধনার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নরনারীর ও বহুমখী বৃত্তির সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। শুধু দশাবতার তাসে নয়, গোকুলচাঁদের মন্দিরে (গোকুলনগর জয়পুর থানা) দশাবতার মূর্তি খোদিত। দশাবতারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মেও অবতার হিসেবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি বলপ্রয়েশুগর নয়, সামাজিক প্রয়োজনের, তাই শুধু পটচিত্রে নয়, (যেগুলি মঞ্জনশিক্ষেরও উৎকর্ষের প্রতীক), শুধু মন্দিরগাত্রের ফলকে নয়, দেবদেবীর মূর্তিতে এই আত্মীকরণের প্রক্রিয়া অতীতেও ক্রিয়াশীল, তাই অম্বিকানগরের অম্বিকা শুধু জৈন দেবী নন, তিনি ব্রহ্মণ্যদেবী দুর্গাও, ধরাপাটের তীর্থন্কর, বিষ্ণু, নাগছত্রধারী হওয়ায় আদিনাথ, মনসা, মদনপুরের মহাবীর, কালভৈরব, ভগলপুরের জৈনপূর্তি, শীতলাক্ষীর, বৈতলের মনসার হাতে পুঁথি, শলদায় বরাহ-অবতার, ক্ষেত্রপাল, বরাহী, চণ্ডী বা গুপ্তকালী, সোমসারে বাসুদেব, ठिखी, रमन्नाताग्रनर्भात बन्नानी, भाविष्ठीखात সমাদৃতা ও পृक्षिण। বছলাড়ার (ওন্দা থানা) যে মন্দিরটিতে এখন সিদ্ধেশ্বর শিব বিরাজ করছেন সেটির বিশেষত্ব শুধ এই নয় যে এটি সুন্দর ইটের তৈরি মন্দির—যার সর্বভারতীয় খ্যাতি স্বীকৃত, এর আরও বিশেষত্ব হল যে, এই মন্দিরের গর্ভগৃহে ৫ ফুট উঁচু পাথরের পার্শ্বনাথ মূর্তিটি এখান থেকেই খনন করে পাওয়া গিয়েছিল, মন্দিরের পাশে অনেকগুলি স্তৃপ, যেওলি প্রাচীন ইটের অবশেষ অংশ। এটিকে বলা চলে যে জৈনধর্ম যখন বিলীনপ্রায় এবং প্রাচীন জৈন মন্দির যখন ধ্বংসোমুখ, তখন এখানে শৈবধর্মের উত্থান, কিন্তু তার ফলে জৈন অবতারকে অবজ্ঞা করা হয়নি, বরং সিজেশ্বর শিব এবং পার্শ্বনাথ পাশাপাশি একই মন্দিরে মিলে-মিশে আছেন। ধর্মভাবনার এই সাঙ্গীকরণ ও দেব-দেবীর সহাবস্থান বাঁকুড়ার চালচিত্রের একটি বৈশিষ্টা।

অনেক পরে যখন বিষ্ণুপুরের মন্নরাজ্ঞারা জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মান্দর গড়ে তুলেছিলেন সেগুলির মধ্যেও বাসুদেব, কৃষ্ণ, গোপাল, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি মূর্তির প্রাধানা ছিল ঠিকই, কিন্তু শক্তি এবং শিবের জন্যও দেবালয় সুনির্দিষ্ট ছিল। মন্নভূমের প্রধান দেবতা মন্নেশ্বর, বাঁকুড়ায় এক্তেশ্বর, বছলাড়ায় সিদ্ধেশ্বর, ডিহরে (দ্বিহর) দ্বিহর, শৈলেশ্বর ও বাঁড়েশ্বর, সিহরে আদিনাথ, বিহারীনাথে বিহারীনাথ—এগুলি বাঁকুড়ায় শৈবধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তিরই দ্যোতক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরেশনাথে (রানীবাঁধ থানা) কালো পাথরের সূর্যমূর্তি, সোনাতপলে (এক্তেশ্বর থেকে দু-মাইল উত্তর-পূর্বে) একটি সূর্যমূর্তি এবং পূর্বমূখী একটি জীর্ণ মন্দির (যেটি সূর্যমন্দির হওয়াও বিচিত্র নয়) এই জেলায় সূর্য উপাসনার ধারাটিকে স্পষ্ট করে। সোনাতপলের কাছেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণরা বাস করেন। যেটি সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাঁকুড়ার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় উদারতা, এখানে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলিম, খ্রিস্টান—সব ধর্মের সহাবস্থান। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও। বিষ্ণুপুরে কুরবানতলায় কুরবান সাহেবের মাজার, চটশাহদাতার সমাধি এবং বালিধাবড়া মহলায় ঘোড়া আলি সাহেবের আস্তানায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানবের সমাগম হয়। মল্লরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের কুরবান সাহেবের আম্বানায় ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যে জমি প্রদানের দলিলটি আছে সেটির তারিখ সন ১০৬৯ সাল, ১৫ মাঘ<sup>38</sup>। এ জেলায় খ্রিস্টান মিশনারিদের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পি পার্সিভাল ও টি হডসন নামে দুজন ইংরেজ বাঁকুড়ায় মিশনারি কাজকর্ম শুরু করার পরিকল্পনা করলেও তা ফলপ্রসূ হতে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। রেভারেন্ড উইট্রেক্ট তার সূত্রপাত ঘটান শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে। Weslian Methodist Mission এখন Church of North Indian অধীন, বাঁকুড়ায়, সারেন্সায় ও বিষ্ণুপুরে এঁদের উপাসনাস্থল বা গির্জাগুলি উদার মতেরই ধারক ও বাহক।

আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম বাঁকুড়া জেলায় প্রাগৈতিহাসিক স্তরের প্রত্ন নিদর্শনগুলিকে নিয়ে। এখানে পুরাতন, মধ্য, ও নব্যপ্রস্তর যুগের এবং তাত্র-প্রস্তর ও তান্রযুগের সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ যে ঘটেছিল তা আর অনুমাননির্ভর নয়, প্রমাণিত। বিভিন্ন কৌলাল, প্রস্তর নির্মিত ও টেরাকোটা মূর্ডি, দেবস্থান, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, মাল্যদানা, অন্যান্য বছ বিচিত্র প্রত্মবস্তু এই অঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাসের যে দিকগুলি উন্মোচিত করে তা প্রাচীন রাঢ়বঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মগত ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাঢ়ের এই অংশের আদি জনসমষ্টি, আর্যপূর্ব জ্বাতি ও কোমদের পক্ষ থেকে তাদের ইতিহাস জ্বানানোর মতো কোনো অকাট্য প্রমাণ সর্বদা উপস্থিত নেই, তথালি

একথা বীকার্য যে প্রথমে সংঘাত ও পরে মিলন এবং সমন্বয়—এই পথেই রাঢ় জনজীবনের এই অংশের জীবনপ্রবাহ বহুমান ছিল। কোমগুলির পরস্পরের ভিতরেও যৌন ও আহার-বিহার সংক্রাম্ভ বিভেদ এবং বিরোধও কম ছিল না, যেগুলির অনেকাংশ পরবতী আর্য-ব্রাহ্মাণ্য বর্গ-বিন্যাস ও সংস্কারে আশ্রয় নিয়েছিল।

বিহারীনাথ, পরেশনাথ, ধরাপাট, ঠাকুরপুর, ডিহর, বহুলাড়া, ময়নাপুর, বৈতল সহ এই জেলার নানা স্থানে যে সমস্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অবতার মূর্তি, স্থপ বা মঠ-মন্দিরের অবশেষ এখনও দেখা যায় সেগুলি থেকে অন্তত এই সত্য উচ্চারিত হতে পারে যে এই সমস্ত ধর্ম-ভাবনা এই অঞ্চলের আর্যীকরণের ধারাকে বেগবান করলেও আর্যপূর্ব সমাজকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেনি<sup>১৫</sup>। পরবর্তীকালে কৃষি ও শিক্ষ উৎপাদনের প্রসারণে উদ্বন্ত পণ্যসামগ্রীর বেচাকেনাকে আশ্রয় করে ভাল ও স্থলপথের ব্যবহার এবং বৃহত্তর বঙ্গের সঙ্গে রাঢ়ের এই অংশের যোগাযোগ প্রসারিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়, তণ্ডনিয়া থেকে পুদ্ধরণ, পুদ্ধরণ থেকে ডিহর, ডিহর-বিষ্ণুপুর থেকে তাম্রলিপ্ত ধীরে ধীরে যোগসূত্র গড়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় অস্ট্রম শতকের পরেও তাম্রলিপ্তের যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ তার প্রভাব কি রাঢ়ের এই অংশে অনুপস্থিত ছিল ? বছ বিচিত্র কৌলাল. টেরাকোটা মূর্তি, তাম্র ও রৌপ্য মূদ্রা যা এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তা গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির আভাস সূচিত করে। সমাজে নানা বৃত্তির জন্ম হয়, বৃত্তি অনুযায়ী বূর্ণ, উপবর্ণের সৃষ্টি হয়। বিষ্ণুপুরে এখনও যে জনসমষ্টির চিত্র পাওয়া যায় তা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত বর্ণ-উপবর্ণের বিভাজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্মা যদি সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত হন এবং পৃষ্করণা যদি গুপ্ত প্রশাসনিক বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের মতো একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে একই নদীপথে সংযুক্ত (ধলকিশোর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ) হওয়া রাঢ়ের এই অঞ্চল শ্রেন্ঠী সার্থবাহদের বাণিজ্ঞািক কর্মকাণ্ডে

ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

শশাঙ্কের যে মেদিনীপুর ও গঞ্জাম তাঙ্রশাসনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, শশাঙ্ক গৌড়কর্ণসূবর্ণ থেকে ওড়িশার গঞ্জাম পর্যন্ত দশুভূক্তি মশুল দিয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন তাতে তাঁকে রাঢ়ের এই ভূখণ্ড যে অতিক্রম করতে হয়েছিল এরূপ ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় শৈবধর্মের যে বিশেষ প্রভাব তাতে কি মহারাজ শশাঙ্কের কোনো ভূমিকা ছিল না ? কোন ভূমিকা কি থাকা অসম্ভব ? সোনাতপলের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের এখানে আসার কি বিশেষ কারণ আছে ?—সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের অপেক্ষায় আজও এ প্রশ্নটির উত্তর অজানা।

পাল ও সেনযুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের প্রাধান্য সারা বাংলায়, রাঢের এই অংশেও তার ব্যতিক্রম নেই, তবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে এখানের সমাজ ও ধর্মজীবনের ছবি অপেক্ষাকৃত বেশি। সেখানে বণিক সদাগরদের ভিড়, যাঁরা গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদেরই প্রতিনিধি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চন্তীমঙ্গলে এমন এক সদাগরকে প্রত্যক্ষ করি যিনি বিষ্ণুপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয়, বলা বাহুল্য, তিনি যে সমসাময়িক কাব্যে উল্লিখিত হওয়ার মতো মর্যাদায় উন্লীত তা তাঁর বাণিজ্ঞাক প্রতিষ্ঠার কারণেই। তিনি বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবম্ভ খাঁ। এই অঞ্চলের বণিককুলের প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সামাজিক স্বীকৃতি তাই কাব্যে স্থান পেল। সূতরাং আদি মধ্যযুগেও রাঢ় বাংলার এই ভূখণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মলভুমের রাজধানী মলরাজাদের বিষ্ণুপুরকে পছন্দ করার কারণ ভধু সামরিক নয়, অর্থনৈতিক বিষয়টিও কাজ করেছিল বলে মনে হয়। তবে বাণিজ্য রাজতম্বকে আবাহন করেছিল, না রাজতম্ব বণিককুলকে উৎসাহিত করেছিল তা বিচারের বিষয় রয়েই গেল। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া বিষ্ণুপরে রাজধানীর নগরায়ন দেখে, তার সমার্জ-বিন্যাস, সঙ্গীতচর্চা, শিল্পস্থাপত্য, শিল্প কারিগরি দক্ষতা, চারু ও কারুশিল্প দেখে মুগ্ধ হল। জেলা শহর হিসেবে বাঁকুড়া তখনও দূরস্ত।

# সাহায্যকারী গ্রন্থসূচি

- ১। অমিরকুমার বন্দোগাখ্যার, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পূর্তবিভাগ (পুরাতন্ত্র) পশ্চিমবন্ধ সরকার। ১৯৭৫ পু-৪৫
- RI Archaeological Survey of India
- ৩। বাঁকুড়া শহরটি জেলা শহর ছিসেবে গড়ে উঠেছে মল্লরাজধানী বিকুপুরের অনেক পরে। শহরের নামকরণের কারণ নিয়ে মতপার্থকোর কমতি নেই। বাঁকুড়ার কাছেই উপরশোলে প্রস্তরায়্বধ আবিদ্ধার প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুবের বসতির নিদর্শন বলা যায়। একটি ছড়ার মধ্যে এখানের আদিম খাদ্যাভাসের পরিচিতি রয়েছে যেমন: কাড়া কেটে কলে ঝোল, (বাঁকুড়ায় বড়াস পুলায় শুকর বলিও তুলনীয়) তবে জানবি উপরশোল।
- 8 | Dist. Gazet. pp-61-63.
- ৫। বিনর ঘোব, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম বণ্ড, পৃ : ৪০১, কলকাতা, ১৯১৫।
- **61** (D U) History of Bengal, 1943, pp-520-521.
- 91 History of Bengal, D.U. p-520.
- **৮। মুহন্মদ আয়ুব হসেন, 'উজানিরাজ নাগদন্ত', পশ্চিমবন্ধ,** ৮ম বর্ব, ১৩ সংখ্যা,

   ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৩।
- । চার মাস বর্বা, পোধরনা যার পোধরনা গিয়ে দেখি দুয়ারে মরাই ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে

বড় মরাইয়ে পা দিয়ে রাই এসোগো ঝলমলিয়ে।

বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯৫, প্রথম খণ্ড, পৃ:-৪১০।

- ১০। মানিকলাল সিংহ, সুবর্ণরেখা হইতে ময়ুরাকী, বিকুপুর, ১৯৯০, পু:৮৬।
- Culture of Bengal through the Ages: Some Aspects, Ed. Dr Bhaskar Chattopadhyay, (The University of Burdwan, 1988) "Essay= Tamralipta, commerce and culture", Dr Gour Pada Sen, pp.-1466.
- ১২। আক্বর নামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ⊱৫৮২, তুলনীয়, পূর্ব উল্লিখিত, সূবর্ণরেখা হইতে মযুরাকী, পৃ:১৪১।
- ১৩। গান বাজনা মতিচুর, তবে জানবি বিষ্ণুপুর।
- ১৪। সঙ্গক, দিল মহম্মদ, 'বিষ্ণুপুরের কুরবানবাবা,' বিষ্ণুপুর, ১৯৯৮।
- ১৫। বিঝুপুর, পায়েকবাঁধ সহ বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে বড়ম/বড়াম্ পূজায় তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের বিশেষ অধিকার বীকৃত, শ্কর বলি মকর সজেভিতে আবশাক, তুলনীয়, বৈতলে চতুর্ভুজা মনসার পূজারি তেঁতুলে বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ।

म्बर्कः व्यथानक भौतनम् स्मन, त्रामानम् करमञ्ज, विकृत्तुत

# বাঁকুড়ায় বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব

# নীলাঞ্জনা সিকদার দত্ত



ছারকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিম
ভাগের গ্রামগুলিতে কিছু কিছু প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কার এখনও রয়েছে।
যেমন এই অঞ্চলে ১৩ বৈশাখ 'হালসাল' অর্থাৎ নতুন খাতার অনুষ্ঠান হয়।
সেদিন অপরাহে গৃহস্থরা গৃহের ঈশান কোণে
শেওড়া গাছের ভাল গুঁজে দেন। তাঁদের মতে,
এতে বছ্রপাতের ভয় থাকে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়
বিদ্যানিধির মতে এটি বৌদ্ধ সংস্কার।

তিহাস রাজবৃত্তের আবর্তনেই ভারাক্রাস্ত। বড বড **শহর রাজধানী রাজ্যের বিবরণ দিতেই তা**র সময় ফুরিয়ে যায়। যেসব জনপদের ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক গুরুত্ব কম, সেগুলি থেকে যায় উপেক্ষিত। তবু যদি উৎসাহ নিয়ে খুঁজে দেখা যায়, তবে এই সব আঞ্চলিক ইতিবৃত্তের বিবর্তন থেকে উদ্ঘাটিত হয় বহু অজানা তথা।

ছোটনাগপুরের রুক্ষ পার্বত্য উপত্যকার পূর্ব-দক্ষিণ প্রাস্ত যেখানে ক্রমে ঢালু হয়ে এসে মিলিত হচ্ছে সমতলভূমির সঙ্গে। সেই সব অঞ্চল উনবিংশ শতকে, এমন কি বিংশ শতকের প্রথম ভাগেও ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। বৃটিশ যুগে তাই এই অঞ্চলের নাম ছিল **'জঙ্গল-মহাল'। তিনটি ভারতীয় অঙ্গ রাজ্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছে** এখানে—পশ্চিমবঙ্গ বিহার আর ওড়িশা। কৃষি বা শিঙ্গের দাক্ষিণ্য মাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য। স্থানীয় জনজীবনে তাই ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কার ও প্রথা ৷

কিছু আশ্চর্যজনকভাবে এখানে মধ্যে মধ্যে জৈন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইতন্তত বিক্ষিপ্ত বহু জৈনমূর্তি এই অঞ্চলে রয়েছে যার কতকণ্ডলি আকৃতিতে বৃহৎ, মানুষপ্রমাণ বা তার চেয়েও বড। আবার ছোট ছোট মূর্তিও অনেক আছে যেগুলি কোনও মন্দির বা গাছতলায় কখনও বা গৃহস্থের বাড়িতে লক্ষ্মী, নারায়ণ বা শিবের সঙ্গে একই আসনে পূজা পাচ্ছেন। সামাজিক জীবনে কিছু বৌদ্ধ রীতিনীতিরও অনুপ্রবেশ লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলের রুক্ষ ও বন্ধুর পরিবেশের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি ক্ষীণ। আধুনিককালে এই অঞ্চলে জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রের অস্তিত্ব নেই। তবে রাঢ বাংলার এই জঙ্গলময় পরিবেশে জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর অনুপ্রবেশের কারণ কি ? এক সময়ে কি এখানে এক বা একাধিক জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল ? ভেঙে পড়া মন্দিরের প্রস্তরখণ্ডগুলি কি তারই সাক্ষ্য দেয় ? কি কারণে সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেল ? ভাগীরথী অববাহিকার সমৃদ্ধ জনপদ ছেড়ে এই প্রতিকূল জঙ্গলময় পরিবেশেই বা কেন এই সব ধর্মকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল ? এই প্রশ্নগুলি উঠতে পারে স্বাভাবিকভাবেই।

বঙ্গভূমির ইতিহাস, প্রাচীন গ্রন্থে যত দূর উল্লেখ পাওয়া যায়, খুব সুস্পষ্ট নয়। ঐতরেয় আরণ্যক (আ. খৃঃ পৃঃ ৭০০) 'বঙ্গ' ও 'বগধ' (মগধ)বাসীদের উল্লেখ করেছে 'অসুর' নামে। বৌধায়ন ধর্মসূত্র (আ. ৫০০/৬০০ খৃঃ পৃঃ) ১ ৷১ ৷২-তে দেখা যায় বঙ্গ কলিঙ্গ সৌবীর প্রভৃতি দেশে আর্যরা যদি তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্যান্য কারণে গিয়ে থাকেন তবে তাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে শুদ্ধিলাভ করতে হবে। অতএব এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, আর্যরা বঙ্গ প্রভৃতি দেশকে সযত্ত্বে পরিহার করতেন।

প্রাচীন ইতিহাস বলে আমাদের আলোচা ভৌগোলিক পরিধির সেকালের নাম ছিল রাঢ় অথবা রাঢ়া। রমেশচন্দ্র মজুনদারের মতে, রাঢ়াদেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল: এই অঞ্চলের অপর নাম সুন্ধা। মহাভারতের ভাষাকার নীলকণ্ঠও সুন্ধা এবং রাঢ় দৃটি জনপদকে এক এবং সমার্থক বলেছেন। দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের শক্তিগড তাম্রলিপিতে বলা হয়েছে উত্তর রাঢ ছিল কন্ধাগ্রাম

ভূক্তির অন্তর্গত। জৈন গ্রন্থমতে এই-ই হল বন্ধাভূমি। রাঢ়ের এই অঞ্চলকে বলা হয়েছে অজলা ও উষর, স্থানে স্থানে জঙ্গলময়। (ভবিষ্য পুরাণ : ব্রহ্মখণ্ড, ১৫-১৬ শতক)।

সুন্ধা—সৃত্তভূমি। বরাহমিহিরেরর বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে (xvi) বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবতী স্থানে সূন্ধোর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এটিই পরবর্তী কালের দক্ষিণ রাত। চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের সৈন্য দশুভূক্তি অধিকার করেছিল। তার পরবর্তী অঞ্চলই দক্ষিণ রাঢ বা 'তককন লাঢ়ম'। (তিরুমালাই লিপি)

বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮) থেকে দেখা যায় পূর্ব বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমি ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি এই দুইয়ের মধ্যে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলকে O' Mally বলেছেন connecting link বা যোগসূত্র। ভোগোলিক বিচারে দেখা যায় পশ্চিমের উচ্চ মালভূমি থেকে বাঁকুড়ার জমি ক্রমে পূর্বে ঢালু হয়ে গেছে এবং পশ্চিমের উচ্চ ভূভাগে বেশ কিছু ছোটখাট পাহাড রয়েছে যেমন শুশুনিয়া, বিহারীনাথ। এই উচ্চাবচ ভূপ্রকৃতির জন্য এখানে নদীগুলির প্রবাহ পশ্চিম থেকে পূর্বমুখে। নদীগুলির মধ্যে



আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত জ্বৈন তীর্থন্ধর মূর্তি

প্রধান দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও কংসাবতী। এগুলি কিছুটা পরস্পর সমাস্তরালভাবে জেলার পশ্চিম থেকে পূর্বে যেন আড়াআড়ি বয়ে গেছে।

Sir William Hunter বলেছেন—"সম্পন্ন এবং সুশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলিম জনগণের পরিবর্তে পশ্চিমের অঞ্চলগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যায় অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ করা যায় এবং এদের সংগঠনে আদিবাসী বা অর্ধ-হিন্দু উপাদানের প্রবল প্রভাব রয়েছে। (Preface to Vol.-IV, Statistical Account of Bengal)। অশোক মিত্র কৃত ১৯৫১ সালের বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট হ্যাভবুকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই জেলার আদিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৪২ ভাগ আবার অনাদিকে খৃস্টপূর্ব যুগ থেকেই বহিরাগত বর্ণহিন্দুরা ধীরে ধীরে গাঙ্গেয় উপত্যকাতে যেমন রাঢ়ভূমিতেও তেমনই অনুপ্রবেশ করেছিলেন। নতুন বাসযোগ্য স্থানের সন্ধান এবং জীবিকা অর্জন—অন্থিত্ব রক্ষার এই অন্যতম দুটি শর্ত অনুসারে আর্য হিন্দু সংস্কৃতি আর আদিবাসী সংস্কৃতি উভয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

এই সংমিশ্রনের ফলে রাঢ় অঞ্চলে যে বিশিষ্ট সংস্কৃতির ধারা গড়ে উঠেছিল, ভাগীরথীতীরবাহী জনপদের সভাতা থেকে তা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ তথাটি স্থারণ করেছেন— 'দুই বিপরীতধ্যী সভাতার সংঘর্ষের ক্ষেত্র হল মধাবতী রাঢ় অঞ্চল'। (অথাৎ বর্তমান বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা!)।

জৈন আচারাঙ্গ সূত্রের (খৃঃ পৃঃ ৩০০) রাঢ় বিষয়ক কাহিনীটি বছ পরিচিত। তীর্থন্ধর মহাবীর রাঢ় দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তখন এই প্রদেশ ছিল পথঘাটবিহীন জঙ্গলাকীর্ণ। জৈন সন্ন্যাসীদের বহু ক্রেশে কুখাদা খেয়ে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। এমন কি অনুপ্লত রাঢ় দেশের অধিবাসীরা তাঁর প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল, ঢিল ছুঁনড়ছিল। অর্থাৎ আর্যসভ্যতা এদেশে তখনো ছাড়পত্র পায়নি। নীহাররঞ্জন রায় সঙ্গতভাবেই অনুমান করেছেন যে, তাঁরা আদিবাসীদের আমিষবহুল খাদ্যই পেয়েছিলেন। সেটিই 'অ-খাদ্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে, খৃস্টিয় যুগ শুরু হবার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদি প্রয়োজনে বহু আর্য বাংলায় আসেন এবং বসবাস করতে থাকেন। বিশেষ করে গুপুর্গের তাম্রশাসন ও শিলালিপিগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, খৃঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের যথেষ্ট পূর্বেই আর্যদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি বাংলায় দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রভাব রাঢ় অঞ্চলে ছিল মন্থর-বিস্তারী, কারণ এই অরণ্যভূমির জনগণ তাদের প্রাচীনতর অনার্য-ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেনি। এমন কি বর্তমানকালেও এই আর্যেতর সমাক্ত ও ধর্মের অন্তিম্ব জ্বীবন্ত রয়েছে। এখানেই রাঢ় সংস্কৃতির বিশেষত্ব। আবার জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্মমতও বিভিন্ন যুগে আলোচ্য অঞ্চলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অপর দিকে বুদ্ধ স্বয়ং সৃষ্ণারাষ্ট্রের 'সেদক' নামক নগরে এসে ধর্ম প্রচার করেন। (I.H.J. 1950 Vol XXXII, No. 1-4, P 193)



বুহত্তর রাঢ় বংশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে জৈন তীর্থম্বরের ভগ্নসূর্তি

তেলপত্ত জাতকে বুদ্ধদেবের সূক্ষের অন্তর্গত 'দেশক' নগরে আগমন ও 'জনপদকল্যাণী সূত্র' দেশনারে উদ্রেখ আছে।

সিংহলি বৌদ্ধ গ্রন্থ দীপবংশ (IX. 1) ও মহাবংশে (VI. 35) উদ্রেখ আছে বঙ্গরাজ সিংহবাও লাল বা রাঢ় জনপদে সীহপুর নামে নগর পত্তন করেন। অবশ্য উল্লিখিত লাট দেশ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন রাঢ় জনপদ, না কি কাথিয়াবাড় অঞ্চলের লাটদেশ সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

'বঙ্গীশ' নামে একজন বঙ্গদেশজাত ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায়
(অপদান পালি, ১৪৫ (নালন্দা); বঙ্গে জাতোতি বঙ্গীসো বচনো
'হস্সরোতি'। কালিক নামে তাম্রলিপ্তের একজন ভিক্ষু ছিলেন বোড়শ
মহাস্থবিরের অন্যতম (বাঙ্গালায় বৌদ্ধর্মর্ম, নলিনীনাথ দাশগুর, পৃঃ
৪০)। এইসব উদ্লেখ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধের সমকালেই পশ্চিমবঙ্গে
বৌদ্ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। তবে বৌদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক
প্রভাবের নিশ্চিত প্রমাণ উত্তরবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে যতটা পাওয়া যায়
রাঢ়ভূমি বিশেষত দক্ষিণ রাঢ়ে বর্তমান বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা
অঞ্চলে বৌদ্ধর্মের প্রভাবের সেরাপ ব্যাপকতা চোখে পড়ে না।
দামোদর নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বর্ধমানের পানাগড় অঞ্চলে অবশ্য
একটি বৌদ্ধস্তপের সন্ধান পাওয়া গেছে। (সময়কাল আ. ৮ম

শতক—Mahabodhi 1974. Vol-42 April-May, No. 4-5, P. 214)। তাত্রলিপ্ত শহরেও ফা-হিয়েন বৌদ্ধধর্মের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র দেখেছিলেন। সেখানে বাইশটি সংঘারামে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। কিন্ধু বাঁকুড়া অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর বাঁকুড়ায় কিছু বিক্ষিপ্ত প্রত্ননিদর্শন ব্যতীত, বৌদ্ধস্থূপ বা বিহারের সদ্ধান দেখা যায় না। সমাজজীবনে অবশ্য বৌদ্ধ প্রভাব পড়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

জৈনধর্মের প্রভাব ও প্রসার বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে এর তুলনার ব্যাপক। জৈনধর্মে উল্লেখিত সমেত-শিখর' অর্থাৎ তীর্থক্করদের সাধনস্থল হল বিহারের পরেশনাথ পাহাড়। এটি রাঢ়ভূমির অনতিদূরে অবস্থিত। সূতরাং নিকটবতী অঞ্চলে জৈনধর্মের বিস্তার ঘটা স্বাভাবিক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ধানবাদ-বরাকর এলাকা থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রেওয়া এবং ওড়িশার অরণ্যময় অঞ্চল পর্যন্ত জৈনধর্ম একদা সূপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সব স্থানে বছ জৈনমন্দির ও জৈনমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পুরুলিয়া সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত বছ জৈনমূর্তি ও দেবালয়ের ভগ্নাংশের নিদর্শন সমত্নে রাখা আছে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিউজিয়ামে। মগধ মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান



ধরাপাটে মন্দিরের গায়ে তীর্থন্ধর মর্ভি

কেন্দ্র ছিল এবং সহ**জেই বোঝা যায় প্রান্তিক বন্দ**রনগরী তথা বৌদ্ধর্যুক্ত<del>ের</del> তাম্রলিপ্তের সঙ্গে মগধের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

সিংহলি গ্রন্থ মহাবংশে বলা হয়েছে মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর কন্যা সংঘ্যমত্রাকে সিংহলে পাঠাবার সময়ে 'বিস্থান পথ' দিয়ে মাত্র সাতদিনে পাটলিপত্র থেকে তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। সতরাং মগধ ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে কোনও সংক্ষিপ্ত পথ ছিল। সে পথ অবশ্যই বিহারের জঙ্গলময় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাঢ়ভূমি পার হয়ে। আবার সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং প্রায় ৬০০ বণিকের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে বোধগয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। খঃ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের মিঃ রাঢভূমিসন্নিহিত পশ্চিমাংশের অরণ্যে বেশ কিছু জৈন পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন এবং কিছু কিছু প্রাচীন পথঘাটের সন্ধান পান। সূতরাং এই প্রাচীন পথ, যা তাম্রলিপ্ত থেকে রাঢ়ভূমির বুক চিরে বর্তমান বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিহারের মালভূমি অঞ্চল পার হয়ে পাটনা-বোধগয়ার দিকে চলে গেছে তার বছল ব্যবহার ছিল। বর্তমান বিহারের গিরিডি-নওয়াদা অঞ্চলে 'রানী-গদার' নামক স্থানে কয়েকটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলির অবস্থান ও আকৃতি দেখে ঐতিহাসিকরা মনে করছেন এগুলি পথের ধারে সরাইখানারূপে ব্যবহৃত হত (তথা : অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই সব পথ, বাণিজ্ঞা পথরূপে ব্যবহাত হত।

বাঁকডা সদর শহরে একটি অতি প্রাচীন চৌমাথা দেখা যায়। (এটির বর্তমান নাম রানীগঞ্জের মোড।) এখান থেকে একটি প্রাচীন পথ পশ্চিমদিকে পাটপুর-কেঞ্জাকুডা-ছাতনা থেকে পুরুলিয়ার পথে রঘুনাথপুর-তেলকুপি-ঝরিয়া-রাজৌলী-রাজগীর হয়ে পাটনা পৌছেছে। অপর একটি প্রাচীন পথ দঃপঃ মুখে দেউলভিড়া হয়ে পুরুলিয়া জেলার পাকভিড়া, মানবাজার-বরাবাজারের মধ্য দিয়ে দুলমির কাছে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে প্রসারিত। তৃতীয় পথ উত্তরদিকে গঙ্গাজলঘাটি-মেঝিয়া হয়ে দামোদর পার হয়ে ভীমগড়-নাগোর-বক্তেশ্বর-মুঙ্গের রানীগঞ্জের পথে মানিকলাল সিংহ মনে করেন এই সব পথেই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন নগরগুলির সঙ্গে মধ্য রাঢ অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে উত্তর রাঢ় থেকে কলিঙ্গ যাবার একটি বহু প্রাচীন পথ ছিল বর্তমানের কাঁকসা-সোনামুখী-অবন্তিকা-বিষ্ণুপুর-দণ্ডভূক্তিগামী। এবং দারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদের তীর বরাবর ছিল তাম্রলিগুগামী প্রাচীন পথ। কারণ, তাম্রলিশু তখন প্রান্তিক বন্দররূপে দেশবিদেশে খাত। বহু দুর দুর থেকে এই সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে ভিড করত বণিকেরা। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সব ভাগ্যাম্বেষী বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পডতেন বৌদ্ধ এবং জৈন ভিক্ষুরা, নতুন নতুন দেশে নিজ ধর্মের পতাকা তুলে ধরার জন্য। বিশেষ করে জনাকীর্ণ বন্দরনগরীতে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসার, ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্র লাভের সুযোগ থাকত। এইভাবে বাণিজা পথের পাশে পাশেই বণিকদের যে সব বিশ্রামকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, নিয়মিত বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সেখানেই ধর্মকেন্দ্রুগুলি গড়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, <sup>্রা</sup>াড়ের যে হ'ব স্থানে কৈন নিদর্শন **পাওয়া গিয়েছে, তার** 



জৈন মূর্তি—বর্তমানে হিন্দু বিষ্ণুমূর্তি, আবার মনসারূপেও পূঞ্জিও—ধরাপাট

সনগুলিই উল্লেখিত পথগুলির উপর অর্বাস্থিত। সূতরাং এই সিদ্ধান্তে
আসা যায় যে, এই বাণিজা পথ ধরেই উওর ভারত থেকে এবং
কলিঙ্গ থেকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল রাঢ় অঞ্চলে।
কারণ, কলিঙ্গে এর বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
(খারবেল শিলালিপি)।

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এই মও প্রকাশ করেছেন যে, জঙ্গলাচ্ছন্ন মধ্য রাঢ় অঞ্চলে নদীপথই ছিল লোক চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এখানেও সভ্যতা কেন্দ্রগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতীর গতিপথ ধরেই কিছু দূরে দূরে বর্ধিষ্ণু প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র ধরাপাট, ডিহর, অম্বিকানগর প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল।

পুরুলিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে দুলমি, দেউলি, সুইসা প্রভৃতি প্রামে কয়েকটি জৈনমন্দির এবং পার্শ্বনাথ ও শান্তিনাথের জৈনমূর্তি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আছে পুরুলিয়াব পাকভিড়া গ্রামের পদ্মপ্রভ, ঋষভনাথ ও প্রতিমা—সর্বতো ভদ্রিকার মূর্তি। নির্মলকুমার বসু মনে করেন, 'মানভূম একসময় জৈনধর্মেব একটি বড় কেন্দ্র ছিল। প্রসঙ্গত তিনি তেলকৃপি, ছড়রা, লৌলাড়া, পুঞ্চা প্রভৃতি গ্রামের জৈনমূর্তির উল্লেখ করেছেন। তেলকৃপি গ্রামটি ডি ভি সি-র পাঞ্চেং জলাধার নির্মাণের সময় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে (১৯৫৭ খৃঃ)। জে ডি বেগলার তাঁর 'রিপোর্ট অফ এ ট্যুর থু বেঙ্গল প্রভিলেস' (১৮৭৮) রচনায় উল্লেখ করেছেন এখানে ২০টি মন্দির ছিল। বর্তমানে মাত্র ৩টি মন্দির টিকে আছে। এই অঞ্চলে তৈলকম্প নামে একটি রাজ্য ছিল মনে করা হয় (আ: একাদশ শতক, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিড থেকে তৈলকম্প রাজ্যের অন্তিত্ব অনুমান করা হয়)। এই তৈলকম্প বা তেলকৃপি ছিল বন্দরনগরী। জৈন ব্যবসায়ী বিশেষত তামার ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চলে যাতায়াত করতেন, কারণ তামাজুড়ি ও তামাখুন এই দৃটি প্রাচীন তামখনি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। যাই হোক এখানে বিক্ষিপ্ত কিছু ঋষভনাথের মূর্তি, ভগ্ন তীর্থজ্বর মূর্তি, জৈন শাসন যক্ষিণী ও বাছকলির মূর্তি, জৈন দেবী চক্রেম্বরী (স্থানীয়ভাবে নীলকণ্ঠবাসিনী বলে পরিচিত) প্রভৃতি এখনো চোখে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাম্রলিপ্তে জৈনধর্মেরও একটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কারণ, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস যে গোদাস-গণ প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে তা চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। তাই অন্যতম গণই হল 'তাম্রলিপ্তিকা'।

পাল ও দেন-যুগে ব্রাহ্মণা হিন্দুধর্মের পুনরুখানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম, কারণ পাল রাজারা উদার মতাবলম্বী হলেও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু জৈনধর্মের ক্ষেত্রে অনুরাপ কোনও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। পাল বা সেন রাজাদের তাহ্মশাসনে জৈনধর্মের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার রাঢ় অঞ্চল যেহেতু পাল রাজবংশের সৃদৃঢ় কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্গত হয়নি, যেহেতু সেখানে বেশির ভাগ স্থানে স্থানীয় দেশজ রাজাদের শাসনই প্রচলিত ছিল, সম্ভবত সে কারণেই খুস্টিয় অন্তম-নবম শতকেও এই অঞ্চলে জেনধর্মের প্রভাব অক্ষ্ম ছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত পোধণ করেন।

বাঁকুড়ার স্থানে স্থানে জৈনমন্দির ও জৈনমূর্তির বছ নিদর্শন চোথে পড়ে। তবে এগুলি প্রায় সবই অন্তত খৃস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে নির্মিত। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই জৈন নিদর্শনগুলি যে কিভাবে মিশে গেছে সে বিষয়টি অত্যন্ত চিন্তাকর্ষক ও কৌতৃহলোদ্দীপক।

বাঁকুড়ার একেবারে উত্তর-পশ্চিমে বিহারীলাল পাহাড়। এর উত্তর সানুদেশে একটি আধুনিক ছোঁট হিন্দু মন্দিরের পাশে একটি বছ প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত জৈন তীর্থন্ধর মূর্তি আছে। এর মাথায় নাগছত্ত্ত। অন্যাদিকে একটি দ্বাদশভূজ মূর্তি আছে যার নির্মাণে জৈন তীর্থন্ধর ও ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণুমূর্তির এক অভিনব সংমিশ্রণ দেখা যায়। দামোদর নদ এখান থেকে মাত্র দু-তিন মাইল দূরে। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন এখানে একটি জৈন ধর্মকেন্দ্র হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

দারকেশ্বর নদের তীরে বেশ কয়েকটি জৈন ধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বাঁকুড়া শহরের অনতিদূরে সোনাতোপলের মন্দির একটি বৃহৎ ভগ্নস্তুপ। এটি দেউলরীতির স্থাপত্যের নিদর্শন এবং বহুলাড়ার বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে এর গঠনরীতির বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সংলগ্ন মাটির ঢিপিগুলিতে যথাযথভাবে প্রত্নতান্তিক অনুসন্ধান করা হয়নি। হয়তো সেখান থেকে জৈনধর্মের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।

বছলাড়া গ্রামের বিখ্যাত সিজেশ্বর শিবমন্দির। সরসীক্ষার সরস্বতীর মতে এই ইটের মন্দিরটি সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় স্থাপতাকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। (প্রতিষ্ঠাকাল আ: দশক/একাদশ শতক।) তবে আদিতে এটি কোন ধর্মের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সঠিক নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। বর্তমানে এটি শিবমন্দির। আবার গর্ভগৃহের দেওয়ালে গণেশ ও দুর্গামূর্তির মধ্যে একটি প্রায় চারফুট উচ্চতার পার্শ্বনাথ মূর্তি গাঁথা রয়েছে। এখন অবশা এটিকে জৈনরীতিতে উপাসনা করা হয় না। নবা ব্রাহ্মণাধর্মের জনপ্রিয়তার ফলে জৈনমন্দিরে শিবকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, না কি কোনও নিকটবর্তী স্থান থেকে পার্শ্বনাথকে এনে শিব মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে, ইতিহাস সে বিষয়ে নীরব। তবে সংলগ্ন ধ্বংসাবশেষ খনন করে ছোট ছোট গোলাকৃতি ও চতুষ্কোণ স্থপ আবিষ্কৃত হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন এর উপরাংশে যেসব স্থপ ছিল সেগুলি 'দেখিতে বিহারের স্থুপ অথবা বর্ধমান স্থুপের ন্যায় ছিল এরূপ অনুমান করা যা**ইতে** পারে।' মথুরার কাছে কঙ্কালীটিলায় অনুরূপ জৈনস্ত্রপ দেখা যায়। মন্দিরের বহিরঙ্গে যে ব্যাপক অলঙ্করণ রয়েছে তার মধ্যে কুলঙ্গির উপরে উপরে দেউলের ছোট ছোট প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা আছে। ফলে মন্দিরের মূল চূডাটি ভেঙে গেলেও মূল মন্দিরের নকশাটি অনুমান করা যায়। এক্তেশ্বর এবং ডিহরের মন্দিরগাত্রেও একই পদ্ধতির অলঙ্করণ আছে। এটি ওডিশা শৈলীর প্রভাব।

ধরাপাট—শ্বারকেশ্বরের উত্তরতীরের এই গ্রামটিতেও একটি রেখ-দেউল দেখা যায়। এর দুদিকের দেওয়ালে দুটি কালো পাথরের যথাক্রমে ছফুট ও তিন ফুট উচ্চতার দুটি দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি আর একদিকে একটি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি দেখা যায়। অদূরে প্রাচীন মন্দিরের বিলুপ্তপ্রায় ভগ্নাবশেষ রয়েছে। নিকট অতীতে বর্ধমানরাজ এখানে কৃষ্ণরাধার বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে সেটিও অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও এই মন্দিরে হিন্দু রীতিতেই সম্ভানহীনা নারীরা এখানে পূজা ও মানত করে থাকেন। মন্দিরগাত্রে দিগম্বর মূর্তি থাকার জন্যই সম্ভবত এর নাম 'নেংটা ঠাকুরের মন্দির'।

এই রেখদেউলের অদুরে একটি আধুনিক পাকা ঘরে একটি তীর্থন্ধর পার্শ্বনাথ মূর্তিকে মনসা জ্ঞানে পূজা করা হয়। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে জৈনমূর্তি থেকে ব্রাহ্মণ্য দেবতাবিগ্রহে রূপান্তরের এটি একটি বিশেষ কৌতৃহলজনক দৃষ্টান্ত। সপ্তমুখী নাগছত্রধারী এক পুরুষ মূর্তি এখানে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃটি আজানুলম্বিত হাতের পাশে পাশে শদ্ধ ও পদ্ম উৎকীণ করা হয়েছে এবং পিছনের পাথরে অতিরিক্ত দৃটি শদ্ধ ও চক্রধারী হাত খোদাই করা হয়েছে। জৈনমূর্তি থেকে হিন্দু মূর্তিতে রূপান্তরের এইরূপ নিদর্শন আরও থাকতে পারে। এটি গবেষণাসাপেক্ষ। বিষ্ণুপুরের মন্ত্র রাজবংশের প্রভাবে অথবা পালযুগের সার্বিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্লাবনে এটিকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে। তবে বর্তমানে এই পুরুষ মূর্তিটি নাগদেবী মনসারূপে সাড়ম্বরে পূজা পান। অর্থাৎ দেবত্বের বিবর্তন আবার ঘটেছে।

বিষ্ণপর-সোনামুখীর পথে দ্বারকেশ্বরের উদ্ভর কীয়ে ভিত্র

বাকুড়ার একেবারে উত্তর-পশ্চিমে
বিহারীলাল পাহাড়। এর উত্তর সানুদেশে
একটি আধুনিক ছোট হিন্দু মন্দিরের পাশে
একটি বহু প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত জৈন তীর্থন্ধর
মূর্তি আছে। এর মাথায় নাগছত্র।
অন্যদিকে একটি দ্বাদশভুজ মূর্তি আছে যার
নির্মাণে জৈন তীর্থন্ধর ও ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণুমূর্তির
এক অভিনব সংমিশ্রণ দেখা যায়। দামোদর
নদ এখান খেকে মাত্র দু-তিন মাইল দ্রে।
অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন এখানে
একটি জৈন ধর্মকেন্দ্র হিন্দু মন্দিরে
রূপান্তরিত হয়েছে।

গ্রাম। বাঁকুডা জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এখানে দুটি ভগ্ন ল্যাটেরাইট পাথরের শিবমন্দির আছে। (আ: একাদশ শতক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। একদা দ্বারকেশ্বর বয়ে যেত ডিহরের উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে। বর্তমানে সেই মজে যাওয়া পুরনো নদীখাতের তীরে ডিহরের প্রাচীন ঢিবিগুলি দেখা যায়। এই গ্রাম থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং তার পরবর্তীকালের যে সবু নিদর্শন পাওয়া গেছে, বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সেগুলি সংরক্ষিত আছে। ডিহর ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল থেকে কিন্তু বেশ কিছ বৌদ্ধধূর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন ডি**ই**রে বুদ্ধদেবের মুখ আঁকা একটি ক্ষুদ্র শ্বেডপাথরের লকেট পাওয়া গেছে। নিকটবর্তী পলাশী গ্রাম থেকে বৌদ্ধ দেবীমূর্তি ধরমপুর, মায়াপুর, পাঁচাল, ময়নামুনি, তালাজুড়ি প্রভৃতি গ্রাম থেকে পাথরের বিভিন্ন আকৃতির বুদ্ধমূর্তি এবং ডিহর ধাতুনির্মিত নিবেদনস্তপের উপরাংশ ও পোডামাটির গোঁজ আকারের নিবেদনস্তপ পাওয়া গেছে। ডিহরের নিকটবর্তী ছিলিমপুর, বনকাটি, ঠাকুরপুর, গহীরহাটি (বর্তমান জয়কষ্ণপুর) ইত্যাদি গ্রামে সারিবদ্ধ ইটের তৈরি অনেকগুলি প্রকোষ্ঠের গাঁথনি ও ধ্বংসাবশেষের ঢিপি দেখা যায়। মানিকলাল সিংহের মতে, এখানে সঠিক প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করলে হয়তো কোনও প্রাচীন নির্মাণের সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ, তিনি বেগলারের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, ওই সব ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ইটের আকার উত্তর ভারতীয় প্রসিদ্ধ বিহার বা স্থূপের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ইটের অনুরূপ (পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি : পৃঃ ৫৩)।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের মধাবতী অঞ্চলে অবস্থিত বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিম ভাগের গামগুলিতে কিছু কিছু প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কার এখনও রয়েছে। যেমন কি সঞ্চল ১৩ বিশ্ব ক্লেমলে অর্থান নতন খাতার অনুষ্ঠান হয়। সেদিন অপর'রে গৃহস্থরা গৃহের ঈশান কোণে শেওড়া গাছের ডাল গুঁজে দেন। তাদের মতে, এতে বন্ধ্রপাতের ভয় থাকে না। আচায যোগেশচন্দ্র ায় বিদ্যানিধির মতে এটি বৌদ্ধ সংস্কার।

ডিহর ও নিকটবতী অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের যতগুলি নিদর্শন পাওয়া গিলেছে, বাঁকুড়ার অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাচীন ভারতীয় জমির মানক'রূপে বাবহৃত 'আঢ়ক', 'দ্রাণ' প্রভৃতি পরিমাপ মৌর্যগুঙ্গ যুগ থেকে অদ্যাবধি আলোচা অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। মানিকলাল সিংহ আরও মনে করেন যে, বাঁকুড়া অঞ্চলে ব্যবহৃত দন্ত, রক্ষিত, পাল, দে প্রভৃতি পদবিগুলিও বৌদ্ধ সংস্কার থেকেই অনুসৃত হয়েছে। কারণ, সাঁচিস্থুপের ও অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধভক্ত এবং দাতাগণের নামে রক্ষিত, পাল, দত্ত প্রভৃতি বিশেষণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আলোচা সমস্ত ভূভাগেই বিভিন্ন গ্রামের খোলা গাছতলায় বা ছোট কুটিরে, ছোট ছোট বেদীর ওপর বহু দেবপূজার 'থান' (স্থান) দেখা যায়, যেখানে হিন্দু/বৌদ্ধ/জৈন/আদিবাসী যে কোনও প্রকার মূর্তিই ফুল-বেলপাতা-সিঁদুরযোগে পূজিত হয়ে থাকেন। স্থানীয় জনসাধারণের মিশ্র ধর্মবিশ্বাস এগুলিকে একই পর্যায়ভূক্ত করেছে। ধরাপাটের নিকটবতী বিষ্ণু/জেনমূর্তির মনসা মূর্তিতে পরিণতির কথা আমরা এর পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এইভাবে স্থানীয় জীবনযাত্রার সংমিশ্রণে বেশ কয়েকটি জৈনমূর্তির রূপান্তরের কথা আলোচনা করা যেতে পারে:

'ছান্দার'-এর কাছে 'পাঁচাল' গ্রামের একটি প্রাচান প্রসিদ্ধ পুকুরের নাম 'পরশা'। এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'পরশাসিনী'। পরশা—নামটি তীর্থক্কর পরেশনাথের নামের অপভ্রংশ হতে পারে। এই পুকুর থেকেও বেশ কয়েকটি প্রাচান দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। স্থানীয় শিবপূজার সমস্ত উৎসব এই পুকুরটিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। আবার চুয়ামস্না গ্রামের কপিলেশ্বর শিবের গাজনে এবং স্থানীয় মনসাপূজার সময় একটি পাথরের তৈরি জৈন দেউলের প্রতিকৃতিকে পূলা করা হয়। এই প্রতিকৃতিতে আদিনাথ, শাস্তিনাথ, পার্মনাথ ও মহাবীরের মৃতি রয়েছে।

দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে জৈনধর্মীয় নিদর্শনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। সম্ভবত পাল-সেন যুগে যখন ব্রাহ্মণাধর্মের পুনরুত্থান দেখা দেয়, তখনও ওইসব অঞ্চলে দুর্গমতার কারণে পূর্বতন জৈন প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই এখনও বেশ কিছু জৈনমূর্তি এই সব অঞ্চলে দেখা যায়। অবশ্য আধুনিককালে এগুলি সবই লৌকিক প্রথানুযায়ী পূজিত হয়। যেমন জৈন শাসন যক্ষিণীর মূর্তি। রানীবাঁধ থানার অম্বিকানগরের অম্বিকা দেবী, রাইপুর থানার রাইপুরের মহামায়া, রাইপুর থানার সাতপটোমগুলকুলীর অম্বিকা, সিমলাপাল থানার জোড়সা ও গোডড়া গ্রামের অম্বিকা দেবী—এঁরা সকলেই জৈনশাসন যক্ষিণী। ইনি তীর্থক্কর নেমিনাথের শাসনযক্ষিণী। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় উল্লিখিত যে সব গ্রামে এই অম্বিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন সেই সব গ্রামে দুর্গা প্রতিমার পূজা নিষিদ্ধ। অম্বিকাই সেখানে দুর্গার্মপে পূজিতা হন। বাঁকুড়া জেলার এই সব অম্বিকা মূর্তির অধিকাংশের রূপই হল একটি ফলস্ত আমগাছের তলায় শিশু সঙ্গে এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ের কাছে একটি সিংহ।


অনুরূপভাবে উত্তর বাঁকুভায় দারকেশব ও দামোদর নদের



প্রাক মুসলিম যুগের পাথরের দেউল--অধিকানগর

মধ্যবর্তী প্রাচীন প্রামগুলিতে 'আসিনী' নামযুক্ত দেশীদের পূজার প্রচলন দেখা যায়। যেমন ছান্দাও গ্রামের জঙ্গলাসিনী, পাঁচাল গ্রামের পরশাসিনী, বাঁকুড়া শহরের জিনাসিনী, রাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে এরূপ আরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী গ্রাম-দেবতারূপে পূজা পেয়ে থাকেন এবং এই সব গ্রামগুলিতে পৃথকভাবে শারদীয়া দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ। যেমন লোখেশোলের দেবী কামাখা, নাড়িচ; গ্রামের সর্বমঙ্গলা দেবী, আবার বর্তমান মেদিনীপুর জেলার শ্বড়বেতার সর্বমঙ্গলা, গোয়ালতোড় গ্রামের সনকা প্রভৃতি। মানিকলাল সিংহ মনে করেন, এরা 'আসিনী' শব্দযুক্ত বৌদ্ধ দেবী। পালযুগে যথন বৌদ্ধধর্মে তাম্বিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন এই সব দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ার রানীবাঁধের ছমাইল উত্তর-পশ্চিমে কুমারী ও কংসাবতী নদীর সঙ্গমস্থল। এখানে অম্বিকানগর প্রামে একটি প্রাচীন পাথরের মন্দিরের ভগাবশেষ দেখা যায়। এখানে আধুনিককালে শিবের পূজা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি জৈন মন্দির ছিল (আঃ একাদশ শতক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। এখানে শিবলিঙ্কের পাশে একটি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান সুন্দর ঋষভনাথের মূর্তি দেখা যায়। এর পশ্চাৎপটে চবিদশ্ভন ভীগন্ধিরে মূর্তি, বারটি



তীথক্কর ও তীর্থক্ষরের পিতামাতা-প্রুলিয়া রামক্ষ্ণ মিশনে সংরক্ষিত

সারিতে দুই দুই করে খোদাঁই করা। অম্বিকা এখানে প্রধানা দেবা। তাঁর পূজা হয় আধুনিক একটি মন্দিরে। তাঁর মূর্তি কাপড়ে ঢাকা, মুখমণ্ডল সিঁদুরে লিপ্ত। তার দুটি হাতের আভাস পাওয়া যায়, যার একটি ছোট মূর্তির মাথায় রাখা, পদতলে সম্ভবত বাহন সিংহ। দেবলা মিত্র এখানে আরও কিছু তীর্থস্করের মূর্তির খণ্ডাংশ দেখেছিলেন (এশিয়াটিক সোসাইটি জানাল --১৯৫৮)। অনুমান করা যেতে পারে যে নদীপথের যোগসূত্রে এখানেও একটি জৈন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, যেটি কালক্রমে তার নিজম্বতাকে পরিবর্তিত করেছে।


কিছুদ্রে 'চিৎগিরি'তে শ্রীমতী মিত্র দেখেছিলেন প্রাচীন লাল বালিপাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও একটি বহু প্রাচীন শাস্তিনাথ মূর্তি। 'বরকোলা'র প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকেও অম্বিকা মূর্তি, তীর্থক্কর মূর্তি, পার্শ্বনাথের পাদপীঠ, তীর্থক্কর খোদিত ক্ষুদ্র নিবেদনস্থপ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই স্থপটি থেকে লুপ্ত মন্দিরটির স্থাপত্যভঙ্গিমা বোঝা যায়। এটি উত্তর ভারতীয় রেখ-দেউলের অনুকৃতি ছিল।

অম্বিকানগরের উত্তর-পশ্চিমে 'পরেশনাথ' নামক স্থানে নিপুণ ভঙ্গিমার একটি ছফুট উচ্চ পার্শ্বনাথ মূর্তি পাওয়া গেছে। এই পরেশনাথেরই বিপরীত দিকে কমারীর দক্ষিণ তীরে 'চিআদা'তে তিনটি জেন তীর্থন্ধর মূর্তি দেখা যায়। শ্রীমতী মিত্র কংসাবতীর তীরে কেন্দুআ গ্রামের কাছেও অপর একটি জৈন কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। এখনও বছ প্রস্তরখণ্ড রয়েছে যেণ্ডলিকে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ 'আমলক', 'খুরা', 'মগুপ', 'খপুরি' ইত্যাদির অংশ পার্শ্বনাথ মূর্তির ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি বলে বোঝা যায়।

জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বয়ে গেছে 'শিলাবতী' বা শিলাই নদী। এর তীরে প্রাচীন গ্রাম 'হাড়মাসড়া' থেকে কে এন দীক্ষিত একটি বৃহৎ তীর্থন্ধর মূর্তি আবিষ্কার করেন। নাগছত্রযুক্ত দিগম্বর পার্শ্বনাথের মূর্তিটি প্রায় পাঁচফুট উঁচু। তালডাংরা থানার দেউলভিড়া গ্রামে যোগাসনে উপবিষ্ট একটি নাগছত্রধারী পার্শ্বনাথ মূর্তি দেখা যীয়।

বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সলদা গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংগৃহীত কয়েকটি মূর্তি দেখা যায়। এগুলিকে জৈন তীর্থন্ধরদের পিতামাতারূপে ঐতিহাসিকরা নির্দেশ করেন। ফলস্ত আম্রবৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট নারী ও পুরুষ। উভয়েরই কোলে শিশুমূর্তি। নিচে পাঁচজন তীর্থন্ধরের মূর্তি।

অতি সম্প্রতিকালে জয়কৃষ্ণপুর থেকেই আবিষ্কৃত দৃটি টেরাকোটার টালি বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সংগৃহীত হয়েছে। এই ফলকচিত্রে দেখা যায় নগ্ন পুরুষমূর্তি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।



তীর্থন্ধর, সাতপাটো—মণ্ডলকুলি (দক্ষিণ বাঁকুড়া)

জৈনধর্মের প্রভাব ও প্রসার
বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ
রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে এর তুলনায় ব্যাপক।
জৈনধর্মে উল্লেখিত 'সমেত-শিখর' অর্থাৎ
তীর্থক্করদের সাধনস্থল হল বিহারের
পরেশনাথ পাহাড়। এটি রাঢ়ভূমির অনতিদ্রে
অবস্থিত। সুতরাং নিকটবতী অঞ্চলে
জৈনধর্মের বিস্তার ঘটা স্বাভাবিক। রাখালদাস
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ধানবাদ-বরাকর এলাকা
থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রেওয়া এবং
ওড়িশার অরণ্যময় অঞ্চল পর্যন্ত জৈনধর্ম
একদা স্প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মাথায় নাগছত্রের বদলে সাপ ফণা তুলেছে পায়ের কাছে। চোখমুগ অনেকটা আদিবাসী মূর্তির গঠনের অনুরূপ। পুরাকীর্তি ভবনের অধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত অনুমান করেন এগুলি জৈন তীর্থন্ধর মূর্তিরই আদিবাসী অনুকরণ।

রাইপুর থানার সাতপাটা মণ্ডলকুলী গ্রামে অনেকগুলি জৈনমূর্তি খোলা আকাশের নিচেই পড়ে নস্ট হচ্ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা মূর্তিচোরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টায় একটি মণ্ডপ তৈরি করে এগুলিকে দেয়ালে পরপর গেঁথে রেখেছেন। এখানেও নদীর ধারে বা জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছু অনাদৃত ভগ্নমূর্তি দেখা যায়। অর্থাৎ একসময় এই আপাতদুর্গম অঞ্চলেও বহু তীর্থন্ধর মূর্তি গঠিত হয়েছিল। ধর্ম যদি এখানে বিশেষ সমাদৃত না হত, তবে এই অঞ্চলে এতগুলি মূর্তির সমাবেশ হত না।

সোনামুখী থানার নায়েববাঁধ গ্রামের চন্তীমগুপে একটি সাড়ে পাঁচফুট দীর্ঘ জৈন তীর্থক্কর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় মানুষ বলেন, দামোদরের বুক থেকে এটিকে একবার বন্যার সময় পাওয়া গেছে। একে তারা 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু প্রতি শ্রাবণ মাসের প্রথম শনিবারে তাঁরা একৈ অন্নভোগ দিয়ে থাকেন সৃবৃষ্টি এবং ভাল ফসলের জন্য এবং প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, অব্যর্থ ফলঙ্গাভ হয়। অতএব তীর্থক্কর এখন গ্রাম-দেবতা।

একইভাবে কেচন্দাঘাটের কাঁসাই নদীতীরে একটি অপরূপ অম্বিকা মৃর্তি এখন গ্রামদেবতারূপে পূজা পাচ্ছেন। তাঁর মাথার উপর আম্রশাখা, পিছনের টালিতে তীর্থঙ্কর মৃর্তি খোদিত, পায়ের নিচে পদ্ম, তার নিচে সিংহ মৃর্তি।

আদিবাসীবছল রাঢ় অঞ্চলে এক সময় যে জৈনধর্মের কেন্দ্রগুলি দৃঢ়মূল হয়েছিল, আলোচ্য বিবরণ থেকে এ কথা বোঝা যায়। এবং ধীরে ধীরে জৈনধর্মের ধারণা এই দেবদেবীর রূপকদ্ধ স্থানীয় অধিবাসীদের নিজস্ব ধর্মচিস্তায় সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন পুরুলিয়া জেলার আদ্রা স্টেশনের নিকটবতী অঞ্চলে শরাক নামে এক উপজাতি বসবাস করেন। নিরামিষ আহার গ্রহণ, অহিংসা নীতির পালন এবং রাত্রিকালে উপবাস প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতির পালন দেখলে এদের জৈনধর্মের অনুসরণকারী বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করে জৈন 'শ্রাবক' শব্দটির অপশ্রংশ হল 'শরাক'।

আবার রাঢ়ের নিজস্ব দেবতা ধর্মঠাকুরের পূজা এই অঞ্চলে মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই ধর্মঠাকুরের রূপকল গড়ে উঠেছে প্রধানত শিব ও বুদ্ধের সংমিশ্রণে। কারণ, গুপ্তযুগ ও তার পরবর্তী সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণাধর্মের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার বাহেত হয়েছিল। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং গৌড়রাজ শশান্ধকে 'বৌদ্ধনির্যাতক' বলে অভিযুক্ত করেছেন। (Traditional Control Chwang's Travels in India. Vol.-II. Parallel Chwang's Travels in India. Vol.-II. Par

পালযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকালের



**मात्मामत्त्र প্রাপ্ত নায়েরবাঁধ প্রামে সংরক্ষিত তীর্থন্ধর মূর্তি** 



মানুষপ্রমাণ অম্বিকা মূর্তি, কেচন্দাখাট, দক্ষিণ বাঁকুড়া

পূজা করতেন (বি সরকার The Folk-elements in Hindu Culture, P 193)। পঞ্চদশ শতকে রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণে' দেখা যায় 'শূন্য' হতে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি হয়েছে। এবং ধর্মঠাকুরই অন্যান্য দেবতার উৎপত্তিস্থল। ওই শুন্যপুরাণে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। ধর্মঠাকরের উৎসব ও গাজনে ব্রতধারী ভক্তগণ নানাবিধ দৈহিক নির্যাতন স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন। অনেকে এর মধ্যে নির্গ্রন্থ জৈন যতিদের দৈহিক কন্ত স্বীকারের অনুকরণ দেখেন। অনেকে আবার মনে করেন. ধর্মঠাকুর, শিব, জগন্নাথ প্রভৃতি দেবতা কল্পনায় বৃদ্ধদেবের প্রচ্ছন্ন রূপ রয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 'বৃদ্ধ'কে বৃদ্ধু এবং বৃদ্ধমূর্তিকে জটাশংকর নাম প্রদান করা হয়েছিল। ধর্ম শব্দের বহু রূপান্তর হয়। (Discovery of Living Buddhism in Bengal P. I)। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শুন্যপুরাণ রচয়িতা রামাইপণ্ডিত বাঁকুড়া জিলারই ময়নাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে দাবি করা হয়। এবং ময়নাপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। অবশ্য মেদিনীপুর **জিলার ময়নাগড়ও একই গৌরবের দাবিদার। যাই হোক ধর্মঠাকুর** একা<del>ডভাবে</del> রাঢ়ভূমিরই দেবতা। বাঁকুড়া-বীরভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলেই তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তৃত। নবজাগ্রত হিন্দুধর্মের প্লাবনে

বৌদ্ধরা যখন তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা হারাচ্ছিলেন তখনই তাঁরা ধর্মঠাকুরের রূপকক্ষকে গ্রহণ করেন এবং আদিবাসীবছল রাঢ় অঞ্চলে বর্ণহিন্দু সমাজের দেবতার পরিবর্তে এই ধর্মঠাকুরই প্রভৃত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অদ্যাবধি বাঁকুড়ার স্থানীয় উৎসবে ও গাজনে সেই জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতক্ষণ আলোচিত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের জৈন স্থাপত্য নিদর্শন বা বৌদ্ধ প্রভাবের সময় নির্ধারণ করা যায় খৃস্টিয় অন্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে। বাংলার প্রখ্যাত প্রান্তিক বন্দর তাম্রলিপ্তের সুবর্ণযুগ ছিল তারও আগে, অন্তম শতকের পূর্বে। তারপরে তার গৌরব ধীরে ধীরে অস্ত যেতে থাকে। যমুনা-সরস্বতীর তীরে বর্তমান হুগলিতে 'সপ্তগ্রাম' বন্দর ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে। ত্রয়োদশ শতকে সোনারগাঁ প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। স্বভাবত বণিকদের গতিবিধিও তখন শুরু হয় অন্য পথে। বিহার থেকে এবং কলিঙ্গ থেকে রাঢ়ের মধ্য দিয়ে যে বাণিজ্য পথগুলি ব্যবহাত হত তাদের গুরুত্ব হাস পেতে থাকে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাম্রলিপ্তের গৌরব সম্পূর্ণই লোপ পেল। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল গৌড়-মুর্শিদাবাদে। নিয়মিত দুরগামী বণিকদের গতিবিধি কমে যাবার ফলে রাঢ়, ওড়িশা ও বিহারের মালভূমি অঞ্চলে যেসব জৈন ধর্মকেন্দ্র, বৌদ্ধ সংঘ গড়ে উঠেছিল, যে সব চলাচলের পথ নিয়মিত সার্থবাহের যাতায়াত মুখর থাকত, সেগুলির প্রাণপ্রবাহ শুকিয়ে গেল। চতুর্দশ শতকের মধ্যে ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বিশ্বত হয়ে জঙ্গলে মুখ ঢাকল। পিছনে রয়ে গেল কিছ পাষাণময় সাক্ষ্যপ্রমাণ। রাঢ়ের জনজীবনে যুক্ত হয়ে রইল কিছ কিছ বহিরাগত বৌদ্ধ ও জৈন রীতির প্রভাব।

#### সহায়কসূচী:

- (১) বাং**লাদেশের ইতিহাস---**ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা, ১৯৫৫।
- (২) বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়, বুক এস্পো। কলিকাতা, ১৯৪৯।
- (৩) বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার—এল এস এস ওম্যালী, কলিকাতা, ১৯০৮।
- (৪) **বাঁকুড়ার মন্দির**—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৭১।
- (e) বাঁকুড়ার পুরাকীর্ডি—ঐ, প্রত্ন ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ, পঃ বঙ্গ সরকার, ১৯৭১।
- (৬) পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—সম্পাদনা, অশোক মিত্র, পঃ বঙ্গ সরকার, ১৯৭১।
- (৭) **হিস্ট্রি অফ্ নর্ধ-ইস্টার্ন ইভিয়া** (দ্বিতীয় খণ্ড), রাধাগোবিন্দ বসাক, কলিকাতা,
- (৮) পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধর্ম ও সংস্কৃতি—ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দশ্রী স্থবির, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৭।
- (৯) পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি—মানিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, ১৩৮৪ ৷
- (১০) 'সাম জৈন এণ্টিকুইটিজ ফ্রম ব্যাঙ্গুরা গুয়েন্ট বেঙ্গল'—দেবলা মিত্র, এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, খণ্ড ২৪, সংখ্যা-২, ১৯৫৮।
- (১১) **'ভৈলকম্প'**—সূভাষ রায়, লোকায়ত পত্রিকা, বাঁকুড়া, ২০০০।

এই প্রবন্ধ রচনার জন্য তথ্য দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবন্ধ করেছেন অধ্যাপক রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন শিক্ষক, কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর) এবং চিন্তরক্কন দাশশুপ্ত, অধ্যক্ষ, যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। রঙিন আলোকচিত্র গ্রহণ—পার্থসারথি কুণ্ডু, বাঁকুড়া।

লেখক: অধ্যাপক, দমদম মতিঝিল কলেজ

# বাঁকুড়া জেলার নামকরণ, ভাঙা-গড়ার ইতিহাস

## শৈলেন দাস



বাঁকুড়া নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিভিন্ন বিতর্ক ও মতবাদ প্রচলিত আছে।
ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের লেখায়, প্রাচীন চিঠিপত্রে,
ম্যাপে বাঁকুড়ার কথা উল্লেখ ভাছে। শহরের বুকে প্রায় দুশো বছর আগে
নির্মিত প্রাচীন মন্দির গাত্রে একটি তাম্রলিপিতে বাঁকুড়া নামে
উৎকীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বানান লক্ষ করা যায়।

আ

ঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রসঙ্গে ব্রিটিশদের অবদানকে স্
অম্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বিংশ
শতাব্দীর মাঝামাঝি দশক হতে জেলা গেজিটিয়ারগুলির

সম্পাদনা ও প্রকাশনায় এক প্রশংসনীয় উদাম লক্ষ করা যায়। ১৯০৮ সালে ও ম্যালির গেজেটিয়ার ও রামানুক্ত কর রচিত 'বাঁকুড়া জেলার বিবরণ' আঞ্চলিক ভৌগোলিক ও ইতিহাসের এক ছলন্ড উদাহরণ। বাঁকুড়া জেলার বিবরণ বইটির লেখক শুধু জেলার ইতিহাস-নৃতত্ত্তের স্বাক্ষর রাখেননি, এটি মৌলিকত্বের দাবি রাখে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঁকডা লোকসংস্কৃতি অকাদেমি 'বাঁকডার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে একটি আকর প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন। বাঁকুডা জেলার প্রাচীন ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে লাল-কাঁকুরে মাটির বুকে যদিও প্রত্নক্ষরগুলির অসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন প্রত্নস্থান গুলির বিবরণ সহ আশু প্রকাশ হলে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেক ক্রটিমুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে এবং প্রাচীন জনপদ ও সভাতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মিলবে। বঙ্গসংস্কৃতি ও ইতিহাসে বাঁকুড়া **क्षिमा**त्र अवमात्नत्र कथा **छा**ना यात्व। आभि अविनास नित्यमन कति দীর্ঘ তিন দশক ধরে জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জনজাতি ও গোষ্ঠী এবং তাদের জনজীবন সম্পর্কে ক্ষেত্রানুসন্ধান মাধ্যমে প্রতাক্ষ পরিচয় লাভে সমর্থ হয়েছি। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান লাভে নিজেকে তৈরি করেছি। প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি। এটা কম প্রাপ্তি ও গৌরবের কথা নয়। দীর্ঘদিনের শ্রমসাধ্য ক্ষেত্রানুসন্ধানে আছে কন্ট-সমস্যা-বেদনা-হতাশা পাশাপাশি সংগ্রহের ভাণ্ডার যদি হয় সমদ্ধ, থাকে নির্মল আনন্দ। এ অঞ্চলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবদান ও জেলার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্ত প্রান্তে ১৪ এপ্রিল ১৮৮১ সালে বাঁকুড়া পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা লাভ ঘটনায় দেখা যায় তখন জেলার আয়তন রূপান্তরিত হয়ে দাঁডায় ২৬৪৬ বর্গমাইল বা ৬৯৩৫.১৭ বর্গকিলোমিটার। বাঁকুড়া আয়তনগতভাবে বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা অতীতে বিভিন্ন সময় ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে রাজ্য আদায়, বিদ্রোহ দমনে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে কখনও যোগ-বিয়োগের খেলায় জেলাকে ভেঙেছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে। আন্ধ্র থেকে প্রায় ৩ শত বছর আগে এ জেলার নাম ছিল বকুণা বা বাকুণা বা বাঙ্গুণ। তখন বাঁকুড়া শহর ছিল না। বাঁকুড়া ছিল এক গণ্ড গ্রাম। ছোঁট আকারের। এই এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আদি অশ্লিবাসীরা হল বাগদী, বাউরি, খয়রা, লোহার, হাঁড়ি, ডোম, মল্ল (মাল) প্রভৃতি জনগোন্ঠী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোন্ঠীর কোমভিত্তিক বসতি ছিল এবং সমাজজীবন যৌথসমাজব্যবস্থার পরিমণ্ডলে আবর্তিত ছিল। এই সব **ज्यमिन का**जित नमनात्म बकाँ हिंद नक कता यात्र—नर्गिन्तता এই সব জাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সরকারি সি এস রেকর্ডে দেখা যায় বাউরি-বাগদীরা শহরের প্রায় অনেকাংশ জমির মালিক ছিলেন এবং একদা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের আগে এই তফসিলি জাতের মানুষ তাঁদের পরিমণ্ডলে মোড়ল বা সর্দার নামে অভিহিত হতেন। সে কারণে এ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। প্রাচীন বাঁকুড়ার ইতিহাস পেতে হলে প্রাচীন পর্বের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে অনুসন্ধান করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। প্রাচীনতর সমীক্ষা তথা অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

প্রায় ৩ শত বছর আগে এ জেলার নাম
ছিল বৃকুণ্ডা বা বাকুণ্ডা বা বাকুণ্ডা। তখন
বাকুণ্ডা শহর ছিল না। বাঁকুণ্ডা ছিল এক গণ্ড
গ্রাম। ছোট আকারের। এই এলাকায়
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আদি অধিবাসীরা হল বাগ্দী,
বাউরি, খয়রা, লোহার, হাঁড়ি, ডোম, মল্ল
(মাল) প্রভৃতি জনগোষ্ঠী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
জনগোষ্ঠীর কোমভিত্তিক বসতি ছিল এবং
সমাজজীবন যৌথসমাজব্যবস্থার পরিমণ্ডলে
আবর্তিত ছিল। এই সব তফসিলি জাতির
বসবাসে একটি চিত্র লক্ষ করা যায়—
বর্ণহিন্দুরা এই সব জাতের দ্বারা
পরিবেষ্টিত ছিল।


বীরভূম জেলা শহরের নাম সিউড়ি, মুর্শিদাবাদ জেলার শহরের নামকরণ বহরমপুর, এবং নদিয়া জেলা শহরের নাম कुरुब्नगत। वौकूषा एकनात भरतित नाम वौकूषा। एकना भरतित नाम নামান্ধিত হবার রেওয়াজ আছে। সূতরাং জেলার প্রধান শহর হতে এ জেলার নামে ব্যাপকতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। মন্নভূম ভূমের রাজত্বে, এও জানা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজত্বের অধীন জেলা সদর দপ্তর ছিল বাঁকুডা। আবার জঙ্গলমহল জেলার প্রশাসনিক কাজকর্ম চলত বাঁকুড়া সদর দপ্তরের অধীন। এই বাঁকডা জেলার নামের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী-ভাষাবিদ, নৃতন্তবিদ, পুরাতন্তবিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বহু মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। জেলার অবস্থান রাঢ় অঞ্চলের পুশ্চিমস্থিত ভূখণ্ডে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বাঁকুড়া রাঢ়ের মধ্যমণি। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে সাঁওতালি ভাষায় 'রাঢ়' নামে একটি শব্দ আছে যার অর্থ পাথরে জমি। রাঢা শব্দটির পরিবর্তিত রূপ রাঢ়। অনুরূপভাবে রাঢ় বা রূঢ় শব্দ হতে প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ ছিল 'লাঢ'। রাঢ বা রাঢ শব্দ গ্রিকদের দ্বারা রিঢা—রিড উচ্চারিত হয়েছিল। গ্রিকেরা এই নাম সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করে থাকবে। আসলে বাঢ় রাঢ় বা লাঢ়া দেশ। 'রিড' শব্দটি মূলত অস্ট্রো-এশিয়াটিক কোনও ভাষার শব্দ একথা বলেন ডঃ সুহাদকুমার ভৌমিক। W. B. Oldham-এর মতে রাঢ় অঞ্চলের মুখ্য অধিবাসী বাগদিজাতি। রাঢ়ের ইতিহাসের পরিধিতে এক মুখ্য স্থান জুড়ে আছে বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ভূমিকা গঠন-বিন্যাস ও আদিম জনগোষ্ঠীর বসতির ক্ষেত্রে রাঢ় অঞ্চল সর্বাপেক্ষা অতি প্রাচীন। গ্রিকেরা রাঢ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ভার্জিলের জর্জিকাশ কাবো 'গঙ্গারিটি বা গঙ্গারিডি' নাম পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বালো সাহিতো রাঢ় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—'কেহ না পরশ করে,

লোকে বলে রাঢ়।' এখানে শব্দটির অর্থ অসভ্য বা নীচ। এ অঞ্চলে লাঢ় বা লাড়া অর্থে খড়ের আঁটি।

সাংস্কৃতিক শৈলিক, অবস্থান, সময়, প্রয়োগ ও মিশনের আদি সূচনা আর্য-ভাষা, আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি পশ্চিম রাঢ তথা জঙ্গলমহাল অধিবাসীদের কাছে এবং সমগ্র বাঁকুড়ার পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণ। বাঁকুড়ার সন্নিহিত পশ্চিমে মানভূম, সিংভূম ও পরেশনাথ অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রতিপত্তির নানাবিধ নিদর্শন আছে। এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পরিণাম হীনযান ও মহাযান হিন্দুধর্মমতের ভাবপ্রবাহ জেলার সংস্কৃতি জগতে এক অভতপূর্ব বিপ্লব আনে। আদি ঐতিহাসিক বা প্রস্তরযুগের কিছু কিছু নিদর্শন সভ্যতার এক উন্মেষ রচনায় সহায়ক হয়ে উঠছে। পুরাপ্রস্তর যুগ ও মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতকুঠার, ছাঁচিবার অস্ত্র আবিদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। যার ফলে নৃতান্তিক ও প্রত্নতান্তিকগণ অভিন্ন মত পোষণ করেন। পুরাকীর্তির পদচিহ্ন ধরে সভ্যতার উৎস সন্ধান করা যায়। কারণ সভ্যতার মূল পদচিহ্ন হল তার পুরাকীর্তির সম্ভার। তথ্য ও উপকরণের সাহায্যে আরোহ পদ্ধতিতে ইতিহাস রচিত হয়। পশ্চিমবাংলায় প্রস্তর যগের নিদর্শন মলত প্রুলিয়া, বাঁকডা, মেদিনীপুর, বীরভূম জেলা থেকে পাওয়া গেছে। এই ভূখণ্ডে প্রথম আয়ুধটি ভ্যালেন্টাইন বল কর্তৃক ১৮৬৫ খ্রিঃ বাঁকুড়া জেলার গোপীনাথপুরের কাছে কুমকুম থেকে সংগৃহীত হয়। অবিভক্ত বাংলার আদি প্রস্তর যুগের সর্বপ্রথম নিদর্শন। প্রাচীন প্রস্তর আয়ুধ যুগ থেকে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর ক্রম বিবর্তন ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাংলার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের নিবিড়তম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এই অঞ্চলে। বাঁকুড়া পরিমণ্ডলে বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীর সম্বন্ধে বিশদ জানা যায় এবং তাদের আচার-আচরণে অহিংসা-বৈরাগ্যের ধর্ম প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ মহাযান তাঁদের ধর্মের আলোকে রাঢ়ভূমিতে কর্মকুশলতার পরিচয় রেখে গেছেন। বৌদ্ধধর্মের আচরণে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা মূলত প্রলোভন থেকে বিরত থাকার অভ্যাস। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের বিবরণও পরবর্তীকালে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ। বৌদ্ধধর্ম পরে শিব অথবা ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ক্রমে বৌদ্ধপ্রভাব বাঙালির জনজীবনে নিয়ে এল এক অভূতপূর্ব রূপান্তর। রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বরণ করে নেয় বৌদ্ধধর্মকে।

দু'হাজার বছর আগেকার কথা। জৈনযুগে এই অঞ্চলটির নাম ছিল সৃক্ষাভূমি। রাঢ় ও সৃক্ষা এই শব্দযুগল একটি নির্দিষ্ট ভূখণুকে মনে করিয়ে দেয়। 'রাঢ় ও সৃক্ষা' বৌদ্ধ, জৈন সাহিত্যে রচনাকাল থেকে শুরু। ইতিহাস থেকে জানা যায় জৈন সম্প্রদায়ই এই দেশের আবিষ্কারক। বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চল পরিমণ্ডল জৈন সংস্কৃতির একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন অঞ্চল। বছ গ্রাম, পাহাড়, রেখদেউল প্রভৃতি বিজ্বত অঞ্চলব্যাপী জৈনচিহ্ন বিদ্যান। যদিও বছ বিলুপ্তি ঘটেছে কালের গর্ভে। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির দান অপরিসীম। সর্বপ্রথম জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারক্ষ সৃত্রে' জানা যায়, ২৪তম তীর্থন্ধর বর্ধমান মহাবীর দুর্গম লাঢ় বা রাঢ় দেশে বর্জ্যভূমিতে



প্রস্থরাযুধ, ওভনিয়া

স্রমণ করেছিলেন। কথিত আছে, এই জ্বনপদে নিষ্ঠুর অধিবাসীরা তাঁকে দংশনের জন্য ছু-ছু শব্দে কুকুর লেলিয়ে দিত। অস্ট্রিক ভাষায় ছু-ছু শব্দের অর্থ কুকুর। বাউরি গোষ্ঠীর এক শাখার 'টোর্টেম' কুকুর।

চৈতনা চরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডে রাঢ়ভূমির উদ্রেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ শতকে ব্রাশ্বী ও খরোষ্ঠী ভাষার লিপি শুভনিয়া পাহাড় গাত্রে উৎকীর্ণ। এটি একদা জৈন সন্ন্যাসীদের একটি গৃহ ছিল বলে মনে হয়। খ্রিস্টিয় চতুর্থ দশকে বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে পুদ্ধরণাধিপতি সিংহবর্মার পুত্র মহারাজা চন্দ্রবর্মার ঐতিহাসিক সপ্তার নিদর্শন একটি ইতিহাসের পাতায় ও সভ্যতার স্মারকচিহ্ন নিঃসন্দেহে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলে আমাদের মনে হয়। এখানকার বসবাসকারী অধিবাসীদের সামাজিক পরিবেশ, পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাববিনিময় প্রথা সেই যুগের সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মাপকাঠিতে বলা যায় এই অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি উচ্চমানের ছিল। শুভনিয়া পাহাড় ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি থেকে যে সব পুরাবস্তু আবিদ্ধার হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতবর্ষের প্রাচীনতম স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। লুপ্ত ইতিহাস কিছু কিছু উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। শুহা মানবেরা শিকার ও কৃষিভিত্তিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ভাষাতন্ত্বের নিরিখে আর্যজাতি সব চাইতে সংগঠিত, উদামী ও সৃদ্ধনশীল জাতি বলে বিবেচিত। ১৮৫৮ সালে উইলসন অভিমত প্রকাশ করলেন বহু পূর্বে আর্যদের এক শাখা ভারতে এসে দস্যু দমন করেছিল। ঐতিহাসিকরা অনেকে বলেন আর্যরা বহিরাগত। আবার অনেক পশুতদের অভিমত ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আর্যদের আদিবাসভূমি। উত্তর ভারতে সভ্যতার গর্বে গর্বিত আর্যরা যখন তাদের সভ্যতা বিস্তার করে চলেছেন তখন এই অঞ্চল সম্পূর্ণ অন্ধকারাছের ছিল। আর্যরা যেমন এদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে নিজম্ব মৌলিক ধারা প্রবর্তন করতে পারেনি তেমনই অনার্য জাতির উপর তাদের রীতি-নীতি ক্রমবিবর্তন ধারায় গ্রোথিত করার চেষ্টায়ে যে মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে, তাকে রাঢ় অঞ্চলের



তীর্থন্ধর মুর্ডি, সাভপাটা মণ্ডলকুলি। গ্রামবাসাদের চেষ্টায় সংরক্ষিত

বিকাশধারা, স্রোত-প্রবাহিনী নদীমাতৃক পলি দ্বারা গঠিত সমাজব্যবস্থার রূপ হিসাবে ধরে নিয়ে বাগ্দি, বাউরি, মাল, ডোম, খয়রা, চাঁড়াল প্রভৃতি আদি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ বলা যায়। এই অঞ্চলের সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়, তার যেমন কতকগুলি সর্বভারতীয় চরিত্র আছে তেমন অনেকগুলি স্থানীয় এবং পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যও আছে। এই অঞ্চলে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতির মধ্যে কোনও বিচ্ছিন্নতা চোখে পড়েনা। দুই সংস্কৃতির মধ্যে অতীতে কোনও সংঘাত ছিল এমন নজির পাওয়া যায় না। এই সব অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর জনজীবনে সভ্যতার প্রভাব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে গ্রামীণ সমাজজীবনে উন্নতমানের বিকাশ ঘটায়।

বাঁকুড়া জেলা বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বে কয়েকটি 'ভূমে' বিভক্ত ছিল। ভূম, ভূমি, দেশ। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর বাঁকুড়ার পুরাকৃতি রক্ষা নিবন্ধে বলেছেন, 'উত্তরে সামন্তভূম, দক্ষিণে মল্লভূম, পূর্বে শূরভূম, পশ্চিমে বরাহভূম, ধবলভূম, তুঙ্গভূম এক এক ভূমের এক এক রাজা ছিলেন। সে সে রাজার বংশের নামে ভূমের নাম।' এ সকল ভূমের মধ্যে মল্লভূম বিস্তীর্ণ। এককালে শূর বংশ হীনবল হইলে শূরভূম মল্লরাজার শাসনে আসিয়াছিল। মল্লভূম ইস্ট ইভিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত আট-নয় শত বৎসর প্রায় স্বাধীন ছিল।'

বাঁকুড়া নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিভিন্ন বিতর্ক ও মতবাদ প্রচলিত আছে। ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের লেখায়, প্রাচীন চিঠিপক্ত এবং ম্যাপে বাঁকুড়ার কথা উদ্রেখ আছে। শহরের বুকে প্রায় দুশো বছর আগে নির্মিত প্রাচীন মন্দির গাত্রে একটি তাম্রলিপিতে বাঁকুড়া নামে উৎকীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বানান লক্ষ করা যায়। মূলত বাঁকুড়া আর্য ভাষার শব্দ নয়, তদ্ভব শব্দ। ডঃ অতুল সুরের মতে আর্য। শব্দটি মোটেই জাতিবাচক নয়। এটা ভাষাবাচক শব্দ। যে যে সূত্র ধরে বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি, প্রাচীন নিদর্শন, অভিমত, ধর্মমঙ্গল কাব্যে এবং সরকারি চিঠিপত্র ও ম্যাপে বাঁকুড়ার কথা উদ্রেখ পাওয়া যায়, তা ধারাবাহিকভাবে নিম্নবর্ণিত করা হল।

- ১। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া নামকরণ নিয়ে যে মতবাদ পোষণ করেন তা হল, সংস্কৃত শব্দ বক্র থেকে বাঁকু কথাটির উৎপত্তি। বক্র শব্দের অর্থ আঁকাবাঁকা সর্পিল। আদর অর্থে সুন্দর। আশ্চর্য সুন্দর তিনি, বাঁকে পুজো দিতে হয়। ধর্মঠাকুর পুজোয় এ ধরনের প্রশস্তি উচ্চারণ করা হয়। রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের প্রভাব অসীম। তাঁর নাম বাঁকুড়া রায়। জেলাটির নাম এদিক দিয়ে আসতে পারে বলে মনে করি।
- ২। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে বাঁকুড়া নামটি এন্ডেশ্বর মন্দিরের বাঁকা লিঙ্গ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। তাঁরই অন্য মতে বাম (বাঁদিক) ও কুণ্ড (জলাধার) এই দুটি শব্দের সংযোগেও নামটি আসতে পারে।
- ৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক রামতনু লাহিড়ী ও বাঙলা ভাষা বিভাগের প্রধান (প্রাক্তন) ডঃ কুদিরাম দাস যে মত উল্লেখ করেছেন 'বাঁকুড়া' নাম, পদবি, বাঁকুড়া প্রাম, পরে দেবতার নাম নিঃসন্দেহে মূল শব্দ 'বক্র'ই বটে। তবে 'ড়া' 'ড়ি' প্রত্যায় 'বৃং' মূল হওয়াই সম্ভবপর। তুলনীয় কবিকছণ 'ধরিতে ধরিতে যায় 'বাঁকুড়ি', 'বাকুড়ি'। অর্থাৎ বক্র ইইয়া। বাঁছুড় শব্দ তুলনীয়। ধর্বাকৃতি/বক্রাকৃতি সম্ভান বাঁছুর/ বাঁকুড়/বাঁকুড়া। ডঃ

দাসের মতে মল্লরাজ্ব কুমারের নাম থেকেই কিন্তু 'বাঁকুড়া' জেলা নামের উৎপত্তি।

৪। ডঃ অতুল সুর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে জাতক কাহিনীসমূহ অনুসারে বৃদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মে বঙ্কগিরিতে (বর্তমান শুশুনিয়া পাহাড়) এবং মনে হয় 'বঙ্কগিরি' থেকেই বাঁকুড়া নাম হয়েছে। বঙ্কগিরি বলিতে বাঁকুড়া শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণের কোনও অঞ্চলকে ধরা হয়। এ সম্পর্কে উল্লেখ্য শ্লিবিগণ ইহাই আপনাকে জ্লানাইতেছে যে কণ্টিমার নদ যেখানে গিরির নিকট দিয়া বহিয়া যাইতেছে রাত্রি অবসানে সেই পথ দিয়া আপনার নির্বাসন স্থান বংকগিরি চলিয়া যাইবেন।'

৫। রেনালের ম্যাপে ১৭৭৯ খ্রিঃ 'BANCOORAH'
শব্দটির উদ্রেখ আছে। একটি গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত হয়ে বাঁকুড়া
কথাটির প্রথম আক্ষরিক প্রয়োগ দেখা যায়। বিষ্ণুপুর শব্দটির বানান
"BISSUNPOUR."

৬। ১৭৯৪ খ্রিঃ S. DAVIS একটি পত্রে "BHAKOORAH" in BISHENPORE কথার উল্লেখ আছে। ১৮৬৩ খ্রিঃ গ্যাসট্রেল সাহেবের একটি রিপোর্টে বানকুণ্ডা শব্দটির উল্লেখ করেছেন। ইংরেজরা তাদের উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে স্থান-নামের বানান সেইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৭। বাঁকুড়া Record Room-এ (জেলাশাসকের অধীন দপ্তর) অনেক প্রাচীন পুঁথিপত্তে Dist-BANCOORAH লেখা পাওয়া যায়। (চাক্ষ্ব দেখেছি—চাকুরিকালীন)। ১৮৫৪-৫৫ খ্রিঃ বাঁকুড়া Surveyed সেশন বছর বলে ম্যাপে উল্লিখিত রয়েছে। হাতে তৈরি ম্যাপ। লেখা আছে Sheet No. 23. Main Circuit No. 2, Dist. BANCOORAH, or BANKOONDAH.

৮। 'ড়া' প্রত্যয় দিয়ে বাঙলার গ্রামনামণ্ডলি Austro-Asiatic Language থেকে এসেছে—এটাই বাঙলার প্রাচীন ভাষা। অড়াংক অর্থাৎ বর। ইঞাকি অড়াঃঞ আমার ঘর। পরবর্তীকালে 'ড়াক' Suffix হয়ে স্থান নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাতড়া, মহড়া, রিষড়া, মোহড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাঁকুড়া নয়। বাঁকুড়া নিঃসন্দেহে দুটি শব্দের মিশ্রণে, বাঁং + কুড়া (Austro-Asiatic অর্থ বিরাট, বড়, যা ছোট নয়। বাং-না, কুড়া-ছোট) এই অর্থেই বাঁকুড়া রায়। দেবতা বা মানুবের নামবিশেষ।

১। J. E. Gastrell Geographical Report 1863 খ্রিঃ উল্লেখ করেন বাণকুণা Civil Station থেকে বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি।

১০। O'Malley তাঁর রচিড জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে বলেছেন :

- (১) বদড়ার রায় পরিবারের মুখ্য সামন্ত বা সর্দার 'বাঁকুড়া রায়' নামানুসারে 'বাঁকুড়া' নামকরণ হতে পারে।
- (২) লোককাহিনীতে জানা যায় বীর হাষীরের ২২ জন পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভন্ত করা হয়। তন্মধ্যে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বীর বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এইভাবে নামকরণ হতে

আর্থরা যেমন এদেশে তাদের
প্রভাব বিস্তার করে নিজস্ব মৌলিক
ধারা প্রবর্তন করতে পারেনি তেমনই
অনার্থ জাতির উপর তাদের রীতিনীতি ক্রমবিবর্তন ধারায় গ্রোপিত
করার চেষ্টায় যে মিলন-মিশ্রণ
ঘটেছে, তাকে রাঢ় অঞ্চলের
বিকাশধারা, স্রোত-প্রবাহিনী
নদীমাতৃক পলি দ্বারা গঠিত
সমাজব্যবস্থার রূপ হিসাবে
ধরে নিয়ে বাগ্দি, বাউরি,
মাল, ডোম, খয়রা, চাঁড়াল
প্রভৃতি আদি জনগোন্ঠীর
সাংস্কৃতিক সালীকরণ
বলা যায়।

পারে। সেই সময় অঞ্চলটি অরণ্যভূমি ছিল। তিনি সেখানে জনবসতি পশুন করে রাজ্য পরিচালনা করেন।

১১। এড়ু মিশ্র রচিত সংস্কৃত কাব্যে উল্লেখ করেছেন ৫টি কৃণ্ড অর্থাৎ জলাশয় থেকে এই অঞ্চলের নামকরণ বানকুণ্ডা। 'বান' শব্দটি গতিবানের নির্দেশক বলে অনুমিত হয়। বানকুণ্ডা, বাঁকুড়া, বাঙ্গুণাতে রূপান্তরিত হয়ে বানকুণ্ডা এবং অপবংশ হয়ে বাঁকুড়া নামে রূপ নেয়। একটি প্লোকে 'বানকুণ্ডা' শব্দটি পাওয়া যায়।

১২। রূপরাম চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন—'আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।'

১৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে বলেছেন — 'সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায় শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।'

১৪। সীতারাম দাস ১৭ শতকে 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' ইন্দাসের বাঁকুড়া রায় কথা উদ্রেখ করেছেন।

১৫। প্রভূ রামের ১৮ শতকে ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় জয়পুরের বাঁকুড়া রায়ের কথা উল্লেখ আছে।

১৬। মানিকরাম গাঙ্গুলি তিনিও একই সূরে লিখেছেন— আমি বেলডিহার বাঁকুড়া রায়কে প্রণাম জানাই।

১৭। Mirza Nathan—তাঁর Baharistan-i-Ghaibi প্রন্থে যশোরে বাঁকুড়া রায় মন্দিরের নাম পাওয়া যার।

১৮। ভাণ্ডার করের মত অনুসারে বাঁকুড়া নামটি পুঙরণা নামেরই অপবংশ। 'ড়া' প্রত্যয় দিয়ে বাঙলার গ্রামনামগুলি
Austro-Asiatic Language থেকে
এসেছে—এটাই বাঙলার প্রাচীন ভাষা।
অড়াংক অর্থাৎ ঘর। ইঞাকি অড়াঃঞ
আমার ঘর। পরবর্তীকালে 'ড়াক' Suffix
হয়ে স্থান নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
খাতড়া, মহড়া, রিষড়া, মোহড়া ইত্যাদি।
কিন্তু বাঁকুড়া নয়। বাঁকুড়া নিঃসন্দেহে
দুটি শব্দের মিশ্রণে, বাঁং + কুড়া
(Austro-Asiatic অর্থ বিরাট, বড়,
যা ছোট নয়। বাং-না, কুড়া-ছোট) এই
অর্থেই বাঁকুড়া রায়। দেবতা বা
মানুষের নামবিশেষ।

১৯। মাঝে মাঝে 'বাঁকুড়া' পদবি শব্দ খবরের কাগচ্ছে পেয়েছি। আদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

২০। বাঁকুড়া অপস্রংশ বাঁকড়া, বাঁকুড়া ও হাওড়া অঞ্চলের অনেক স্থাননামগুলি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয়। বাঁক্ড়া অর্থে গোচারণভূমি।

বাঁকুড়া শহর গড়ে ওঠার সাক্ষী ইতিহাস হিসাবে পাঠকপাড়ায় অবস্থিত রঘুনাথ জিউ মন্দির নির্মিতকাল ১৬৩৯ খ্রিঃ পাওয়া যায়। তাছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মিলিটারি ব্যারাক বাঁকুড়ায় ছিল এবং দ্বিতীয় মারাঠা আক্রমণের ঘটনার ইতিহাসও পাওয়া যায় বাঁকুড়ার বুকে। বাঁকুড়ায় প্রাচীন গ্রাম বা বাজার যা হোক একটা অবস্থান ছিল এবং চারশো বছরের পুরনো স্থান হিসাবে চিহ্নিত। প্রাচীনতম দিক থেকে যেমন পুরনো পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আয়তনে বাঁকুড়া চতুর্থ বৃহত্তম জেলা।

১৭৬৫ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২য় শাহ আলমের সঙ্গে সদ্ধি করে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বাংলা, বিহার, ওড়িশার সনদ পাবার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার আসার কিছু পূর্বে বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চল দৃটি অংশে বিভক্ত ছিল—(১) জললমহল ও (২) বিক্রুপুর। জললমহল অঞ্চলের অধীন ৮টি পরগনা অবস্থিত ছিল। পঞ্চলেট রাজ্যের অধিকারভুক্ত মহিষারা পরগনা বর্তমানে মেজিয়া ও শালতোড়া থানাও জললমহল নামে পরিচিত ছিল। নবাব মূর্শিদকুলি খা বা জাফর খায়ের সময় চাকলা মেদিনীপুরের সামিল হয়ে বিক্রুপুর হয় চাকলা বর্ষমানভুক্ত। কিছু ১৭৬০ খ্রিঃ মেদিনীপুরস্থ কোম্পানির রেসিডেন্টের নির্দেশে লোঃ ফার্ডলন যে অভিযান চালিয়েছিলেন তার

ফলে সুপুর, অন্বিকানগর ও ছাতনা সামস্ভভূম বশ্যতা স্বীকার করে চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাইপুর, ফুলকুমা ও সিমলাপাল প্রভৃতি সামন্তগণ কোম্পানির প্রভৃত্ব স্বীকার করে বর্ধমানের সামিল হয়। প্রথম ভাগে বিশৃদ্ধলা দেখা দিলেও ১৮৮৭ খ্রিঃ লর্ড কর্মপ্রালিস বীরভূম ও বিষ্ণুপুরকে একই জেলাভুক্ত করে একজন কালেকটারের তত্ত্বাবধানে রাখেন এবং পরে ১৮৯৩ খ্রিঃ বিষ্ণুপুর বর্ধমানের এলাকাভুক্ত হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের স্বাধীন রাজ্যগুলি জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল। ১৭৮৮ খ্রিঃ কিটিং সাহেব জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটারের কাজ করতেন। তাঁর শাসনাধীন স্থানের পরিমাণ সাডে সাত হাজার বর্গমাইল ছিল।

১৮১৩ খ্রিঃ আলেকজান্ডার টড সাহেব জঙ্গলমহলের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল ২৩৩৩ টাকা। বাঁকুড়া শহরে জঙ্গলমহলের সদর কার্যালয় ছিল।

বর্গী হাঙ্গামার কারণ ছিল ধনরত্ব লোভ। অস্টাদশ শতকের প্রথমদিকে মারাত্মক ঘটনা হল মারাঠা আক্রমণ। সলদা অঞ্চলের নিকটবর্তী ভবনেশ্বর শিবলিঙ্গের দেহ হতে কয়েকটি মূল্যবান ধাতব পদার্থ বর্গী হামলার সময় খোয়া যায় এরূপ কাহিনী শোনা গেছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বর্গী হামলায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিছু কিছু গ্রাম-নামে মারাঠা প্রভাব দেখা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার আসার আগে ১৭৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত জনসাধারণ (Civil Justice) বিচারব্যবস্থার সুযোগ পায়নি। পুরনো রেকর্ডপত্রে দেখা যায় ১৭৯২ খ্রিঃ মফস্বল দেওয়ানি আদালত সকল জেলায় গঠন করা হয়। ১৭৯৮-৯৯ খ্রিঃ রাইপুর থানা এবং অম্বিকানগর ও সুপুর পরগনা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জেলা উপদ্রব অঞ্চল ছিল। শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা দেখা যায়। সংরাজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধের প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে। ইংরাজ কর্তৃক মল্লভূম অধিকারের পূর্বে এদেশ চয়াডের দেশ ছিল না। যখন এদেশের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, তখন কি এদেশের জনগোষ্ঠী বর্বর ছিল ? মুচি, হাড়ি, ডোম, বাগদি, বাউরি, খয়রা প্রভৃতির ঘরে ধর্মালোচনা হত। ধর্মসংগীত ও গীত হত। তাহলে এই চুয়াড় বা বর্বর আখ্যা দেওয়ার পেছনে কি ইংরেজদের কৃট মতলব ছিল না ? ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বাঁকুড়া জেলায় চুরি-ডাকাতি ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। মল্লরাজাদের সঙ্গে অন্য রাজাদের ব্যবহারিক জীবনে আদান-প্রদান কম ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা বৈদেশিক শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় রাজ্বশক্তি বা বৈদেশিক শক্তির অত্যাচার ছিল না বললেই হয়।

টোডরমলের রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না যা থেকে বলা চলে বিষ্ণুপুর রাজাদের আমলে কোনও রাজস্ব আদায় ছিল।

প্রথমদিকে অর্থাৎ দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে সহযোগিতার সূত্র এবং খাজনা আদায় ও সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী চেহারা ও অত্যাচার এবং উদ্ধত্য যখন চরম সীমায় পৌছায় তখনই দেখা দিল চরম অশান্তি। জঙ্গলমহল অঞ্চলের ধলভূম এলাকার রাজা ছিলেন শক্তিশালী ও অনমনীয়। কোনও অবস্থাতেই তিনি নিজের রাজ্যে ব্রিটিশদের ঢোকার প্রচন্ত্র বিরোধী। স্বাধীনচেতা শিকারজীবী ও অরণ্যজীবী অরণ্যসন্তানরা অরণ্যভূমির ভেতর প্রবেশ করতে দিত না।

W. W. Hunter বিদ্রোহিদের সাহসিকতা বর্ণনা করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরোজ্জ্বল বর্ণনা আছে। পাইক, বর-কন্দান্ত, সর্দার-ঘাটোয়াল এদের মধ্যে দেখা দিল বিদ্রোহের পটভূমি। ইংরেজ্ঞদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। ফলে ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহ, গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা ও সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দিল। বন্দুক, কামানের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প নিয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এল, লাঠি, তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বল্পম, ট্যাবলা, সড়কি, ট্যাবা প্রভৃতি আদিম অন্ত্র নিয়ে। চতুর্দিকে জ্বেগে উঠল মুক্তির আন্দোলন। বাঁকুড়া জ্বেলার সীমানা দ্রুত পরিবর্তনের কারণগুলি এর মধ্যে নিহিত।

অপর দিকে ছোট ছোট পরগনার ভস্বামীগণ যক্তিসঙ্গত শর্তে আসতে বাধ্য হন। ১৬-২-১৭৬৭ খ্রিঃ ফার্গুসন সাহেবের লেখা চিঠিতে জানা যায় মনভূম, সূপুর, ছাতনা ও বরাভূম প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের উদ্দেশ্য সফল করে এই অভিযানের পশ্চাদভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির ব্যবসায়ীদের রাজি করানো যাতে অঞ্চলগুলির সঙ্গে বাবসা-বাণিজ্ঞা শুরু করা যায়। ১৭৬৭ খ্রিঃ মার্চ মাসের গোড়ার দিকে সূপুর জমিদার বশ্যতা স্বীকার করলেও ফার্ন্ডসন সাহেব মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট গ্রহামকে যে পত্র লিখলেন তাতে জানা যায়—'If you consider the circumstances of my finding every individual of them with all their people and efforts in the jungle I am hopeful it will reconcile any conduct to you, whether you regard the time and manner and settlement itself, for had I pursued them, it would probably have answered the end. To have pursued each seperately would have been a work of time and to have divided my force would have rendered my success doubtful, as none of these Zamindars by our intelligence have 2000 people in their parganas whose trade is war'.


বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত হলেও অন্যান্য উচ্চবর্গের মানুষের বসবাস রয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এই অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার চেষ্টা চালিয়ে যায় তখনই ইতিহাসে দেখা যায় বিদ্রোহের সূচনা। এ সম্পর্কে আমরা ২৬-১০-৮১ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়টির উল্লেখ করতে পারি—'সাধারণ মানুষ বিদেশি শাসন সম্পর্কে ছিল উদাসীন, নির্বিকার। ইংরেজদের রীতিনীতি সম্পর্কে এ অঞ্চলের লোকেরা রীতিমত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন'। একমাত্র জঙ্গলমহল এলাকায় ইংরেজ নীতির বিরুদ্ধে জনমতের একাংশের মধ্যে দেখা গিয়েছিল গভীর অসজ্যোষ। এই অসজ্যোষের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের কথাও তাঁরা ভেবেছিলেন। শাসনের নাগপাশ যত দৃঢ় হতে থাকে ততই দেখা যায় জঙ্গলমহল অঞ্চলের মানুষদের বিদ্রোহি হবার বাসনা। মুক্তি পাবার নেশা, উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পাদে তাঁরা স্বাধীন মাতৃভূমির স্বপ্ন দেখতেন জাতীয় চেতনার পক্ষে এই পদক্ষেপগুলি যে শিক্ষা দেয় তার মধ্যে নিহিত রয়েছে যথেষ্ট কারণ। স্বাধীন রাষ্ট্র

ইংরাজ কর্তৃক মল্লভূম অধিকারের পূর্বে এদেশ চ্য়াড়ের দেশ ছিল না। যখন এদেশের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, তখন কি এদেশের জনগোন্ঠী বর্বর ছিল ? মুচি, হাড়ি, ডোম, বাগ্দি, বাউরি, খয়রা প্রভৃতির ঘরে ধর্মালোচনা হত। ধর্মসংগীত ও গীত হত। তাহলে এই চ্য়াড় বা বর্বর আখ্যা দেওয়ার পেছনে কি ইংরেজদের কৃট মতলব ছিল না ? ইংরেজ রাজছের পূর্বে বাঁকুড়া জেলায় চুরি-ডাকাতি ছিল না বললে

গঠনের সংকল্প যদিও বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের ছিল না। এমন কোন তথ্য বা উপাদান পাওয়া যায় না—তথাপি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনা তুলে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট। সামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেও ভূমিজ, গাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যে মুক্তির নেশা জেগেছিল আগামীদিনে তারই পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের নেশা।

বণিক সংস্কৃতির ধারক ব্রিটিশ প্রশাসকগণ এবং তাঁর তাঁবেদার পরিচালকগণ 'চুয়াড়' কথা ব্যবহার করে ইতিহাসের বিকৃতি ব্যাখ্যা করে গেছেন। 'চুয়াড়' বলা হত ভীমপ্রায়, সর্দার, ডাকাড, নিচু সম্প্রদায়ের মানুষ ও দস্যুদের, তাহলে জিজ্ঞাস্য সভ্য, সুসভ্য বা অসভ্য—এই শব্দগুলির মাপকাঠি কি ? এরা স্বভাবগত দিক দিয়ে অরণ্যজীবী। এ সম্পর্কে এ বি বর্ধন তাঁর—"The Insolved problem গ্রন্থে বলেছেন—'No Justice can be done to the tribal people, no proper appreciation can be made to their role in shaping Indian destiny. Without recalling the fact that the tribals were amongst the earliest contigents the common struggle against the alieve rulers and had made some of the greatest sacrifice.'

অন্তাদশ শতাব্দীর সপ্তম, অন্তম, দশমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা যখন বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার নামে রাজ্য আদায়ে অত্যধিক তৎপর হয়ে উঠে, তখনই ভূমিকেন্দ্রিক মানুবেরা চরম দুর্দশায় পড়ে। ওধু যে কৃষক ও ভূমিকেন্দ্রিক শ্রমিকদের মধ্যে অসজ্যেষ দেখা দিল তাই নয়, অনাদায়ী রাজ্য আদায় এই অজুহাতে একের পর এক জমিদারদের উচ্ছেদ করতে লাগল। রাজ্য আদায়ে



৫০-এর দশকে প্রকাশিত বাঁকুড়ার মানচিত্র

কোম্পানির আয় বেড়ে গেল। যদি কোনও জমিদার ঠিকমত রাজফাদিতে অক্ষম হতেন কোম্পানি তাঁকে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করে নিলামে তাঁর জমিদারি বিক্রি করে অন্য জমিদার সৃষ্টি করত অথবা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জমিদারি পরিচালনার জন্য তাঁবেদার জমিদারকে বসিয়ে দিত। দ্বিতীয় কারণ, ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর অনেক কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়। তৃতীয় কারণ, উৎখাত হবার ভয়। তাহলে কি বলা যায় না যে, অনেক সময় জমিদার ও কৃষকগণ একব্রিতভাবে কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের মূল কারণ হছে ভূমি হারাবার ভয়'। ভয় থেকে সঞ্জিত কোভ, এবং ক্ষোভ থেকেই বিক্রোভ আর এই বিক্রোভের বহিঃপ্রকাশ বিদ্রোহ। জঙ্গলমহল এলাকার আদিম মানবগোলীর মনে দুর্জয় সাহস, তাঁদের জমি হস্তান্তরিত হবার যে কারণগুলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রচনা করে তাতে দেখা যায় বাঁচার জন্য মূল ভূমি থেকে উৎখাত না হবার দৃঢ়তা ঝাঁদের মধ্যে জাগ্রত হয়।

বাঁকুড়ার রায়পুর অঞ্চলে দুর্জন সিং ১৭৮৮ খ্রিঃ রাজস্ব আদায় দিতে না পারায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে জমিদার থেকে উৎখাত করে। দুর্জন সিং নতুন জমিদারকে রায়পুর পরগনার অধিকার দিতে মোটেই ইচ্ছুক নন। দুর্জন সিং প্রজাদের জানালেন যে তাঁকে সোজাসুজি রাজস্ব আদায় দিতে হবে। যে সময়কার ঘটনা রায়পুর তখন বর্ধমান জেলার অধীন ছিল। ১৭৯৩ খ্রিঃ ১৯ জুলাই রাজস্ব দিতে না পারায় এবং নিজেকে 'তালুকদার' ঘোষণা করার জন্য দুর্জন সিংকে প্রেপ্তার করা হয়। দুর্জন সিং জমিদারের ভোগ 'দখলিস্বত্ব ছাড়তে নারাজ ছিলেন।

১৮৪৪ খ্রিঃ ম্যাপে দেখা যায় দক্ষিশ-পশ্চিম সীমান্ত এজেনি
(South-West Frontier Agency) পূর্ব সীমা বাঁকুড়া শহরের
নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঁকুড়ার অবশিষ্ট অংশ পশ্চিম বর্ধমান
নামে একটি জেলায় পরিণত হয়। কোতুলপূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
বাঁকুড়া শহরে এর হেড কোয়ার্টার ছিল। ছাতনা, অম্বিকানগর ও
সূপুর দক্ষিশ-পশ্চিম সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাতনা বরাভূম,

মানভূম, ধলভূম মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বাঁরভূম (একদা পাঞ্চেত বীরভূমের অন্তর্গত ছিল) মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে পরস্পর যোগ-বিয়োগ হয়েছিল, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যে যোগসূত্র প্রমাণ করে এ অঞ্চলগুলির ভাষা, কৃষ্টি ও প্রকৃতি এক প্রকারের ছিল।

W. W. Hunter-এর 'A statistical Account of Bengal' প্রন্থে জ্বানা যায় ১৮৭০ খ্রিঃ বাঁকুড়া জেলার ফৌজদারি আদালত সৌজদারি এলাকা পাঁচেট পরগনা সহ ছাতনা, গৌরাঙ্গভিহি এবং রঘুনাথপুর থানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উত্তর সাঁওতাল পরগনারও কতক অংশে এই ফৌজদারি শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঁচেট বা পঞ্চকোট পূর্বে শিখরভূম বলে পরিচিত ছিল। ইংরেজ আমলে পুরুলিয়ার আদালতে এই এলাকার মামলা-মোকদ্দমা হত এবং পুরুলিয়ার আদালত কলকাতান্থ সুপ্রিম কোর্টের অধীন ছিল। (দিল্লিতে ১৯১১ খ্রিঃ রাজধানী স্থানান্তরিত হয়)

## ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাঁকুড়ার ভাঙাগড়ার ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ক্রমিক সালতামামি

- সময়	অঞ্চলের অবস্থান	সময়	অঞ্চলের অবস্থান
	ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে বাঁকুড়া জেলার নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। পলাশী যুদ্ধের আগে মোঘল সাম্রাজ্যের অধীন মল্লভূম।		এবং বেশি খাজনা দেবার অঙ্গীকার। আবার রাইপুর, ফুলকুসমা চাকলা বর্ধমানে সামিল হয়। ক্লাইভের ভারত ত্যাগ।
১৭৬০ খ্রিঃ	মেদিনীপুরে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্থাপন। এই অঞ্চল রেসিডেন্ট অধীন। সুপুর ও ছাতনা মেদিনীপুর চাকলার অধীন ছিল। রায়পুর ছিল বর্ধমানের সীমানাধীন। ব্রিটিশদের সঙ্গে মল্লভূম রাজাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপন। মীরজাফর অপসারিত এবং মীরকাশিম নবাব। বিষ্ণুপুরে মারাঠিদের ছাউনি।	১৭৬৮ খ্রিঃ ১৭৭০ খ্রিঃ ১৭৭২ খ্রিঃ	বাংলাদেশে মছস্তর। বীরভূম ও বিষ্ণুপুর (বর্তমান আয়তন নহে) একজন সুপারভাইজার নিয়োগ। বীরভূম সহ পাঞ্চেত এবং বিষ্ণুপুর এই তিনটি অঞ্চল একজন কালেক্টারের অধীন ছিল।
১৭৬৪ খ্রিঃ	২২ অক্টোবর ইংরেজদের দেওয়ানি সনদ হস্তগত। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৪ চিঠির মর্মানুসারে।	১৭৭৩ খ্রিঃ	১৯ জানুয়ারি এক আদেশানুসারে পাঞ্চেৎত এবং বিষ্ণুপুরের পৃথক কালেক্টার নিয়োগ এবং রেগুলেটিং অ্যাক্টপাস।
১৭৬৫ খ্রিঃ	্রেই অঞ্চলে খাজনা আদারের অধিকার স্থাপন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। বিষ্ণুপুর অঞ্চল এই আওতার মধ্যে আসে। বাংলা-বিহার ও	à	২৮ মে একটি ঘোষণায় রেভিনিউ জ্বমা দেবার আদেশ দেওয়া হয়। ১৯ জানুয়ারি আদেশ রদ।
	ওড়িশার দেওয়ানি লাভ।	১৭৭৯ খ্রিঃ	রায়পুরের জ্বমিদার দুর্জন সিংহের বিদ্রোহ।
১৭৬৭ খ্রিঃ	জন গ্রাহাম লেঃ ফার্গুসনকে পশ্চিমতটের জমিদারের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য যে অভিযান	১৭৮১ খ্রিঃ	২০ ফেব্রুয়ারি একটি হুকুমনামায় প্রতি জেলায় একজন ইউরোপিয়ান কালেক্টার নিযুক্ত হয়।
	পরিচালনা করেন বাঁকুড়া অন্তর্ভুক্ত ছাতনা, অম্বিকানগর এবং সুপুর চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফুলকুসমা জমিদারের বশ্যতা বীকার	১৭৮৫ খ্রিঃ	১৭৮৫ খ্রিঃ আগে বিষ্ণুপুর ও বীরভূম মূর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ছিল। পাহাড়িয়াদের প্রথম আক্রমণ। মূর্শিদাবাদে সৈন্য প্রার্থনা।

## ১০ ফ্রেন্মারির এক আদেশনামায় দশসালা বন্দোবস্ত

১৭৮৬ জিঃ ২০ এগ্রিলের আদেশনামায় পাই সাহেব বিষ্ণুপুরের	কোম্পানির এলাকাভুক্ত। বি <mark>ক্মপুর</mark> পরগনা বর্ধমানের অস্কর্ভুক্ত।
কালেক্টার নিযুক্ত হন। ১৭৮৭ খ্রিঃ  এই খ্রিঃ ১৪টি কালেক্টারি তৈরি হয়। ১৭৮৯-৯০ খ্রিঃ ২৭ জুন Regulation Act  অনুসারে একজন	১৭৯৭ খ্রিঃ জন চিপ সোনামুখীর কমার্লিয়াল রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবার কর কৃটিরশিল্পগুলির গুরুত্ব বাড়ে।
কালেক্টারের অধীনে বিচারভার অর্পণ। পাহাড়িয়াদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ। বিষ্ণুপুর থেকে	১৭৯৯ <b>খ্রিঃ</b> চুয়াড় বা পাইক বিদ্রোহ। এক সরকারি আদেশে
কোম্পানির শাসন অবলৃপ্তি। ১৭৯৩ খ্রিঃ প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে এই অঞ্চল ইস্ট ইন্ডিয়া	নিষ্কর জমি থেকে পাইক-চুয়াড়দের প্রত্যাবর্তন। ১৮০১-০২ খ্রিঃ স্যার চার্লস ব্লান্ট বিষ্ণুপুরের কমিশনার নিযুক্ত।

শির শোভিত বাঁকুড়া জেলার অতীত, চন্দ্রবর্মার শিলালিপি পিছনে রেখে, আরও আরও পিছনে যেতে হবে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, তখনও পৃথিবীর দীর্ঘ যোজন সাগরের নোনাজলে মুক্তির ধ্যানে নিমগ্ন, আলোছায়া মাখা মানবজীবনের প্রভাত, ভাবাহীন উচ্চারিত সংলাপ, প্রস্তর আয়ুধ হাতে অরণ্য থেকে অরণ্যে ছোটাছুটি, কখনও শিকারের উদ্দেশ্যে, কখনও বা আত্মরক্ষার শাশত প্রয়োজনে, এবং সেদিনের সেই অশান্ত পদচ্ছিত্ব আক্ষও রয়েছে কাঁসাই, শিলাই, গঙ্কেশ্বরী ও ত্বারকেশ্বরের নরম পলিতে, শুভনিয়ার বক্ষপঞ্জরে, শাল-মহয়ার গন্ধ বিমুক্ষ গহন অরণ্যের মর্মরে।

সুদূর অতীতের এশিয়া, আফ্রিকার হিন্দুকুশ পর্বতমালা, আনতোলিয়া মালভূমি এবং আটলাস পাহাড়ের মতোই মানবসভাতার প্রথম প্রভাত আসে এই শুশুনিয়া পর্বতের বিস্তৃত সানুদেশে। বিদ্ধপর্বতমালার বুক থেকে নেমে এসে ছোটনাগপুরের মালভূমি ঢেউ খেলানো কাঁকুড়ে মাটির মধ্যাংশে ১৪৪২ ফুট উচ্চ শুশুনিয়া পর্বত কর্কটক্রান্তির নিচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই জন্য মধ্য রাঢ় তথা বাঁকুড়া জেলা কর্কটক্রান্তি প্রভাবিত উষ্ণ প্রকৃতির অঞ্চল এক সময় উচ্চ পর্বতগুলির অন্যতম ছিল। তুলনায় হিমালয় তখন ছোট। শুশুনিয়ার বিস্তৃত পাদদেশে বাঁকুড়া পরিমশুল এক সময় প্রাচ্য ভারতের সুপ্রাচীন মহাদেশ গভোয়ানা সংগঠনের সাক্ষী। যার অস্তিত্ব ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ বৎসর পূর্বে।

ভারতের তথা বাংলার বিস্তৃত ভূভাগ যখন জলাভূমিতে পরিণত, তখন তো এই ভূখণ্ড বা মধ্য রাঢ় অর্থাৎ বাঁকুড়া পরিমণ্ডল মানব বিবর্তনের আদর্শ লীলাভূমি। বাঁকুড়া জেলা তাই প্রকৃতিগতভাবেই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম মধ্যযুগের প্রবল পরাক্রান্তশালী রাজন্যগোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের রাজ্বার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাঁকুড়া। সেই জন্য বাঁকুড়ায় কুষাণ, সূক্র, মৌর্য, পত্তর, পচুব, চোল ইত্যাদি রাজবংশের বা যুগের মুদ্রা, শিলামূর্তি, তৈজ্পসপত্র ইত্যাদি আরও নানান সামগ্রী এই পরিমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সূত্রাং নিঃসন্দেহে বলতে পারি বাঁকুড়া জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বছমুখী।

বাঁকুড়া পরিমণ্ডলের প্রত্নতান্ত্রিক নিদর্শনের অন্যতম উৎস হল মন্দির-মসজিদ-গির্জা। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বিহারীনাথ পাহাড়ের পার্শ্বনাথ নামে পরিচিত জৈন তীর্থন্ধর মূর্তির কথা প্রথমেই উদ্লেখ করতে হয়। কারণ, বাঁকুড়া পরিমণ্ডলে আর্য সভ্যতা সংস্কৃতি বহন করে আনেন জৈন ধর্মাবলম্বীরা। তাঁরা এই জেলার কাঁসাই, শিলাই ও দামোদর যে তিনটি প্রধান নদীপথ বেয়ে বাঁকুড়া প্রবেশ করেন তার মধ্যে প্রধান নদীপথ দামোদর সেই সময় অর্থাৎ খ্রিস্ট্রিয় তৃতীয় শতকের পূর্বে এই বিহারীনাথ পাহাড়ের পাদদেশ হয়ে প্রবাহিত ছিল। অবশ্য বর্তমান বিহারীনাথ পাহাড় থেকে দামোদরের দূরত্ব প্রায় দু'মাইল।

ঐতিহাসিকগণের মতে, হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়ে কৈবল্য লাভ করার পর, সেই সত্যধর্মকে চারিদিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে তীর্থন্ধর বর্ধমান মহাবীর দামোদর নদীপথ ধরে বিহারীনাথ পাহাড়ে পদার্পণ করেন। পরবর্তী শতাব্দী কালের মধ্যে আসেন তীর্থন্ধর পার্শ্বনাথ। ক্রমশ বিহারীনাথ জৈনদের প্রধান শক্তিশালী প্রচার- গবেষকের দৃষ্টিতে প্রত্মতাত্ত্বিক সৌধ হিসাবে বাঁকুড়া জেলার মন্দিরসমূহ দৃটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিছু মন্দিরে রয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব, আবার কিছু মন্দিরে স্থাপত্তশৈলী ও শিল্প অলঙ্করণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন হল গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া মেজিয়া অহল্যাবাঈ সড়কের ধারে অমর কাননের থেকে ছয় কিমি পশ্চিমে মেটালা গ্রামের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্বামুখী পঞ্চরত্ব মন্দির।

কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিহারীনাথ পাহাড়ের চারিদিকে বিভিন্ন প্রামে জৈন ধর্মাবলম্বী সরাক গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য থেকে। জৈন ধর্মাবলম্বী শ্রাবক গোষ্ঠী, অপশ্রংশ হয়ে সরাক শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

শালতোড়া থানার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ১৪৬৯ ফুট উঁচু বিহারীনাথ পাহাড়ের উত্তর পাদদেশে প্রায় একশ' বছরের প্রাচীন সমতল ছাদের দালান মন্দির রয়েছে। এই মন্দির প্রাঙ্গণে জৈন তীর্থন্ধর পার্শনাথের শিলামূর্তি রক্ষিত রয়েছে। শিলাপৃষ্ঠে রিলিফ পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ মূর্তিটির অনেকাংশ ক্ষয়িত হয়েছে। যে শিলার ওপর মূর্তিটি উৎকীর্ণ হয়েছে তা খুব কঠিন প্রকৃতির। মূর্তির এই ক্ষয়িত অবস্থা দেখে প্রমাণিত হয় মূর্তিটি সুপ্রাচীনকালের। অপরদিকে প্রায় চারফুট উঁচু শিলাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ রয়েছে নাগছত্রধারী অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। মন্দির গর্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লিঙ্গর্মপ্র শিব এবং একটি বিষ্কুমূর্তি।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যস্থলে শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিটির প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য অসীম। কারণ এই ছোট শিলালিপিটির মধ্য দিয়ে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর বাঁকুড়া জেলার তথা মধ্য রাঢ় পরিমশুলের লিপি, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত বহন করে, তা থেকে লিপি, ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার গবেষকগণ একমত যে শুশুনিয়া পরিমশুলের জনগণ এক উন্নত চিস্তাধারার ধারক ছিল।

> ''চক্র স্বামিনঃ দাসাগ্রণাতি সৃষ্টঃ পুষ্করানাধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্মন পুত্রস্য মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মন কৃতিঃ।''

শিলালিপিতে উৎকীর্ণ পুদ্ধরনা বর্তমান অপবংশ হয়ে পোখরা নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। শুশুনিয়া পর্বত থেকে তেইশ মাইল উত্তর-পূর্ব দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বর্তমানের গ্রাম পোখরা ৪র্থ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রবর্মার যে রাজধানী ছিল, সে বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মন্ধ্রুমদার সহ আরও অনেক পশুত একমত। এখানে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তিটি গবেষকগণের মতে সূক্র যুগের। যার থেকে বোঝা যায় খ্রিস্টপূর্বাব্দ কাল থেকে এই স্থানটি একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। এখান


থেকে আরও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই পরিমণ্ডল গবেষণার অর্থাৎ খননকার্যের অপেক্ষায় রয়েছে। ওওনিয়া মহারাজ চন্দ্রবর্মার একটি দুর্ভেদ্য পার্বত্য দুর্গ ছিল।

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম-উত্তর ও পূর্বদিকের বিস্তৃত পরিমগুলে ছড়িয়ে থাকা মন্দিরসমূহ মধ্য রাঢ়ের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি ক্রমবিকাশের জীবস্ত সাক্ষীরূপে গাঁড়িয়ে আছে। যেমন বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলে শুশুনিয়া পর্বতের অনতিদূরে ছাতনার বাসলী মন্দির। ছাতনা হচ্ছে ছত্রিনা শন্দের অপস্রংশ। ছত্রিনা ছিল সামস্তভূমের রাজধানী। একাদশ খ্রিঃ শেষ ভাগ থেকে এখানে ঐতিহাসিক কালের সূচনা হয়। গবেষণার মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হয় যে প্রায় ছ'শ বছর ধরে এই পশ্চিম রাঢ়ে এক বর্ণময় অধ্যায় আবর্তিত হয়েছিল ছত্রিনা তথা সামস্ভভূমকে কেন্দ্র করে।

বাঁকুড়া শহর থেকে পনেরো কিমি পশ্চিমে বাঁকুড়া পুরুলিয়াগামী অহল্যাবাঈ সড়কের ধারে একশ পঞ্চাশ ফুট দৈর্ঘ্য ও একশ পর্মান্তশ ফুট প্রস্থের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অঙ্গনের মাঝখানে কবি চন্ডীদাস পূজিত বাসলী দেবীর মন্দিরের ভিত্তিবেদীও বিভিন্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। ভিত্তিবেদীর পশ্চিমংশে কয়েকটি পাথরের সিঁড়ি আছে। বাকি অংশ শুধু ইটের ঘেরা। দুইঞ্চি মোটা ও সাত বর্গ ইঞ্চির এই ইটের গায়ে উৎকীর্ণ আছে ১৪৭৫ শক ও উত্তর হামীর। এর থেকে বোঝা যায় ১৪৭৫ শকে সামন্তরাজ উত্তর হামীর কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সেই প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেবের ওপর সংস্কার করে আধুনিক স্থাপত্যকৃতি নিয়ে চন্তীদাস মেলারও একটি সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র প্রবর্তন করা হয়েছে।

ছাতনা গ্রামের শেবে দক্ষিণ প্রান্তে রাজগড় সীমানায় বাসুলী মন্দির রয়েছে। চার ফুট উঁচু কুড়ি বর্গফুট পাভাগের ওপর কক্ষাকৃতি দক্ষিণমুখী মূল মন্দিরের উচ্চতা পঁচিশ ফুট। অর্ধবৃদ্ধাকার ছাদের ওপর চারকোণে চারটি ও মধ্যখানে প্রধান চূড়া স্থাপিত। এটি একটি পঞ্চরত্ম মন্দির। মন্দির গাত্রে সামান্য টেরাকোটা ভাস্কর্য চিত্র থাকলেও বর্তমানে তাব অনেকাংশ ক্ষয়িত হয়ে গেছে। পুরুলিয়াগার্ম। অহল্যাবাঈ সড়কের পাশেই যে বাসলী মন্দির ছিল তা কালক্রমে ধ্বংস হয়ে গেলে রানী আনন্দময়ী রাজগড় সীমানায় এই মন্দির নির্মাণপূর্বক বাসলী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সামন্তরাজ বিবেকরঞ্জন রায় এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করলেও ১৮৭৩ খ্রিঃ রানী আনন্দময়ী নির্মাণ কাজ শেষ করে দেব প্রতিষ্ঠা করেন। কালোরঙের শিলাপৃষ্ঠে রিলিফ পদ্ধতিতে বাসুলী মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। হরপ্রসাদ শান্ধী মহাশয় এই মূর্তি বা বাসলী দেবীকে বৌজতন্ত্রের সহযান শান্ধার বক্তেম্বরী বলেছেন।

ছাতনার বাসলী দেবীর মধ্যে যেমন বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনই অদূরে দশ কিমি দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে মোলবনা প্রামে মৌলেশ্বর মন্দিরে শৈব প্রভাব লক্ষণীয়। মৌলেশ্বর মন্দিরে চার ফুট উঁচু আসনের ওপর পঞ্চাশ ফুট উঁচু মূল মন্দির। বারো ফুট লম্বা ও এগারো ফুট প্রস্থের ক্ষম্বা। প্রতি কোণে পাঁচটি করে রথ-পগ বিমানের নিম্নে কার্নিলে শেব হয়েছে। চূড়ায় ত্রিশূল প্রোথিত। তিনশত বছরের প্রাচীন ছোট আকৃতির যে আদি মন্দির ছিল, তা সংস্কার করে বর্তমান রূপে দেওয়া হয়েছে। মৌলেশ্বর শিব বা মন্দির প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা বায়নি। তবে এখানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল মন্দিরে সংরক্ষিত 'দেবডাক ও



ছাতনার পুরাক্ষেত্রের সাধারণ দৃশা ('বাঁকুড়ার পুরাকীর্ডি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

দিকডাক' নামক ওড়িয়া ভাষায় রচিত একটি পূঁথি। যার মধ্যে ছাত্রনার সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে। মৌলেশরের বাৎসরিক গান্ধনের সময় এই পূঁথি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। মৌলেশ্বর শিবের গান্ধনমেলা বাঁকুড়া জেলার গান্ধনমেলার অন্যতম।

গবেষকের দৃষ্টিতে প্রত্নতান্তিক'সেঁথ হিসাবে বাঁকুড়া জেলার মন্দিরসমূহ দৃটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিছু মন্দিরে রয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব, আবার কিছু মন্দিরে স্থাপত্যালৈলী ও নিল্প অলঙ্করণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন হল গ্রাজ্বলাট্টি থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া মেজিয়া অহল্যাবাঈ সড়কের ধারে অমর কাননের থেকে ছয় কিমি পশ্চিমে মেটালা প্রামের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্বামুখী পঞ্চরত্ব মন্দির। ক্ষীণকোটির কার্নিশ সজ্জিত চার ফুট উচু আসনের ওপর কক্ষাকৃতি পঁয়তাল্লিশ ফুট উচু এই মন্দিরের তিনদিকে মেঝে চন্থরের খিলান ছাদকে ধরে আছে দৃটি করে মোট ছ'টি কীণকোটির টেরাকোটার অলঙ্করণ সজ্জিত স্তম্ভ সংলগ্ধ দেওয়ালকে অনুরূপ স্বজ্বাকৃতি রূপ দেওয়া হয়েছে, একে বলা হয় অর্থস্তম্ভ। মন্দিরে সম্মুখ গাত্রে অর্থব্যক্তর্যর এবং নিচে দৃটি কার্নিশ সজ্জিত। আয়তকারে স্থাপিত হয়েছে দশ বর্গ ইঞ্চির মধ্যে টেরাকোটা

চিত্রসম্বলিত মোট পঁয়ত্রিশটি টালি। চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, দশভূজা দুর্গা এবং আরও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি অন্ধিত। এর নিচে ঠিক প্রবেশঘারের ওপর কল্পলতা ও চতুদ্ধোণ জ্যামিতিক নকশা সন্ধিত তিনটি দ্বারে তিনটি যুদ্ধরত বৃহৎচিত্র। হাতে শরধনু গদা, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্র। হনুমানের চিত্র থাকায় বোঝা যায় চিত্রটি রাম-রাবণের যুদ্ধচিত্র। প্রতিটি স্তম্ভের ওপর ও নিম্নাংশে তিন বর্গ ইঞ্চি টালিগুলিতে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ও অস্ত্রধারণ করে নানা দেবদেবীর চিত্র। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য বৃত্তাকার ফুল ও নকশা। সম্মুখ গাত্রে দুটি করে দুদিকে মোট চারটি সৌন্দর্য স্তম্ভ। স্থাপত্য অলঙ্করণ সমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে এই স্তম্ভ নির্মিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালেও অনুরূপ অলঙ্করণ লক্ষিত হয়।

রাজস্থানের মৈয়ানপুর চোহান বংশীয় ক্ষত্রিয়রা এক সময় মল্ল রাজাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসাবে এই অঞ্চলে আসে এবং বসতি স্থাপন করে। এই বংশের দেবচাঁদ সিংহ মতান্তরে তিলকচাঁদ সিংহ বোড়শ শতাব্দীর কোন এক সময় মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

টেরাকোটা অলম্বরণে অলম্বত অনুরূপ একটি মন্দির রয়েছে বড়জোড়া থানার অন্তর্গত বড়জোড়া থেকে দু' কিমি পশ্চিমে মালিয়াড়া বড়জোড়া সড়ক থেকে দেড় কিমি উত্তরে কাদাশোল গ্রামের ঘড়ুই পদ্মীর মধ্যস্থলে তিন ফুট উঁচু পাভাগের ওপর দণ্ডায়মান কক্ষাকৃতি पिकनपूरी द्यीविकः प्रस्तित । कृष्टि कृष्टे रिपर्श ও পনেরো कृष्टे अरहत पून মন্দিরের উচ্চতা তিরিশ ফুট। বহি চত্বর, মেঝে চত্বর ও বিগ্রহ মন্দির এই তিন ভাগে বিভক্ত। মন্দিরের সম্মুখাংশ স্থাপিত হয়েছে অপূর্ব শিক্সচাতুর্যে টেরাকোটা শিক্সসম্ভারে। আয়তকারে মন্দির গাত্রে সংস্থাপিত চিত্রগুলি ছয় বর্গ ইঞ্চির মধ্যে নির্মিত। পশ্চিমাংশের মূর্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণের দশাবতারের। পূর্বাংশে ইন্দ্র, মহিষবাহনে যম ইত্যাদি নানান দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ওপরের অংশে অনম্ভ শয্যায় নারায়ণ, কালিয় দমন, গণেশ, ঢেঁকিবাহনে নারদ ইত্যাদি বিচিত্র মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। কর্মরত নরনারী, শিশুকোলে স্তনদানরত মা ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনচর্যার চিত্রগুলি রেখায় রেখায় অন্তত সুন্দর। প্রধান দ্বারের ওপর পদ্মবিত বৃক্ষ, নিচে রাধাকৃষ্ণের মিলন মূর্তি ঘিরে চক্রাকারে গোপিনীগণসহ রাসমগুলীর চিত্রটি বিষ্ণুপুরের শ্যাম রায় মন্দিরের রাসচক্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর নিচে অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারি মহাদেবের ভিক্ষা গ্রহণের চিত্রটি মনন বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এই সব মূর্তিগুলির মধ্য দিয়ে টেরাকোটা ভাস্কর্যের উৎকর্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলার মন্দির স্থাপত্যরীতিতে কলিঙ্গ স্থাপত্য রীতির যে ধারা মিলিত হয়, তার ই প্রকৃষ্ট নিদর্শন হল ঘুটগড়িয়ার মন্দির। বড়জোড়া থানার অন্তর্গত বড়জোড়া মালিয়াড়া সড়কের ঘুটগড়িয়া মোড় থেকে দু' কিমি দক্ষিণে ধানজমির মধ্যখানে এই রেখ দেউল মন্দির দণ্ডায়মান। দু' ফুট উঁচু এবং দশ ফুট আয়তকার আসনের ওপর তিরিশ ফুট উঁচু মূল মন্দির। মন্দিরের জন্মাদেশে চারটি করে যোলোটি রথপগ ও চারটি রাহাপগে বিভক্ত হয়ে বিমান অংশে মিলিত হয়েছে। যার ওপর পদ্মাকৃতি বৃহৎ আমলক রয়েছে। শিখর বিন্যাস রয়েছে পঞ্চরথ রীতিতে। বিমান গাত্রে রাহাপগ অংশে রয়েছে চারটি লম্ফমান সিংহ। যা হল ওড়িশার ভূবনেশ্বর মন্দিরের অনুরাপ।

এই জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয়, গুরুত্বপূর্ণ ও
তাৎপর্যমণ্ডিত শিব মন্দির হল এক্তেশ্বর শিব মন্দির।
বাঁকুড়া শহর থেকে চার কিমি দক্ষিণে বাঁকুড়া
দ্বারকেশ্বর সড়কের অনতিদ্রে দ্বারকেশ্বর
নদের উত্তর তীরে পশ্চিমমুখী মাকড়া
পাথরে নির্মিত পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু
এক্তেশ্বর মন্দির দণ্ডায়মান।
আনুমানিক সহস্র বংসরের
প্রাচীন এই মন্দির বহুবার
সংস্কারের ফলে আদি
স্থাপত্যশৈলী হারিয়ে
বর্তমান রূপপরিগ্রহ
করেছে।

মন্দিরটি নির্মাণে মাকড়া পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে আসন, জব্দা অংশে রয়েছে বেলেপাথর, ভাস্কর্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ল্যাটারাইট পাথর। গর্ভগৃহ চতুদ্ধোণভাবে ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। মন্দিরের সম্মুখাংশে দ্বার ঘিরে যে ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে তা অধিকাংশ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। প্রতিষ্ঠা লিপিবিহীন এই মন্দিরের নির্মাণ কৌশল দেখে অনুমিত হয় অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

বড়জোড়া অঞ্চলে যেমন অনেকগুলি বিষ্ণুমন্দির দেখে এই অঞ্চলে বৈষ্ণবীয় প্রভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়, তেমনই এই থানার অস্তর্গত জগন্নাথপুরে রত্নেশ্বর শিবমন্দির থেকে শৈব প্রভাবের কথাও স্বীকার করে নিতে হয়। বাঁকুড়া দুর্গাপুর ভায়া বেলিয়াতোড় সড়কের বাঁদকানা মোড় থেকে পূর্বদিকে আট কিমি মোরাম রাস্তা ভেঙে গেলেই জগন্নাথপুর গ্রাম। তিন ফুট উঁচু সতেরো বর্গফুট আসনের ওপর দক্ষিণমুখী তিরিশ ফুট উঁচু মাকড়া পাথরের নির্মিত এটি একটি রেখ দেউল রীতির মন্দির। সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়। এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে গান্ধনমেলায় ভক্ত্যাদের নারীবেশে ধারণ একটি বিশেষ বৈশিষ্টা।

বাঁকুড়া দুর্গাপুর সড়কের ভায়া বেলিয়াতোড়, দেজুড়ি মোড় থেকে পশ্চিমে চার কিমি মোরাম রাম্ভার ওপর গেলেই বড়জোড়া থানার অন্তর্গত সাহারজোড়া গ্রাম। বিশেষ স্থাপত্য কৃৎকৌশল যুক্ত না হলেও, আধুনিক রীতির ছোট চার চাল মন্দিরে অম্বিকা দেবীর জন্য সাহারজোড়া বিশেষভাবে পরিচিত। এখানের অপর দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি হল নন্দলালের এক রত্মমন্দির, মদনমোহনের পাথরের মন্দির, পাশেই কালাচাঁদ মন্দির। মন্দিরগুলি অবশ্য জীর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছে। শুরভূম রাজ্যের আদিশ্রের রাজধানী ছিল এই সাহারজোড়া।


বাঁকুড়া সদর থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া বেলিয়াতোড় সড়কের মাকুড়াগ্রাম মোড় থেকে দু' কিমি পূর্বে নড়রা গ্রামের দে পরিবারের মধ্যস্থলে টেরাকোটা অলম্করণে সুসঞ্জিত রাধাবল্পভ জিউরের নবরত্ব মন্দির অবস্থিত। অনম্ভলাল দে, নিত্যগোপাল দে, শ্রীবাসদেও ফকিরচক্স দে এই চার ভাইরের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৩০১ বঙ্গান্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। পাঁচিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরের সম্মুখ গাত্রে বিচিত্র টেরাকোটা শিল্পসম্ভার পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকীর্ণ হয়েছে। নড়রার অনতিদুরে কন্টিয়া গ্রামে একটি বৃহৎ ও কারুকার্য অলম্কৃত দুর্গামশুপ রয়েছে, যা বাঁকুড়া জেলার কারুশিল্পকলার উৎকর্যতার সাক্ষ্যবহন করছে।

বাঁকুড়ার পূর্ব প্রান্তে সোনামুখীর মন্দির স্থাপত্য ও অলঙ্করণ বিশেষ আকর্ষণীয়। সোনামুখীর মধ্যস্থলে রয়েছে স্বর্ণময়ী মন্দির। এই মন্দির স্থাপত্য ও অলঙ্করণে সাধারণ হলেও শিলাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ স্বর্ণময়ী দেবীর মূর্তি বিশেষ আকর্ষণীয়। পার্ম্বে রয়েছে শ্বেতপাথরের মূর্তি। সোনামুখী শহরের মহাদানী গলির মধ্যস্থলে রয়েছে শ্রীধর মন্দির। এই মন্দিরের স্থাপত্য কৌশল এবং টেরাকোটা শিল্পশৈলীতে এটি একটি বাঁকুড়া জেলার শ্রেষ্ঠ মন্দির। শ্রীধর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল স্বন্ধ আয়তনে পঁচিগটি চূড়ার সংস্থাপন। যা রত্মমন্দির স্থাপত্য শৈলীর চরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করছে। ভৈরব রুপ্ত কর্তৃক ১৭৮৭ শকান্দে (১২৫২ বঙ্কঃ) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত বি ডি আর রেল লাইনের ধগড়িয়া স্টেশন থেকে উত্তরদিকে চার কিমি দূরে হদলনারায়ণপুর গ্রাম। এই গ্রামে প্রবেশের মুখে রয়েছে একটি জীর্ণ পঞ্চরত্ব মন্দির। এরপর আছে রাহ্মণ্য দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে রয়েছে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দের্ঘ্যের ও দু ফুট এগারো ইঞ্চি প্রস্তের কন্টি পাথরের ওপর উৎকীর্ণ রাহ্মণা দেবীর মূর্তি। মূর্তির পাদদেশে দু' পাশেও পিছনের ত্রিপত্রাকৃতি খিলনের গায়ে পাঁছটি অগ্নিকৃত প্রজ্জ্বলিত। এই পঞ্চ অগ্নির মধ্যস্থলে অগ্নিভয়হারিণী দেবী দুর্গা। গবেষকদের মতে মূর্তি দুটি পাল আমলের। পাশেই রয়েছে ফক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি। মূর্তিটি দামোদর নদীগর্ভ থেকে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলার সীমান্ত থানা ইন্দাসের হরিপুর পণ্ডিত পাড়ায় রয়েছে জনপ্রিয় লোকদেবতা ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের দালান মন্দির। সাত বর্গ ইঞ্চি ও দু ইঞ্চি মোটা কালো পাথরের ওপর কুর্মাকৃতি ধর্মঠাকুরের মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। নিম্নাংশে প্রস্কৃতি পন্ম। ধর্মমঙ্গলের প্রখ্যাত কবি মানিকরাম দাস ও সীতারাম দাস এই বাঁকুড়া রায়কে কেন্দ্র করে রচনা করেন ধর্মমঙ্গল কাব্যসম্ভার। ইন্দাসে আরও চারটি উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে। তাদের নির্মাণকাল অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে।

এই জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয়, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্তিত শিব মন্দির হল এক্তেশ্বর শিব মন্দির। বাঁকুড়া শহর থেকে চার কিমি দক্ষিণে বাঁকুড়া দ্বারকেশ্বর সড়কের অনতিদূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে পশ্চিমমুখী মাকড়া পাথরে নির্মিত পয়তাল্লিশ ফুট উঁচু এক্তেশ্বর মন্দির দণ্ডায়মান। আনুমানিক সহস্র বৎসরের প্রাচীন এই মন্দির বছবার সংস্কারের ফলে আদি স্থাপতাশৈলী হারিয়ে বর্তমান রূপপরিগ্রহ করেছে। যুদ্ধরত মল্লড্বম ও সামস্ভভূম রাজ্ঞাদের মধ্যে একতা হাপনের উদ্দেশ্যে উভয় সীমার মধ্যস্থলে পদাকৃতি এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দির অঙ্গনে যে সমস্ভ মূর্ডি রক্ষিত আছে সেওলি জৈন



বহুলাডা মন্দির

ছবি - সুসময় দাশ

তীর্থঙ্কর ও বৃদ্ধমূর্তি। যা দেখে গবেষকদের ধারণা এই মন্দিরে কোনও এক সময় জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব ছিল।

ওলা থানার অন্তর্গত বছলাড়া সিদ্ধেশ্বর মন্দির একটি তাৎপর্যপূর্ণ শিবমন্দির। বাঁকুড়া শহর থেকে বিষ্ণুপুরগামী সড়কের ওলা বাস স্টপেজের থেকে চার কিমি দূরে বছলাড়া প্রামে এই মন্দির অবস্থিত। চৌবট্টি ফুট উটু ইটের তৈরি পশ্চিমমুখী এই মন্দির গবেষকদের মতে একাদশ শতাব্দী থেকে ঘাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে কলিঙ্গ স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দিরের ভিতর যে সব মূর্তি রয়েছে তার মধ্যে দু ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া কালো মসৃণ শিলাপৃষ্ঠে সর্পছত্রের মধ্যম্বলে একটি দণ্ডায়মান পুরুষ মৃতি, তার দুপাশে চোদটি ছোট মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। পণ্ডিভগশের মতে প্রাচীনকালে এই মন্দির জৈনদের ছিল এবং ওই মূর্তি হল তীর্থন্ধর পার্শ্বনাথের মন্দিরের দক্ষিণ পার্দ্ধে ইটের তৈরি সাতাশটি সমাধি রয়েছে। কয়েকটিতে খননকার্য চালিয়ে বালি ও অঙ্গার পাওয়া যায়। অনেকের মতে মন্দিরটি একদা বৌদ্ধদের ছিল এবং মন্দির সংলগ্ধ চৈতাণ্ডলি বৌদ্ধ ভিক্কুদের।

ওন্দা থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সড়কের কালিসেন মোড় থেকে দক্ষিণে তিন কিমি দূরে বিক্রমপুর গ্রামে রয়েছে গোপালচাঁদজীর মন্দির। তিন ফুট উঁচু আসনের ওপর চল্লিশ ফুট উঁচু মাকড়া পাথরের বাঁকুড়া তথা মধ্য রাঢ়ের ইতিহাস মল্লরাজ বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক বংসর আঠারো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় প্রায় স্বাধীন মল্লরাজ শাসিত বাঁকুড়া তথা মল্লভূমে কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে চরম বিকাশ বা রেনেসাঁস স্চিত হয়। যা বাংলার অন্য কোনও প্রান্তে তখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। সেই মল্লরাজ বংশের রাজধানী 'বিষ্ণুপুর'। যাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভালবেসে বলেছেন 'গুপ্ত বৃন্দাবন'। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে উৎকর্ষমুখী যে জোয়ার শুরু হয় তা সমগ্র মধ্য রাঢ়কে প্লাবিত করে।

দক্ষিণমুখী মন্দির। দ্বার অংশ ও বিগ্রহ মন্দির। প্রথমটি ছোট ও দ্বিতীয় অংশটি হল মূল মন্দির। মন্দির স্থাপত্যের রীতিতে প্রথম অংশটিকে বলে জগমোহন। অর্থাৎ যেখানে দাঁড়িয়ে জগমাথদেবকে দর্শন করা হয়। পুরীর জগমাথ দেবের মন্দিরে জগমোহন অংশ এই উন্দেশ্যে নির্মিত। জগমোহন যুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ মন্দির স্থাপত্য বাঁকুড়া জেলায় কিছু অনুসৃত হলেও, সেই সব মন্দির বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এই বিক্রমপুরে এবং সিবর প্রামে জগমোহন যুক্ত মন্দির রয়েছে, যা বাঁকুড়া জেলার গৌরব। এই সব মন্দির জাতীয়করণ, আশু সংস্কার ও সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সড়কে ভেদোয়শোল মোড় হয়ে লেভেল ক্র-শিংয়ের পূর্বদিকে বেলিয়াড়া প্রাম পার হয়ে চার কিমি দূরে সোনাতপন প্রামে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু জ্বীর্ণ মন্দিরটি লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি নিদর্শন ছিল। জ্বীর্ণ হলেও এই মন্দির গাত্রে বছলাড়া মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী পরিলক্ষিত হয়। আনুমানিক খ্রিস্টিয় এগারো শতকে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। পূর্বমুখী হওয়ার মন্দিরটিকে সূর্য মন্দির বলা হয়। মন্দিরের অদূরে সূর্যমূর্তি পাওয়া যায় এবং বীরসিংহ পুররাজহাট প্রামাঞ্চলে সূর্য উপাসক শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণদের বসবাস দেখে মন্দিরটিকে বিশেষভাবে সূর্য মন্দির বলা হয়।

বাঁকুড়া সদর থানা এবং পৌর সীমানার অন্তর্ভুক্ত দ্বারকেশব নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত রাজপ্রামে হাটতলায় দন্তপাড়ার মধ্যস্থলে পূর্বমূখী ইটের তৈরি পঁয়ত্ত্রিশ ফুট উঁচু সতেরো বর্গফুট এই মন্দির টেরাকোটা অলঙ্করণে সুসজ্জিত হলেও সংস্কারের ফলে অলঙ্করণগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। খ্রিস্টিয় উনিশ শতকে মাঝামাঝি স্থানীয় চিন্তামণি দত্ত কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অদ্রে খ্রীরামপুর পাড়ায় পঞ্চরত্ব দক্ষিণমুখী শালগ্রাম মন্দির। এগারো বর্গফুট আসনের ওপর

পঁচিশ ফুট উঁচু এই মন্দির গাত্র টেরাকোটা অলঙ্করণে সঞ্জিত। এই মন্দিরটি খ্রিস্টিয় উনিশ শতকের নির্মিত।

বাঁকুড়া তথা মধ্য রাঢ়ের ইতিহাস মল্লরাজ বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর আঠারো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় প্রায় স্বাধীন মল্লরাজ শাসিত বাঁকুড়া তথা মল্লভূমে কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে চরম বিকাশ বা রেনেসাঁস স্চিত হয়। যা বাংলার অন্য কোনও প্রান্তে তখনও অনুষ্ঠিত হয়ন। সেই মল্লরাজ বংশের রাজধানী 'বিষ্ণুপুর'। যাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভালবেসে বলেছেন 'ওপ্ত বৃন্দাবন'। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে উৎকর্বমুখী যে জোয়ার শুরু হয় তা সমগ্র মধ্য রাঢ়কে প্রাবিত করে।

বাঁকুড়ার মন্দির স্থাপত্য বহিরাগত কৃৎকৌশলে যে পরিপৃষ্টি লাভ করে তা বিষ্ণুপুরের কোনও না কোনও মন্দিরে পরিলক্ষিত হবে। কারণ এখানের শিল্পীরা যখনি কোনও স্থাপত্যরীতি শিখেছে তখনই তারা মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুরে সেই পদ্ধতির মন্দির নির্মাণ করার বা বলা যেতে পারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। তাই এখানের মন্দির সমূহকে দেউল, চাল ও রত্ন স্থাপত্যগত দিক দিয়ে এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

এই তিন স্থাপত্য কৌশলের বাইরেও কিছু মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে ষোলোশ' খ্রিস্টাব্দ বীরহাম্বির নির্মিত রাসমঞ্চটি অন্যতম। পাঁচ ফুট উচু আশি বর্গফুট আয়তনের দেশিয় ঝামা পাথরের আসনের উপর ইটের তৈরি পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু প্রধান মন্দির। গর্ভগৃহ ও তার দক্ষিণে ছোটকক্ষটিকে ঘিরে ডিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল চারদিকে বেষ্টন করে আছে। একেবারে ভিতরের দেওয়ালের প্রতি দিকে পাঁচটি. দ্বিতীয় দেওয়ালের প্রতিদিকে আটটি এবং বাইরের দেওয়ালের ফুলকাটা প্রশস্ত খিলান বড় আটকোণা স্তম্ভের ওপর সংস্থাপিত। চারদিক থেকে ধাপে ধাপে চাল ছাদ ওপরে ওঠে পঁয়ত্রিশ ফুট উচ্চে সমতল ছাদে গিয়ে মিলিত হয়েছে। পিরামিডের মতো করে প্রধান চড়া লক্ষ্য করে প্রতিদিকে চারটি করে এবং প্রতি কোণে একটি করে চারচালা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জ্বন্য নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এসব ধ্বংস হয়ে পড়েছে। মল্লরাজাদের রাজত্বকালে রাসের সময় বিষ্ণুপুরের সব দেব বিগ্রহ এখানে রাখা হত জনসাধারণের দর্শনের জন্য। এই রাসমঞ্চের খ্যাতির মূলে রয়েছে প্রাচীনত্ব এবং স্থাপত্য কৌশলের অভিনবত্ব।

মল্লরাজ্ঞাদের কর্তৃক স্থাপিত বলেই এই শিবলিঙ্গের নাম মদ্রেশ্বর। রেখ দেউল রীতির মন্দিরগুলির মধ্যে ভট্টাচার্য পাড়ায় মদ্রেশ্বর মন্দিরের নাম বিশেষভাবে উল্লিখযোগ্য। এক্তেশ্বরের মন্দিরের মতা বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের ফলে এর প্রাচীন মূল আকৃতি অপহাত হলেও ভালো করে দেখলে এর রপপগও রাহাপগগুলি বোঝা যায়, যার থেকে বোঝা যায় এটি একটি রেখ দেউল। তাহাড়া উৎসর্গলিপিতে এটি একটি রেখদেউল বলে উল্লেখিত হয়েছে। 'বসুকর নবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন/অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিব পাদপল্লের্'। অর্থাৎ ৯২৮ মল্লান্দে (১৬২২ খ্রীস্টান্দ) শ্রীবীরসিংহ কর্তৃক অতিললিত দেবকুল (দেউল) শিবপাদপল্লে নিহিত (সমর্পিত) হল।

বাইশ বর্গফুট পাভাগের ওপর পঁয়ত্তিশ ফুট উচু রেখদেউলটি দণ্ডায়মান। পশ্চিমমুখী মক্লেশ্বর মন্দির ল্যাটারাইট পাথরে নির্মিত।



পঞ্চডাবিশিস্ট ইটের তৈরি রাধাশ্যাম মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা চিক্রিত

আর্কিওলজ্বিক্যাল সার্ভের পূর্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডি বি স্পুনারের ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দ বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শেষ পর্যায়ে এর প্রাচীন চূড়া ভেঙে পড়ে। পরবর্তীকালে বর্তমান আটকোণা চূড়াটি নির্মিত হয়। প্রবেশপথে মাথার ওপর কুলুঙ্গির মধ্যে সবুজ্ব ক্লোরাইট পাথরের হাতিটি খুব সুন্দর।

শিলা ভাস্কর্যে অলক্ষ্ড বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির মধ্যে রাধাশ্যাম মন্দির বিশেষ উদ্রেখযোগ্য। লালজী মন্দিরের দক্ষিণে প্রাচীর বেষ্টিত অঙ্গনে ল্যাটারাইট পাথরে নির্মিত দক্ষিণমুখী রাধাশ্যাম মন্দির। বর্গাকারে তৈরি আসনের ওপর দের্ঘ্য প্রস্কে চল্লিশ ফুট ও পঁয়ত্রিশ ফুট উচু মূলমন্দির। মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিমে ত্রি-খিলান খোলা দালান ও উত্তরে রয়েছে ঢাকা বারান্দা। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ অলব্ধরণের ওপর পব্দের পলেস্তারা করা হয়েছে। অলব্ধরণের মধ্যে রয়েছে জ্যামিতিক ও ফুলপাতার নক্শা। কুলুঙ্গির মধ্যে দু'সারিমুর্তি দেওয়ালের দু'পাশে কার্নিশের নিচে স্থাপিত। ছোট কয়েক সারি অনুরূপ অলব্ধরণ প্রবেশের খিলানের তিনদিকে উৎকীর্ণ হয়েছে। সম্মুখের ত্রি-খিলান দালানের ভিতরের গাত্রেও বিভিন্ন চিত্র অব্ধিত হয়েছে। বিশ্রহ মন্দিরের বাঁ-পাশে রাজসভায় রামসীতা ভাইনে দেবগণ পরিবেষ্টিত অনন্ধশ্যায় শায়িত বিষ্ণু ও দরজার ওপর দু-দিকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় ১৬৮০ শকান্দে (১৭৫৮ ব্রিস্টান্দ) মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ

বিষ্ণুপুরের সব দেব বিগ্রহ একত্রিত করে সেবাপূচ্চার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের প্রাণের দেবতা হলেন মদনমোহন জীউ। মদনমোহন জীউ অজ্জ্ব কিংবদন্তির নায়ক। সাড়ে চার ফুট বর্গাকায় আসনের ওপর দৈর্য্য ও প্রস্তে চল্লিশ ফুট ও পর্য়ঞ্জিশ ফুট উচু মন্দির। দক্ষিণমুখী; ইটের তৈরি এই একরত্ব মন্দিরটি এই জাতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ক্রি-খিলান দলান। এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল এর গাত্রে সর্বত্ত টেরাকোটা অলঙ্করণের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষতা। খিলানের দু-পালের গাত্রে ও কার্নিশের নিচে ছোট ছোট কুলুঙ্গির মধ্যে নানান দেবদেবীর মূর্তি বসানো হয়েছে। নিচের প্যানেলে পশুপক্ষী, কৃষ্ণলীলা, দলাবতার ও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। স্বন্ধগুলি সক্ষিত হয়েছে কীর্তনীয়া দল এবং বিভিন্ন যুদ্ধ দৃশ্যে। গর্ভ মন্দিরের দেওয়াল ও বিভিন্ন অলঙ্কারে সক্ষিত্ত হয়েছে। মদনমোহন মন্দির গাত্রে এত্যেগুলি উন্নতমানের টেরাকোটা ভাস্কর্যের সন্ধিবেশ দেখে গবেষক মিঃ স্পুনার বলেছেন, 'নকাশি কাজের জন্য যে পরিমাণ শ্রম এখানে ব্যয়িত হয়েছে তার তলনা রাচদেশে বিরল।"

মন্দিরের উৎসর্গলিপিতে রয়েছে শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদস্ভোজেবু তৎপ্রীতয়ে। মল্লান্দে ফণীরাজনীর্ব গণিতে মাসে তটো নির্মলে। সৌধং সুন্দর রত্মমন্দিরামিদং সার্জং স্বাচেতোহলিনা। ঐতিহাসিকগণের মতে, হাজারিবাগ জেলার
পরেশনাথ পাহাড়ে কৈবল্য লাভ করার পর, সেই
সত্যধর্মকে চারিদিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে
তীর্ঘন্ধর বর্ধমান মহাবীর দামোদর নদীপথ ধরে
বিহারীনাথ পাহাড়ে পদার্পন করেন।
পরবর্তী শতাব্দী কালের মধ্যে
আসেন তীর্ঘন্ধর পার্শ্বনাথ। ক্রমশ বিহারীনাথ
জৈনদের প্রধান শক্তিশালী প্রচারকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়।
তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিহারীনাথ
পাহাড়ের চারিদিকে বিভিন্ন
গ্রামে জৈন ধর্মাবলম্বী
সরাক গোন্ঠীর
সংখ্যাধিকা থেকে।

শ্রীমর্দ্দান্ধন সিংহ ভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধানা ১০০০।" দুর্জন সিংহের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন বিগ্রহ তাঁর অধস্তন পুরুষ চৈতন্য সিংহ কলকাতান্থ বাগবাজারে গোকুল মিত্রের নিকট বন্ধক রাখেন। পরে অনুরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু তাও পরবর্তীকালে অপহৃত হয়েছে। ফলে নতুন মূর্তি আরও আনা হয়।

মন্দির স্থাপতারীতির সর্বশেষ রীতি হল বছরত্ব বা চূড়ার সন্নিবেশ। এই জাতীয় মন্দিরের মধ্যে শ্যাম রায়ের পঞ্চরত্ব মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চল্লিশ বর্গফুট পাভাগের ওপর দৈর্ঘ্য প্রন্থে সাঁয়ত্রিশ ফুট আয়তনের পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু প্রধান মন্দির। দক্ষিণমুখী এই শামি রায় মন্দিরের অলঙ্করণ বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্করণ চিত্র। এই মন্দির গাত্রের অতীব সন্দর চিত্রগুলির মধ্যে রাসমগুলীর যে চিত্র তা তলনাবিহীন। মন্দিরের ইঞ্চি পরিমিত স্থানও সুন্দর চিত্রে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি চিত্র এত সুন্দর নিখৃত ও জীবন্ত হয়ে ওঠেছে যে, এত অজ্ঞস্র চিত্র সৃষ্টিতে শিল্পীদের কোথাও এতটুকু উপেক্ষা বা আলস্য চোখে পড়ে না। তাদের নৈপুণ্য ও মুনশিয়ানার নিরিখে বিচার করলে, এই টেরাকোটা শিল্প ও শিল্পীদের চরম উৎকর্ষতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর স্থাপত্যশৈলীও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। यमकाँ। जि-चिमानयुक जाका वातामा ठातमित चित तराह । यात মধ্যে গর্ভগৃহকে বেষ্টন করে রয়েছে পরিক্রমা পথ। এর মূল চূড়া আটকোণা। সংস্কারের ফলে অলম্বরণ শুন্য শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। অপর চুড়া চারটি চারকোণা ও কার্নিস সচ্ছিত।

মন্দিরের পূর্বগাত্রে আছে উৎসর্গলিপি। 'শ্রীরাধিকা কৃষ্ণমূদে শক্তেম্বে/দাম্বযুক্তে নবরত্বং। শ্রীবীরহামীর নরেশ সুলুদদৌনৃপ শ্রীরঘুনাথ সিংহ। মল্লশকে ১৪১। শ্রীরাজা বীর সিংহ'। অর্থাৎ নরেশ বীর হামীর পুত্র নৃপতি রঘুনাথ সিংহ ১৪১ মল্লান্দে (১৬৪৩ খ্রিস্টান্দ) এই রত্ব মন্দির নির্মাণ করেন। এছাড়াও আরো লিপি মন্দিরের বিভিন্ন অংশে সংস্থাপিত হয়েছে। এই সব লিপিতে শিল্পী ও স্থপতিদের নাম উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে একজন যুবরাজের নামও উল্লেখ রয়েছে।

বিষ্ণুপুর শহর থেকে সোনামুখীগামী সড়কের জয়কৃষ্ণপুর মোড় থেকে অযোধ্যাগামী পশ্চিমমুখী সডকের দু' কিমি দুরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে ধরাপাট প্রামে নেংটা শ্যামটাদের মন্দিরটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন। ওডিশা স্থাপত্য শৈলীর মাকড়া পাথরের নির্মিত মন্দিরটির উচ্চতা পাঁয়তালিশ ফুট। মন্দিরটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হল পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম গাত্রে উৎকীর্ণ তিনটি মুর্তি। পূর্ব গাত্রে চর্তুভুজ, গলায় মালা, উপবীত, হাতে চক্র, গদা, পদ্ম। বোঝা যায় এটি একটি নারায়ণ মূর্তি। উত্তর বহিগাত্রে অর্থাৎ মন্দিরের পশ্চাদপটে রয়েছে পাঁচ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওডা ছাই রঙের শিলাপৃষ্ঠ উৎকীর্ণ, উলঙ্গ পুরুষ চিহ্নযুক্ত মূর্তি। মূর্তির পদতলে পদ্ম। পণ্ডিতগণের মতে মূর্তিটি জৈন তীর্থঙ্করের। এই জৈন তীর্থঙ্কর পরবর্তী বৈষ্ণবীয় প্রভাবে নেংটা শ্যামচাদে রূপান্তরিত হয়েছে। যেখানে স্থানীয় বহু নারী সম্ভান লাভের আকাত্মায় পূজা মানত করে। পশ্চিমগাত্রেও অনুরূপ একটি তীর্থন্ধরের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরের পাশে নির্মিত হয়েছে মনসা থান। যেখানে একটি সর্পফণা যক্ত তীর্থঙ্কর মূর্তি মনসাদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মল্লরাজত্বকালে ১৩২৩ শকান্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। পাশেই একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। গবেষকদের মতে এই ধ্বংসম্ভপ ছিল জৈন উপাসনালয়। যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সেখানের মূর্তিসমূহ এই মন্দির গাত্রে সংস্থাপিত হয়েছিল।

জয়কৃষ্ণপুর মোড় থেকে পূর্বদিকে পাঁচ কিমি দূরে ষাড়েশ্বর খালের পূর্ব পাড়ে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে ডিহর গ্রামে মাকড়া পাথরে নির্মিত পাশাপাশি দণ্ডায়মান, ষাড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর মন্দির দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জয়পুর থানার অন্তর্গত জয়পুর থেকে দশ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম হল ময়নাপুর। এখানে ল্যাটারাইট পাথরে নির্মিত পশ্চিমমুখী সপ্তপীড় দেউল মন্দির আছে। এর সম্মুখাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত জগমোহনের চিহ্ন সুস্পস্ট। মন্দিরটির নির্মাণকাল নবম খ্রিস্টাব্দ। গ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে ধর্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধ রায়ের মন্দির। যাত্রাসিদ্ধ রায়কে কেন্দ্র করে দশম খ্রিস্টাব্দ রামাই পণ্ডিত তাঁর বিখ্যাত ধর্মমঙ্গল কাব্য শূন্যপুরাণ রচনা করেন।

বিষ্ণুপুর কোতৃলপুর সড়কের জয়পুর অতিক্রম করে আরও ৬ কিমি পার হয়ে ডানদিকে সলদা প্রামের মধ্যে দিয়ে ২ কিমি পশ্চিমে গেলেই গোকুল নগর প্রাম। এই প্রামের এক প্রান্তে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের মধ্যে রয়েছে পঁয়তাল্লিশ ফুট বর্গাকার আসনের ওপর পঁয়তাল্লিশ ফুট উচুঁ মূল মন্দির। বাঁকুড়া জেলার এটি একটি বৃহন্তম পাথরের মন্দির। মন্দিরকে ঘিরে আছে মন্দির পরিক্রমার পথ। মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে দশাবতারসহ নানা দেবদেবীর মূর্তি। পাথরের এমন পঞ্চরত্ব মন্দির বাঁকুড়া জেলাতে নেই বললেই চলে। উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় প্রথম রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে ৯৪৯ মল্লান্দে (১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত হয়েছিল। এই অঙ্গনের দক্ষিণ দিকে নাটমন্দিরটি ধ্বংস হতে বসলেও এর প্রত্নতান্ত্বিক মূল্য যথেষ্ট। নয় ফুট চওড়া পাথরের দেওয়াল, তিনটি সাড়ে সাত্রুশ

ফুট প্রস্থের পাথরের ফুলকাটা খিলান, উনষাট ফুট লম্বা ও একচল্লিশ্ ফুট প্রস্থের বৃহৎ আসনের উপর এই অতিথিশালাটি নির্মিত হয়েছিল। অদ্রে আরেক্টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেব, এর সম্মুখে একটি সবুজ ক্লোরাইট পাথরের বরাহ মূর্তি, উচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সপ্তরথ পদ্ধতিতে নির্মিত পূর্বমুখী পাথরের গন্ধেশ্বর শিবের রেখদেউল, সামনেই ছড়িয়ে থাকা বৃহৎ আমলকের ধ্বংসাবশেব, এখানে প্রাপ্ত কয়েকটি তীর্থন্ধরের মূর্তি ইত্যাদি সামগ্রী সমূহ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মূল্যবান সামগ্রী হওয়া সম্বেও এগুলি উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে দীর্ঘকাল। প্রসঙ্গত বলি যে গোকুলনগর গ্রামের সন্নিকটে সলদা গ্রামে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পুকুর খননকালে একটি খুব সুন্দর পাথরের মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু তা গবেষণার জন্য কোনও গবেষণাগারে প্রেরিত না হয়ে, ভারতীয় চিরাচরিত প্রথানুসারে ফুল-বেলপাতাসহ সিন্দুর চর্চিত হয়ে গ্রামে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মন্দির নির্মাণের আয়োজন চলছে।

তালডাংরা থানা, তালডাংরা বিষ্ণুপুরগামী সড়কের আমডাংরা মোড়া থেকে দক্ষিণদিকে ই কিমি দুরে পুরন্দর খালের পূর্বতীরে ৩ ফুট উঁচু ও কুড়ি বর্গফুট পা ভাগের ওপর ২৫ ফুট উঁচু মাকড়া পাথরের বাংলা আটচালা রীতিতে নির্মিত মন্দিরটি একটি বিশেষ পুরাতাত্ত্বিক নির্দান। মন্দিরে কৃষ্ণমূর্তিটি রামকৃষ্ণ নামে পৃজিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত বলি যে বাকুড়া জেলার বিভিন্ন মন্দিরে যে সব দেব বিগ্রহ রয়েছে, তার পাথরের প্রকৃতি, রং ও শিল্প নিপ্নায় দেখে বোঝা যায় এগুলি বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। মন্দিরের নির্মাণকাল একটি আর্যার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত হয়েছে। যার অর্থ ৯৮৩ মল্লান্দে দ্বিতীয় বীর সিংহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল।

বাঁকুড়া পরিমণ্ডলে তথা মধ্য রাঢ়ে জৈনরা যে এক সময় বিশেষ প্रভাব বিস্তারে সঞ্চম হয়েছিল, বাঁকুডার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মন্দির ও মূর্তিসমূহ তারই সাক্ষ্য বহন করে। যেমন বাঁকুড়া শহর থেকে তালডাংরাগামী সভকের ধারেই পাঁচমুড়া গ্রাম থেকে আরও দক্ষিণে দেউলভিড়া গ্রামে অবস্থিত ১৪ বর্গফুট আসনের উপর ৪০ ফুট উঁচু রেখ দেউল। এর শিখর বিন্যাস হয়েছে ত্রিরথ পদ্ধতিতে। মন্দিরের গায়ে তিনটি বৃহৎকুলুঙ্গি আছে। অনুমিত হয় এগুলির মধ্যে মূর্তি সংস্থাপিত ছিল। মন্দিরের সন্নিকটস্থ গাছের তলায় যে মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে, সম্ভবত তা এই মন্দির গাত্র হতে তোলা হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখাংশে একটি ভগ্নস্তুপ ঢিবি রয়েছে। সম্ভবত এটি জগমোহন ছিল। মন্দিরটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এটি যে জৈনদের দ্বারা নির্মিত এবং তাদের যে উপাসনা কেন্দ্র ছিল সে বিষয়ে প্রায় সকলে এক মত। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঁকুড়া পরিমণ্ডলে ক্রেনধর্ম অবলুপ্ত হয়ে যায়। সূতরাং, এই মন্দির তার পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরে যে ত্রিরথ প্রযুক্তি কৌশল অনুসূত হয়েছে, তা সপ্তরথ প্রযুক্তি থেকে প্রাচীন। এই ভাবে বিভিন্ন দিক বিক্লোষণ করে বলা যেতে পারে খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর মধ্যে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল।


বাঁকুড়া শহর থেকে বোলো কিমি দূরে বাঁকুড়া খাতড়া সড়কের শুলুক পাহাড়ি বাস স্টপেজের থেকে আরও ৪ কিমি পূর্বে ভতড়া গ্রামে রয়েছে ৩০ ফুট উঁচু মূল মন্দির। এই নবরত্ব মন্দিরের সন্মুখগাত্রে রয়েছে অপূর্ব টেরাকোটা ভাস্কর্ব। ভতড়া গ্রামের ৪ কিমি পূর্বে



খ্রিস্টীয় দশম শতকের পাথরের দেউল দেউলভিডা

চৌরাবাদ প্রামে একটি ছোট মাকড়া পাথরের মন্দির আছে। বর্তমানে তা শিবমন্দিরে পরিণত হয়েছে। বছ পূর্বে এখানে বাসুলী দেবী পৃঞ্জিতা হতেন। স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস ও দাবি ছাতনার বাসুলী দেবী হলো চৌরাবাদের এই মন্দিরের বাসলী। কিভাবে তা ছাতনায় স্থানাম্বরিত হলো সে বিষয়ে কিছু কিংবদন্তি প্রচলিত থাকলেও এর সুস্পষ্ট শারণ তমসাচ্ছন্ত।

দক্ষিণ বাঁকৃড়া হল জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতির প্রীঠস্থান। পাশাপালি তেমনি এখানে রয়েছে আর্যেতর সংস্কৃতির নিদর্শন। এদিকের প্রাপ্তভূমি রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত অন্থিকা নগরে রয়েছে অন্থিকাদেবী মূর্তি। অন্থিকা নগর থেকে ৪ কিমি পশ্চিমে পরেশনাথে প্রাচীনকালে এক সমৃদ্ধ জৈনধর্ম কেন্দ্র ছিল। সেখানকার জৈনদেবী অন্থিকা কালক্রমে হিন্দু দেবী অন্থিকা অর্থাৎ দুর্গাদেবীতে রাপান্তরিত হয়েছে। কাঁসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গমন্থলে ৮ বর্গকৃট আসনের ওপর ১৫ ফুট উঁচু পাথরের দেউল মন্দির হল অন্থিকা মন্দির। এই মন্দিরের সঙ্গে বিষ্ণুপুর মহকুমার ভিহরের বাড়েশ্বর মন্দিরের সাদৃশ্য লক্ষ্ণীয়। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্কের পালে অবন্থিত মৃতিটিকে বলা হয় তীর্থন্ধর শ্বস্থভনাথের মূর্তি। গরেষকদের মতে এই



বাঁকুড়া শহরের একটি প্রাচীন মসজিদ, সৌজন্যে—শেখর ভৌমিক

মূর্তিগুলি বাঁকুড়া জেলার সব থেকে প্রাচীন শিলামূর্তি।

মন্দিরের মতো বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা শিলামূর্তিগুলির যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে। যেমন খাতড়া থানার পোরকুল গ্রামের কুমারী নদীর তীরে একটি অবলোকেতেশ্বর দশভূজা মূর্তি শায়িত রয়েছে। আরেকটি অনুরূপ মূর্তি রয়েছে কাঁসাই নদীর তীরে পরেশনাথ পাহাড়ে ইন্দপুর থানার অন্তর্গত গ্রামে কালো কোন্ঠী পাথরের দশভূজা মূর্তি বিরাজিত। প্রাকৃতিক কারণে ও পরিচর্যার অভাবে উক্ত মূর্তি দূটির বাছ বিনস্ট হয়ে গেছে। বর্তমান চামূণ্ডা দেবীর অন্তবাছ রয়েছে। দূটি বাছ এমনভাবে বিনস্ট হয়েছে যা সহজে বোঝা যায় যা সহজে ধরা যায় না। এই দেবীর অন্তবাছ থেকে প্রামের নাম ও দেবীর নামকরণ হয়েছে আটবাইচন্তী। দুর্গা স্থোত্রানুসারে বৈদিক দেবী চামূণ্ডা হিসাবে পরিচিত।

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ১৬ কিমি দক্ষিণে বাঁকুড়া তালডাংরা সড়কের শিবডাঙ্গার মোড় থেকে প্রায় ৮ কিমি দূরে তালডাংরা থানার পশ্চিমে অবস্থিত হাড়মাসড়া প্রামে মাকড়া পাথরে নির্মিত ওড়িশা শৈলীর এক পঞ্চরথ শিখর পেউলের কাছেই ৫৮ ফুট উচ্চতা ও আটাশ ইঞ্চি প্রস্থের একশিলা মূর্তি, যা তীর্থন্ধর পার্শ্বনাথ রূপে পরিচিত, একটি উদ্রেখযোগ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই গ্রামে রায়পাড়ায় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত সামান্য টেরাকোটার অলব্ধরণ যুক্ত দক্ষিণমুখী লক্ষ্মী জনার্দনের দালান মন্দির অদূরে নবরত্ব রাসমঞ্চ এবং পাঁচঘসিয়া (বৈদ্য) পরিবারের টেরাকোটা অলব্ধত লক্ষ্মী জনার্দনের পঞ্চরত্ব মন্দির এখানের মন্দিরগুলির মধ্যে বিশেষ উদ্লেখযোগ্য।

ছাতনা থানার অন্তর্গত দেউলভিড়া গ্রাম, বিশপুরিয়া রোড থেকে ৩ কিমি দূরে দুটি জোড়ের সঙ্গমন্থলে ব-বীপের মতো স্থানে হাজার বছরের প্রাচীন অপরূপ লোকেশ্বর বিষ্ণু, নটরাজ শিব ও ওদুর্লভ কুবেরের মূর্তিটি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অতিমূল্যবান সামগ্রী।

বাঁকুড়া তথা মধ্য রাঢ়ের মন্দির স্থাপত্যকে যদি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকালের ধারাটি সূচারুরূপে বোঝা যায়। যেমন এক্টেশ্বর, সোনাতপলে যে যুগের স্থাপত্য নিদর্শন তার পরবর্তী অধ্যায় জানতে হলে বছলাড়া, ধরাপাট, মৈঠার কনকলতা ইত্যাদি স্থানে যেতে হয়, এই প্রাচীনত্ব ছাড়িয়ে কিছু নতুনত্বের স্থাদ পেতে হলে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর নগরী পরিক্রমা করতে হয়, মিলন উৎসুক সাংস্কৃতিক ধারার মিলনের মধ্য দিয়ে যে আধুনিকতার প্রতিবিশ্ব প্রম্কৃটিত হয়ে ওঠে, বাঁকুড়ার মন্দির স্থাপত্যের সেই প্রস্কৃটিত শতদল হল রত্মমন্দির বা মঞ্চ, যা বার্ষিক আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের জনাই ব্যবহৃতে হত, যেমন রাসদোল উৎসব। এ রকম রত্ম বা মঞ্চ মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুরন্দরপুর, মানকানালি, বিশ্বা, বাঁকুড়া দোলতলা পাঠকপাড়া, পাত্রবাগড়, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ ইত্যাদি। বাংলার চারচাল, আটচাল রীতিতে যে মুনশিয়ানার আয়োজন রত্ম বা মঞ্চমন্দির তার পরিণতি।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের মতো বাঁকুডার নানা প্রান্তে গড়ে ওঠে মুসলমানদের উপাসনালয় বা মসজিদ। মন্দিরে যেমন স্থাপত্য বৈচিত্র্য অলঙ্করণ প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় মসজিদে কিন্তু তা নেই। সাধারণত মসজিদের স্থাপত্য হল তিনটি দ্বারবিশিষ্ট একটি কক্ষ। মধ্যিখানে ইমামের নমাজ পাঠের আসন এবং খত বা পাঠের চেম্বার। মসজিদের বহিরঙ্গে কক্ষের ওপর পাশাপাশি তিনটি গম্বজ। তাকে ঘিরে থাকে মিনার। মসজিদের আয়তন ও আকারের ওপর নির্ভর করে মিনারের সংখ্যা। অধিকাংশ মসজিদ পূর্বমুখী। এর সম্মুখগাত্রে জ্যামিতিক নকশা ও লতাপাতা ফুলের অলঙ্করণ থাকে। তার ওপর ব্যবহৃত হয় তীব্র রং। মন্দির সাধারণত রাজা, জমিদার অথবা বিত্তবান ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়। মসজ্জিদ স্থানীয় সর্বস্তরের মুসলমানদের দেয় অর্থে নির্মিত হয়। একটি পরিচালকমগুলী মসজিদের সব কাজ পরিচালনা করে। এক সঙ্গে অনেকণ্ডলি মসজিদ পরিচালনা করে একটি কেন্দ্রীয় মগুলী বা ওয়ারুফ কমিটি। পরিচালক মণ্ডলী নির্দিষ্ট বেতনে ইমাম নিযুক্ত করে। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় প্রায় আটাশটি মসজিদ আছে। মসজিদের ছোট সংস্করণ হল ইদৃগা। তিনদিক ছোঁট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা স্থান হল ইদগা। এর ওপর কোনও ছাদ বা আচ্ছাদন থাকে না। এখানেও ইসলামপন্থীরা নমান্ধ পাঠে অংশগ্রহণ করে। বাঁকুড়া জেলায় প্রায় সাতাশটি ইদগা রয়েছে। দরবেশ ফকিরের সমাধি বা মাজারেও মসজিদের মতো নমাজ সহ তাদের অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুর শহরের বুকে কোরবান সাহেবের সমাধিক্ষেত্র হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ধর্মবিশ্বাস ধরে আছে। তেমনি বাঁকুড়া শহরের বুকে অনেকগুলি পীরের থান বর্তমান রয়েছে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাস ও মিলনের প্রতীকরূপে।

মন্নভূম বাঁকুড়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমন ও বসতি স্থাপন সম্পর্কে জানা যায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি রিপোর্টে :---

"Census 1951./ West Bengal/. District Hand Books Bankura./ by A Mitra. Page xxv Religions in Bankura. Mahammadans are found in greatest strength in the Vishnupur sub-Division. and especially in the Thanas



ইসমাইল গাজির দরগা : লোকপুর ;



কোরবানতলায় কোরবান সাহেবের মাজার : বিষ্ণুপুর

bordering on Burdwan. viz. Kotulpur and Indas. Which account for nearly one-half of the total number. They are Sunnis belonging to the Hanifi sect, and the Majority are believed to the descendant of local converts."

এই বিবরণী থেকে বোঝা যাচ্ছে বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার পূর্ব সীমান্ত ইন্দাস থানা হয়ে মুসলমানরা বাঁকুড়ায় প্রবেশ করে। সঙ্গে তাদের নেতা বা ধর্মীয় শুরু সম্প্রদায় আসেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁরা কিভাবে স্থানীয় মানুষদের ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয় তার কিছু কিছু কারণ জানতে পারি ১৯৫১ খ্রিস্টান্দের আদমশুমারি বিবরণী থেকে। যার থেকে বোঝা যায় বাঁকুড়ার মাটিতে ধর্মান্তরিতকরণ ঘটেছিল সহজ্জ-সরল ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এ পথেই সুদ্দি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা বাঁকুড়া জেলায় সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে। মল্লভুম বাঁকুড়ায় মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার ঘটে মল্লভূমের ইন্দাস, কোতুলপুর ও বিষ্ণুপুর শহরাক্ষলে। তার মূলে রয়েছে মল্লরাজাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা। বাঁকুড়া জেলায় যে স্থানে মসজিদ রয়েছে তা হল যে, বাঁকুড়া, ছাতনা, বাদুলাড়া, নতুনপ্রাম, ধলগড়া, পুণিশোল, পুণ্যপাণি, খাতড়া, বেলুট, পাথরডাঙ্গা, পাঁচমুড়া, বিষ্ণুপুর, মাজপুর, আণ্ডড়িয়া, পথলা, সোনামুখী, ছারিক, বেলাড়া, পানপুকুর, মাজপুর, আণ্ডড়িয়া, পথলা, সোনামুখী, ছারিক, বেলাড়া, পানপুকুর,

কাটাদিঘি, রসুলপুর, ইন্দাস, খুলবাগ, লদ্দা, মুকুলপুর, কুমরুল।

ইদৃগা রয়েছে যে স্থানে, জলহরি, কাপিষ্টা, ভিক্ষুডি, সিমলাপাল, রায়পুর, কোতৃলপুর, লালবাজার (বেলিয়াতোড়), বাহাদুরপুর (বেলিয়াতোড়), চাঁদ, চকাই, কাটাবাঁধ, ধৃগড়া, পাত্রসায়ের, প্রকাশঘাঁট, জামকুঁড়ি, ফকিরডাঙ্গা ও সাপাগাড়া।

ভারতে ইংরেজ শাসনের মধ্যযুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে চার্চ মিশনারি সোসাইটি সর্বপ্রথম বাঁকুড়া জেলায় ব্রিস্টান ধর্মের পতাকা বহন করে আনে। এরা গোড়াপস্থন করলেও ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ 'ওয়েক্সীয়ান মেথাডিস্ট সোসাইটি' বাঁকুড়া জেলায় কাজের দায়িত্বভার প্রহণ করে। এদের এখানে প্রধান কর্মসূচি ছিল শিক্ষা, চিকিৎসা ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার।

চার্চ মিশনারি সোসাইটি স্ত্রিস্টান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বর্জমান বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় তাদের প্রথম গির্জা গড়ে তোলে। যা বর্জমান বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যান্ধ। ওয়েক্সীয়ান মেথাডিস্ট মিশনারি সোসাইটি বাঁকুড়া স্ত্রিস্টান মণ্ডলীর যাবতীয় দায়িত্ব প্রহলের পর মিশনের প্রধান রেভারেভ উইলিয়াম স্পিন্ধ একটি সুন্দর সুবিস্তৃত স্থানে উপাসনালয় বা গির্জা নির্মানের



সোনতপাল মন্দির (ইটের স্থাপতা)

সৌজনো : প্রকাশচন্দ্র মাইতি

উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া পুরুলিয়া অহল্যাবাঈ সড়কের পাশে খ্রিস্টান কলেজের সন্মুখে বর্তমান স্কুলডাঙ্গা মোড়ের পাশে আট'ল তিরিশ ডেসিমেল জমি ক্রম করে। এখানে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় গির্জা ও পাদরীর থাকার বাসস্থান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মধ্যপ্রদেশ থেকে একদল হিন্দি ভাষী লোক আসে রেলওয়ে শ্রমিক হয়ে। এরাই তখন বৃহৎ গোষ্ঠী যারা প্রথম দ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের জন্য বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমাঞ্চলে নতুন চটিতে দেড়শ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। এখানে এক শটি পরিবারের জন্য কাঁচা ঘর তৈরি করে গড়ে ওঠে দ্রিস্টানপদ্রী। বর্তমানে যা প্রিস্টানডাঙ্গা নামে পরিচিত। এই পদ্রীতে ১৯১২ খ্রিস্টান্দে একটি গির্জা নির্মিত হয়।

বাঁকুড়ার খ্রিস্ট মতাঙ্গন্ধীরা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাগে বিভক্ত হয়।(১) Church of North India-পূর্বেকার ওয়েঞ্জীয়ন মেথাডিস্ট মিশনারি চার্চ এর নাম পরিবর্তিত হয়। (২) Assembly God Church-এর পক্ষ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ একটি গির্জা নির্মাণ করা হয়।

বাঁকুড়া জেলার মহকুমা শহরে বিষ্ণুপুরে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মের প্রবেশ ঘটে। খ্রিস্টান সোসাইটি কর্তৃক নির্মিত M. E. স্কুলের মাটির বাড়িতে গির্জার প্রয়োজনীয়তা সাধিত হয়। এখানে গির্জা স্থাপিত হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। বিষ্ণুপুরে বিদেশি মিশনারিরা থাকতেন না, একজন ধর্মযাজক বা প্রচারক থাকতেন। এখানে খ্রিস্টধর্মীর সংখ্যা মাত্র পঁটিশ।

বাঁকুড়ার দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারিদের কান্ধ সম্প্রসারিত হয়ে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে সারেঙ্গায় একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মিশনারিদের শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মতো সেবাব্রতে আকৃষ্ট হয়ে এসব অঞ্চলে আদিবাসী জনগোন্ঠীর বৃহৎ সংখ্যক মানুব খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এখানের কাজের দায়িত্বে ছিল সেন্ট্রাল মিশনের।

কুচডিঙ্গা, কুচ্লঘাটি, গাড়রা, জামশোল, তেলিজাঁত, বেড়াবাইদ ইত্যাদি প্রামে ১৯০১-১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গির্জা নির্মিত হয়। বাঁকুড়া জেলার বৃহৎ গির্জা নির্মিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড এ ই উডফোড় সাহেবের সক্রিয় ভূমিকায়। তৎকালে এর নির্মাণে ব্যয় হয় ষোলো হাজার টাকা। সারেঙ্গা ও সন্নিকটম্থ গ্রামে বর্তমান খ্রিস্টান জনসংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এদিকের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হয়। পরে এই অঞ্চল দু-ভাগে বিভক্ত হয়—সারেঙ্গা ও সেক্টাল মিশন।

রাইপুর ও রাণীবাঁধ থানায় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টিয়ান মিশনারিরা তাদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। প্রথমে সারেঙ্গা থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে কাঁসাই নদীর ওপারে রাইপুরের কাছে দেউলি প্রামে তাদের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। একটি পরিবার ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ এখানে প্রথম খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। অক্সদিনের মধ্যে নীলকরদের একটি কুঠি স্থাপিত হয়। সেখানেই মিশনারিরা থাকত এবং পরে সংলগ্ন স্থানে একটি মাটির গির্জা গড়ে ওঠে। আশি বিঘা জ্বমির ওপর এখানে মিশনারিদের যে কেন্দ্রভূমি গড়ে ওঠে তা পরবর্তীকালে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এবং খ্রিস্টান পরিবারসমূহ অন্যত্র চলে যায়।

রাইপুর থানার কুটামড়ি রাধাগোবিন্দপুর, বেনাশুলী ইত্যাদি গ্রামে আদিবাসী পরিবারগুলি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হয়। এইসব এলাকায় কোনও কোনও গ্রামে মাটির গির্জা আছে। আর কিছু গ্রামে ব্যক্তিবিশেবের বাড়িতে গির্জার প্রয়োজনীয়তা মেটানো হয়। সামাডি গ্রামে দশ-বারোটি খ্রিস্টান পরিবারের মধ্যে একটি গির্জা আছে। বাঁকুড়া জেলায় বর্তমান খ্রিস্টধর্মালম্বীদের সংখ্যা প্রায় ২৪৭০।

বৈচিত্র্যময় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার সমগ্র মন্দিরের মধ্যে মধ্যরাঢ়ের সর্বস্তরের জনজীবনের সুপ্রাচীনকালের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস নিহিত রয়েছে, যা যে কোনও নৃতান্ত্বিক, সমাজতান্ত্বিক ও প্রত্নতান্ত্বিক গবেষকদের কাছে যেমন অত্যন্ত মূল্যবান, তেমনি বাঁকুড়া জেলার বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পথ প্রশন্ত করে জেলার গৌরব সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। এই বৃহস্তর ঐতিহাসিক গবেষণার স্বার্থের কথা চিন্তা করে মন্দিরগুলি আত্ত সংরক্ষণ ও সংঝার অত্যন্ত আবেশ্যক।

#### তথ্যসহায়ক :--

- ১। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া—পরেশনাথ দাশগুর
- ২। বাঁকুড়ার মন্দির—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- 8। বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ গীর্জা—প্রশান্তকুমার বন্যোপাধ্যায়
- ৫। বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বাঁকুড়া সংস্কৃতি—প্রশান্তকুমার বন্যোপাধ্যায়
- ৬। লোকায়ত জীবনের ক্রমবিকাশ—মন্ট দাস
- ৭। District Handbooks Bankura-A. Mitra লেখক পরিচিডি: সদস্য, বাকুড়া সংস্কৃতি পরিবদ

# বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক ইমারত

#### গিরীক্রশেখর চক্রবর্তী



"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় ও উনবিশে শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকেই 'জঙ্গলমহল'-এর সদর দপ্তর বাঁকুড়া শহরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকভায় অধিকাংশ ইমারত গড়ে উঠতে থাকে এবং কিছু ভবন বেসরকারি প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল। ....প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে সামাজিক আধিপত্য ভোগ করত বংশানুক্রমিক ভূস্বামী শ্রেণীভূক্ত অভিজ্ঞাতবর্গ। সে যুগে তাঁরাই ছিলেন শাসক শক্তির সহযোগী শ্রেণী; তাঁরাও কেশ কয়েকটি ইমারত নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন।" ভৌ


গোলিক দিক থেকে বাঁকুড়া জেলা বর্তমান দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। সাংস্কৃতিক ভূগোল অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলের এই প্রশাসনিক ক্ষেত্র 'রাঢ' নামে

অভিহিত অঞ্চল বিভাগের অঙ্গ। পণ্ডিতদের মতে, আবল ফজল যখন 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন অর্থাৎ মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে অধনা বাঁকডা জেলা নামে পরিচিত অঞ্চল ছিল অংশত 'সরকার-ই-মদারণ' নামক প্রশাসনিক বিভাগের এক্তিয়ারভক্ত এবং অংশত স্বাধীন বিষ্ণুপুররাজের নিয়ন্ত্রণাধীন। আবার বিষ্ণুপুর, পাচেত, চন্দ্রকোণা ইত্যাদি কয়েকটি জমিদারি সমষ্টিগতভাবে 'সরকার-ই-মদারণ'-এর পশ্চিম সীমান্তবর্তী একটি পৃথক রাজস্ব বিভাগ হিসাবে গণ্য হত। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব জাফর খানের আমলে প্রশাসনিক সুবিধা ও ব্যয় হাসের উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা সুবার প্রশাসনিক বিভাগগুলির পুনর্গঠন করা হয়। ফলে পুর্বতন ৩৩টি সরকার বিভাগের স্থলে ১৩টি বৃহত্তর চাকলা বিভাগে রূপান্তরিত করা হয়। অন্যতম চাকলা ছিল বর্ধমান। সরকার-ই-মদারণ ও বিষ্ণুপুর করদ রাজ্য বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সূত্রাং বাঁকুড়া জেলা অঞ্চল এবং পূর্বতন সরকার-ই-মদারণের কিছু কিছু অঞ্চল ও করদ বিষ্ণুপুর জমিদারিভুক্ত অঞ্চল নিয়ে পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলার আবির্ভাব ঘটে। আবার নবাব জাফর খানের চাকলা বিভাগ সৃষ্টির মধ্যেও বাঁকুড়া জেলার উৎপত্তির বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার সময় বাংলায় অনেকণ্ডলি জেলা বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীকালে পূর্বতন প্রশাসনিক বিভাগের আঞ্চলিক এন্ডিয়ার হাস করে অধিকাংশ জেলা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন 'বর্ধমান' চাকলা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বাঁকুড়া, বীরভূম ও ছগলি (Ref.-The Revision of Commissioner's on villages in the province of Bengal: Rowland N. L. Chandra, Calcutta, 1907, Page-17-20) ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই সুবা বাংলাকে অর্থাৎ বর্তমান বাংলা-বিহার-ওড়িশা অঞ্চলকে ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রশাসনিক **জেলা এককে খণ্ডীকর**ণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সাতচল্লিশটি জেলা। বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্ধে। এভাবে অনেক সংযোজন-বিয়োজন ও অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকড়া একটি পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণভ হয়। ১৮৮১ ব্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ—এর এক বিজ্ঞপ্তি বলে প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তিতে 'বাঁকুড়া' নামক জেলার সঙ্গে জেলা জজের পদ যক্ত করা হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে বাঁকুড়া জেলার জেলাজজ পদে ও বর্ধমান জেলার সেসনস বিভাগের সহকারি সেসনজজ পদে নিয়োগ করা হয়। ১৭ মে ১৮৮১ সৃষ্টি হয়েছিল বিষ্ণুপুর মহকুমা। পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমসমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁকুডা জেলার আয়তন দাঁড়ায় ২৬২১ বর্গমাইল।

বাঁকুড়া জেলার শাসনকেন্দ্রের নামও বাঁকুড়া বা জেলার সদরকেন্দ্র হল বাঁকুড়া। বস্তুত জেলা কেন্দ্রের নাম অনুসারেই জেলাটিরও নামকরণ হয়েছে বাঁকুড়া। 'বাঁকুড়া' নামক পশ্চাৎপদ গ্রামটির প্রতি ইউরোলীয়দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইভিয়া কোম্পানির প্রশাসকদের

বিবেচনায় বাঁকুড়া গুরুত্ব অর্জন করেছিল। সামরিক কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কলকাতার কোম্পানি কর্তপক্ষ বিষণেরের চেয়ে বাঁকডাকেই দেশের এ অংশের শাসনকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল। শিউভট্রের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মারাঠা অভিযানের সময় কোম্পানি সেনাবাহিনী বাঁকুডা বা বাকুণ্ডা নামক একটি স্থানকে তাদের বিশ্রামস্থল হিসাবে ব্যবহার করেছিল বলে মনে করা হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন সীমান্ত সর্দারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় এই স্থানটিতে কোম্পানি বাহিনী শিবির সন্নিবেশ করেছিল (Ref.-Bankura District Gazetteer, 1968; Edited by A. K. Bandyopadhyay, Page: 525)। ১৭৮৮-৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে ক্রিস্টোফার কিটিং ছিলেন বিষ্ণপুর-বীরভূম সংযুক্ত জেলার কালে<del>ট</del>র। তাঁর আমলে১৭৮৯—৯১ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ বাঁকুডার রাইপুর অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল 'প্রথম চয়াড বিদ্রোহ'। এ বিদ্রোহ দমনের জনা বাঁকুড়া নামক গ্রামটিকে করা হয়েছিল অন্যতম প্রধান সামরিক ঘাঁটি। এভাবে সামরিক শিবির হিসাবে বাঁকুড়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে বাঁকুড়া ১৭৯৯-১৮০০ খ্রিস্টাব্দের 'দ্বিতীয় চয়াড বিদ্রোহের' পরিপ্রেক্ষিতে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'জঙ্গল মহল' জেলার সদরকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। (বাঁকডাকে সদর দপ্তর করে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নং রেগুলেশন অন্যায়ী 'জঙ্গল মহল' জেলা গঠনের কারণ ছিল চয়াড বিদ্রোহের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চলে আদিবাসীদের লুঠতরাজ। 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা' নামক আদিবাসী অভাখানের পটভমিকায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'জঙ্গলমহল' জেলা ভেঙে দেওয়া হয়)। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকডা শহর' জেলার সদর কেন্দ্র চিহ্নিত হওয়ায় শহর বাঁকুড়ার উৎপত্তি ও বিকাশের সূচনা ঘটে। এখনকার বাঁকুড়া শহরটি পুরনো দিনের বাঁকুড়া গ্রামের নাম অনুসারে নামান্ধিত হলেও ঔপনিবেশিক যুগে জেলা শাসনকেন্দ্র হিসাবে এর সূচনা ঘটেছিল ছাতনারাজের অধীনস্থ সামস্তভূম অঞ্চলে (বর্তমানে যে রাস্তাটি পাঠকপাড়া থেকে বের হয়ে কালীতলা পল্লী ভেদ করে মাচানতলা হয়ে পৌরভবন, বড পোস্ট অফিস, জেলা গ্রন্থাগার ও কালেক্টরেটের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হয়ে জেলখানাকে ডান পাশে রেখে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছে সেই রাস্তাটিই মোটামটি মলভূম ও সামস্তভমের সীমানা বিভাজক রেখা)। শহর বাঁকডার এই গৌরবোজ্জল বিকাশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত বিচিত্র নির্মাণশৈলীর বেশ কিছু ইমারত যে ইমারতগুলির অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল সরকারি আনুকুলাে, কিছু ব্যক্তিগত উদাােগে এবং কিছু বেসরকারি সংগঠনের উন্নয়মূলক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে। এই নিবন্ধের আলোচা বিষয়ই হল 'পুরনো ইমারতগুলির ইতিহাস'। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সরকারি অফিস-কাছারি হিসাবে বড বড ইমারত গড়ে উঠে।

পুরনো বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ইমারভণ্ডলির নির্মাণশৈলী হল Early Christian Style, Gothic Style, Renaissance Style, Roman Style এবং Modern Style। কাঠকরলার পোড়া ইট, মিহিচুন, খোয়া, সুরকি, মাটির টালি, শাল কাঠের কড়িবরগা বা লোহার কড়িবরগা, সেগুন কাঠের জানলা-দরজা, লোহার পাটি, মেথি ভেজানো জল, বয়ের ও বেলের আঠা প্রভৃতি



বাকুড়ার সার্কিট হাউস

ছবি চঞ্চল দাস

দ্রব্যগুলি ইমারতগুলির নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে (বাস্তকার ও স্তপতি রবীস্ত্রনাথ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

এই প্রবন্ধে আলোচিত ইমারতগুলি নিম্নরূপ:

#### (১) ইদ্গামহলার 'ইদ্গা' ও শহরের মূল মসজিদ

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে মেহেরুরিসা বেগম নামে জনৈকা বিধবা মুসলিম রমণী ইদ্গামহলার ইদ্গাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইদ্গার প্রাচীন গাত্রে ফার্সি লেখা সমন্ধিত একটি প্রস্তর ফলক ছিল। এ লেখার বক্তব্য হল, 'মোয়াল গণি'—'চু মেহেরুরিসা খানম আজ সিদ্ক দিল বনা মশজিদি কারু মেহমান সাদাইয়ে খুর্দ কুন্ত তারিখ আজরে আজিম বা বখশাদ আজরে হাজিমব খুদাই। হিঃ ১২২৪' (১২২৪ হিজিরা সনহল—১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ)।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের (১২২৬ হিজিরা সনে) ডিসেম্বর মাসে শেখ ইব্রাহিম নামে একজন সওদাগর বা ব্যবসায়ী শহরের মাচানতলান্থিত মসজিদটি 'মসক্' (Mosque) নির্মাণশৈলীতে নির্মাণ করিয়েছিলেন। মসজিদটির শ্বিতীয় পর্বে সম্প্রসারণ ঘটেছিল ১৩৪৩ হিজিরা সনে বা ১৯২৫ খৃস্টাব্দে। বর্তমান সময়েও (নভেম্বর-ডিসেম্বর '২০০০) মসজিদটির সামনের দিকটি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

#### (২) সার্কিট হাউস

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে কেন্দুয়াডিহি অঞ্চলে বা পূর্বতন দেবীপুর গ্রামে স্থাপিত হয় 'সার্কিট হাউস'। তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার ও তাঁর কোর্ট বসার জন্য ব্যবহৃত হত এই 'সার্কিট হাউস'। সমতল ছাদবিশিষ্ট 'সার্কিট হাউস'টির আয়তন ৮০ ফুট x ৬২ ফুট = ৪৯৬০ বর্গফুট। বাইরের দিকের অফিসঘরটির আয়তন ছিল ৫৫ ফুট x ১৬ ফুট = ৮৮০ বর্গফুট।

প্রথম ও দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের সূচনাপর্ব থেকে সার্কিট হাউদের পূর্বদিকের লোকপুর অভিমুখী রান্তার বামপার্শের ডাঙায় বসবাস করত ব্রিটিশ সরকারের সিপাহিরা। এজন্য এ স্থানটি 'সিপাহিডাঙা' নামে পরিচিত। শোভাবাজার রাজপরিবারের সদস্য ও বাঁকুড়ার জেলাশাসক কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ১৯০৬-০৭ সালে সিপাহিডাঙাতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী বাড়ি—'সিলভার ওক' নির্মাণ করিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখা, ১৯২৬ প্রিস্টাব্দে সিপাহিডাঙার মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের প্রথম বার্বিক রাজনৈতিক সম্মেলন। সভানেত্রী ছিলেন হেমপ্রভা মন্ত্রমদার।

#### (৩) কাছারি বা আদালত ভবন

১৮০৭-এ নির্মিত হয় জেলাজজের কাছারি ও রেজিস্টারের কাছারি (বর্তমানের ওল্ড ট্রেজারি বিল্ডিং) ভবন।

সমতল ছাদবিশিষ্ট দুটি কাছারিরই আয়তন ছিল সমান ৫০x৫০=২৫০০ বর্গফুট। কাছারি দুটির নির্মাণ বায় ছিল সমান, প্রতিটির ২৫০০ টাকা। তখন জেলাজজ ও জেলাশাসক ছিলেন উইলিয়াম ব্লাট।

১৯১৮—২০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে বর্তমান ব্যবহাত বাঁকুড়ার জব্দ ও সাবজক আদলত ভবন নির্মিত হয়। সে সময় জেলাজজ ছিলেন যথাক্রমে জে জনসন, এস সি মল্লিকও জি সি সেন। তৎকালীন বাঁকুড়ার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব অজয় দত্ত ও বিজয় দত্ত প্রাতৃত্বয় ওই ভবনগুলি নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন।

#### (৪) জেলখানা ও বর্তমান পুলিশ লাইন চত্ত্বর

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় বাঁকুড়ার দেওয়ানি জেলখানা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর উইলিয়াম ব্লান্ট মাটির দেওয়াল ও



বাঁকুড়ার আদালত ভবন

ছবি : চঞ্চল দাস

খড়ের চালওয়ালা দেওয়ানি জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন (বর্তমান জেলখানা চত্বরে পূর্বদিকের 'কনডেমড্ বিল্ডিং'-এর স্থলে)। এখানেই গড়ে উঠেছিল 'রোস্টেল'।

১৮০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে ৯৫০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল সিভিল জেল, পাচকদের ঘর, স্টোরক্রম ও গ্রহরীদারোগাদের বাসগৃহ।

১৮১৭-তে নির্মিত হয়েছিল 'জেল হসপিটাল'। ১৮২৯-এ নির্মিত হয় ২৫১ x ৪৫ ফুট—আয়তনবিশিষ্ট 'ক্রিমিন্যাল জেল'। জেলাশাসক ক্যাপ্টেন বেলের সময়কালে (১৮১৯-২০ খ্রিস্টান্দ) গড়ে উঠেছিল অসুস্থ কয়েদীদের জন্য 'হাসপাতাল' ও ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আসামী ও দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের জন্য 'ক্রিমিন্যাল জেল'।

সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ছাতনারাজের কাছ থেকে কোম্পানি প্রশাসন চিরকালীন ইজারার শর্তে ১২৫ বিঘা ১১ কাঠা ১০ ছটাক জমি সংগ্রহ করে। এই জমিতেই গড়ে উঠেছিল 'ক্যান্টনমেন্ট'। ওই 'ওল্ড ক্যান্টনমেন্ট গ্রাউন্ড' নামে পরিচিত জমিতেই গড়ে উঠেছে এখনকার 'পুলিশ লাইন' এবং কিয়দংশ 'স্টেডিয়াম'। ১৮৩২ সালেও দক্ষিণ বাঁকুড়ার 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা' প্রশমিত হলে সরকার এই ক্যান্টনমেন্টে বেশ কিছুদিন সেনাবাহিনী রেখেছিলেন। সেনাবাহিনীর ব্যবহারের প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই জমি ও বাড়িগুলি জেলা কারাধ্যক্ষের অধীনস্থ হয়, ১৮৭২ পর্যন্ত এই জমি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল এবং পরে যা আরক্ষাধ্যক্ষের অধীনে চলে যায়।

#### (৫) পুলিশ সুপার বা আরক্ষাধ্যক্ষের কার্যালয় ভবন

বর্তমান বাঁকুড়া কালেক্টরেট চত্বরে সদর মহকুমা শাসকের অফিস ও তার পার্শ্ববর্তী ভবনটি নির্মিত হয় ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কোর্ট চেম্বার এবং কোর্ট অফ সার্কিটের আদালত হিসাবে ব্যবহারের জন্য ওই দ্বিতল ভবনটি তৈরি হয়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে জেলাশাসক ও জেলাজজ উইলিয়াম ব্লাণ্ট ১৩,৭৪৮ টাকা ৮ আনা ব্যয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন দুটি বারান্দাযুক্ত ওই দ্বিতল ভবনটি।

#### (৬) প্রথম জমিদার বাডি

ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে বাঁকুড়া জেলার সমাজব্যবস্থায় একটি
নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। শ্রেণীটি হল সাধারণভাবে কথিত
'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'। শ্রেণীটি ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, পেশাভিত্তিক
এবং দরপত্তনি ভূমিস্বত্বের সঙ্গে যুক্ত। তৎকালীন বাঁকুড়া শহরে এই
শ্রেণীটির অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন শহরবাসী প্রথম জমিদার হরিশঙ্কর
মুখোপাধ্যায় (১৮০০-১৮৭৬ খ্রিস্টান্ধ)। বর্ধমানরাজ এস্টেটের
নায়েবের কন্যা মঙ্গলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। ব্যক্তিগত ও
সরকারি প্রভাবে হরিশঙ্কর মাত্র এগার শত একুশ টাকা এক আনা এক
পাই বার্ষিক খাজনায় ২৬টি মৌজার পত্তনিস্বত্ব লাভ করেছিলেন।
হরিশঙ্করের পিতা গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৭৮১—১৮২৩ খ্রিস্টান্ধ)
ফার্সিভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল
ইন্দাস থানার সোমসার গ্রাম। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর মাসিক
বিশ টাকা বেতনে ইস্ট ইভিয়া কোম্পানির সরকারি উকিল নিযুক্ত হয়ে
বাঁকুড়া আসেন।

বাঁকুড়ার প্রথম জমিদার বাড়ি বা হরিশঙ্করবাবুর বাড়ি (বর্তমানে জি পি সিংহ রোডস্থিত) তৎকালীন শহর বাঁকুড়ার এক বিশ্ময়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এক দলিলে খামারবাড়ি, খাজনাঘর, দেউরিঘর সহ দোতলা দালানের উদ্রেখ আছে। বাড়ির চৌহন্দির মোট পরিমাণ ৫ বিঘা ৩ কাঠা। ১৮১২ (গুরুপ্রসাদের আমল থেকে) থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ—২০ বছর সময় ধরে হরিশঙ্করবাবুদের পাকা ইমারত নির্মিত হয়েছিল। তিনি তৎকালীন বাংলার বাবু কালচারের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। তাঁর বৈঠকখানায় বসতো বাঈজি নাচের আসর। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া টাউন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সরকার পৌরসভার সূচনা ঘটায়। বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছিলেন টাউন কমিটির সরকার মনোনীত সদস্য। হরিশঙ্করবাবুর স্মৃতি বিজড়িত বাডিটি আজও ইতিহাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

#### (৭) রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গলমহলের জেলাশাসক ও কালেক্টর ক্যাপ্টেন কেমিনের আমলে নির্মিত হয়েছিল 'সদর আমিনের কাছারি ভবন'। ভবনটির আয়তন ৬৫ ফুট x ৬০ ফুট, নির্মাণকার্যে ব্যয়িত অর্থ ৪৫০০ টাকা। এই ভবনটির ছাদ খিলানাকৃতি বা আরচ্ড (Arched)। বর্তমানে ভবনটি ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডরুম বা জেলা মহাফেজখানা হিসাবে (সম্ভবত ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে) ব্যবহৃত হচ্ছে।

#### (৮) পশু হাসপাতাল ভবন

বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের বিপরীত দিকে এবং জিলা পরিষদ বিশ্রামাগারের পশ্চিমদিকে অবস্থিত শহরের পশু হাসপাতাল ভবনটিছিল পুরনো বাঁকুড়ার একটি দাতবা চিকিৎসালয়। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে এই দাতব্য চিকিৎসালয়টির সূচনা। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় চিকিৎসালয় ভবন। ডব্লু ডব্লু হান্টার তার স্ট্যাটিসটিক্যাল আকোউন্টস অফ বেঙ্গল (ভলিউম চার, পৃষ্ঠা ৩০২)-এ বলেছেন ১৮৩৯-এ বাঁকুড়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল।

১৯১৭ খিস্ট্রাব্দে 'ডিসপেনসারি' বা দাতব্য চিকিৎসালয়টি পশু হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়।

#### (৯) সাংবাদিক রামানন্দর বাড়ি

প্রায় ২০০ বছর আগে (১৭৯৯—১৮০০ খিস্টাব্দ) বাঁকুড়ার পাঠকপাড়া (পণ্ডিত জগমোহন রচিত 'দেশাবলী বিবৃতি' নামক তাঁর স্রমণ বৃত্তান্তে 'পাঠকপাড়া'কে 'বঙ্গালগ্রাম'রূপে উল্লেখ করেছেন—অস্টাদশ শতাব্দীর তিনের দশকে। মল্ল আমলের প্রথম পর্বে কান্যকুজ ব্রাহ্মণগণ পাঠকপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন) পদ্মীতে বাস করতেন রমানাথ ভট্টাচার্য—যিনি পেশায় ছিলেন পুরোহিত ও একজন নিম্নবিত্ত গৃহস্থ। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গানারায়ণও ছিলেন পুরোহিত। গঙ্গানারায়ণ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামসদনকে বছ কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়ে বি এ পাস করান এবং পরবর্তী সময়ে রামসদন 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' পদে নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ হতে রামসদন 'রায়বাহাদুর' খেতাবও লাভ করেন। রামসদনই ওই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি, যিনি ভট্টাচার্য' পরিবর্তে 'চট্টোপাধ্যায়' পদবি ব্যবহার করতে শুরু করেন। ফলে এ পরিবারের ভট্টাচার্য'—'চট্টোপাধ্যায়' পদবিতে রূপান্তরিত হয়। রামসদনের তিন পুত্র যথাক্রমে সুকুমার, বিজয়কৃষ্ণ ও বসস্তকুমার ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও স্বনামখ্যাত কৃতীপুরুব।

রমানাথ ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ সামান্য দেখাপড়া শিখে 'জেন্সার' হিসেবে সরকারি চাকরি করতেন। শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র

বাঁকুড়া জেলায় ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে
সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল।
এই শ্রেণীটি হল সাধারণভাবে 'বুর্জোয়া' ও
মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি হল ইংরেজি শিক্ষায়
শিক্ষিত, পেশাভিত্তিক ও দরপত্তনি ভূমিশ্বছের
সঙ্গে যুক্ত। আইন ব্যবসা, চিকিৎসা ব্যবসা,
শিক্ষকতা, সরকারি চাকরি, ঠিকাদারি,
নীলচাষ ও নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি
পেশাকে উপজীব্য করে এই
'তথাকথিত' মধ্যবিত্ত শ্রেণী
গড়ে উঠেছিল।


রামেশ্বরও কর্মসূত্রে 'জেলার' ছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রামানন্দ (চট্টোপাধ্যায়) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক। পাঠকপাড়ায় ওই গৃহেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫—১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পাঠকপাড়ার দ্বিতল বাড়িটি নির্মিত হয় ১৮৪০—৪২ খ্রিস্টাব্দে।

'বাঁকুড়া জেলা রামানন্দ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতি' ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রামানন্দর জন্মভিটের প্রবেশদ্বারে যে প্রস্তর ফলকটি প্রথিত করেন, তাতে লেখা আছে—

'দেশবরেণা মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধাায় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ ত০লে মে (বঙ্গাব্দ ১২৭২ সালের ১৭ জাক) এই গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলা রামানন্দ শতবর্গ পূর্তি উৎসব সমিতি কর্তৃক এই শৃতিফলক স্থাপিত। ১৭ জ্যৈক ১৩৭২।' ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ 'রাহ্মাধর্ম' গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া গোঁড়া রক্ষণশাল ব্রাহ্মাণ সমাজে সমাজচ্যুত হিসেবে বিরেচিত হওয়ার পর রামানন্দ পৈতৃক্জিটা পরিত্যাণ করে স্কুলডাঙান্থিত ব্রাহ্ম মন্দিরের (বর্তমান গান্ধী বিচার পরিধ্য গ্রহণার) উত্তর্নদকে দ্বিতল পাকা ইমারত তৈরি করেছিলেন নিক্রের বসবাসের জন্য—যে বাড়িটি এখন পরিত্যক্ত ও ভগ্নবন্থায় ইতিহাসের বোবা সাক্ষী হিসাবে বিরাজমান।

#### (১०) जिला ऋल

ডাঃ জি এন চিক ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ১১ই আগস্ট মাসিক তিন'শ টাকা বেতনে 'সহকারি সিভিল সার্জেন' (বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সি এম ও এইচ) পদে নিযুক্ত হয়ে বাঁকুড়া জেলায় আসেন। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে আসীন ছিলেন। তাছাড়া চিক সাহেব অন্যতম বিশিষ্ট নীলকরও ছিলেন। সিভিল সার্জেন ও নীলকর ডাঃ জি এন চিক এবং তৎকালীন জেলা দায়রা জজ ফ্রানসিস গোল্ডস্বেরী প্রমুবের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় জেলার প্রথম ইংরেজি ক্ষুল 'বাঁকুড়া ফ্রি ক্ষুল', যার বর্তমান নাম 'বাঁকুড়া জিলা



বাকুড়ার জেলা স্কুল

ছবি : শুদ্রশেষর চক্রবর্তী

স্কুল'। তার আগে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ওই ভবন ছিল 'সিপাহি বাারাক হাসপাতাল'। সিপাহি বাারাক হাসপাতলে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওই ভবনটি (যা বর্তমান জেলা স্কুলের 'হলঘর' হিসাবে বাবহাত হয়। নির্মিত হয়। সম্মুখভাগে সুউচ্চ থামের উপর স্থাপিত ছাদযুক্ত বারান্দা সহ ওই উঁচু বাড়িটির আয়তন ছিল ১৫০ ফুট x ৪৬ ফুট। এটি শহর বাঁকুড়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম।

১৮৪০ থেকে এই ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাঁকুড়া ফ্রি স্কুল'।
১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'জেলা স্কুল' নামে সরকারি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত
হওয়ার পর প্রথমে পূর্বদিকের এবং পরে পশ্চিমদিকের অংশের
বিস্তার ঘটে। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা মহাতাব চাঁদ
বাহাদুরের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়েছিল বর্তমান বিদ্যালয় বাবহৃত
অফিসঘরটি। বাড়িটি (এখন সহকারি প্রধানশিক্ষক মহাশয় যেখানে
বসেন) পূর্বদিকের দেওয়ালে প্রথিত একটি প্রস্তরফলকে লেখা
আছে—


# This Room Erected through the liberality of Maharajadhiraj Mahatabchand Bahadur of Burdwan A.D. 1851

বর্তমান জেলা স্কুলের ছাত্রাবাস ভবনটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্ত্রাগার ছিল বলে অনেকে মতপের্ষিণ করেন। ১৮০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দ ওই অন্ত্রাগারটির নির্মাণকাল বলে মনে করা হয়।

#### (১১) কালীতলার বড়বাড়ি বা বৈপ্লবিক বাড়ি ও হরিসভা

হরিহর মুখোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০২ খ্রিঃ) চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর-মণিরামপুর থেকে বাঁকুড়া শহরে এসে বর্তমান

কালীতলাপদ্মীতে দ্বিতল পাকা বাডি তৈরি করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী ও জেলার প্রথম ভারতীয় সরকারি উকিল। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের আস্থাভাজন। হরিহর মুখোপাধ্যায়ের পিতা মধুসুদন মুখোপাধ্যায় বাডিটি (যা 'বৈপ্লবিক বাড়া' নামে পরিচিত, স্বাধীনতা-উত্তরকালে 'বৈপ্লবিক বাডি' নামাঙ্কিত ফলকটি গ্রথিত হয়েছে বলে জানা যায়) নির্মাণ করেন ১৮৬৩-৬৪ সময়কালে এবং বাডির পিছনের 'শ্রীধর জিউ'-এর মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত টাউন কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। বাঁকডা পৌরসভার প্রথম বেসরকারি ভারতীয় চেয়ারম্যান (৯ মে' ১৮৮৫ হতে ৩১ আগস্ট ১৯০০) ছিলেন হরিহর মুখোপাধ্যায়। তিনি আমৃত্যু গোপনে এই জেলায় বৃটিশ শাসন উচ্ছেদকরে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পষ্ঠপোষকতা করেছেন। 'রামদাস পালোয়ান'-এর আখডার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। এই পরিবারের মন্মথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯০০-১৯০১ সময়কালে বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ও চারণকবি মকন্দদাস সহ বছ স্থনামধন্য বিশিষ্ট বিপ্লবী কালীতলার ' 'বৈপ্লবিক বাডি'-তে এসেছেন বলে জানা যায়। হরিহর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় তাঁরই বাডিতে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল 'বাঁকুড়া শিল্প বিদ্যালয়'। বর্তমানে ওই বাড়িতে একটি প্রাথমিক विमानग्र (সরস্বতী শিশুমন্দির) পরিচালিত হচ্ছে—ওই বিদ্যালয়ের অফিসঘরের এক কোণে একটি গ্রপিত প্রস্তরফলকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বা রচনার একটি অংশ 'লগ্নি..... যত' উৎকীর্ণ করা আছে। নিচে তারিখ দেওয়া আছে 'শক ১৮১৫, ১২ অগ্রহায়ণ'। ১৮১৫ শকাৰু অৰ্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। অনেক প্রবীণ মানুষের মতে (শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন উপলক্ষে প্রেরিত) ওই প্রস্তরফলকে লিখিত



বিখাতে বৈপ্লবিক বাড়ি

ছবি - নিবেদিতা চক্রবর্তী

জংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শুভূচছা বার্তা বা আশার্বাণী'। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলিকে বর্তমান কালীতলাস্থিত 'পুলিশ ক্লাব মেস' বাড়িটিতে নজরবন্দী করে রাখা হয়—এই সময় বাঁকুড়ায় যুগান্তর দলের সংগঠন বিস্তার লাভ করে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্মে বর্ধমান জেলার পাামড়া গ্রাম থেকে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন কৃষ্ণধন মিত্র। তাঁর পুত্র নটবর বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস্কুকরে কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাজারি পাস করেন। ১৯০০ গ্রিস্টাব্দে ডাঃ নটবর মিত্র ছিলেন কালীতলাপল্লীতে স্থাপিত 'হরিসভা'-র এক সদস্যবিশিষ্ট অছি। হরিসভা সংলগ্ধ 'রামদাস (চক্রবর্তী) পালোয়' নর কুম্বির আখড়াটি বাঁকুড়া জেলায় স্বদেশি যুগে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের প্রজনন ক্ষেত্র বল ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। নটবর মিত্র ওই আখড়ার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ওই আখড়ায় বছ বিখ্যাত বিপ্লবীর যাতায়াত ছিল।

#### (১২) বডবাজার

পুরনো বাঁকুড়ায় হাট বসত হাটতলায়। তৎকালীন 'হাটতলা'র জায়গাটিতে পরবর্তী সময়ে 'পোদ্দারপাড়া'র 'বোল আনা শিব-দুর্গার মন্দির'টি স্থাপিত হয়েছে। পরে ওই স্থান হতে হাট স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে বর্তমান বড়বাজার বা চকবাজার নামক স্থানে। এই বাজার স্থাপন ও পাকা আচ্ছাদন নির্মাণে অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রভু ও বন্ধু জি এন চিকের স্মৃতি রক্ষার্থে বাজারটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০নং আইন অনুযায়ী বাজারটি নির্মিত হয়েছিল। বাজারটির শ্বারোদ্যাটন করেন তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লু এস ওয়েল্স্। চকবাজারের শুই পাকা দালানটিতে বসে মৎস্য বিক্রেতাগণ কিছুদিন আগেও মাছ বিক্রিকরতেন।

#### (১৩) পূর্বতন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় ভবন

বাঁকুড়া আদালত চত্বরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে দক্ষিণমুখী একটি ভবনে এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতাঁক (ঘোড়া-সিংহ সমন্বিত) ভাস্করে শোভিত। সূচনাপরে এই ভবনটি জেলাজজের বাসগৃহ হিসাবে বাবহাত হত, পরে বিচারালয় হিসাবে এবং স্বাধীনোত্তর পরে বছকাল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় হিসাবে বাবহাত হয়েছে। বর্তমানে বাঁকুড়া আদালতের একটি বিভাগ ও পূর্তদপ্তরের একটি বিভাগের কার্যালয় হিসাবে পরিচিত।

এই ভবনটি প্রসঙ্গে শশান্ধশেথর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শানবান্দা গ্রামের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮) লিখেছেন—বর্তমান জেলখানা সন্মাধের সেনা ব্যারাকটি সংস্কার করে ক্রমশ মিশনারিদের আশ্রয়, মুন্দেফ আদালত ও পি ডব্লু ডি কার্যালয় হয়েছে।

মূল বাড়িটির দক্ষিণদিকের দেওয়ালে শোভিত একটি প্রস্তরফলকে লেখা আছে----

Erected A.D. 1867 under immediate Superintendence of Mr. J. Fritchley, Jailor of Bankoorah, with convict labour —সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, পুরো ভবনটি কয়েদিদের শ্রমে নির্মিত হয়েছিল।

#### (১৪) পৌরসভা ভবন

বাঁকুড়া শহরের পৌর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেলাশাসক জে পি প্রান্টের সভাপতিত্বে গঠিত হরেছিল চার সদস্যের টাউন কমিটি'। জেলাশাসক ছাড়া অন্য তিনজন সদস্য ছিলেন পুলিশ সুপার জে এম জি চিক, হরিশব্দর মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৬নং আইন অনুযায়ী ১৮৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে গঠিত টাউন কমিটি' বাঁকুড়া

শহর বাঁকুড়ার বিকাশে ইউরোপীয় নীলকর,
সরকারি কর্মচারী ও মিশনারিদের মুখ্য ভূমিকা ছিল।
প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে সামাজিক আধিপত্য ভোগ করত
বংশানুক্রমিক ভৃস্বামী শ্রেণীভুক্ত অভিজাতবর্গ।
সে যুগে তাঁরাই ছিলেন শাসক শক্তির
সহযোগী শ্রেণী; তাঁরাও বেশ
কয়েকটি ইমারত নির্মাণে
উদ্যোগী হয়েছিলেন।

পৌরসভার সূচনা করে। প্রথম বেসরকারি ভারতীয় পৌরপ্রধান ছিলেন হরিহর মুখোপাধ্যায়।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া পৌরসভার কাজ প্রথম শুরু হয় বর্তমান বড়বাজারস্থিত টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভবনে। ওই ভবনটির মালিক ছিলেন রামসাগরের হাজরা পরিবারের শ্রীধর হাজরা। ১৯১৭ পর্যন্ত পৌরসভার কাজ চলে ওই ভবনে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ড়ৎকালীন পৌরপ্রধান বাবু রাসবিহারী ব্যানার্জির নেতৃত্বে বর্তমান পুরভবনটি নির্মিত হয়। নতুন ভবনটির দ্বারোন্ঘাটন করেন ছোটলাট রোনান্ডসে সাহেব। ১৯৭৩ ও ১৯৯০—৯৩ বর্তমান ভবনটির সম্প্রসারণ ঘটে।

# (১৫) মিশন বালিকা বিদ্যালয়

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া শহরে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্থায়ীকেন্দ্র হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল 'মিশন হাউস'। যে ভবনটি এখন মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের 'অফিসঘর' হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানেই ছিল 'মিশন হাউস'-এর সদর কার্যালয়। তার আগে মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের মূল গৃহটিও ছিল নীলকর সাহেবের কুঠি। নীলকরদের কাছ হতে ক্রয় করে এখানেই মেথডিস্ট মিশন সোসাইটি স্থাপন করেছিল তাঁদের সদর দপ্তর। তাই এই ভবনটি 'ওল্ড মিশন হাউস' নামেও পরিচিত। মিশন হাউসটিতে জন রিকেট নামক একজন নীলকরের কুঠি ছিল। তাই যে রাস্তাটি মিশন গার্লস স্কুলের পাশ দিয়ে কলেজ মোড় থেকে চাঁদমারিডাঙার মধ্য দিয়ে ভৈরবস্থান মোড় পর্যম্ভ বিস্তৃত, সেই রাস্তাটির আদি নাম রিকেট রোড।

১৯০৬-এর জানুয়ারি মাসের পর 'লালবাজার বালিকা বিদ্যালয়'টি (এখন মিশন গার্লস হাই স্কুল নামে পরিচিত) মিশন হাউসে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৮০—৮৭ পর্যন্ত খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে এখানে 'ফিমেল ট্রেনিং স্কল' পরিচালিত হয়েছিল।

বর্তমান মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের চৌহন্দির মধ্যে অবস্থিত পুকুরের চারপার ইট দিয়ে বাঁধানো ছিল। কথিত আছে, জনৈক আর্মেনিয়ান সাহেব ওষুধ তৈরির জন্য বিলেতে 'বিষ' রপ্তানির উদ্দেশ্যে এই পুকুরে সাপের চাষ করতেন। ওই আর্মেনিয়ান সাহেবের নামও ছিল ডাঃ রিকেট। তাছাড়া বিদ্যালয় চৌহন্দির এক কোণে একাধিক কবরেরও চিহ্ন দেখা যায়।

# (১৬) হিল হাউস

জেমস্ হিক্ষমান অ্যান্ডারসন ১৮৭৮—৮৩ পর্যন্ত বাঁকুড়ার
\_জেলাশাসক ছিলেন। ভারতীয় প্রশাসন কৃত্যক থেকে অবসর গ্রহণের
পর তিনি স্কটল্যান্ডে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ১৮৭৮—৮৩ খ্রিস্টাব্দ
সময়কালে অ্যান্ডারসন সাহেব বাঁকুড়ায় বিশাল সম্পত্তি
বানিয়েছিলেন। এই সময়েই বাঁকুড়ার অন্যতম সুন্দর ইমারত 'হিল
হাউস' (বর্তমানে জেলাশাসকের আবাসস্থল), 'কেন্দুয়াডিহি হাউস'



San artis



বাঁকুড়ার ব্রাহ্মসমাজ মন্দির (১৮৮১-৮২)

ছবি চক্ষল দাস

বর্তমানে ডিস্ট্রিক্ট জজের বাংলো। প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। আাভারসন স্কটলান্ডে চলে যাওয়ার পর বাঁকুড়ায় তাঁর বিশাল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিল কলকাতার বিখ্যাত 'গ্রিগুলে আগগু কোম্পানি'।

'২১ জুন আভারসনের বাঁকুড়ান্থ সম্পত্তি তিন খণ্ডে নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় হবে'—এই মর্মে একটি সংবাদ কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্তে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের প্রথমপর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। (১) হিল হাউস নামক বাড়ি সহ ১৪ এক: জমি, (১) একটি পুকুর সহ অ্যান্ডারসনের বাগান নামে পরিচিত ১১৯ বিঘা জমি (এখন যেখানে মিশন বয়েজ স্কুল, মিশন হাউস, খ্রিস্টান কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত) (৩) কেন্দুরাডিহি হাউস নামক ইমারত সহ ৩০ একর জমি।

২২ জুন, ১৯০৪ স্থানীয় খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃপক্ষ হিল হাউস ও তৎসংলগ্ন ১৪ একর জমি ১৪,৫৫০ টাকার নিলাম ডাকে ক্রয় করেন। সরকারি উকিল কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭৩০০ টাকায় অ্যান্ডারসনের বাগান কেনেন। তখন হিল হাউসে জেলা ও দায়রা জজ অম্বিকাচরণ সেন বসবাস করছেন। নিলামের অব্যবহিত পরে জেলা প্রশাসন দেখেন—শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'হিল হাউস'ই হচ্ছে জেলাশাসক বা জেলাজজের সরকারি বাসভবন হওয়ার উপযুক্ত স্থান। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার লক্ষ্যে, উল্পুত আইনগত জটিলতা নিরসনের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসন বিশেষ ক্ষমতাবলে 'হিল হাউস' অধিগ্রহণ করে এবং কলেজ স্থাপনের জন্য অ্যান্ডারসনের বাগানও অধিগ্রহণ করে। ১৯০৬-এর অক্টোবর মাস থেকে জেলাশাসকের সরকারি বাসভবন হিসেবে 'হিল হাউস' ব্যবহাত হচ্ছে। অধিগ্রহণের পর প্রথম বসবাসকারী জেলাশাসক হলেন ডব্ল সি লিডিয়ার্ড।

# (১৭) বাঁকুড়ার ব্রাহ্মমন্দির

১৮৮১ খ্রিস্টান্দে বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের সূচনা হয়। প্রায় ব্রিশ্ বছর (১৯১১ পর্যস্ত) ব্রাহ্মসমাজের অন্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। সূচনাপর্বে (১৮৮১-৮২ খ্রিস্টান্দ) স্কুলডাঙান্থিত পাকা উপাসনাগৃহ ব্রাহ্ম মন্দির' নির্মিত হয়েছিল। ওই উপাসনাগৃহটি এখন গান্ধী বিচার পরিষদের গ্রন্থাগার ভবন। মন্দিরে বিস্তৃত চত্বরের উত্তরাংশে পুরোহিতের বসবাসের জনা একটি মাটির তৈরি কাঁচাঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রখাত ব্রাহ্মপণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্ কেদারনাথ কুলভী এখানে পুরোহিত হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৮৮০ র দশকে জেলায় ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ১৬ জন, বাঁকুড়া সদর পানায় ১২ জন, খাতড়ায় ৩ জন ও ইন্দাসে ১ জন। কেদারনাথ কুলভীর প্রভাবে ও পরামর্শে (বিশ্বখাতে সাংবাদিক) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯১-এ ব্রাহ্মধর্মে দিক্ষিত হন।

# (১৮) नानवाजात ठार्ठ

লালবাজার অঞ্চলের 'গির্জা' বা 'চার্চ' ভবনটি লালবাজার পুলিল ফাঁড়ির পূর্বদিকে (যেখানে এখন গড়ে উঠেছে একজন চিকিৎসকের দ্বিতল ভবন) অবস্থিত ছিল। ১৮৭৭ খ্রিস্টান্দে মেথডিস্ট মিশনের রেভারেশু জে আর ব্রভহেড বাঁকুড়ায় স্থায়িভাবে বসবাস করার পর তাঁর পরিচালনায় মিশনারিদের ধর্মপ্রচারমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। লালবাজারে গির্জাটি ১৮৮১-৮২ খ্রিস্টান্দ সময়কালে নির্মিত হয়েছিল। ১৮৮২-র ২৮ ফেব্রুয়ারি রেভারেশু ব্রডহেড কর্তৃক 'এ' চ্যাপেলে সম্পাদিত হয়েছিল এক বছর বয়স্কা এক বালিকার ব্যাপটিজম্ অনুষ্ঠান (Ref.-Baptism Register, Methodist Church, Central Chapel, Bankura)। শহরের লালবাজার

১৭৮৮-৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে ক্রিস্টোফার কিটিং
ছিলেন বিষ্ণুপুর-বীরভূম সংযুক্ত জেলার
কালেক্টর।তার আমলে১৭৮৯—৯১ খ্রিস্টাব্দে
দক্ষিণ বাঁকুড়ার রাইপুর অঞ্চলে সংঘটিত
হয়েছিল 'প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ'।
এ বিদ্রোহ দমনের জন্য বাঁকুড়া নামক
গ্রামটিকে করা হয়েছিল অন্যতম
প্রধান সামরিক ঘাঁটি। এভাবে সামরিক
শিবির হিসাবে বাঁকুড়ার গুরুত্ব
বৃদ্ধি পেলে বাঁকুড়া ১৭৯৯-১৮০০ খ্রিস্টাব্দের
'ঘিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের' পরিপ্রেক্ষিতে
১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'জঙ্গল মহল'
জেলার সদরকেন্দ্র হিসাবে
চিহ্নিত হয়।

অঞ্চলের গির্জাটি পরবর্তীকালে মিশনারিদের পরিচালনাধীন একটি বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমকালীন চার্চ গড়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুরে ও ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে সারেঙ্গায়। ১৮৮৪-তে বেশ কয়েকটি ধর্মান্তরকরণের ঘটনা বাঁকুড়া চ্যাপেলে ঘটেছিল। খ্রিস্টান কলেজের অধ্যক্ষ আর্থার ব্রাউনের উদ্যোগে ১৯২৬-২৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান স্কুলডাঙা মোড়স্থিত কেন্দ্রীয় গির্জাটি নির্মিত হয়। ব্রাউন সাহেব চার্চ ও চার্চ সম্পর্কিত ঘরবাড়ির একটি তালিকা তৈরি করে গেছেন—যা বিশপ অফিসে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়।

# (১৯) রাহাদের লালবাডি

লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্যান্য ইমারতের মাঝে ঢাকা পড়েছে ক্ষুলডাঙা সুকান্ত স্ট্যাচুর সন্নিকটয়্থ বিখ্যাত 'লালবাড়ি'টি। ম্বারভাঙ্গা এস্টেটের ম্যানেজার হিসাবে ভুবনমোহন রাহা বাঁকুড়ায় এসেছিলেন ১৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে। ভুবনমোহন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত 'লালবাড়ি' নামক ইমারতটি নির্মাণ করেছিলেন। বাড়িটি একতলা, কিন্তু গঠনবৈচিত্রময়তায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়িটির সম্মুখে একটি বিশাল খিলান বা 'আর্চ' আছে যা স্থপতিদেরও অবাক করে।

সেকালে বনেদি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কুর্মচারীদের বাড়িগুলি লালরঙেরই হত বলে জানা যায়।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অমরকানন থেকে ফেরার সময় গান্ধীজি রামপুর মনোহরতলার এই লালবাড়িতে রাত্রি যাপন করেছিলেন। বাড়িটির সামনে একদা ছিল একটি টেনিস কোর্ট। স্বাধীনোন্তরকালে বছদিন এখানে 'এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স অফিস' ছিল।

(সূত্র : অজিত মিত্র, রামপুর)

# (২০) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভবন

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে শহরের কেন্দ্রস্থলে রেভারেন্ড জে ডব্লু ডুথি
প্রস্থাগার ও সভাগৃহ হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্মাণ করেছিলেন
'সেন্ট্রাল হল'—যেখানে বর্তমান 'জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক' গড়ে
উঠেছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত চেহারা পরিবর্তন করে আধুনিক আদলে ব্যাঙ্ক
ভবনটি শহরের কেন্দ্রস্থল আলোকিত করে রেখেছে। বিংশ শতাব্দীর
প্রথমার্ধে এই ভবনটি 'গির্জাগৃহ' হিসাবেও ব্যবহাত হয়েছে। অনেক
প্রবীণ মানুবের মতে এই ভবনটি ছিল ওয়েসলিয়ান মিশন প্রতিষ্ঠিত
আদি গীর্জা গৃহ। সূচনাপর্বে বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান বা খ্রিস্টান কলেজের
ক্লাসও এখানে হয়েছে বলে জানা যায়।

# (২১) নীলাম্বর মঞ্জিল (লোকপুর) ও মালতীকুঞ্জ (কাঠজড়িডাঙা)

আনুমানিক ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন তৎকালীন কাশ্মীর রাজ্যের দেওয়ান নীলাম্বর মখোপাধাায়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই নীলাম্বরবাবুর দানকৃত বাগানবাড়িতেই 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠিত)। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পূর্বতন নদিয়া জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের) কৃষ্ঠিয়া অঞ্চলে। বাঁকুডায় এসে তিনি কাঠজুডিডাঙা পদ্মীতে বিশাল জমির ওপর স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন— যার নাম দিয়েছিলেন 'মালতীকুঞ্জ'। মালতীকুঞ্জ ভবনটি নির্মিত হয় ১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দে—স্বাধীনোত্তরকালে যে ভবনে বাঁকুডা সম্মিলনী কলেজের ছাত্রাবাস গড়ে উঠেছে। লোকপুর অঞ্চলে গিসবর্ন কোম্পানির নীলকঠি সহ জমিজমা ও গুণুনিয়া পাহাডের নিকটে ১২৪৪ বিঘা আয়তনের পরাশীবনা মৌজার পত্তনি স্বত্ব ক্রয় করেন। ১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে লোকপুর অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের দৃটি নীলকঠি ছিল। একটি স্কেলস নামক জনৈক নীলকর সাহেবের বসতবাড়ি এবং অন্যটি গিসবর্ন কোম্পানির নীলকুঠি। এরা যথাক্রমে ৬ টাকা ও ৪ টাকা করে পৌরকর দিতেন বলে পৌরনথি (১৮৭৭-৭৮) থেকে জানা যায়। লোকপুরের নীলকুঠিতে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে যে বাগানবাডিটি নির্মাণ করেন, তার নাম রেখেছিলেন 'নীলাম্বর মঞ্জিল'। (নীলকর জে এন চীকের নীলকুঠিটি হল লোকপুরস্থিত 'কোহিনুর হাউস'—অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার যার মালিকানা পরবর্তীকালে পেয়েছিলেন। যেখানে একদা বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস ছিল এবং সে সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ওই বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এখন বাড়িটির মালিক দ্বিজ্বপদ দাসের পুত্র দীপক দাস)। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পরিবারটি আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হতে থাকে এবং ফলস্বরূপ তাঁর পৌত্র কমলনাথকে দশ হাজার টাকায় 'মালতীকুঞ্জ' বাডিটি বন্ধক দিতে হয়েছিল। ১৯১১ ব্রিস্টাব্দে বা ১৩১৮ বঙ্গাব্দে কলকাতায় সংগঠিত হয়েছিল 'বাঁকুড়া সম্মিলনী'— নেড়ত্বে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় (থাঁর আদি নিবাস ছিল মালিয়াড়া গ্রামে), সম্পাদক ব্যারিস্টার হৃষিন্দ্র সরকার, সহ-সম্পাদক প্রবোধচন্দ্র রায় (কলকাতা কর্পোরেশনের পদস্থ কর্মচারী), এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাই ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রায়বাহাদর

মুখোপাধ্যায়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল' স্থাপন ছিল 'বাঁকুড়া সম্মিলনী' নামক সংস্থাটির প্রথম স্মরণীয় কীর্তি। ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বদান্যতায় 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল' লোকপুরের 'নীলাম্বর মঞ্জিল' নামক ইমারত সহ বিস্তৃত ভূখণ্ড দান হিসেবে লাভ করে।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জনৈক ব্যবসায়ী ত্রিকমাদাস কুবেরজীর অর্থানুকূলাে মেডিকেল স্কুল হাসপাতালের 'বহির্বিভাগ' নির্মিত ও সূচিত হয় এবং তার কয়েক মাস পর 'অন্তর্বিভাগ' শুরু হয়। তখন এখানে চারজন চিকিৎসক চিকিৎসা করতেন। এর কিছুকাল পরে মঙ্গলা দাসী নামক জনৈকা মহিলা ও তৎকালীন বাঁকুড়া মহিলা সমিতির সদস্যাদের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত হয় পাটপুর মোড়স্থিত 'প্রসৃতি ভবন' (যা এখন সদর হাসপাতাল নামে পরিচিত)।

বাঁকুড়া সন্মিলনীর অন্যতম কর্মকর্তা শহরের কালীতলানিবাসী রায়বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে 'অপারেশন থিয়েটার' শুরু হয়। তৎকালীন বাঙ্লার প্রধান শল্য চিকিৎসক মেজর জেনারেল বি এস মিলস্ আই এম এস এ ভবনটির শিলান্যাস করেন। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ওয়ার্ড স্থাপন ও স্থানীয় হাসপাতালে ছাত্রদের শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯১৭—২৪ খ্রিস্টাব্দের ক্যাথেডাল সেটেলমেন্টের জন্য কেন্দুয়াডিহিতে নির্মিত যাবতীয় বাড়ি ও বাগান 'বাঁকুড়া সম্মিলনী'কে বার্ষিক এক টাকা খাজনায় স্থায়িভাবে ইন্ধারা দেওয়ায় স্কুলটি এখানে স্থানান্তরিত হয় এবং হরিতকি বাগানের জমিতে বহু অর্থবায় করে নির্মিত হয় ছাত্রাবাস, যা বর্তমানে ফার্মেসি ইন্স্টিটিউশনের এক্তিয়ারভুক্ত।

৫ জানুয়ামি, ১৯৩৫ কোতুলপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে ও সুরেন্দ্রনাথের দানকৃত অর্থে নির্মিত হয় চল্লিশ শয্যাবিশিষ্ট 'অন্তর্বিভাগ'—যা 'কোলে বিশ্ডিং' নামে পরিচিত। ওই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বাঙলার গভর্নর জন অ্যান্ডারসন। তার উপরে নার্মিত হয় 'আইসোলেসন ব্লক' ও সাধারণের বিশ্রামগৃহ।

এভাবে স্বাবলম্বনের আদর্শ অনুসরণ করে 'বাঁকুড়া সন্মিলনী'র উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল প্রায় একশো পঞ্চাশ শয্যাবিশিষ্ট সন্মিলনী মেডিকেল স্কুলের হাসপাতাল ভবন।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মেডিকেল স্কুলটির কলেজে রূপান্তরকরণ এবং ১৯৬২-তে রাজ্য সরকার কর্তৃক মেডিকেল কলেজটির অধিগ্রহণ বাঁকুড়ার ইতিহাসে উজ্জ্বলন্তম ঘটনা। তারপর বর্তমান বর্ষে (২০০০) সেখানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সূচিত হয় 'বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল'-এর এক অনন্যসূক্ষর জনমুখী কর্মপ্রবাহ।

# (২২) বঙ্গবিদ্যালয় ভবন

বেনারস থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রসারিত সূদীর্ঘ বেনারস রোডের পালে নির্মিত বারোটি সরাইখানার মধ্যে বাঁকুড়া জেলার আড়্ড়া, বাঁকুড়া শহর, রামসাগর ও জয়পুরে চারটি সরাইখানা নির্মিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল পথিকদের, বিশেষত কপর্দকশূন্য তীর্থযাত্ত্রীদের বিনাব্যয়ে নিরাপদ রাত্তিবাসের সুযোগ প্রদান। এই উদ্দেশ্যে ১৮০৮ ব্রিস্টাব্দে দেশীয় পর্যটিকদের জন্য ইদ্গামহল্লায় নির্মিত হয়েছিল সরাইখানা বা মুসাফিরখানা (Ref.- Bankura District Letters issued, 1802-69, Edited by Sinha & Banerjee, Page: 176)। এটি পশ্চিম ছাতনা চৌকির মদনগোপালপুর মৌজায় অবস্থিত। সরাইখানার জমির পরিমাণ ২ বিঘা ১৬ কাঠা ১০ ছটাক। ২৫০ ফুট x ১৩ ফুট আয়তনের সরাইখানা নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল দুহাজার টাকা। তখন জেলার কালেইর ছিলেন উইলিয়াম ব্রান্ট।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরাইখানা ভবনটি 'বঙ্গবিদ্যালয়' নামে পরিচিত। তৎকালীন বিদ্যালয় পরিচালকমগুলীর জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ হতে 'মুসাফিরখানা' নামে জীর্ণ পাকা বাড়িটির চল্লিল বছর মেয়াদি লিক্ষ পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন জেলাবোর্ডের সদস্য ও 'বিদ্যালয় কমিটির সম্পাদক বসস্তকুমার নিয়োগীর অবদান স্মরণীয়। এই লিক্ষ পাওয়ার পর শহরের দশের বাঁধ পার থেকে 'বঙ্গবিদ্যালয়' ১৮৯০ হতে মুসাফিরখানায় স্থানাস্তরিত হয় (সূত্র : বাঁকুড়া দর্পণ, ১৬ মার্চ' ১৯৩৪)।


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৮০-র পূর্বে বাঁকুড়ায় নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রথম প্রচেষ্টাম্বরূপ 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' বা 'মডেল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও কিছু সময়ের জনা ওই মুসাফিরখানায় গড়ে উঠেছিল। পরে হিন্দু রক্ষণশীল মনস্কতার জন্য বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।

# (২৩) হিন্দু হাই স্কুল ভবন

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাঁকুড়া শহরের বিশিষ্ট বাতিত্ব দক্ষিণাচরণ বরটে ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী 'হিন্দুস্কুল' নামে একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়টি প্রথমে দোলতলা পল্লীতে, তারপর ইন্দারাগোড়ায় একটি কাঁচা মাটির বাড়িতে (যেখানে এখন দেশবদ্ধ ব্যায়ামাগার গড়ে উঠেছে) এবং তারপর দক্ষিণাচরণের বাক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত পাকা বাড়িতে, শহরের নতুনগঞ্জ এলাকায় (যে ভবনটিতে এখন টাউন বয়েজ স্কুল বিদ্যামান) অবস্থিত ছিল। অবশেবে ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু স্কুল পুনরায় স্থান পরিবর্তন করে লালবাজারের পিলপ্রিম রোডে নিজম্ব নবনির্মিত ভবনে স্থায়িভাবে গড়ে ওঠে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নাত হয়। কৃচকুচিয়ার মিশনারি বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হওয়ার প্রাঞ্জালে গড়ে ওঠে হিন্দু স্কুল। আবার কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষকের অভিমত, শহরে মিশনারিদের প্রভাব খর্ব করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদে উদ্বন্ধ করার জন্য গড়ে ওঠে 'হিন্দুস্কুল'।

# (২৪) ব্রায়ান কুষ্ঠাশ্রম

ইংল্যান্ডের ব্রাইটনের অধিবাসিনী মিসেস ব্রায়ান প্রদন্ত ৫০০ পাউভ অর্থ ১৯০১ ব্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া শহরের উপকঠে বদরা প্রামে 'ব্রায়ান কুষ্ঠাপ্রম' স্থাপিত হয়। 'মিশন টু লেপার ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ইস্ট ব্রায়ান কুষ্ঠাপ্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রহণ করে। তথন এই সংস্থার পৃষ্ঠপোবক ছিলেন 'মারকুইয়েস অব ডার্ফার্রন'। পরে মিঃ জ্যাকসন্ তাঁর প্রয়াতা কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে এই কুষ্ঠাপ্রম চত্বরে 'এডিথ হোম' নামে অন্য একটি বিভাগের সূচনা করেন। কুষ্ঠরোগীদের যেসব ছেলেমেয়েরা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়নি—সেইসব সুস্থ ছেলেমেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় এই 'এডিথ হোম'-এ। সেখানেই ভাদের লেখাপড়া ও হাতের কাজ শেখানো হত।



ওয়েসলিয়ান বা খ্রিস্টান কলেজ

ছবি : নিবেদিতা চক্রবর্তী

# (२०) ওয়েসলিয়ান বা খ্রিস্টান কলেজ

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন, সোমবার ওয়েসলিয়ান কলেজ (বর্তমান খ্রিস্টান মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা' হল বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ওয়েসলিয়ান মেথিডিস্ট মিশনের জবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড জন রিচার্ডস শহরের কুচকুচিয়া অঞ্চলে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৮৯-এ একটি হাই স্কুল বিভাগ এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়। কুচকুচিয়া অঞ্চলে গড়ে ওঠা ওই উচ্চবিদ্যালয়ে মাত্র এগারজন ছাত্র নিয়ে 'ওয়েসলিয়ান কলেজ'-এর সুচনা হয়। পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুদিন কেরানিবাজারের 'সেন্ট্রাল হল' (বর্তমান বি ডি সি সি ব্যাঙ্ক ভবন)-এও ওয়েসলিয়ান কলেজের ক্রাস হয়েছিল।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের পর জেলাশাসক জেমস্ হিফমান আন্থারসন অবসর গ্রহণের পর স্কটলান্ডে চলে যান এবং তথন বাঁকুড়ায় তাঁর বিশাল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিল কলকাতার 'গ্রিন্ডলে আ্যান্ড কোম্পানি'। ওয়েসলিয়ান মিশন কর্তৃপক্ষ হিল হাউস সহ তৎসংলগ্ন ১৪ একর জমি এবং সরকারি উকিল কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিলাম ডাকে গ্রিন্ডলে কোম্পানির কাছ হতে ক্রয় করেন আন্থারসনের বাগান ও পুকুর। তারপর অনেক আইনগত জটিলতা ও বাধা অতিক্রম করে তৎকালীন সরকার কলেজ নির্মাণের লক্ষো আ্যান্ডারসনের ১১৯ বিঘা বাগান ও পুকুর অধিগ্রহণ করে ১৭ জানুয়ারি, ১৯০৬। ওই অধিগৃহীত জমিতে পরে নির্মিত হয়েছিল কলেজ ভবন ও দুটি ছাত্রাবাস। কুচকুচিয়া অঞ্চল হতে স্থানান্তরিত হয়ে এখানে মিশন হাই স্কুল (বর্তমান খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুল) এবং স্কুলের খ্রিস্টান ছাত্রদের জন্য 'বোর্ডিং হাউস' নির্মিত হয়। জমির পূর্বপ্রান্তে উঁচু জমিতে নির্মিত হয় 'মিশন হাউস'। লালবাজারের বালিকা বিদ্যালয় (লালবাজার চার্চ ও হিলহাউস শিরোনামে ইতিপূর্বে

আলোচিত— যা পরে 'মিশন বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। বর্তমান বিদ্যালয় চত্তবে বা ওম্ড মিশন হাউসে স্থানান্তরিত হয়।

১৯১০ খ্রিস্টান্দে ওয়ের্সালিয়ান কলেজের বর্তমান ভবন নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯। ১৯১০-এর আগস্টে বাংলার রাজস্ববোর্ডের তৎকালীন বিশিষ্ট সদস্য মিঃ ব্ল্যাক নবনির্মিত কলেজ ভবনের দ্বারোম্বাটন করেন। ওই বছরই কলেজটি ডিগ্রি কলেজের মর্যাদা পায়। ১৯১১-১২ বর্বে এখানে সহশিক্ষার প্রবর্তন হয়। ১৯১৭-তে কলেজটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে পরিণত হয় এবং ১৯২৩-এ ওই ভবনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও রয়ালে অ্যাস্ট্রোনমিকাাল সোসাইটির ফেলো রেভারেন্ড জন মিচেল ছিলেন কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ (১৯০৩-০৯)। প্রতিষ্ঠা পর্বে গ্রীকাস্ত কর্মকার, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য—এই তিন বাঙালি অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৯-এর পর জন মিচেলের অবসরের পর রেভারেন্ড আর্থার ব্রাউন রামানুজ করের মতে ১৯১১ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব বিলেত গমন করায় ব্রাউন সাহেব অধ্যক্ষ পদে আসীন হন) সুদীর্ঘকাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

# (২৬) হেনরি উইলিয়াম উডফোর্ডের কুঠি

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের (বি এন আর)
আদ্রা-খড়গপুর শাখার স্থায়ী 'ওয়ে ইন্সপেক্টর' (পি ডব্লু আই) হেনরি
চার্লস লোথিংয়ের মাটির তৈরি আবাসগৃহ তৈরি হয় বর্তমান বাঁকুড়ার
কেঠারডাঙা অঞ্চলে, যেখানে এখন 'রামকৃষ্ণ মিশন' অবস্থিত। পরবর্তী
সময়ে (১৯০৫-০৬) অন্যতম ইন্সপেক্টর হেনরি উইলিয়াম উড্ফোর্ড
এই কুঠিতে বসবাস করেছেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এই সম্পত্তি কিনে
নেন তৎকালীন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট লৌহব্যবসায়ী গোপীনাথ দত্ত।

বাঁকুড়ার প্রাতঃস্মরণীয় সং বাবসায়ী ও দানবীর বিপিন দত্তের পিঁতা ছিলেন গোপীনাথ দত্ত। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে গোপীনাথ দত্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কৈ বাঁকুড়া কেন্দ্র স্থাপনের জনা এই সম্পত্তি দান করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী মহেশ্বরানন্দজি (ডাজার মহারাজ, সম্লাস গ্রহণের পূর্বে যাঁর নাম ছিল বৈকুষ্ঠনাথ মিত্র (১৮৯০-১৯৭৩ খ্রিস্টান্দ), কালীতলার বাসিন্দা) রামকৃষ্ণ মিশনের বাঁকুড়া কেন্দ্রটি স্থাপন করেন। ১৯৪১-এ এই জমির উপর নির্মিত হয় মিশনের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও রোগীদের থাকার জনা অতিথিশালা।

## (২৭) জেলা উদ্বাস্ত ও ত্রাণদপ্তরের কার্যালয়

বর্তমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যদের উত্তর্গদকে রাস্তার ওপারে শহরের কেন্দ্রস্থলে জীর্ণপ্রায়, গাছ-গাছালিতে ঢাকা একটি বাড়ি বিদ্যমান—যা এখন 'জেলা উদ্বাস্ত ও ত্রাণদপ্তরের কার্যালয়'-এর দপ্তর হিসেবে বাবহাত হচ্ছে। ভবনটির দক্ষিণমুখী প্রধান দরজার উপরিভাগে প্রথিত একটি প্রস্তরফলকে লেখা আছে।— The building owes his existence to the benevolent energy of our popular and beloved Magistrate and collector Kumar Ramendra Krishna Deb, A.D. 1906

এই বাড়িটি জেলা কাছারি প্রাঙ্গণের অন্তর্গত ১.৬৫ কাঠা সরকারি জমির উপর বর্ধমান বিভাগীয় কৃষি সমিতির বাঁকুড়া জেলা উপসমিতির বাঁজ গুদাম ও সভাগৃঃ হিসেবে বাবহারের জনা নির্মিত হয়েছিল। সে সময় (১৯০৬) জেলাশাসক কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ছিলেন উক্ত কৃষি সমিতির বাঁকুড়া জেলা উপসমিতির সভাপতি।

# (২৮) সি এম ও এইচ বাংলো

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঁকুড়ার সিভিল সার্জেন (বর্তমান নাম সি এম ও এইচ) ছিলেন ভি এ ওয়ট। কানকাটার মোড় ও ভৈরবস্থানের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানের দক্ষিণদিকে অবস্থিত সিভিল সার্জেন বা সি এম ও এইচ (মুখা স্বাস্থ্যাধিকারিক)-এর বাংলোটি ওয়াট সাহেবের আমলে নির্মিত হয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার পনের হাজার টাকায় ওয়াট সাহেবের আবাসস্থলটি সিভিল সার্জেন বা সি এম ও এইচ-এর সরকারি বাসভবন হিসাবে ব্যবহারের জন্য অধিগ্রহণ করে।

# (২৯) এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল

রানী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স অ্যালবার্টের জ্যেষ্ঠপুত্র অ্যালবার্ট এডায়ার্ড (১৮৪১-১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম এডােয়ার্ড হয়ে ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন। দশ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর প্রায় ৬৯ বছর বয়সে ৬ মে, ১৯১৯ পরলােক গমন করেন। কলকাতায় সংগঠিত 'সপ্তম এডােয়ার্ড স্বৃতি রক্ষা কমিটি'র অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা গভর্নর লার্ড রােনান্ডমে বাকুড়ায় 'এডােয়ার্ড মেমােরিয়াল হল' নির্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা অনুদান দেন। এই ভবনের প্রবেশ পথের শীর্ষে জেলার অন্যতম বৃহৎ খিলানাকৃতি (Arched) স্থাপত্যকর্মটি বহু স্থপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৌরসভার পিছনে মোহনবাগান পার্কের দক্ষিণে অবস্থিত বাঁকুড়ার 'এডোয়ার্ড' মেমোরিয়াল হল ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ইতিহাসের বহু সাক্ষা বহন করে চলেছে। ভবনটির পশ্চিমমুখী প্রধান দরজার উপরে একটি ফলকে লেখা আছে—

'Emperor Edward VII Memorial hall opened on 2nd December' 1911, by A. Ahmad C.S. Magistrate and Collector, Bankura.'

মেমারিয়াল হল নির্মাণের সূচনাপর্বে এখানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আঞ্চলিক সংস্কৃতিচঠা হত এবং একটি গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় যে দৃভিক্ষ হয়েছিল, সেই দৃভিক্ষে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল যদিও জেলার গেভেটিয়ারে (১৯৬৩) ওই দৃভিক্ষের কথা উল্লেখ নেই। ওই সময় একটি দৃভিক্ষ ত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি এই এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত একসভায় তৎকালীন জেলাজজ, জেলাশাসক জে সি ভাাস, খ্রিস্টান কলেজের অধাক্ষ ব্রাউন সাহেব, রেভারেন্ড এ আর স্পুনার, মৌলবাঁ এজাহার হোসেন, বসন্তকুমার নিয়োগী, প্রসমকুমার বন্দোপাধ্যায়, সত্যকিষ্কর সাহানা এবং 'বাঁকুড়া দর্পণ'-এর সম্পাদক রমানাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে নিয়ে মোট পঞ্চায়ঞ্জনের একটি দৃভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং তাঁদের উদ্যোগে 'বাঁকুড়া জেলা চাারিটেবল ফেমিন রিলিফ ফান্ড' তৈরি হয়েছিল। ওই ফান্ডের জনা মোট উনত্রিশ হাজার তিনশো সত্তর টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

(সূত্র---অজিত মিল্ল (ফটোপ্রাফার), বাঁকুড়া)

১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে সংগঠিত হয়েছিল 'বাঁকুডা ক্লাব'। এ সময় একটি ট্রাস্টিবোর্ডে গাঁঠিত হয়। সেই ট্রাস্টিবোর্ডে গাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—জেলাশাসক, সিভিল সার্জেন বা সি এম ও এইচ (মেম্বার-সেক্রেটারি), ডিপ্তিক্ট জজ (সদসা), পৌরপ্রধান, বাঁকুড়া পৌরসভা, রায়বাহাদুর বসস্তকুমার নিয়োগী, সরকারি উকিল কুমুদকৃষ্ণ বন্দোপোধাায় ও রামভগত বাজোরিয়া প্রমুখ বাক্তিত।

-ডাঃ অনবদ সেন, প্রাক্তন মুখ্য **স্বাস্থ্য আধিকারিক, বাঁকুডা)** 


১৯৫১ প্রিস্টান্দের (ডিসেম্বরে ?) এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে একটি সঙ্গাত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। ভাদুলের সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ কেংগ্রেস নেতা মণীন্দ্রনাথ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র) সে সময় রবীপ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলাশাসক এম এ টি আয়েঙ্গার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বারেন পালিত, শান্তিদেব ঘোষ, নীলিমা সেন, মানিকলাল সিংহ, ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, সুখময় চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(সূত্র : অভিড মিল্র গাঁকুড়া)

বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হওয়ার আগে কিছুকাল এখানে জেলা গ্রন্থাগারের কাজও পবিচালিত হত বলে জানা যায়।

# (৩০) গুরু ট্রেনিং স্কুল ভবন

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'গুরু ট্রেনিং স্কুল'টির জন্য ১.০৫৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। তারপর প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় 'গুরু



দ্বিতল, দোচালা নহবতখানা, বিষ্ণুপর

ট্রনিং স্কুল ভবন' (বর্তমান সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পুরনো ভবনগুলি) নির্মিত হয়েছিল বলে জ্ঞানা যায়।

# (৩১) ধর্মশালা

১৩ জানুয়ারি, ১৯১৭ হরিকিষণ রাস্ট্রী ও নরমল বাজোরিয়ার মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির ভিত্তিতে বর্তমান নৃতনগঞ্জ এলাকায় রাসীদের জমিতে ও বাজোরিয়াদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয় 'বাঁকুড়া ধর্মশালা'। স্চনাপূর্ব ধর্মশালাটি শহরের সভা-সমিতি ও সম্মেলনের স্থান হিসেবে বিবেচিত ও বাবহাত হত।

১৯৪৫-এ বাঁকুড়ায় অন্তরীণ থাকার পর কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আন্ধাদ এখানে একটি জনসভা করে বাঁকুড়া কংগ্রেস কমিটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সময় থেকেই বাঁকুড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী মোহনলাল গোয়েঙ্কা ও হরিকিষণ রাঠীর সঙ্গে আবল কালাম আজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

## (৩২) সন্মিলনী কলেজ

১৯১৮—২০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে কেন্দুয়াডিহি মৌজায় নির্মিত 'ভূমি সমীক্ষা ভবন'টি বাঁকুড়া সন্মিলনী কলেজ হিসেবে ব্যবহাত।

১৯৪৮-এ 'বাঁকুড়া সন্মিলনী' কর্তৃপক্ষ 'ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স (আই এস সি) কলেজ' (যার নামকরণ হয়েছে পরবর্তীকালে বাঁকুড়া সন্মিলনী কলেজ) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। থরক বা থড়া সিং নামে এক নেপালি দারোয়ানের নামে বার্ষিক এক টাকা ইজারায় সরকারের কাছ হতে ভূমি সমীক্ষা ভবনটি নিরানক্বই বছরের জন্য লিজ নেয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই 'আই এস সি কলেজ'-এর সূচনা হয় এবং ওই বছরেরই আগস্ট মাসে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে।


# (৩৩) গুরুদাসী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও গঙ্গানারায়ণ চতম্পাঠী

বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের মতো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামসদন চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দর জোঠতুতো দাদা) ও তাঁর পরিবার কলকাতা প্রবাসাঁ হলেও বাঁকুড়ার সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক ছিল সেবামূলক মানসিকতায় উৎসারিত।

রামসদন তাঁর পিতা সংস্কৃত পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণের স্মৃতিতে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে 'গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাসী' (বর্তমানে পৌরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহাযাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং বর্তমান অধ্যক্ষ হলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সংস্কৃত পণ্ডিত কালীপদ মুখোপাধ্যায়) ও ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তাঁর মা গুরুদাসীর নামে 'গুরুদাসী হোমিওপাাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠাপর্বে চিকিৎসালয়টি ছিল বর্তমান টাউন কো-অপারেটিভ বাাঙ্কের সম্মুখস্থ নকুল মগুলের দোকান বাড়িটিতে। সে সময় হোমিওপাাথিক চিকিৎসালয়টির পরিচালনার জনা তৎকালীন জেলাশাসক ব্রজদূর্লভ হাজরা ত্রিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজ (সূত্র : বাঁকুড়া জেলার বিবরণ—রামানুজ কর, পৃষ্ঠা ৫২) বাঁকুড়া পৌরসভার তৎকালীন পৌরপ্রধান বাবু রাসবিহারী ব্যানার্জির হাতে তুলে দেন। প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ রামদাস চক্রবর্তীর আন্তরিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় চিকিৎসালয়টির সূচনাপর্ব সমৃদ্ধশালী ও ক্রত জনপ্রিয় হয়েছিল। শুরু থেকেই চিকিৎসালয়টি বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনস্থ একটি জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান।

বর্তমান দাতব্য চিকিৎসালয়টির একতলা ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৯। তৎকালীন জনপ্রিয় জেলাশাসক, রণজিৎ ঘোষের সহধর্মিণী প্রীতি ঘোষ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভবনটি নির্মিত হয় পৌরপ্রধান উদয়ভানু ঘোষ, কমিশনার সৃষ্টিধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিমাই কুণ্ডু এবং প্রাক্তন চিকিৎসক ডাঃ ভবানীকিঙ্কর চক্রবর্তীর আন্তরিক প্রচেষ্টা, পরিকঙ্কনা ও অর্থানুকুল্যে।



মা সাবদামণির খাতিমন্দির, জয়রামবাটি

# (৩৪) হাটমহাতাব বিদ্যালয়

১৯৩৫-৩৬ খ্রিন্টাকে (জৈপিমাস, ১৩৯২, বঙ্গারু) জেলাশাসক গ্রাটসাহেব ও জেলাজজ মহাতাব ভট্টাচারেব গ্রৌথ উদ্যোগ ও আনুকূলো শহরের ইদ্গামহলা অঞ্চলে হরিজন সম্প্রদায়ের বালক বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বর্তমানে 'হাটমহাতাব প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয়' নামে বিদ্যান। এই অঞ্চলটিও এখন 'হাটমহাতাবপল্লী' হিসেবে পরিচিত। বিদ্যালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তৎকালীন জেলাশাসক ও জেলাব্যের্ডর সভাপতি জে এম চ্যাটার্জি।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশালচন্দ্র পালিত ও জগদীশচন্দ্র পালিতের পরিচালনায় বাঁকুড়ার কেরানিবাজারে কুমিল্লা অভয় আশ্রমের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এখানে একটি হিরিজন পাঠশালা ও পরিচালিত হত। অভয় আশ্রম পরবর্তীকালে স্কুলডাঙায় স্থানাস্তরিত হলে হৈরিজন পাঠশালা বসত রাক্ষসমাজ মন্দিরে (বর্তমানে গান্ধী বিচার পরিষদ গ্রন্থগার)। বিদ্যালয়টির স্থায়িত্ববিধানকালে সুশীল পালিতের নিরলস প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসাবে জেলাশাসক এস জি হার্ট (হার্ট ১৯২৮—৩০ খ্রিস্টাব্দ সময়ে বাঁকুড়ার জেলাশাসক ছিলেন। কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে যান। পরে জেলাজ্জ মহাতাব ভট্টাচার্যও বিদ্যালয়টির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন। বাঁকুড়ার জনকা পুত্রহারা জননী প্রয়াত সন্থানের স্থৃতিরক্ষার জন্ম একটি শিবমন্দির ও কৃপ খননের জনা অর্থানা করেন। এভাগে অর্থ সংগৃহীত হলে ১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে শৌরপ্রধান অধ্যক্ষ বেভারেণ্ড বাউন পৌরসভাকে দানকৃত জমির উপর বিদ্যালয়গৃহ, শিবমন্দির ও

কুপ খনন করান। বিদ্যালয়টি হরিজন ও নিপ্লবর্গীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জনাই স্থাপিত হয়েছিল, সেই বিদ্যালয়টিই হল পূর্বোক্ত 'হাটমং।তাব প্রাথমিক বিদ্যালয়' যা হল খেত্য আশ্রম' এর অম্পূশাতা নিবারণ আন্দোলনের অনাতম ফলক্রতি।

# (৩৫) মাত্রমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র

১৯৪০ খ্রিস্টাকে আদালত বা কাছারি চত্বরে সরকার কর্তৃক ইজারা প্রদত্ত জমির উপর স্থাপিত হয়েছিল 'মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র'। তৎকালীন বাঁকুড়ার জেলাশাসক সৃধাংশুকুমার হালদারের সহধর্মিণা উষা হালদারের উদ্যোগে ১,২,৩ মার্চ, ১৯৪০ রবাঁন্দ্রনাথ সাকুর বাঁকুড়ায় ছিলেন। উষা হালদার ছিলেন সমাজসেবিকা অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্দের বাঁকুড়া শাখার সভানেত্রা। ১৯৩৮ খ্রিস্টাকে বাঁকুড়া শহরে একটি 'প্রসৃতি ভবন বা মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছিল (এখন যেখানে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অফিস)। ১ মার্চ, ১৯৪০ রবাঁন্দ্রনাথ স্বয়ণ উপরোক্ত মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বিংশ শতানীর প্রথম পর্যায়ে (১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দ) ওই মাতৃমঙ্গল ভবনেই গড়ে উঠেছিল 'মহিলা চিকিৎসালয়' বা 'লেডি ডাফ্রিন জেনানা হসপিটাল'। ওই চিকিৎসালয়ে বহিঃ ও অন্তর্বিভাগ ছিল। অন্তর্বিভাগে ২৮টি শয়া ছিল—তার মধ্যে ২০টি পুরুষ ও ৮টি মহিলা। তবে ওই হাসপাতালটির স্থায়িত কয়েক বছরই সীমাবদ্ধ ছিল।

শহর বাঁকুড়ার এই গৌরবোজ্জ্বল বিকাশকে কেন্দ্র
করে গড়ে উঠেছিল সৌন্দর্যমন্তিত বিচিত্র
নির্মাণশৈলীর বেশ কিছু ইমারত যে
ইমারতগুলির অধিকাংশই নির্মিত
হয়েছিল সরকারি আনুকূল্যে,
কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে
এবং কিছু বেসরকারি
সংগঠনের উন্নয়মূলক
কর্মপরিকল্পনার
মাধ্যমে।

# (৩৬) পাওয়ার হাউস

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সরকারের মাধ্যমে অধিগৃহীত জমির উপর 'বি এন ইলিয়াস অ্যান্ড কোম্পানি', 'পাওয়ার হাউস' নির্মাণ করেছিলেন। তথনই বাঁকুড়ায় প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন হয়। ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে নিকটতম বৈদ্যুতিক ল্যাম্পপোস্টের এক হাজার গজ পরিধির মধ্যে অবস্থিত বাড়িগুলির গৃহকরের ২'/্ শতাংশ 'বিজলি কর' (Electric duty) আরোপিত হয়েছিল।

কিন্তু ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজে ও হস্টেলে ডায়নামোর সাহায্যে প্রথম শহরের বিজ্ঞালি বাতি জ্বালিয়েছিলেন। রামগড়ের রাজার নিলামকৃত পাখা বা ফ্যানগুলি এনে কলেজ ভবনে লাগিয়েছিলেন।

# (৩৭) গুপ্ত এস্টেট

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের আগে বাঁকুড়া শহরে এসেছিলেন একজন কুখ্যাত নীলকর মিঃ স্কেল। মিঃ স্কেল ১৮৭৭—৯০ পর্যন্ত জেলা বোর্ডের সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন। লোকপুর মহল্লায় একটি দ্বিতল ভবনে (বর্তমানে যে ভবনটি এন সি সি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তরের একটি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে) মিঃ ক্ষেল বসবাস করতেন। পৌরসভার পুরনো রেকর্ডে দেখা যায় যে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওই বসতবাড়িটির জন্য বাঁকুড়া পৌরসভাকে ৬ টাকা পৌরকর দিয়েছেন। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ছিলেন বলে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় স্কেলের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের পরে তিনি বাঁকুড়া ত্যাগ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তারপর কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ডি গুপ্ত ওই বাড়িটি ক্রেয় করে তাঁর 'বাগানবাড়ি' হিসাবে ব্যবহার করতেন। তখন থেকে বাড়িটি 'গুপ্ত এস্টেট' নামে পরিচিত।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় প্রথম সারির জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের অন্যতম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। এই সময় অর্থাৎ ১৯৪৫-এর এপ্রিল-মে এই দুমাসের জন্য তাঁকে বাঁকুড়ায় অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। এই 'গুপ্ত এস্টেট' নামের বাড়িটিতে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল। (Ref.-India wins Freedom: Moulana Abul Kalam Azad, Page: 105) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখানে অবস্থানকালে আজাদ সাহেবের রাল্লার জন্য নিযুক্ত পাচকের তৈরি খাবার তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ওই পাচককে তাঁর সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাঁকুড়া জেলায় ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এই শ্রেণীটি হল সাধারণভাবে 'বুর্জোয়া' ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীটি ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত. পেশাভিত্তিক ও দরপত্তনি ভূমিস্বত্বের সঙ্গে যুক্ত। আইন ব্যবসা. চিকিৎসা ব্যবসা, শিক্ষকতা, সরকারি চাকরি, ঠিকাদারি, নীলচাষ ও নতন নতন বাবসা-বাণিজা ইত্যাদি পেশাকে উপজীবা করে এই 'তথাকথিত' মুধাবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এই সময় অর্থাৎ অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকেই 'জঙ্গলমহল'-এর সদর দপ্তর বাঁকড়া শহরে সারকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকাংশ ইমারত গড়ে উঠতে থাকে এবং কিছ ভবন বেসরকারি প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল। কারণ, শহর বাঁকুডার বিকাশে ইউরোপীয় নীলকর, সরকারি কর্মচারী ও মিশনারিদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। প্রাক ব্রিটিশ যুগে সামাজিক আধিপত্য ভোগ করত বংশানুক্রমিক ভুস্বামী শ্রেণীভক্ত অভিজাতবর্গ। সে যগে তাঁরাই ছিলেন শাসক শক্তির সহযোগী শ্রেণী; তাঁরাও বেশ কয়েকটি ইমারত নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে পরম্পরাগত ভূমিবাবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থাপিত হলে ও ঘাটওয়ালি, জায়গীরদারি ইত্যাদি পূর্বতন ভূমিবাবস্থা অধীন জমি বাজেয়াপ্ত হলে বিগত দিনের অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্য থর্ব হয় ও সরকারি দাক্ষিণ্য প্রত্যাশী অথবা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে আর্থ-সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নতুন সুযোগ গ্রহণকারী নবোদ্ভত মধাবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের সহযোগী হিসাবে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিপজিশালী হয়ে উঠে। কয়েকটি দেশজ পরিবার ও জেলান্তর থেকে আগত বেশ কিছু সংখ্যক পরিবার এই শ্রেণীটিকে পরিপৃষ্ট করেছিল। তথ্যসত্র :

- (5) Bankura District Letters Issued (1802-1869) : Edited by Sinha & Banerjee
- (২) Bankura District Gazetter, 1968 : Edited by A. K. Bandyopahyay
- (v) Bankura District Gazetter, 1908: L.S.S.-O' Malley
- (৪) বাঁকুড়া : তরুণদেব ভট্টাচার্য
- (৫) বাঁকুড়া জেলার বিবরণ : রামানুজ কর
- (৬) বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি : রপীক্রমোহন চৌধুরী
- (৭) বাঁকুড়ার প্রাচীন ইমারত (যন্ত্রন্থ) : গিরীস্ত্রশেশর চক্রবর্তী
- (৮) 'ধেয়ালী পত্রিকা গোষ্ঠী, কৃচকৃচিয়া রোড, বাঁকুড়া

बाक्तिचान : अथानक तथीक्तायारन होयूती, वांकूज़

(गोठम (म. সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা कमिটি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী সংঘ।

লেখক : চিকিৎসক, সম্পাদক—'খুলির খেরালী'

# মল্লভূমের শিল্পসংস্কৃতি ও বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা

# চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত



বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর জৈনমূর্তি লক্ষ করা গোলেও হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের

5-নিদর্শন সংখ্যা এবং প্রকারভেদে কম তো নয়ই বরং অধিকতর।

শূধু মূর্তি নয়, প্রাচীন বৈষ্ণব এবং শৈবধর্ম যে এ অঞ্চলে

সূপ্রতিষ্ঠিত ছিল তার দৃষ্টান্ত কম নেই।


ক্ষণ-পশ্চিমবঙ্গের 'ভূম' রাজ্যগুলির অন্যতম হলেও ষোড়শ থেকে অস্টাদশ এই দুই দশক ধরে মল্লভূম তথা মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের বিচিত্র বিকাশ বিশ্বয়কর। কেউ কেউ তদানীন্তন মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরকে পূর্ব ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট কলা নগরীরূপে আখ্যাত করেছেন। এরা মনে করেন এ সময়ে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের এই সমুদ্ধত বিকাশের পশ্চাতে ছিল, ওড়িশা আর নবদ্বীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ।

শুধু সাংশ্বৃতিক বিকাশই নয়, বিশ্বুপুর যে অন্তিম মধ্যযুগে একটি যথার্থ সামন্ত নগরীতে পরিণত হয়েছিল, তার স্মৃতি আজও দুর্নিরীক্ষ নয়। গড়, গড়খাই, গড়দরজা আজও এই দুর্গনগরীর অতীতের সৃদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কেল্লা সংলগ্ন কামানঢালার মাঠ এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন আনেকে মনে করেন ওড়িশা সীমান্তবর্তী মল্ল রাজধানীর সৃদৃঢ় প্রতিরক্ষা অনেকাংশে মোগল স্বার্থেই নির্মিত হয়েছিল। এক সময় মূর্চার পাড় থেকে তোপধ্বনি করে সারা মল্লভূমে শারদীয়া দুর্গার অন্তমী পূজার সন্ধিক্ষণ ঘোষিত হত সামন্তবান্ত্রিক পদ্ধতিতে। বর্তমানে মল্ল রাজপরিবার তথা মল্লভূমে সর্বজন-পূজা মাতৃকা প্রীশ্রীমৃদ্মায়ীর পূজায় অন্তমীর সন্ধিক্ষণ ঘোষণার জন্য তোপধ্বনি করা হলেও পূর্বের জলুস আর নেই। তবু আজও বিষ্ণুপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলি সন্ধিক্ষণের এই তোপধ্বনির প্রতীক্ষায় সম্লদ্ধিতিও প্রতিটি মূহর্ত গোনেন।

বিষ্ণুপুর তথা মল্লভুমে, মোড়শ থেকে অস্ট্রাচন্দ্র এই দুই শতকে যে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে তা প্রবানত বৌট্টায় বৈষ্ণবধর্মের স্পানেই সম্ভব হয়। বিষ্ণুপুর এবং তার পার্মবর্তী বিস্তান অঞ্চলজুড়ে যে প্রচুর সংখ্যক মন্দির নির্মিত হয়, তার তুলনা মেলা ভার। শুসু সংখ্যায় প্রচুর নয়, মন্দিরগুলি আকার আয়তনে এবং নির্মাণচাতুর্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য। বিস্তীণ অঞ্চল জুড়ে প্রচুর সংখ্যক ব্যয়বহল মন্দির নির্মাণই শুধু নয়, প্রতিটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক-একটি গ্রাম বা পদ্মী রচনা করা হয়েছিল, দেখা যায়। জয়পুর থানার গোকুলনগরের খ্রীশ্রীগোকুলচাদের মন্দির, পাত্রসায়ের থানার বীরসিংহ গ্রামের খ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, জয়পুর থানার বৈতল গ্রামের শ্যামাচাদের পঞ্চরত্ব মন্দির এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলির তদানীস্তন গুরুত্ব এইসব গ্রামের থেকেই বোঝা যায়। প্রতিটি গ্রামই বর্ধিষ্ণ এবং মল্লরাজাদের মন্দিরগুলি তাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এ থেকে মল্ল রাজত্বের ব্যাপ্তি এবং সমৃদ্ধি সহজেই বোঝা যায়।

বিষ্ণুপুর দূর্গের অভ্যন্তরেও প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন রীতির মন্দিরের একত্র সমাবেশ লক্ষ করা যায়। একই স্থানে এতগুলি বিভিন্ন রীতির মন্দিরের একত্র সমাবেশ বড় একটা চোখে পড়ে না। বিনয় ঘোষ তার পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত মন্দিরগুলির একত্র সমাবেশকে যাদুঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন—'দূর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে প্রথমেই মনে হয় যেন বাংলার দেবালয়ের ঐতিহাসিক যাদুঘরে এলাম। দুর্গটি যেন দেবালয় সংরক্ষণের জন্যই তৈরি হয়েছিল।' ওই গ্রন্থেই তিনি মন্দিরস্থাপত্যের রীতিবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন—'বাংলার দেবালয় স্থাপত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বিষ্ণুপুর দূর্গের ভিতরেই রচিত হয়ে আছে—নির্মাণকালের দিক থেকে নয়, গড়নের দিক থেকে। যিনি বিষ্ণুপুরের দেবালয় দেখেননি, তিনি বাঙালি হয়েও বাংলার শিক্ষকলার অমরাবতী দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।'

বিষ্ণুপুরের এই শিল্প বিকাশ যে বাঙালির শিল্পভাবনারই একটি বিশিষ্ট অধ্যায় এবং বৈষ্ণব ধর্মের স্পর্শে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুর রাজসভা বিজয়ের ফলেই যে তা সম্ভব হয়েছিল, তার উল্লেখ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের (প্রথম খণ্ড পুর্বার্ধ) ইতিহাসে।



রাসমঞ্চ : বিষ্ণুপুর। বাঙ্কণার চালাঘর ও মিশরীয় পিনামিভের সমন্বয়ে ঝামা পাথরের ইটে তৈরি বাসমঞ্চ। মল্লভূমরাজ বীর হান্বিরের সময়ে সম্ভবত ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে নিমিত

মন্দির স্থাপতোর এমন বিচিত্র বিকাশ সতাই তলনারহিত। প্রায় চারশো বছর আগে মল্লরাজ্ব বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত পিরামিডাকতি রাসমঞ্চটি গঠন-পদ্ধতির দিক থেকে অতলনীয়। জ্বোডবাংলা রীতির মন্দির-স্থাপত্য এপার বাংলা ও ওপার-বাংলায় বেশ কিছ থাকলেও বিষ্ণুপুরের জ্লোডবাংলা আপন স্থাপতা-রীতির বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম, শ্রীশ্রীমদনমোহন প্রভৃতি একরত্ব মন্দিরের স্থাপত্যরীতি এবং বিশালত্ব অভিনব। একরত্ব মন্দিরগুলির শিখরদেশ বা চূড়া বিভিন্ন প্রকার। বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনের কাছাকাছি দ্বাদশবাড়ি গ্রামের একরত্ব মন্দিরটি এখন ধ্বংসম্ভূপে পরিণত। কিছু এই ধ্বংসম্ভূপের মধ্যেও এর দোলমঞ্চ সদৃশ (kiosk) চূড়া (সরু সরু স্তম্ভের উপর নির্মিত) সহজেই পথচারীর দৃষ্টি কাডে। শঙ্গদা-গোকুলনগরের পঞ্চরত্ব মন্দিরটির চুড়াগুলিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ যাদবনগরের (বিঞ্চপুর স্টেশনের কাছে) মন্দিরটি। মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসম্ভূপে পরিণত হলেও তার পূর্বতন সৌন্দর্য এখনও দুনিরীক্ষ নয়। সমধিক বিচিত্র ওন্দা থানার এল্যাটি বা বেলাটুকরি গ্রামের 'বৌদ্ধগয়া'র সদৃশ আকারবিশিষ্ট দেউলটি। বিখ্যাত মন্দির গবেষক ডেভিড ম্যাককাস্টন এটিকে পীঢ়া দেউলের এক সম্প্রসারিত রূপ বলেছেন। মল্লরা ওড়িশারীতির রেখদেউলও একাধিক নির্মাণ করেছেন। মহাদেব-মলেশ্বরের বিচিত্র গঠন দেউলটি ছাড়াও মল রাজধানীর ধারেপাশে এমন কি বেশ দুরের একাধিক দেউল নির্মিত হয়েছে মল্লরাজাদের বিষ্ণপুরের হাজরাপাডায় অবস্থিত শ্রীশ্রীশ্যামটাদের মন্দিরটি ছিল জগমোহনযুক্ত খাঁটি ওড়িশারীতির ল্যাটারাইট-নির্মিত রেখদেউল, ঠিক ওন্দা থানার বিক্রমপুরে অবস্থিত দেউলটির অনুরূপ ৷ শিহড় গ্রামের প্রসিদ্ধ মহাদেব-শিবের মন্দিরটিও সপ্তদশ শতকে নির্মিত জগমোহনযুক্ত রেখদেউল, বডজোডা থানার (বডজোডা গ্রামের) খুঁটগেডিয়ার অপরূপ রেখদেউলটির উপরেও ওডিশার প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের মাথায় কিছু বৈষ্ণব মোটিফের নিরিখে এটিকে সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব মন্দির বলে মনে করা হয়। বিষ্ণপুর থানার অন্তর্গত মুনিনগরের শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ বিগ্রহের দেউলটি নির্মাণ-চাতুর্যে সমধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মূল মন্দিরটির সম্মুখভাগে এক হুম্বতর দেউল নির্মাণ করে (অন্তরাল সৃষ্টি করে) জগমোহন রচনার বিচিত্র কৌশলটি মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অভিনবতের পরিচায়ক। পাত্রসায়ের বাজারে (থানা পাত্রসায়র) অবস্থিত সর্বজ্বনবিদিত শ্রীশ্রীকালশ্বয় শিবদেবতার মন্দিরট্রির চারপাশে অলিন্দ বা বারান্দা নির্মাণ করে এখানে যেন একরডু মন্দিরের বিভ্রম সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন শিল্পী। সর্বজ্ঞনপূজ্য এই শিবদেবতার গান্ধন হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়, অনেকে এতে বৌদ্ধপ্রভাব অনুমান বিষ্ণুপুর শহরের মহাপাত্রপাডার করেন। শ্রীশ্রীমুরলীমোহনের মন্দিরটিও গঠনবৈচিত্রো আকর্ষণীয়। মূল মন্দিরের (একরত্ব) চারদিকে এখানেও বারান্দা যক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থাপত্যরীতির অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে যেন মল্লভূমে। মল্লভূমের অধিষ্ঠাত্তী সর্বজনপূজ্যা দেবী শ্রীশ্রীমুশ্ময়ীর মন্দিরের দক্ষিণদিকের একজোড়া দীর্ঘাকৃতি রেখদেউল এবং বড় পাথর দরজার (দৃটি দুর্গদ্বারের মধ্যে বৃহত্তর দুর্গদ্বারটির) অদুরে শ্যামকুণ্ড পৃষ্করিণীর তীরবর্তী একজোড়া ইটের দেউল গঠনবৈচিত্রো



ইটের কারুকাঞ্জ বচলাড়া মন্দির

সমুচ্ছল। এই দৃটি মন্দিরের সর্বাঙ্গ এককালে টেরাকোটা চিত্রে আচ্ছাদিত ছিল। অধিকাংশ টালিতেই ছিল 'গন্ধসিংহ' মোটিফ। মন্দিরদৃটির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যে ওড়িশার প্রভাব পরিস্ফুট করারই যেন চেষ্টা করেছেন শিল্পী।

মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে শিষর মন্দিরের উপরেই মল্লরাজাদের সমধিক পক্ষপাতিও ছিল। ধনুকাকৃতি বছিম (চালাঘরের অনুসরশে নির্মিত) ছাদের উপর এক বা একাধিক চূড়া বসিয়ে 'রত্বমন্দির' নির্মাণের যে ন্যাপক আয়োজন মল্লরাজ্ঞাদের স্থাপত্যকীর্তিতে চোখে পড়ে তাও এই শিষরমন্দির নির্মাণেরই প্রবণতাজাত। এই চূড়াগুলিও প্রকারান্তরে রেখ আর পীঢ়া দেউলের সমন্বয়ে রচিত। এও হিন্দু-ক্লাসিক স্থাপত্যরীতিরই অনুবর্তন। শিষরমন্দির মৎস্য-পুরাণানুমোদিত।

একথা সর্বন্ধনবিদিত যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতিরই পুনরুক্ষীবন ঘটেছিল। শাস্ত্র-সাহিতা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চিত্রকলা-সঙ্গীত সর্বত্রই এই ক্লাসিক সংস্কৃতির বিবর্তিত বাতাবরণটি লক্ষ করা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও সংস্কৃতিতে। তাছাড়া এ জেলায় রেখ ও পীঢ়া দেউলের (ওড়িশা রীতির) এক সমৃদ্ধ অতীত ঐতিহ্য বর্তমান। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া



এক্তেশ্বর শিব মন্দির (১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

ছবি : দেবীচন্দন চৌধরী

জেলায় তথা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে দশম-একাদশ শতকের ঐতিহ্যমণ্ডিত একাধিক রেখদেউল আছে।

বাঁকড়া জেলায় রেখ ও পীঢ়া দেউলের সমৃদ্ধ সমারোহ। এইসব রেখ ও পীঢ়া দেউলের উৎস ওডিশা হলেও ওডিশারীতির একটি বিবর্তিত গঠন আঙ্গিক দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ওইসব মন্দিরের স্থাপতারীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ওড়িশার ময়রভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং থেকে উদ্ভূত ওড়িশারীতির রেখদেউলের এই বিশিষ্ট ধারাটি (জগমোহন বা মুখমগুপহীন) দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের (মানভূম, সিংভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি) উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এই ধারাবাহী বেশ কয়েকটি রেখ ও পীঢ়া দেউলের অন্তিত্ব লক্ষ করা যায় বাঁকুড়া জেলায়। এরই মধ্যে দৃটি (দশম শতকের) ইটের রেখদেউল আজও আপন মহিমায় সমুজ্জন। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত বহুলাড়া গ্রামের দেশপুজ্ঞা শিবদেবতা শ্রীশ্রীসি**দ্ধেখ**রের ইটের দেউ**ল**টি ভারতবিখ্যাত। শতাধিক বংসর পূর্বে লিখিত ও প্রকাশিত জ্বেমস ফার্ডসনের প্রন্থে বহুলাডার মন্দিরের ছবি আছে। এই বহুলাড়ার অদুরে অবস্থিত সোনাতপল গ্রামের অনুরূপ ইটের তৈরি দেউলটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা। মন্দিরটি যে এককালে বহুলাডার মন্দিরের মতোই

অপরূপ সৌষ্ঠবযুক্ত ছিল, তা আঞ্চণ্ড অনায়াসেই অনুমান করা যায়।
পুরুলিয়া জেলার গড়জয়পুর থানার অন্তর্গত দেউলঘাটা বা বোড়ামে
এমনি তিনটি ইটের তৈরি রেখদেউল রয়েছে কাঁসাই নদীর তীরে।
বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মাঝে কোনও প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই। দুটি
জেলা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দিক থেকে প্রায় অভিন্ন এক সাংস্কৃতিক
বলয়েরই অন্তর্ভুক্ত। তথু তাই নয়, সারা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের
সীমান্তবর্তী জেলাগুলির সংস্কৃতি যেন একই সুরে বাঁধা। আপাতরুক্ষ
অথচ বছবৈচিত্র্যে বিশিষ্ট এই সাংস্কৃতিক বলয় খাস বাংলা (বা
মোটাম্টিভাবে উত্তরবঙ্গ) থেকে পৃথক।

যাই হোক, বাঁকুড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ওডিশারীতির রেখদেউলের বছল সমাবেশ উল্লেখযোগ্য। তথ ইটের নয়, প্রস্তর নির্মিত (ওড়িশারীতি) রেখদেউলের সংখ্যাও এখানে কম নয়। বাঁকডা জেলার পাঁচমুডার (বিখ্যাত মংশিল্প কেন্দ্র : থানা তালডাংরা) অদরে অবস্থিত দেউলভিডার প্রস্তর নির্মিত রেখদেউলটিকে দশম শত**কের বলে চিহ্নি**ত করা হয়। এটিও ওডিশারীতির একটি রেখদেউল। বিষ্ণুপুর শহরের ৫ মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী ডিহর গ্রামে সর্বজ্বনপূজ্য দুই শিবদেবতা শ্রীশ্রীবাঁডেশ্বর ও শ্রীশ্রীশৈলেশ্বরের দৃটি প্রস্তরদেউলও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরদৃটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে মতান্তর আছে. কেউ কেউ মন্দিরদৃটিকে ত্রয়োদশ শতকের বলে মনে করলেও বিশিষ্ট পুরাতন্তবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই দেউল-যুগলকে একাদশ শতকের বলে মনে করেন। মন্দির-দৃটির গায়ে ল্যাটারাইট-ভূমির (বেস) উপর পদ্ধের প্রলেপ দিয়ে নির্মিত চিত্রগুলির ক্ষয়ের মধ্যেও (বর্তমানে উপরের চনের আন্তরণ প্রায় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত) ভঙ্গিমা বা আসন ইত্যাদিতে অনেক ক্ষেত্রে বহুলাড়ার মন্দির-চিত্রের আঙ্গিকগত সাদশ্যের আভাস পাওয়া যায়। মন্দিরের অঙ্গের এই অলঙ্করণগুলির নিরিখে এগুলিকে ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী মনে করা যেতে পারে।

ওড়িশারীতির রেখদেউলের প্রচুর নিদর্শন এখনও প্রচুর সংখ্যায় টিকে থাকলেও, পীঢ়াদেউলের নিদর্শন বর্তমানে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক সরসীকুমার বসু সরস্বতী মনে করেন, অধুনা দুষ্প্রাপ্য যে তিনটিমাত্র 'পীঢ়া' দেউলের নিদর্শন বঙ্গদেশে দৃষ্টিগোচর হয়, তার তিনটিই বাঁকুড়া জেলায়। এগুলি হল বাঁকুড়া শহরের প্রায় সংলগ্ন একেশার প্রামের বিখ্যাত শিবদেবতা প্রীপ্রীএক্রেশ্বরের মন্দির (নন্দীমগুপ), জয়পুর থানার ময়নাপুরের বিখ্যাত ধর্মঠাকুর শ্রীশ্রীহাকন্দমন্দির (ময়নাপুর বাজ্ঞার) এবং ইন্দপুর থানার আটবাস্টচন্তী প্রামের পীঢ়াদেউল। বলা বাছল্য বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার অধিকাংশ মৃতি-নিদর্শনের পৃষ্ঠপটে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) রেখ বা পীঢ়াদেউলের মোটিফ (অনুকৃতি) লক্ষ করা যায়।

অনেকে মনে করেন, এখানের রেখদেউলগুলি জৈন দেউল। 
এ অঞ্চলে জৈনমূর্তির সংখ্যা প্রচুর হলেও অধিকাংশ মূর্তিই দশম 
শতক বা তার পরবর্তী, এমত প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট পুরাতন্তবিদ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলায় কোনও জৈনমূর্তির সঙ্গে 
কোনও লিপির অন্তিত্ব দেখতে না পেয়ে এগুলির গঠন-আঙ্গিকের 
বিচারে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অথচ বেশ কিছু শৈব 
ও বৈষ্ণবর্মার্তি এ জেলায় লক্ষ করা যায়, যেগুলি দশম শতকের

পর্ববর্তী। বাঁকুডা জেলার ওওনিয়া-শিলালিপি বঙ্গে বিষ্ণুপূজার প্রাচীনতম সাক্ষা বহন করছে। এই জেলায় এত প্রাচীন কোনও জৈন নিদর্শন অদ্যাবধি আবিদ্বত হয়নি। অবশ্য চতুর্থ শতকের (তত্তনিয়ালিপির কাল পণ্ডিতদের মতে চতুর্থ শতক-গুপ্তযুগ) কোনও বৈষ্ণবমূর্তি বা শৈবমূর্তিও এ জেলায় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তব প্রাপ্ত জৈনমূর্তির সঙ্গে এ জেলার লৈব ও বৈষ্ণব মূর্তিগুলির তুলনা করলে দেখা যায়, শৈব ও বৈষ্ণবমূর্তিগুলি উক্ত মর্তিগুলির সমসাময়িক তো বটেই, ব্রাহ্মণ্যমূর্তিগুলি প্রাচীনতর। বাঁক্ড়া জেলার রানীবাঁধ থানার সারেংগড (অম্বিকানগরের সন্নিকট) থেকে সংগৃহীত এবং বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ভগবান বিষ্ণুর হারীকেশ প্রকরণের মর্তিটির নির্মাণকাল নবম শতক বলে ধার্য হয়েছে। বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত পাত্রসায়ের থানার কান্ডোড়ের (চক্রাকার শিলাপটে উৎকীর্ণ) নটরাজ মহাদেবের মূর্তিটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নবম শতকের পূর্ববর্তী বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অতএব মূর্তি বা কোনও লিপি বা অন্য কোনও নির্ভরযোগ্য পাপুরে প্রমাণ অনুযায়ী একথা বলা শক্ত যে বাঁকুড়া তথা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত রেখদেউলই জৈনদেউল।

বিশেষ করে, বর্ধমান জেলার বরাকরের অন্তর্গত বেগুনিয়ার মন্দিরগুচ্ছের (group) মধ্যে চতুর্থ রেখদেউলটির (সদর রাম্বা থেকে ঢুকলে শেবেরটি) প্রবেশদ্বারের মাথায় সুস্পষ্টভাবে লকুলীশ মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। মন্দিরটির সময়কাল সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রত্নতান্তিক সরসীকুমার বসু সবস্বতী মহাশয় তার ARCHITECTURE OF BENGAL প্রছে লিখেছেন "Temple No. IV at Barakar reproduces the prominent characteristics of the early Nagara design and offers a general resemblance to the Parasuramesvara at Bhubanesvara which is dated in the latter half of the seventh century...... From the fundamentals of its architectonic form it does not appear to have been much removed in date from that of the Parasuramesvara, at Bhuvanesvara" সরসীকুমারের অভিমত অনুসারে আলোচ্য বেশুনিয়া গ্রুপের চতুর্থ দেউলটি বঙ্গে প্রাপ্ত ওড়িশারীতির শিখরদেউলের মধ্যে প্রাচীনতম। (The earliest movement of the Sikhara type in Bengal appears to be temple No. IV at Barakar (Burdwan district West Bengal--ARCHITECTURE OF BENGAL by S. K. SARASWATI: G BHARADWAJ & Co. Calcutta, 1976) পুরুলিয়া জেলার গড়জয়পুরের অন্তর্গত বোড়াম বা দেউলঘটার তিনটি ইটের দেউলসংলগ্ন প্রান্তরে শৈবশাক্তমূর্তি ছাড়া অন্য কোনও মর্তি দেখেননি বেগলার। <sup>৪</sup> বছলাড়ার (শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির) দেউলকেও তিনি শিবমন্দিরই বলেছেন (The temple was originally saivie)। পুরুলিয়ার 'পাড়া' গ্রামে দৃটি দেউল দেখা যায়। কোলারের রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যায় মন্দিরগুলি সুপ্রাচীন 'The most ancient and interesting objects here are, however two temples, to the east of, and just outside the village; one is of brick, the other of a soft kind of stone. এই पाँछ

বাঁকুড়া জেলায় তথা মল্লভ্মে বোড়ল-সপ্তদশ
শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশের
পূর্বেও বিশেষত পাল-সেন যুগে
যে এখানে পাশুপত লৈবধর্ম
এবং সূপ্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম তথা ভাগবদ্ধর্ম
সূপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা আগেই বলা হয়েছে।
বিষ্ণুদেবতার ব্যুহ ও বিশ্ব (অবতার মূর্তি)
গ্রুণীই তার সূচক। বিশেষ করে ভগবান
বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মূর্তি বঙ্গের অন্যত্র
দূর্লভ হলেও এখানে (বিষ্ণুপুরে)
একাধিক।

মন্দিরের মধ্যে পাথরের মন্দিরটিতে তিনি দেবীলক্ষ্মীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন। দেবীর মথার উপরে মালাধর দুই গজ্ঞ লক্ষ করা যায়। খ্রীশ্রীলক্ষ্মী মন্দিরের অদূরে ইটের মন্দিরটি দণ্ডায়মান। এই মন্দিরটিকে বেগ্লার পাথরের মন্দিরটির চেয়ে প্রাচীনতর বলে মনে করেছেন। মন্দিরের মধ্যে তিনি দশভূজা এক দেবীমূর্তি দেখেছেন। মনে হয় মূর্তিটি দেবী শ্রীশ্রীদশভূজা মহিষমদিনীর।

পুরুলিয়ার তেলকুপিতে এক সময় ১৩-১৪টি মন্দির লক্ষ করা যেত। এত বড় প্রত্নক্ষেত্র বঙ্গালে বিরল। এখানের অধিকাংশ মন্দিরে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর মূর্তি দেখা যেত। শিবলিঙ্গ ছাড়াও ভগবান বিষ্ণু, দেবী লক্ষ্মী, সূর্যদেবতার মূর্তি ছিল মন্দিরে। বিশেষ করে মন্দিরের প্রবেশছারের মাধায় উৎকীর্ণ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি থেকে মন্দিরগুলিকে ব্রাহ্মণ্য মন্দির বলা অসঙ্গত নয়।

তথু তাই নয়, বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর জৈনমূর্তি লক্ষ করা গেলেও হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মূর্তি-নিদর্শন সংখ্যা এবং প্রকারভেদে কম তো নয়ই বরং অধিকতর। তথু মূর্তি নয়, প্রাচীন বৈশ্বব এবং শৈবধর্ম যে এ অঞ্চলে সূপ্রতিষ্ঠিত ছিল তার দৃষ্টান্ত কম নেই। বর্ধমান জেলার বরাকরের অন্তর্গত বেণ্ডনিয়া প্রশের মন্যতম এবং প্রাচীনতম মন্দিরটিতে ভগবান লকুলীশের মূর্তির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। লকুলীশ শৈবধর্মের পাত্তপত শাখার প্রবর্তক। পাত্তপত শাখাকে শৈবধর্মের প্রচীনতম শাখারূপে গণ্য করা হয়।

শুধু বেগুনিয়ার (বর্ধমান-বরাকর) চতুর্থ মন্দিরের প্রবেশছারের মাথাতেই নয়, বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার শলদা প্রাম
থেকে সংগৃহীত এবং বর্তমানে বিকুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি
ভবনে সংরক্ষিত একটি সূবৃহৎ পাথরের নিলানের শীর্বদেশেও
লকুলীশ মূর্তি লক্ষ করা যায়। নিলানটিতে একাধিক ওড়িশারীতির
রেখ ও পীঢ়াদেউলের অন্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ওড়িশা রীতির
দেউলের অনুকৃতি ছাড়াও কিছু শৈবশাক্তমূর্তি এবং দু-প্রান্তে লক্ষমান
সিংহ বা ব্যায়্রপৃষ্ঠে আরাড়া দুই নারীমূর্তি লক্ষ করা যায়। নিলানটির
মধ্যস্থলে 'কৃত্বিমুখ'। এক সময় বলীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিকুপুর শাখা

তথা আচার্য যোগেশচন্দ্র 'পুরাকৃতি ভবন' পরিদর্শনে এসে এই পাথরের খিলানটিকে 'পরবর্তী গুপ্ত' কিংবা পালযুগের প্রথমের দিকে (Later Gupta or Early Pala) বলে শনাক্ত করেন।

খিলানটিতে উৎকীর্ণ অলম্করণ থেকে এর উপর ওড়িশা শিল্পরীতির প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তাছাড়া সমসাময়িককালে ওড়িশায় পাশুপত শৈবধর্মের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। ভূবনেশ্বরে একাধিক শৈব-মন্দির এবং ভগবান শিবের মূর্তি লক্ষ করা যায়। মনে হয়, ওড়িশা থেকেই বাঁকুড়ায় পাশুপত ধর্ম প্রবেশ করেছে।

বাঁকুড়া জেলা ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে নটরাজ শিবের নৃত্যমূর্তি লক্ষ করা যায়। এরই মধ্যে কান্ডোড়ের (জেলা-বাঁকুড়া, থানা-পাত্রসায়ের) চক্রমধ্যে মহাদেব শিবের নৃত্যমূর্ভিটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নবম শতকের পূর্ববর্তী বলেছেন। কাস্তোড় ছাড়াও ইদপুর থানার দেউলভিড়ার (নবনির্মিত) মন্দিরে একটি অপুর্ব 'লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি' ও কুবেরমূর্তির সঙ্গে একটি প্রস্তর চক্রমধ্যে উৎকীর্ণ মহাদেব শিবের নৃত্যমূর্তি লক্ষ করা যেত। বর্তমানে তিনটি মৃতিই অপহাত। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুরের এক বৃক্ষতলে এখনও অনুরূপ নৃত্যমূর্তি দেখা যায়। মূর্তিটি কালগ্রাসে দারুণভাবে ক্ষয়ে গেলেও মূর্ডির আদলটি ভালই বোঝা যায়। বাহনোপরি শিবের নৃত্যমূর্তির একটি ভগ্নাবশেষ বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে লক্ষ করা যায়। মূর্ডির অংশ বিলুপ্ত, শুধু ব্যবাহন এবং তার দুপাশে বাদ্যযন্ত্র সহ শিবগণদের উপস্থিতি থেকে সঙ্গতভাবে এই অনুমান করা যায়। অনুরূপ মূর্তি পুরুলিয়া জেলার কোশভুড়ি গ্রামের প্রাচীন শিবমন্দিরের সম্মুখবর্তী নতুন দালান মন্দিরে মহেশ্বর শিবের অনুরূপ নৃত্যমূর্তি বর্তমান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুরের (বর্ধমান) সংলগ্ন বামুন-আড়া গ্রামের নৃত্যমূর্তিটি। এখানে অস্তভুজ এক শিবমূর্তিকে বৃষবাহনোপরি নৃত্যরত অবস্থায় দেখা যায়। মহাদেবের মৃতিটি উধ্বলিঙ্গ। ওড়িশার অন্তর্গত ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং সংগ্রহশালায় তিনটি অপূর্ব সৃন্দর উমা-মহেশ্বর মূর্তির একটিতে উধ্বলিঙ্গ মহেশ্বর মূর্তি লক্ষ করা যায়।

পণ্ডিতরা মনে করেন, পাশুপত শৈবধর্মের মূর্তিগুলি প্রধানত ঘার রূপের হয়ে থাকে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের লকুলীশখচিত খিলানটি যে শলদা ঘোষপাড়ায় (জয়পুর : বাঁকুড়া) সংগৃহীত হয়েছিল, পুরাকৃতি ভবনের মহাকাল' মূর্তিটিও প্রায়্ত সেখান থেকেই সংগৃহীত হয়। শলদা ডোমপাড়ার বিখ্যাত ধর্মরাজ শ্রীশ্রীশঙ্কাসুরের দালান-মন্দিরের বারান্দার কুলুঙ্গিতে সর্বেপিরি নৃত্যরত এক ভৈরবমূর্তি দেখা যায়। বলা বাছল্য এগুলি সবই 'ঘোর' রূপের শৈবমূর্তি। এই শলদা-গোকুলনগর-ফুলনগর অঞ্চলে বিশালাকৃতি একাধিক শিবলিঙ্গ চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীভ্রবনেশ্বর শিবলিঙ্গ উল্লেখযোগ্য। শলদার এ অঞ্চলে ডোমদীঘির পাড়ে দেউলের আমলক এবং অন্যান্য ভয়াংশ প্রচুর সংখায়ে লক্ষ করা যায়।

শুধু শিবদেবতা বা শৈবমূর্তিই নয়, ভগবান বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবমূর্তিও এই অঞ্চলে (শলদা-গোকুলনগর-রাজগাম) াকাধিক লক্ষ করা যায়। শলদা-গোকুলনগরের অবতাব ্তিকু



ধরাপট মন্দির গাড়ে খোদিত তীথ্যার

মুর্তিগুলি বিরল বৈশিষ্টের অধিকারি। গোকুলনগরের শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ বিগ্রহের বিশাল পঞ্চরত্ব (ল্যাটারাইটের) মন্দিরটির পিছনের দিকে অবস্থিত একটি পুকুরের পাড়ে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্তিটি বিস্ময়কর সৌষ্ঠবে-সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। ক্লোরাইট পাথরের এমন বিশালাকৃতি আদিম প্রাণশক্তিতে সমুজ্জ্বল বরাহমূর্তি বঙ্গদেশে দুর্লভ। সমান বৈশিষ্টের অধিকারি এখানের অদূরে রাজগ্রামের বাসুদেবপুর মৌজায় অবস্থিত নৃসিংহদেবতার (অবতার) মুর্তিটি। রাজগ্রামেরই একাংশে দেশবিখ্যাত শ্রীশ্রীধর্মরাজ ঠাকুরের মাডোর কাছে একটি উন্মুক্ত বেদিতে দেখা যায় বামনাবতারের ত্রিবিক্রম মূর্তি। একসময় রাজগ্রামের অদুরে অবস্থিত ফুলনগরে অনুরূপ এক ত্রিবিক্রম বামনাবতার মূর্তি দেখা যেত। এই (শলদা) গোকুলনগর থেকে সংগৃহীত বিষ্ণু দেবতার অনন্তশায়ী মূর্তিটিও (বর্তমানে বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত) বঙ্গদেশে বিরল। অসামানা অঙ্কন-চাতুর্যে অনুপম এই মূর্তিটি বঙ্গীয় শিক্সকলার এক বিরল সংযোজন। মূর্তিটিকে দশম শতকের বলে অনুমান করা হে া ব্যক্ত ভোলত রামীত্রাধ থানার অন্তর্গত অম্বিকানগরের সন্নিকট **ंटरेस्ट्री (टिक्टेंग्स केम्पाई-कुमादी सन्ताधादात निर्फ्र** 

অবলপ্ত) সারেংগড পুরাক্ষেত্র থেকে সংগহীত ভগবান বিষ্ণুর হাষীকেশ প্রকরণের নবম শতকের (বর্তমানে কলকাতার জাতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) মূর্তিটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জয়পুর (বাঁকুড়া) পুরাক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত বর্তমানে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত একাধিক বিষ্ণুমূর্তির (ভগ্ন) হস্তধৃত আয়ুধের বিচিত্র ক্রমবিন্যাসে ব্যহবাদের আভাস। একাধিক শক্তি বা শাক্তমূর্তিরও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ঘটেছে এই জেলায়। শৈব-শাক্ত এবং বৈষ্ণবমূর্তির একত্র সমাবেশে প্রাচীন গুপ্তযুগের ধর্মীয় বাতাবরণটিই এখানে আভাসিত। গুপ্তযুগের ভগবতধর্মের সুপ্রশস্ত প্রেক্ষাপটে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবধর্মের একত্র সমাবেশ লক্ষ করা যায় মধাপ্রদেশের সাঁচীর সন্নিকট উদয়গিরি গুহা-মন্দিরে। অনেক পরবর্তীকালে হলেও শলদা-গোকুলনগর পুরাক্ষেত্রে যেন তারই প্রতিচ্ছবি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শুশুনিয়া লিপিতে চক্রস্বামী বিষ্ণপূজার মাধ্যমে ভগবদ্ধর্মেরই আভাস। পণ্ডিতরা মনে করেন পাল-সেন যুগে বঙ্গে ভাগবদ্ধর্মের পুনরভাগান ঘটে বলে অনেকে মনে করেন। বাঁকুড়া তথা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ওড়িশারীতির মন্দিরগুলির নির্মাণকাল দশম শতক। এখানে প্রাপ্ত জৈনমূর্তি এবং অনেক ব্রাহ্মণামুঠির সমসাময়িক। ক্ষেত্রস্থলে অনেক হিন্দু-ব্রাহ্মণা মর্তির নির্মাণকংল যে প্রাচীনতর—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। অতএব উক্ত রেখদেউলগুলিকে নির্বিচারে জৈনদেউল বলার পূর্বে গভীর গ্রেষণার প্রয়োজন আছে। কারণ জৈনধর্ম ও জৈনমূর্তি ছাডাও এখানে সমসাময়িক এমন কি প্রাচীনতর হিন্দু-ব্রাহ্মণাধর্ম এবং মর্তির অস্তিত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে এবং বেশ কিছু মূর্তির (বাঁকুড়া জেলাব) বিশদ বিবরণও দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গ তথা ভারতের সূর্বত্র জৈনধর্মের সঙ্গে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয় যতটা চোখে পর্ডে সংঘর্ষ ততটা নয়।

দ্বিতীয়ত বাঁকুড়া জেলায় তথা মল্লভূমে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে গৌডীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশের পূর্বেও বিশেষত পাল-সেন যুগে যে এখানে পাশুপত শৈববর্ম এবং সুপ্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম তথা ভাগবদ্ধর্ম সপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। বিষ্ণুদেবতার ব্যুহ ও বিভব (অবতার মুর্ডি) মুর্ভিগুলিই তার সূচক। বিশেষ করে ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মর্ডি বঙ্গের অন্যত্র দূর্লভ হলেও এখানে (বিষ্ণুপুরে) একাধিক। এমন কি মল্লরাজবংশের অন্তিমকালে গোপালসিংহ নির্মিত জ্যোডমন্দিরের (লালবাধের দক্ষিণ পাড়ের মন্দিরগুচ্ছের মধ্যে একই প্রাকারে তিনটি একরত্ব মন্দিরকে জোড়মন্দির বলা হয়) উত্তরপ্রান্তের মন্দিরটিতে একটি অনন্তশয়ন বিষ্ণুদেবতার প্রস্তরভাস্কর্য চোখে পড়ে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে বড় আকারের অপুর্ব অনন্তশায়ী-বিষ্ণুদেবতার মূর্তিটি ছাড়াও একটি কুদ্রাকার প্রস্তরপটে উদ্গত অনন্তশায়ী বিষ্ণমূর্তি লক্ষ করা যায়। অনন্তশায়ী বিষ্ণমূর্তিও অবতারমূর্তির মতোই প্রাচীন ভাগবদ্ধর্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্যবাহী। বিষ্ণুবাসুদেব পূজা বা ভাগবদ্ধর্মের সাক্ষ্য বহন করছে বাসুদেবপুর গ্রাম-নামগুলিও। বিষ্ণুপুর সংলগ্ন বাসুদেবপুর গ্রামে পাল-সেন যুগের (কষ্টিপাথরের) এক অপূর্ব বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি আঞ্রও যথারীতি পৃক্তিত হচ্ছেন। জয়পুর থানার রাজগ্রাম সংলগ্ন বাসুদেবপুর মৌজায় অবস্থিত ভগবান বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের কথা আগেই বলা হয়েছে। বলা বাহলা পূর্বোক্ত (মধ্যপ্রদেশের) উদয়গিরি দুর্শের



বিষ্যুল্বর রাধাশামে মন্দিরে টেরাকেটায় চিক্রিত রাসমন্তল

শুহাগাত্রে একটি অনিঞ্চাসুন্দর অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তিও লক্ষ্ণ করা যায়।
আগেই বলা হয়েছে, শুশুনিয়া গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে চক্রস্বামী
বিষ্ণুপূজার মাধামে শুশু ঐতিহ্যবাহী ভাগবদ্ধর্মেরই আভাস। প্রাচীন
বিষ্ণুপূজার কেন্দ্র বা বৈষ্ণুব তীর্থগুলিতে অবতার মূর্তির সঙ্গে
অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি প্রায় আবশ্যিকভাবেই বিদ্যমান দেখা যায়।
গয়ার বিখ্যাত বিষ্ণুপাদ মন্দিরের সংলগ্ন প্রান্তরে অনুরূপভাবে এক
অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি লক্ষ্ণ করা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে, বিষ্ণুপুর তথা মল্লভুমে প্রবেশ করার পূর্বেই যে প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম বা ভাগবদ্ধর্ম এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল এবং শাখায় পল্লবে পল্লবিত হয়ে এক বৈষ্ণবীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল তার আর একটি প্রমাণ হল—শ্রীনিবাস আচার্য অপহৃত পূর্থির সন্ধানে বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে প্রথম প্রবেশ করেই দেখলেন, সভাপতিত নাাসাচার্য প্রামন্তাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করছেন আর রাজা বীর হানীর তা শুনছেন—

আরদিন ভোজন করিয়া যায় দৃইজনে।
তাহা উত্তরিলা যাঁহা রাজা বিদ্যমানে।।
ভাগবত পড়ে পশুত রাজা তাহা শুনে।
অর্থ করে ভালমন্দ কিছুই না জানে।।
সে দিবস আইলা বাসা রাজ্মণের ঘরে।
আর দিন পুনশ্চ যান রাজ বরাবরে।।
রাসপঞ্চাধ্যায়ী পড়ে সদর্থ না জানে।
বসিয়া ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে।।
ব্যাসভাষিত এই গ্রন্থ ভাগবত।

ভীধর স্বামীর টীকা আছ্য়ে স্মাত।।

ভিচ্চ রত্মাকরের মতে বীরহামীর আচার্য শ্রীনিবাসকে শ্রমর গীতা পাঠের অনুরোধ করেন। 'শ্রীমদ্ধাগবতের মর্ম না জানিলে রাজা বাছিয়া বাছিয়া—'শ্রমর গীতা' শুনিতে চাহিতেন না।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি : রাজ অতিথি : পুস্তুক বিপণি)। পুঁথি চুরির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'যে রাজার সভায় শ্রীমদ্ধাগবত গ্রন্থ পঠিত হয়, রাজা স্বয়ং সে পাঠ শ্রবণ করেন, সে রাজা কখনো পথে-ঘাটে পথিকের সর্বস্থ লুষ্ঠন করিতে শুণা নিযুক্ত রাখিতে পারেন না।' (গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি : রাজ অতিথি : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

যাই হোক, শ্রীমন্তাগবত পাঠ করেই শ্রীনিবাস মল্ল রাজ্বসভা বিজয় করেন। শ্রীনিবাস গোস্বামী সিদ্ধান্তমতে শ্রীমন্তাগত পাঠ করে বীরহাম্বীরের মনে এবং সমস্ত রাজসভায় এক ভাবান্তর সৃষ্টি করন্তেন।

> শুনিয়া আনন্দ হয় রাজ্ঞার অন্তর। সভাতে যতেক লোক হৈল চমৎকার।।

এমনি করে শ্রীনিবাস রাজা তথা মল্লভূমের মনোহরণ করলেন। রাজা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। ক্রমশ মল্লভূমের এক নতুন অধ্যায় সৃচিত হল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'মহাপ্রভূর প্রচারিত প্রেমধর্ম বিষ্ণুপ্রকে স্পর্শ করিয়াছিল। এই ভাগবত পাঠ তাহারই পুণ্যাদ পরিণাম। এই পুণাই রাজা শ্রীনিবাসের দর্শনপ্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। এই ভাগবত পাঠ তাহারই পশ্চাৎ পটভূমি। শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের সম্মুখের ব্রিখিলান প্রবেশদ্বারের বাঁদিকের প্রায় ভিত্তিসংলগ্ন পটিতে একটি গোস্বামীচিত্র (টেরাকোটা চিত্র) আছে। চিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ পুঁথিপাঠরত এক গোস্বামীর পাশে এক রাজপুরুষ পাঠ শুনছেন। এটিকে মল্ল রাজসভা বিজয়ের ঐতিহাসিক চিত্র মনে করা অসঙ্গত নয়।

যাই হোক বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে টেরাকোটা অলঙ্করণ শুধু সৌন্দর্যে অসামানা নয়, তাৎপর্যও শুরুত্বপূর্ণ বটে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা এখানের মন্দির টেরাকোটার প্রধান উপজ্জীবা। শ্রীশ্রীশামরায়, জ্লোড়বাংলা ও শ্রীশ্রীমদনমোহনে যথাক্রমের রাসলীলা, বৃন্দাবনলীলা (অসুরবধ—গোষ্ঠলীলা) এবং কৃষ্ণজন্মের আখ্যানবস্তু মন্দির-টেরাকোটায় রূপলাভ করেছে।

শ্রীমন্তাগবত তথা কৃষ্ণলীলার সর্বোত্তম লীলা হল রাসলীলা। বৈষ্ণব বিশেব করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক অভিব্যক্তির কেন্দ্রবিন্দু বা উৎস এই রাসলীলা। শ্যামরায় মন্দিরে ছোটবড় চল্লিশটির মতো রাসচক্র দিয়ে মন্দিরটির তাত্ত্বিক শ্রেণীকরণ করা হয়েছে যেন। প্রেমভক্তির প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বোত্তম রস মধুর রসের অভিব্যক্তি ঘটেছে এখানের টেরাকোটায়। রাসমশুল ছাড়াও মন্দিরের (শ্যামরায়) পূর্বদিকে উৎকীর্ণ গোপীস্কজে নাস্ত বাছভার নৃতারত শ্রীকৃষ্ণের চিত্রগুলি শ্রীমন্তাগর্বতের এক শ্লোকেরই যেন চিত্ররূপ। কৃষ্ণকে সূখী করেই পরিতৃপ্ত গোপীরা। মন্দ্রিরের নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যহারে নৃত্যরত শতাধিক গোপীচিত্রে যেন তারই অভিব্যক্তি। গুপ্তযুগের 'গজেন্দ্রমোক্ষ' ক্লাসিক চিত্রটির মাধ্যমে শরণাগতির ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে শ্যামরায়ের মন্দিরে। পশ্চিমের বারান্দায় 'গজকচ্ছপের যুদ্ধচিত্রে' একই ব্যঞ্জনা। সখ্য-দাস্য রতির প্রকাশও লক্ষ করা যায় এখানের টেরাকোটায়।

একথা সর্বজ্ঞনবিদিত যে,
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেক্ষাপটে
প্রাচীন ভারতীয়
ক্লাসিক সংস্কৃতিরই পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল।
শাস্ত্র-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চিত্রকলা-সঙ্গীত
সর্বত্রই এই ক্লাসিক সংস্কৃতির বিবর্তিত
বাতাবরণটি লক্ষ করা যায়,
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও সংস্কৃতিতে।
তাছাড়া এ জেলায় রেখ ও পীঢ়া দেউলের
(ওড়িশা রীতির) এক সমৃদ্ধ
অতীত ঐতিহা বর্তমান।

পৌরাণিক সমন্বয়ের একটি সমৃদ্ধ বাতাবরণ লক্ষ করা যায় এখানে। পশ্চিমের বারান্দায় ভগবান বিষ্ণর দশাবতার প্যানেলের পাশাপাশি মহাদেবীর দশমহাবিদ্যা প্যানেল। এ মন্দিরের ওপরতলার কেন্দ্রীয় চডায় 'হরিহরের' টেরাকোটা চিত্রটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গর্ভগহে প্রবেশের (দক্ষিণের বারান্দা থেকে) গলিপথটির ডানদিকে নানা সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের একত চিত্রে 'সর্বধর্মসমন্বয়ের' ইঙ্গিত। মোগলযুগে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা সরকারিভাবে হয়েছিল—সম্রাট আকবরের 'দীন-ইলাহী' ধর্ম সেই প্রয়াসেরই অনাতম অভিব্যক্তি। শ্রীমন্ত্রাগবতের পারিজাতহরণ চিত্রটি দেখা যায় এই মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায়। পারিজাতহরণ চিত্রটি অতান্ত জনপ্রিয়, ভারতের সীমা ছাডিয়ে বহির্ভারতে পাড়ি দিয়েছে দেখা যায়। গোস্বামী গ্রন্থের একাধিক প্রোক টেরাকোটায় মর্ত হয়েছে। মঞ্জরী ভাবসাধনার প্রধান প্রবক্তা রূপ গোস্বামী হলেও শ্রীনিবাস আচার্য মঞ্জরী ভাবসাধনার অন্যতম প্রধান প্রচারক ছিলেন। শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রে 'মঞ্জরী ভাবসাধনা'র ইঙ্গিত দুর্নিরীক্ষ্য নয়। শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে (ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের দুপাশে) কঞ্জকটিরে লীলারত রাধাকষ্ণের মূর্তির সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান ভক্তের মূর্তিগুলি মঞ্জুরী ভাবসাধনার ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে হয়। পূর্বদিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের মাথায় উৎকীর্ণ 'রামরাবণের যদ্ধ' চিত্রটি চিন্তাকর্ষক। যুদ্ধরত রামরাবণের মূর্তির পাশে করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমানের চিত্রটিও ভক্তিবাদের দ্যোতক।

জোড়বাংলা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা অসুরবধ থেকে মথুরা যাত্রা কংসবধ চিত্রিত হয়েছে। জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণদিকে কৃষ্ণলীলা আর তারই সমাস্তরালে পশ্চিমের দেওয়ালে রামকথা। রামজন্ম থেকে আরম্ভ করে তাড়কাবধ এবং রামের বিবাহ। এই মন্দিরে বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। একইভাবে রামকথা আর কৃষ্ণকথা ব্যক্ত হয়েছে একই রসপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত

করে। বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট করার জন্য মাতৃক্রোড়ে রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুত্বকে যেমন (পশ্চিম দেওয়ালে) চিত্রিত করা হয়েছে, দক্ষিণের (অগ্রবর্তী দোচালায়) ত্রিখিলান প্রবেশপথের ডানদিকে মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণ-বলরামও উৎকীর্ণ হয়েছেন। এমন কি পশ্চিমের দেওয়ালে ভয়ঙ্কর দেবীযুদ্ধের নিচে গণেশজননী, স্কন্ধমাতার বাৎসল্যরসাদ্মক চিত্রগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। অস্ট্রমাতৃকা মুর্তিও চিত্রিত হয়েছে। এখানে সমসাময়িক ঘটনারূপে পর্তুগিক্ত যুদ্ধ যেমন চিত্রিত হয়েছে, মোগল-সামস্তদের আভিজ্ঞাত্য ও বিলাসবাসন তেমনি চিত্রিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রের সংখ্যা স্বন্ধ। কিছু বিনাস-চারুতায় বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এখানের মন্দিরে হংসলতা প্যানেলটি সমধিক আকর্ষণীয়। খড়বাংলার শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরে টেরাকোটার সংখ্যা অতি স্বন্ধ। এখানে কয়েকটি উজ্জ্বল এবং জীবস্ত টেরাকোটার মধ্যে 'গজ্জেম্রাক্ষ' ও 'পূর্বিপাঠে'র চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনেরই (শরণাগতি এবং শ্রবণ-মনন) অভিব্যক্তি ঘটেছে। 'গজেন্দ্রমোক্ষ' চিত্রটি শরণাগতির প্রতীক এবং পূর্বিপাঠের চিত্রটিতে পরিস্ফুট হয়েছে শ্রবণ এবং স্মরণ। পূর্বিপাঠরত গোস্বামীর সম্মুখে মালা হাতে দৃই নারী শ্রোতা। তারা পাঠ শুনছেন এবং মালা জপ করছেন। সতেরো শতকে (খ্রিস্টিয়) ভক্তিভাবের উক্ত পটভূমিকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তাত্ত্বিক ইশারা অম্লান এখানের মন্দির টেরাকোটায়।

বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটায় শুধু বিষয়বৈচিত্র্য এবং দার্শনিক তন্ত্ব বিশ্বেষণই নয়, টেরাকোটা চিত্রের অসামান্য স্টাইলটিও নমধিক আকর্ষণীয়। পার্শ্বগত ভঙ্গিতে বেসরিলিফে উদ্দাত টেরাকোটা মোটিফগুলিতে রয়েছে চিত্রের আবেদন। এই টেরাকোটা চিত্রগুলিতে সমকালে বিকশিত রাজস্থানি চিত্রগীতিই অনুসৃত হয়েছে। এখানে বিকশিত (পুঁথি পাটার উপর) মিনিয়েচার চিত্রকলায় এই রাজস্থানি রীতিবৈচিত্র্য সমধিক পরিস্ফুট।

অনেকে মনে করেন রাজস্থানি চিত্ররীতির একটি ধারা ওড়িশা থেকে এসে বঙ্গদেশের পশ্চিমের জেলাগুলিতে অবস্থানকালে বঙ্গের লোকচিত্ররীতির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। বাঁকুড়া-বিক্ফুপুর থেকে সংগৃহীত মল্লরাজ্ঞ বীরহাশ্বীরের সময়ের একখানি পাটাচিত্রে এই বিবর্তন লক্ষ করেছেন গবেষকরা। বিষ্ণুপুরের সতেরো শতকের মন্দির টেরাকোটায় সূত্রধর শিল্পীদের দারুশিক্ষের আঙ্গিকটি যেমন সুস্পন্ত পরবর্তীকালের সম্মুখভঙ্গিতে উচ্চ রিলিফে উচ্গাত এবং বনকের' পালিশপ্রলিপ্ত টেরাকোটা মোটিফগুলিতে তেমনি কৃষ্ণকার শিল্পীদের প্রভাব অনুভূত হয়।

যাই হোক, সপ্তদশ শতকেব বিষ্ণুপুরে যে অভিনব শিল্পবিকাশ ঘটেছিল তা ওধু বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া নয় বঙ্গের প্লাঘার বস্তু। বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' প্রস্থে লিখেছেন 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বীরহাম্বীরের এই দীক্ষাগ্রহণ ওধু মল্লভূমের নয়, বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সেদিন যুগান্তর এনেছিল।' এখানের স্থাপত্য আর ভাস্কর্যে যেমন ওড়িশার প্রভাব অনুভূত হয়, মল্লভূমের তৎকালীন চর্চ-চিম্বা শিক্ষাদীক্ষায় নবদ্বীপের প্রভাবও তেমনি দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আচার্য



(क्रांफवार ला श्रीकव विद्यानुद

যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংগৃহীত কয়েক হাজার পৃথির সংগ্রহ ছাড়াও এই অঞ্চল থেকে পর্বেই গাড়ি গাড়ি পাঁথি অনাত্র চলে গেছে। এই পথি সংগ্রহের মধ্যে সংস্কৃত পৃথিই স্বাধিক। আর তার মধ্যে পুরাণ, মহাকাবা, দর্শন নাায়, স্মৃতির প্রচুর পুঁথি অতীতকালের বিষ্ণপুরে তথা মল্লভমে শুও শুও টোল-চতুষ্পাটীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। গবেষকরা মনে করেন একসময় মলভম বঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট এক চচাকেন্দ্রে পরিণত হয়। নাায় এবং স্মৃতির প্রচর চর্চা হয়েছিল এখানে। নবানাায় এবং নবান্মতির চর্চার ধারা নবদ্বীপ থেকে এখানে প্রবাহিত হয়। মাত্র দু'শতকে অথবা তারও কম সময়ে মল্লভম তথা বিষ্ণপুরের এই সর্বাদ্মক বিকাশ বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধায়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বিনয় ঘোষ যথার্থভাবেই বলেছেন—'বিষ্ণুপুরের রাজারা বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন বাঙ্গালী রাজ্ঞাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অনাতম শ্রেষ্ঠ রাজা। .....বিষ্ণপরের রাজাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী, স্বাধীনতাপ্রীতির কাহিনী, সাংস্কৃতিক বদানাতা ধর্মানুরাগ ও উদারতার কাহিনী আন্ধ রূপকথার মত অবিশ্বাস্য মনে হলেও এককালে ঐতিহাসিক সতা ছিল।' হরেকফ মখোপাধ্যায় তাঁর গৌডবঙ্গ-সংস্কৃতি গ্রন্থে লিখিছেন—'বৈষ্ণবধর্ম বিষ্ণুপুরকে নৃতন সংস্কৃতিতে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল। নতন স্থাপত্যাশিলের উন্নততর রুচির পরিচায়ক বহ মন্দির নির্মিত ইইয়াছিল বিষ্ণুপরে। তথায় ভাস্কর্যের এবং চিত্রশিল্পের নতন পদ্ধতি উদ্ধাবিত ইইয়াছিল। সঙ্গীতের সাধনায় বিষ্ণুপুর দিল্লি ঘরানার গৌরবস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল।' বিষ্ণুপ্রের এই অতীত গৌরব আজ অনেকাংশে স্লান হলেও আজও সম্পূর্ণরাপে নিশ্চিফ হয়ে যায়নি।

51 Two Centuries from the close of the 16th to the close of the 18th saw the magnificent floraison of Bengali art and culture as a late provincial phase of our pan-Indian medieval art and culture—in and around Vishnupur in the tract known as Mallabhum....East of Benares we have no town which is worth mentioning as a city of art—excepting Gaya in South Bihar, and Vishnupur in Bankura district, West Bengal, by Suniti kumar Chatterjee, Modern Review, 1933.

- ২। 'শ্রীনিবাসের মল্ল রাজসভা বিজয় বাজালার বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে
  এক বৃহৎ ঘটনা। সাহিত্যে না হোক সঙ্গীত ও কারুলিলে বাঙ্গালীর শিল্পভাবনা
  এখানে একটু নতুন পথে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।' 'বাঙ্গালা সাহিত্যের
  ইতিহাস' প্রথম খণ্ড পুর্বার্ধ । ডঃ সুকুমার সেন।
- ৩। এ জেলার প্রচুর জৈনমূর্তি থাকলেও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি বড় একটা কম নয়। একাধিক ব্রাহ্মণুর্তি দলম শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়।\* বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার কান্ডোড় প্রামের চক্রমধ্যে উৎকীর্ণ ভগবান শিবের নটরাজ মূর্তিটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নবম শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেছেন। বাঁকুড়া জেলার রানীর্বাধ থানার অন্তর্গত সারেংগড় থেকে সংগৃহীত বর্তমানে ভারতীয় সংগ্রহশালায় (কলকাতা) সংরক্ষিত বিকুদেবতার হাবীকেশ মূর্তিটিও নবম শতকের। বিশেষ করে ওড়িশার সমসাময়িককালের সমস্ত রেখদেউলই মহাদেব শিবের মন্দির। বেগুনিয়া বরাকরের ৪র্থ মন্দিরটির প্রবেশছারের মাথায় ভগবান লকুলীশের মূর্তিটি এ প্রসঙ্গে সমধিক তাৎপর্যপূর্ণ। শিবদেবতার মন্দিরররূপে রেখদেউলই প্রচলিত। আধুনিককালেও রাঢ়বালোয় তথা বাঁকুড়ায় শৈবমন্দিরগুলির অধিকাংশই দেউল মন্দির।
- 81 'A remarkable circumstance here is, that all the temples, without exception, of which can now be ascertained, appear to have been Saivic; there is no Vaishnavic or other sculpture at all in the whole place; there must, therefore have been a large and rich, and probably intolerant, Saivic establishment here'. Tour Through Bengal Provinces—J. D. BEGLAR.
- ৫। The object of worship inside is named Siddheswara, being large lingam apparently in situ. I conclude, therefore, that the temple was originally Saivic. Besides the lingam, there are inside a naked Jain standing figure, a ten armed female, and a Ganeca; the Jain figure is clear proof of the existence of the Jain religion in these parts in old time, though I cannot point to the precise temple or spot which was devoted to this sect. বছলাড়া মন্দিরের সংলগ্ন প্রান্ধণে সারিবদ্ধ ছুলের (কুলাভার) প্রতিকৃতি তখন আবিদ্ধৃত হয়েছিল কিনা জানা বারনি। TOUR THROUGH BENGAL PROVINCES: J. D. BEGLAR.
- ৬। উদয়গিরি (মধাপ্রদেশ) দুর্গমন্দিরে গুহাভান্তরে শৈব-শাক্ত-বৈক্ষবধর্মের এমনি এক সমন্বয় লক্ষ করা যায়। গুহাপ্রবেশের মধে একটি শিবলিক উমা-মহেশ্বরের চন্দ্রানন একর সমাহাত। পিছনের গিরিগাত্রের একপাশে বরাহ অবতারের ভারতবিখ্যাত মূর্তি এবং অপর পালে মহাদেবী মহিবাসুরমর্দিনী মর্তি। মর্তিটি অভিনব এবং সমধিক তাৎপর্যপর্ণ। দেবীর উপরের দটি হাতে টানটান করে ধরা গোধা বা গোসাপ। শলদা-গোকুলনগরে অনুরূপভাবে মহাকাল, ভৈরব, শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বর মন্দিরে দেবী মহিষমদিনী আর গণেশ মূর্তির পাশাপাশি বিষ্ণুর অবতার মূর্তি এবং অনন্তশায়ী মূর্তি। প্রায় একই স্থানে সম্প্রতি আবিদ্বত দুই উল্লেখযোগ্য শক্তিমূর্তি। একটি মাতৃকা বা রাহী অপরটি আপাতদৃষ্টিতে শিরোপরি দণ্ডায়মান শক্তি হলেও করালবদনা-ছোরা-कानिकांपर्छि वर्ष्म प्रत्न इस ना-एमवी स्नामा धनववनना अक पश्चिमायसी শক্তিমূর্তি। কেউ কেউ মূর্তিটিকে যোগিনী (মতান্তরে চণ্ডিকা) মূর্তি বলেছেন। এই শলদা থেকে ঐরাবভবাহনা এক নারীমূর্তি সংগৃহীত হয়ে বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত। মূর্তিটিকে এন্দ্রী বা ইন্দ্রাণী মূর্তি বলে মনে করা হয়। আচার্য যোগেশচন্ত্র পুরাকৃতি ভবনে মাতৃকা চামুণ্ডারও একটি মর্তি লক্ষ করা যায়।
- ৭। ভারতের প্রায় প্রতিটি পুরাক্ষেত্রে হিন্দু-ব্রাক্ষণ্য মন্দির বা মূর্তির পালাপালি জৈন মন্দির বা মূর্তির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কি একই সম্প্রদায়ে সাময়িক বিবাদ-বিসম্বাদ বা স্থানীয়ভাবে হন্দ-কলহ স্বাভাবিক ঘটনা। কিছু মোটের উপর ভারতের ধর্ম বা পুরাক্ষেত্রের সামপ্রিক চেহারা যতটা সমস্বয়ের, ততটা সংঘর্ষের নয়। ইলোরা, খাজুরাহো, ওড়িশার বিভিন্ন অংশে হিন্দু-ব্রাক্ষাণ্যধর্ম ও জৈনধর্মের

স্বাভাবিক সমন্বয়ের চিত্র দুখ্যাপ্য নয়। মধাপ্রদেশের সাঁচীর সন্নিকট উদয়গিরি গুহায় শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবধর্মের সমন্বরের কথা বলা হয়েছে। এই গুহারই উপরের একটি গুহায় এক ধানী তীর্থছর (জৈন) মর্তি চোখে পড়ে। মূর্তিটি উপযুক্ত মর্যাদায় গুহামন্দিরে সপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গদেশে তথা এই বাঁকুডা জেলায় এ চিত্র একাধিক। বিষ্ণুপুরের উন্তরে দারকেশ্বর নদের উন্তর তীরে ধরাপাটের মন্দিরে দৃটি তীর্থছরমূর্তির পালে একটি চতুর্ভন্ধ বিকুমূর্তি সহজেই লক্ষ করা যায়। শলদার সংলগ্ন গোকুলনগরের শ্রীশ্রীগোকুলটাদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক সময় অনন্তশয়ন বিষ্ণুদেবতার মূর্তির পাশাপাশি জৈনতীর্থন্ধর নেমিনাথের যে মূর্তিটি ছিল সেটি বর্তমানে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সয়ছে সংরক্ষিত। কাঁসাই-কুমারীর জলাধারের তলায় বর্তমানে অবলপ্ত সারেংগড়ের বিখ্যাত পরাক্ষেত্রে দেখেছি শৈব-শাক্ত মূর্তির পাশাপাশি মনুষ্যপ্রমাণ তীর্থছরমূর্তির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। পুরুলিয়া জেলার ভন্ধড়ি স্টেশনে নেমে কিছদর গেলেই ইন্সি নদী ( ?) পেরিয়ে এক পরাক্ষেত্রে এমনি জৈন আর বৈক্ষবমূর্তির সহাবহান চোখে পড়ে। এক মনুব্যপ্রমাণ তীর্থন্ধরমূর্তির (পাকবিড়রা-পুরুলিয়া) পাশাপাশি দেখা যায় এক বিষুদ্দর্ভি। একটি বীরম্বন্ধও এখানে লক্ষ করা যায়। এটিতে সশস্ত্র বীরমূর্তির সঙ্গে স্তন্তের মাথায় সিংহমূর্তি(?) দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত শ্রীশ্রীশ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রে অনুরূপ সমন্বয়ের ইঙ্গিত লব্দ করা যায়। মন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের গলিপথের ডানদিকে বিভিন্ন ধর্মগুরুর (পোলাকের পার্থকো সচিহ্নিড) চিত্রের সঙ্গে একটি দিগম্বর জৈনতীর্থছর মূর্তি বিরাজমান। ৩ধ তাই নয়, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মদর্শনেও এই সমন্বয়প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভগবান বৃদ্ধের, দশাবতার (বিষ্ণুদেবতার) শ্রেণীভক্তি সর্বজনবিদিত। অনেকে মনে করেন লোকেশ্বর বিষয়র্তিগুল বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের মিশ্রণজ্ঞাত। রাখালদাস বলেছেন (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ : প্রথম সংস্কৃত্বণ : পৃষ্ঠা ২৫৫) লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তিগুলি এমন এক সময় তৈরি হয়েছিল যখন প্রাচীন ভাগবড-বৈষ্ণবমূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানী লোকেশ্বরের মিলন মিশ্রণ ঘটেছিল। 'The particular class of specimens, therefore, indicates a blending of the older Bhagabata class of Vaishnava images and the Lokesvaras of the later Mahajana school of Buddhism. (E. I. S. M. S. page 96) (वाक ও विकायम्बदार नमबदार कना रामन, इतिहत, মহাযানী বৌদ্ধ ও শৈব, বৌদ্ধ ও বৈঞ্চবদের সমন্বয়ের জন্য লোকেশ্বর শিব এবং লোকেশ্বর বিষ্ণুও ঠিক তেমনি।' পশ্চিমবলের সংস্কৃতি : বিনর ঘোষ। বিনয় ঘোষ লোকেশ্বর বিষ্ণু দেবতার মূর্তিগুলিকে যুগসন্ধির দেবতা বলেছেন। তিনি পাতুনের (বর্ধমান) লোকেশ্বর বিকুমুর্তি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'পাতনের একাধিক লোকেখর-বিক্রমূর্তি থেকে বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলের এই যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস আলোকিত হয়ে ওঠে। পশ্চিমবন্ধের

সংস্কৃতি। विनग्न स्थाव। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মানভূম-সিংহভূম জুড়ে প্রচুর লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি চোখে পড়ে। বাঁকড়া সংলগ্ন শ্রীশ্রীএন্তেশ্বর শিবমন্দিরে একটি নাগচ্ছবযুক্ত লোকেশ্বর বিকুমূর্তি (৪ ফুট আনুঃ) ছাড়াও ছোট আকারের শিলাপটে উৎকীর্ণ একটি লোকেশ্বর বিষ্ণুদেবতার মূর্তি দেশা যায়। বিহারীনাথ পাহাডের (বাঁকুড়া-তিলুড়ি) পাদদেশে অবস্থিত একটি মন্দিরে এক নাগচ্ছত্রযুক্ত বাদশভূক লোকেশ্বর বিক্রমূর্তি উদ্লেখযোগ্য। গঠন সূবমায় মূর্তিটি অনবদ্য। জয়পুর থানার (বাঁকুড়া) শলদা গ্রাম প্রবেশের মুখে একটি বৃক্ষতলে (এখানে ল্যাটারাইট পাথরের উপর পঞ্জের প্রলেপ দিয়ে নির্মিত নকুলীশমূর্তিটি দেখা যায়) একটি নাগছত্রযুক্ত বিক্রমূর্তির উপরের অংশ (আবক্ষটুকু) বর্তমানে দেখা যায়। মূর্তির পাশে একদা অবস্থিত (বর্তমানে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত শহাপুরুষ মূর্তিটির গঠনভঙ্গিমায় পদ্মপানি অবলোকিতেশরের গঠন ভঙ্গিমার আভাস দুর্নিরীক্ষা নয়। এই বিচিত্র লীলায়িত ভূঙ্গিমাটি লক্ষ করা যায় যোগেশচন্ত্র পুরাকৃতি ভবনের ত্রিভঙ্গ সূর্যমূর্তিটিতেও। সূর্যমূর্তির সাধারণভাবে (স্থানক) ঋজু ভঙ্গিমাই লক্ষ্য করা যায়। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সূর্য মূর্তিটি বিশায়কর বৈশিক্টো প্রায় অনন্য। শহাপুরুষ ও সূর্যের ত্রিভঙ্গমূর্তিতে মহাবান বৌদ্ধর্মের প্রতিমালকণ অনুমান করা অসমত নয়।

লেখক : বঙ্গীর সাহিত্য পরিবং, বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক, রাঢ়ের প্রত্নুতত্ত্ব গবেষণা ও চর্চার অন্যতম পধিকৃত।

# বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্প: টেরাকোটার কাব্য

# রবীন্দ্রনাথ সামস্ত



টেরাকোটা শিল্পসমাবেশের রাজ-ঐশ্বর্য দেখতে হলে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি আগে দেখতে হবে। বিষ্ণুপুর মল্পরাজ্ঞাদের রাজধানী City of Art। বিষ্ণুপুরের নানাবিধ বিচিত্র সৌন্দর্যের নিদর্শনের মধ্যে টেরাকোটা ঐশ্বর্যে এবং মধ্যযুগীয় প্রদীপ্তিতে শ্রেষ্ঠ।

বাঁ

কুড়া আমার জম্মস্থান নয়, কৈশোরের ক্রীড়াভূমিও নয়, বাঁকুড়া আমার যৌবনের কর্মস্থান। কর্মসূত্রে একটানা ৩০ বছর বাঁকুড়ায় ছিলাম। তো যে জ্বেলা আমাকে অব্ল


দিল, আমার ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ, পড়াশোনার সুযোগ দিল, সে জেলা সম্বন্ধে জানবো না ? সুযোগও মিলে গেল। ৩০ বছর আগে আকাদেমি অব ফোকলোরের পরিচিত পশুতরা ডঃ দুলাল চৌধুরীর নেতৃত্বাধীনে বাঁকুড়া এলেন। এবং বাঁকুড়ার সদর শহর বাঁকুড়ায় আমার মেসে উঠলেন। কয়েকবার এসেছেন তাঁরা। ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রয়োজনে। দলের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম। সেই আমার বাঁকুড়া টেরাকোটা দর্শনের আরম্ভ। তারপর অব্যাহত ছিল সেই সৌন্দর্যদর্শন, সৌন্দর্যমুক্ষতা। বাঁকুড়াকে গভীর ভালবাসার অবকাশ পেলাম। আমি পশুত নই, বিশেষজ্ঞও নই। আমি দর্শক। ভগবান আমাকে একজোড়া বড় বড় চোখ দিয়েছেন। টেরাকোটার সৌন্দর্য নানা স্থানে, নানা সময়ে দেখে দেখে আমার চোখ ভরে গেল। ভরে গেল মন। তার কথাই সংক্ষেপে বলব।

वाकुण राज्या रिताकाण मिरा अश्वर्गानी। ७५ विकृत्र नग्र। টেরাকোটা শিল্পের দুটি ভাগ—অভিজাত শিল্প এবং লোকায়ত শিল্প। মাটির পুতুল, রকমারি বিনোদন দ্রব্য, শৌখীন দ্রব্য, পূজা দ্রব্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গার্হস্থ্য দ্রব্য বস্তুনিচয়। এই সবই যা পাওয়া যায় তা লোকায়ত শিল্পের নমুনা। কিন্তু মন্দির-টেরাকোটা ? তার তো প্রধান উদ্যোক্তা ধনী মানুষ, রাজা মানুষ। তাঁদেরই আগ্রহে অধ্যবসায়ে নির্মিত হয়েছে মন্দির-টেরাকোটা এবং মন্দির গাত্রে সংযোজিত হয়েছে। তাঁদের মানসিকতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যদিও এক বিশেষ শ্রেণীর কারিগর মাটির চৌকো ছোট-বড় প্লেটের উপর কাজ করে অবশেষে পুড়িয়ে নিয়েছেন পোয়ানে। তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর কুমোর ছিলেন, 'সূত্রধর' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মানসিকতা আলাদা। মধাযুগের সেই শিল্পগোষ্ঠী আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। সেই কারণেই কিনা, সঠিক জ্ঞানি না, রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির তৈরির সময় কোনও টেরাকোটা মন্দিরশিল্পী পাওয়া যায়নি। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণকাজ শেষ হয়। মন্দির গাত্রে টেরাকোটা কাজের টালি বসানোর জনা সারবন্দী ছোটবড় ঘর কাটা আছে। যেমন দেখেছিলাম ছগলি জেলার সুখরিয়ার 'আনন্দ ভৈরবাণী'র মন্দিরে। সেখানে অবশ্য টেরাকোটা শিল্পকাজ দিয়ে ঘরগুলি ভরাট করা। আমাদের প্রশ্ন, তাহলে এসব মন্দির টেরাকোটা কোন্ শ্রেণীতে পড়বে ? অভিজাত শিল্পশ্রেণীতে, না লোকায়ত শিল্প শ্রেণীতে ? বাঁকুড়ার ঘোড়া না হয় লোকায়ত শিল্পের অন্তর্গত। কিন্তু বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি ? শুধু আলাদা করে মন্দিরের টেরাকোটার কাজগুলি ? আমাদের মনে হয়েছে অভিজাত শিল্প এবং লোকায়ত শিল্প—এই রকম দুটি বিভাজন কৃত্রিম ও অমূলক।

টেরাকোটা শিল্পকারুকাজকে কাব্য বললাম কেন ? অকারণে নয়। ধরুন একটা কুঁজো। হাঁদা পেট, সরু গলা। দেশে দেশে যুগে যুগে কুঁজোর এই একই গড়ন। কখনো রগুটা কালো বা লাল। এ পর্যন্ত কুঁজো আমাদের নিত্য ব্যবহারের জিনিস। তার বেশি কিছু আশা করি না। কিন্তু যদি কোনও শিল্পী ওই কুঁজোর গায়ে ফুলকারি কাজ এঁকে সাজিয়ে দেয়, তাহলে যে চমৎকারিত্ব আসবে তা কিছুক্ষণ নয়নভরে দেখার বিষয় হবে। কুঁজো এখন ঠাণা জলের ভাণ্ডমাত্র নয়। আঁগরের চিত্র 'লা সূর্য'-এর সৌন্দর্য বিভাষিত তরুণীর হাতের ঠাণ্ডা জলপাত্র মাত্র নয়। তা নিছক একক শিল্পবস্তু, কাব্য। ছোট ছোট মাটির ঘট বা ভাঁড় কুমোরপাড়ায় অনেক দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তার একটি হাতে তুলে নিয়ে দেখুন কী সহজ নিপুণতায় গড়া হয়েছে এর বাঁকানো কানাটি। কী মানানসই হয়েছে এর বসার জায়গায় খুরোটি। সব মিলিয়ে ভাঁড় তখন কাব্য। দেখতে জানলে, রূপ আবিষ্কার করতে জানলে, আশ্চর্য অনবদ্য কাব্য। আমার সঙ্গে এক সময় চিত্রশিল্পী তপন কর বাঁকুড়ার কিছু শহর গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। যেমন বাঁকুড়ার মাচানতলায়, লালবাজারে, বেলেতোড়ের পাড়ায় পাড়ায়, কুমোরের দোকানে। সর্বত্রই তিনি ছোট ছোট ভাঁড ও ঘট সংগ্রহ করছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন এদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, অনবদ্য সৌন্দর্য, রেখার নৈপুণ্য, জ্যামিতিক অঙ্গবিন্যাস। বেঁটেখাটো ভাঁড়ণ্ডলি তখন অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছিলেন আমার চোখে। বেলেতোডের পাড়ায় দেখেছিলাম রঙিন ভাঁড় বা ঘট। কাজ করা, আলপনা আঁকা, বিভিন্ন বিচিত্র বর্ণলেপনে। ঘরোয়া তুলি দিয়ে অবলীলায় সেই সব ঘট অংকন করতে দেখেছি শিল্পী কুমোরকে। সেই ঘট আমাদের পড়ার টেবিলে ফুলদানি হিসাবে শোভা পায়। দেবীর পায়ের কাছে পবিত্র গঙ্গাজল, কচি ডাব, ফুল ইত্যাদি দিয়ে পূজার উপকরণ হিসাবে কাজে লাগাই। এগুলি মঙ্গলঘট বা লক্ষ্মীঘটরাপেও ব্যবহৃত হয়। এই ভাঁড়ই আবার তুমো ঘটির মতো—সবদিক ঢাকা লক্ষ্মীভাঁড় হিসাবে বিক্রি হতে দেখেছি সোনামুখীর হাটে। লক্ষ্মীভাঁড় নিতান্ত প্রয়োজনের দ্রব্য, নিছক গদ্যের উদাহরণ, কিন্তু যখন তার গায়ে নানা রঙের স্প্রে দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় তখন তা হয়ে ওঠে কাব্য।

আমরা নাকটেপা লাল রঙের মাটির ছোট ছোট পুতৃল বাঁকুড়ায় দেখিনি। যেমন দেখেছিলাম হগলি জেলার বিখ্যাত শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে তারকনাথের মন্দিরের কাছে 'মনোহর'পট্টাতে। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি রাশি রাশি ছোট ছোট নাক্টেপা পুতৃল দোকানে সাজানো রয়েছে অন্যানা পাথরের সব ব্যবহার্য বস্তুর সঙ্গে। কাঠের পুতৃল, মাটির পুতৃলের আধিক্যের জনাই ওইসব দোকানপাড়ার নাম হয়েছিল 'মনোহর'পট্টী। সার্থক নাম। এখন আর একটিও পাওয়া যায় না, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ওইসব শিক্ষসামগ্রী। এখন প্লাসটিকের পুতৃল দিয়ে দোকানগুলি সাজানো। এখনও সেই নাম 'মনোহর'পট্টী। নাক্টেপা মাটির পুতৃল সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় নিশ্চয়ই আছে—যদিও আমার চোখে পড়েনি।

তবে বিষ্ণুপুরে অনেক খুঁজে পেয়েছিলাম সবুজ ও লাল রঙের ছোট ছোট অতিক্ষুদ্র 'বরকনে' পুতুল। একে হিঙ্গুলও বলে। আগে ছোট ছোট মেয়ের বিয়ে হত। তাই সেই গৌরী বিবাহে গায়ে হলুদের তত্ত্ব হিসাবে হিঙ্গুল পুতুল ভালায় সাজিয়ে পাঠানো হতো মেয়ে বা কনের বাড়ি। যা নিয়ে কচি কন্যে খেলা করতে পারবে। এখন এই সব পুতুল দানের চল্ নেই। তবু কোনও কোনও পরিবার বিয়ের আগে হিঙ্গুল পুতুল অর্ডার দেন। বিষ্ণুপুরে একটিমাত্র কুমোর পরিবারে এই পুতুল মেয়েরা তৈরি করেন। আবার তাঁরা শঙ্খ শিল্পীও বটে। ছোট ছোট ১/১ই সাইজের পুতুল, পুড়িয়ে নিয়ে গরম থাকতে থাকতে গালায় চোবানো হত। তাহলে জল পড়ে পুতুল নষ্ট হবে না।



বাকুডার পোড়া মাটির ঘোড়া লোকায়ত শিক্ষের অন্তর্গত, এছাড়া আছে পোড়া মাটির পুতুল

আর এক ধরনের পোড়া মাটির পুতুল আছে। নাম রেল-পুতুল। পাঁচমুড়ায় কোনও এক কুমোর বাড়িতে দেখেছি। এখন আর পাওয়া যায় কিনা জানি নাঁ। মোটা মোটা গোল দুটো রেললাইন পাতা, তার উপর বসে আছে তিনজন মানুষ, আরোহী। সবই পোড়ামাটির।

ষষ্ঠী পুতুল বাঁকুড়ায় বিখ্যাত। বাঁকুড়ায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। গোড়াবাড়ি, বাঁকুড়া সদর শহর, সোনামুখি, বেলেতোড়, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, খাতড়া বাজারে বা কুমোর পাড়ায় বিক্রি হয়। ষষ্ঠী ঠাকরুণ আমাদের পুত্র-কন্যা নাতিপুতির দেবতা। মা ষষ্ঠীর কৃপা না হলে মায়েদের সন্থান হয় না। ষষ্ঠীপুতুল লাল এবং কালো। কালো রঙের পুতুলই অধিক দেখা যায়। অনেকটা মহেঞ্জোদাড়োর 'মাতৃকা' মূর্তির মতো। স্থুল উদরা, পীবরস্তনী—দুধে ভরা। ঘরে এনে পূজা করে মেয়েরা। ব্রত পালন করে। এই পুতুল হগলি জেলায় তেমন দেখি না। হগলি জেলা আমার জন্মস্থান, পিতৃভূমি। কোলে পুত্ কাঁখে পুত্ এই পুতুলের পায়ের কাছেও পুত্র-কন্যার ছোট ছোট মূর্তি সংযোজিত। যেমন 'ভিনাস' চিত্রের বিখ্যাত সব বিদেশি নমুনায় দেখি উড়স্ত 'কিউপিড', ডানা মেলে উড়ছে। এখানে ষষ্ঠীপুতুলে অবশ্য কিউপিড', ডানা মেলে উড়ছে। এখানে ষষ্ঠীপুতুলে অবশ্য কিউপিডরাপী পুত্রের ডানা নেই। তা অত্যন্ত ব্যবহৃত উপযোগী বাস্তবের প্রতিমূর্তি। প্রতীক মূর্তি।

বোঙা হাতি। সিংবোঙা সাঁওতালদের দেবতা! সিংবোঙার কাছে মানত্ হিসাবে এই পুতুল দেওয়া হয়। মারাংবুরু, জাহের এরাও সাঁওতালদের দেবতা। এইসব পূজাতেও কখনো কখনো সিংবোঙার পূজার মতো মানত্ করা হয় বোঙা হাতি। গঠনটি বিশিষ্ট, সূচারু অলংকৃত, সুমিত সুন্দর। হাতি যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সেইভাবে সামনে

থেকে দেখলে যে বিশেষ ফর্মটি ধরা পড়ে সাধারণ মানবচক্ষে, সেই আদলটি এখানে ধরা হয়েছে। হাতির স্থির মূর্তি, সৃষ্থির সর্ব অবয়ব ওঁড় নামানো। হাঁদা-পেটা সাধারণ স্থূলশরীরী হাতির থেকে অবয়ব ভিয়তাই ওধু নয়, এই মৃৎপুতুলগুলি নির্মাণে এমন এক চারুলিজ্লের হাত এবং চোখ কাজ করেছে যে সহজ্ঞেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দর্শকের দৃষ্টিতে খুলির আলো লাগে। এই হাতির রঙ কালো, উচ্চতায় মাঝারি। লাল রঙের বোঙা হাতি দেখিনি। বনবাসী আদিবাসীদের বড় আপন এ পুতুল।

মাটির শাল্ব। সামুদ্রিক শাল্বের যেমন 'করেল' আছে, এ শাল্বের ভিতরেও তেমনি করেল তৈরি করেন কুমোর শিল্পী। এ শাল্বও বাজে, বাজানো যায় ফুঁ দিয়ে। পাঁচমুড়ার বিশিষ্ট শিক্সবস্থা। ভারি মোটা থাটির আন্তর দিয়ে এর গড়নটি তৈরি হয়। লাল এবং কালো রঙের। এর পিঠের উপরে, সামুদ্রিক শাল্বের উপর আজকাল যেমন কারুকৃতি করা হয়, তেমনি কারুকৃতি থাকে। ওধু বাজানোর জন্য এই শাল্ব কেনা হয় না, ঘর সাজাবার জন্যেও সমাদর করে কিনে আনে মানুবজন। বেশ দামী।

মনসার বারিঘট ও মনসার চালি। চালা থেকে চালি। দুর্গার চাল যেমন প্রতিমার মাথায় উপরেপিছনে থাকে, সে রকম নয়। বারিঘট— মনসার বেদিতে রাখা হয় পবিত্র জলে ভরে। ঘট ভরে জল রাখার নিয়ম আছে বলে, আবহমানকাল ধরে, এই শিল্পবন্ধটি ভৈরি হয় নানা রকমের। মা-মনসার বারিঘট ছোট ও বড় ধরনের মাটির কলসি। ভার গায়ে উদাভ ফলা সর্পমৃতির চমৎকার বিন্যাস। একাধিক সর্প। মাচনাতলা ও লালবাজারের কুমোরপাড়ায়ও দোকানে দেখতে পাওয়া


यात्र। এकाधादत्र ७त्रारकत्र ७ সुन्मत्र এই শিক্ষিত বন্ধগুলি। মনসার চালি অনেক আগেও করেছেন, এখনও করেন পাঁচমুড়ার শিল্পীরা। ছোট মনসার মূর্তি—তাকে ঘিরে ছোট-বড়ো অনেক লতানে সাপ—একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে বা বিস্তার নিয়ে এই চালি তৈরি করে। যেমন বাঁকানো দুর্গাচাল হয় তেমনি উপরের দিকে বাঁকানো অর্ধবৃত্তাকার তার তিন পাশে একটি একটি সাপের ফণা সাজ্ঞানো। অনেকগুলি সর্পফণা। একটি বড় সাইজের চালি আছে বাঁকুড়া শহরের রামপুরের একটি মনসামাড়ে। অর্থাৎ মন্দিরে। মন্দিরকে এখানে 'মাড়' বলে। চালি বড় বলে তিন থাক। একে অপরের সঙ্গে জোড় লাগানো এমন করে যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আরও দুটি-তিনটি দেবীমূর্তি তৈরি করে লগ্ন করে দেওয়া হয়েছে চালির মধ্যে। একজন মানুষ আপন শরীরের দুদিকে দু-হাত লম্বা করে দিলে যতখানি জায়গা নেয়, ততখানি চওড়া হয় কোনও কোনও চাল। তেমনি মানুষ সমান উচ্চতা। আর একটি আছে বাঁকুড়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় সংগ্রহশালায়। পার্থ কুণ্ডু কয়েক বছর আগে বাঁকুড়া পর্যটনের উপর একটি পৃস্তিকা করেছিলেন পঞ্চায়েতের জন্য, তাতে একটি মনোরম ছবি আছে। লাল বা কালো রঙের হয়। তবে লাল তেমন দেখা যায় না। একটি দেখেছিলাম পরিমল বৌদির দোকানে অনেক বছর আগে। বিষ্ণুপুরের সংগ্রহশালায় আর একটি আছে। মনসার চালির একটি অপূর্ব পাতাজ্ঞোড়া ফটো ছবি ছাপা আছে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়েতে। \*একটি স্তনবতী যুবতী হাত বাড়িয়ে কাপড় দিয়ে রঙ লাগাচ্ছে চালিটিতে। কুমোরপাড়ায় তোলা ছবি। যদিও প্রথাগত শিল্পকর্ম, যদিও মাটির তৈরি বলে ভঙ্গুর, তবুও এই টেরাকোটা শিল্পকর্মটি বাঁকুড়া জেলার শিল্পবস্তু নির্মাণের ও আবেগ আগ্রহের শ্রেষ্ঠ বন্ধ বিবেচিত হতে পারে। এর চেয়ে সুন্দরতর নির্মাণ আর চোখে পড়বে না। এক-একটি টেরাকোটা মনসার চালি ৪/৫ হাজার টাকার কম নয়—এতই মৃল্যবান। একটি লোকায়ত শিল্পকর্ম Perfection-এর কতখানি উচ্চতায় উঠতে পারে তার উদাহরণ এটি। বাঁকুড়ার কাঠের ঘোড়া এর সঙ্গে মূল্যে ও রূপে পাল্লা

ষষ্ঠী পুতৃল বাঁকুড়ায় বিখ্যাত। বাঁকুড়ায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। গোড়াবাড়ি, বাঁকুড়া সদর শহর, সোনামুখি, বেলেতোড়, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, খাতড়া বাজারে বা কুমোর পাড়ায় বিক্রি হয়। ষষ্ঠী ঠাকরুণ আমাদের পুত্র-কন্যা নাতিপুতির দেবতা। মা ষষ্ঠীর কৃপা না হলে মায়েদের সম্ভান হয় না। ষষ্ঠীপুতৃল লাল এবং কালো। কালো রঙের পুতৃলই অধিক দেখা যায়। অনেকটা মহেজ্রোদাড়োর 'মাড়কা' মূর্ডির মতো। স্থূল উদরা, পীবরস্তানী—দুধে ভরা। ঘরে এনে পূজা করে মেয়েরা। ব্রত পালন করে। দিতে পারে। অন্য কিছু তো দেখি না মাটির ঘোড়া হয়তো রূপে অনবদ্য। কিছু অত দামি নয়, এবং ভঙ্গুর।

বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া ভঙ্গুর হলেও নাটকীয় গঠনে, বলিষ্ঠ -অবয়বে, এমন এক শৈলী ধারণ করে আছে যা আমরা ভাবি না। আমরা কল্পনাও করি না। হেনরি মুরের ঘোড়া নয়, সুনীল দাসের ঘোড়ার ছবির একটির মতোও নয়, ঘোড়া মন্দির টেরাকোটার অলংকৃত হয়ে যে দৃষ্টিনন্দন রূপ পেয়েছি তাও নয় বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া। কলকাতার শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের নেতাজি সূভাষচন্দ্রের ঘোড়াটির মতো তো নয়ই। বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া নিজ্ঞস্ব শৈলীতে একক ও অনবদ্য। অবাস্তব গড়ন, কিন্তু অনস্বীকার্য ভঙ্গি। প্রতীকী তাই এমন। রাজস্থানের প্রস্তবের ঘোড়া, পুরী কোনার্কের সজ্জিত রাজকীয় প্রস্তর নির্মিত ও সজ্জিত ঘোড়াগুলির মতোও নয়। ঘুঘুবেসের মাটির চাকা লাগানো খেলনা ঘোড়াও নয়। বস্তারের মাটির ঘোড়াও নয় বাঁকুড়ার ঘোড়া। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলের বাস্তবের অনুরূপ আদ্ধ অনুকরণ নয় এ ঘোড়ার চালচলন। বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া বলতে পাঁচমুড়ার ঘোড়াকে বোঝায়। National Awards for Master craftsmen-এর পদক পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন দিল্লিতে, রাসবিহারী কৃষ্ণকার, ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন দান করেছিলেন। এ ঘোড়ার নির্মাণ তাঁরই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মনোগ্রামে এই ঘোড়ার ছবিই গৃহীত হয়েছে।

দৃটি সরলরেখা ৮/১০ ইঞ্চি তফাতে সমান্তরালের আদলে উপর দিকে তুলুন। ২/৩ হাত। দু-জোড়া পা, সামনের বুক, উর্ধ্বমুখী গলা খাড়া লম্বা, কান উৎকর্ণ। পিছনের পাও অবক্র সোজা। দুজোড়া পাই দৃঢ় সংবদ্ধ মাটিতে। খুর নেই, চোখ ছোট, কান লম্বা উর্ধ্বমুখী, লেজ অতি ক্ষুদ্র বক্র। বাস্তব ঘোড়ার 'অ্যানাটমি' দেখে দেখে এ ঘোড়া তৈরি নয়। গতি আর স্থিতি, ঘোড়ার দুরম্ভ গতি এবং ঘুমন্ড দাঁড়ানো ঘোড়ার স্থিরতা—দুইই ধরতে চেয়েছেন শিল্পী আপন নির্মাণে। ঘোড়াটি দেখলেই মনে হবে বলিষ্ঠ সচেতন। ওই সমান্তরাল রেখা দৃটির মাঝখান দিয়ে আর একটি সরলরেখা টানলে সমান দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে ঘোড়ার অবয়ব। শুধু মুখটা এগিয়ে এসেছে, সে মুখে লাগাম नागाता। किन्नु मतन সমতन পিঠে তাজ পড়ানো নেই। नान वा काला। शुरुषात्र पूपूर्वम श्रास्पत्र मर्का চूत्न र्ष्टावाता मामा नग्न। এই ঘোড়াই বিগত ত্রিশ বছর ধরে তৈরি করে যাচ্ছেন পাঁচমুড়ার কুম্বকারেরা। অবশ্য ওখানের কেউ কেউ অন্য ধরনের ঘোড়া তৈরি করছেন, কিন্তু সেগুলি নিতাম্ভ তৈরি, রাসবিহারী কুম্বকারের মতো সর্বজয়ী সৃষ্টি নয়।

খাড়া পা, চ্যাপ্টা বুক, লম্বা গলা, উধর্বমুখী দুটি কান—সবই একই 'লেভেলে' তৈরি ঘোড়া, অনেক দেখা যাবে, বিষ্ণুপুর পাকা বাঁধের ধারের দোকানগুলিতে। লাল ও কালো রঙের বড় বড় টেরাকোটা ঘোড়া। কিন্তু সেই ঘোড়াগুলিতে খোদার উপর খোদ্কারি করা হয়েছে। 'সফিস্টিকেশন্' করা হয়েছে। শহরে স্পর্ল লেগেছে সেগুলিতে। সাদা তেল রঙ বাজার থেকে কিনে অভিজ্ঞ তুলিতে তাদের উপর আঁকা হয়েছে নানা ফুলকারি কাজ, নানা আলপনা। লোকেরা কেনেও সেগুলি। কিন্তু তারা বোঝে না 'অরিজিনাল' কাজ নয় সেগুল। লোকায়ত শিল্পের ফর্ম ভাঙা হয়েছে সেখানে।



হিন্দু দেবস্থানে গোড়া ছাড়া হাতিও মানত হিসেলে দেওয়া হয়। এই হাতির প্রন্তানীত বিচিত্র

বাঁকুডার ঘোড়া মানে তথু পাঁচমুড়ার ঘোড়া নয়। রাজগ্রাম, মুরল, সোনাম্খী, কেথাবতী, স্যান্দরা প্রভৃতি জায়গায় কৃষ্ণকার শিল্পীরা ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের ঘোডা তৈরি করেন। কেয়াবতীর ঘোডার সঙ্গে রাজগ্রামের ঘোডার মিল নেই। রাজগ্রামের ঘোড়া অনেকটাই বাস্তব আদলের এবং সূতালংকৃত। সে ঘোড়ার মর্যাদা রাজকীয় মর্যাদা। রাজগ্রাম বাঁকুড়া শহরের বিপরীতে দ্বারকেশ্বর নদের ওপারে। কেয়াবতীর ঘোড়া লম্বা ঠ্যাং, লম্বা গলা, যেন উট হতে হতে ঘোড়া পর্যন্ত হয়ে থেমেছে। দেখলেই মনে হবে আদিম বনবাসী শিল্পীদের অকৃত্রিম গঠন নমুনা। এ ঘোড়া পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মতো 'চাকে' বসিয়ে তৈরি নয়, ্া.ত গড়া, আঙ্কলের টিপনি দিয়ে গড়া। এ ঘোড়া পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মতো ফাঁপাও নয়। পাঁচমুড়ার ঘোড়া গলা খুলে নেওয়া যায়, পিছনের পা পেটের কিছু অংশ পর্যন্ত খুলে নেওয়া যায়। এই তিনটি অংশ পরস্পর খিলান করে যুক্ত থাকে। কান ও ছোট লেজও খুলে রাখা যায়। রাজগ্রাম, স্যান্দরী, কেয়াবতীর ঘোড়া সে রকম নয়, একঢালা গড়ন। তবে রাজগ্রাম ও স্যান্দরার ঘোড়াও পাঁচমুড়ার মতো ফাঁপা। স্যান্দরার ঘোড়া অনেক 'শ্লিম' এবং খুব সুন্দর। এ ঘোড়াও অলংকৃত। পাঁচমুডার ঘোড়ার গলায় খুব সামান্য অলংকার বসানো। কোনওটায় আছে কোনওটায় নেই। আর সারা জেলাজুড়ে দেবস্থানে যে অসংখ্য অজ্ঞত্র 'একানে' ছোট ছোট ঘোডা মানত হিসাবে দেওয়া আছে, সেসব ঘোড়া কাদের তৈরি ? সেসব তৈরি করেন বাঁকুড়ার নানা কুম্বকার শিল্পী অল্প আয়াসে, দামও অল্প। এই 'একানে' ছোট ছোট ঘোড়াগুলিই প্রকৃতপক্ষে 'বাঁকুড়ার ঘোড়া'। পীরের দরগা,

কবরস্থান, দেবমন্দির, 'থান' অর্থাৎ গাছের তলায় লৌকিক দেবদেবীর স্থানে এই ঘোড়া মানত করা হয়। সবই 'একানে', চাকের সাহায্য ছাড়াই আঙুলের টিপসি দিয়ে এই ঘোড়াগুলি গড়া। শস্তা। সরু ঠাাং, সরু গলা ও পেট এ ঘোড়ার। বিশেষ গঠনবৈশিষ্ট্যের জন্যই এগুলিও চোখে পড়ে। 'বুদ্ধভূমি' এই বাঁকুড়ায় কেন এত ঘোড়া, কতদিন ধরে এই রীতি চলে আসছে কিছুই জানা যায় না। তবে আদিম শৈলীর যে অনসরণ, সে কথা বলে দিতে হয় না।

হাতি। যেখানে ঘোড়া সেখানেই হাতি। এই হাতিও হিন্দুদের দেবমন্দিরে দেবস্থানে মানত্ হিসাবে দেওয়া হয়। পেটমোটা ওঁড়তোলা বৃহৎ হাতির অবয়ব গঠন তৈরি করেই মাটির হাতি তৈরি হয়ে আশ্রেছে বাঁকুড়ায়। বোঙা হাতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির ভিন্ন শৈলীতে তৈরি। দৃষ্টির পার্থক্য যে সচেতনভাবে এই প্রকারের হাতি তৈরি করেছে, তা প্রথম দৃষ্টিতেই বৃঝতে পারেন দর্শক। আমরা বলেছি লোকায়ত শিল্প সাধারণত গোন্ঠীশিল্প। অতীতকাল থেকে একই হাতিঘোড়া তৈরি করে চলেছেন এক এক স্থানের নমস্য শিল্পীরা। পাঁচমুড়া এই হাতির জন্যও বিখ্যাত। প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পধারা থেকেই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ঘোড়ার ঘরানা। যেমন বিগমার ঢোকরা শিল্পের ঘোড়া, কেঞ্জাকুড়ার বাঁশ চেরাতির ঘোড়া, ওওনিয়ার বেলে পাণ্ডরের ঘোড়া, রামপুরের কাঠের ঘোড়া এবং বিষ্ণুপুরের বালুচরী সিদ্ধ শাড়ির ঘোড়ার কাজ। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের পথেঘাটে যেমন ছেট ছেটি পাথরের উট, পাথরের গণেশ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি বাঁকুড়ায় ওধু মাটির—টেরাকোটা অর্থাৎ পোড়ামাটির। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ

পাথরের দেশ, বাংলায় শুধু মাটি। এ সবই গোষ্ঠী শিল্প, প্রথাগত এবং লোকায়ত শিল্পীমানসেব উদাহরণ।

বাঘমুখ ছাইদানি ও 'ফাইটার' বুল ছাইদানি বা এমনি 'ফাইটার' বাইসন। এগুলিও দেখবার মতো এবং খুবই প্রচলিত বাঁকুড়ায়। তেজিয়ান, বলিষ্ঠ, লড়াই করতে উদ্যত অজ্ঞ বাইসন বাঁকুড়ার নিজস্ব ঘরানায় তৈরি। বহু দর্শক সমন্বিত মাঠে ম্যাটাডোরের সঙ্গে লড়াই করা বাইসন নয়, অথবা বনচিত্রের মতো প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষদের আঁকা গুহাগাত্রের বাইসনের মতোও নয়, মাটির তৈরি দৃটি বাকডার বাইসনকে মুখোমখি দাঁড করিয়ে দিলে মনে হবে লড়াই বরছে। পিঠটা কেটে গোল ছিদ্র করে ছাইদানি হিসাবে ব্যবহৃত সামগ্রীর বাঁড়ও বাঁকুড়ায় প্রচুর তৈরি হয়। কাশ্মীরের তৈরি মেক্বে মতো অলংকৃত নয়, বা বেনারসের ছাইদানির গায়ে রকমারি কাঁচ বসিয়ে শৌখীন ছাইদানিও নয়। এই বাঁকুড়ার ছাইদানিগুলি মোটা ভারি এবং বর্ণে কালো। বাস্তবের কাছাকাছি এর স্টাইল। তিনদিকে তিনজোড়া বাঘমুখ বাটি—ছাইদানিও বাঁকুড়ায় প্রচুর পাওয়া যায়। ঢোকরাশিল্পী বিগমায় বসে পিতলের বাঘমুখ ছাইদানি ইদানীং তৈরি করে চলেছেন। দেখতে সুন্দর এবং মাটির বাঘমুখ ছাইদানী দামেও শস্তা। তাই ঘরে ঘরে, বাজারে হাটে মেলায় এই ছাইদানি বিক্রি হয়। বিডি-সিগারেট খাওয়া বাঙালি এগুলি কেনেও এবং সংগ্রহ করে রাখে।

নিতান্ত হতদরিদ্র এইসব শিল্পীর জীবন। সুত্রধরদের জীবন, কুম্বকারদের জীবন। স্যান্দরায় এক শিল্পীকে দড়ির খাটিয়ায় বসে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলতে দেখেছিলাম। ৭৪ বছরের বন্ধ শিল্পী সারা জীবন মাটির ঘোড়া তৈরি করেছেন। এখন আদর নেই, কেউ কেনে না। এখন কেনে পাঁচমুড়ার ঘোড়া। এখন খুব চল ওই ঘোড়ার। ওই টপ্টপ্ করে অঙ্গপাতের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম এঁদের হাতের আঙ্গে যতই যাদু থাকুক, পেটে ভাত নেই, চালে খড় নেই। বুঝেছিলাম সব শিল্পসৃষ্টির মতোই এঁদের সৃষ্টি ও দুঃখ সম্ভব, বেদনা সম্ভব। এঁরা দুঃখের সমুদ্রে ডুব দিয়ে কোনও প্রকারে বেঁচে আছেন। এঁদের শিল্পকর্মের আদর হয়, কিন্তু এঁদের আর্থিক অবস্থার সূব্যবস্থা হয় না। সৃষ্টি যিনি করেন সৃষ্টি না করে তিনি পারেন না থাকতে। চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গখের মতো। তিনি খেতে পেতেন না, ভাই থিয়ো মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাতেন, তাতে কোনও প্রকারে চলতো। সারা জীবনে একটি ছবিও তাঁর বিক্রি হয়নি। শেষ জীবনে তিনি পাগল হয়ে গেলেন এবং আত্মহত্যা করে জীবনের অবসান ঘটান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছবি কোটি কোটি ডলারে এখন বিক্রি হচ্ছে। তাই বলছিলাম শিল্পী ও শিল্পমাত্রেই বেদনাসম্ভব দৃঃখসম্ভব।

পৃথিবী-লগ্ন টেরাকোটা শিল্পকলা ও আকাশলগ্প টেরাকোটা শিল্পকলা। লোকায়ত শিল্পধারাকে এই দু ভাগেও ভাগ করা যায়। পৃথিবীলগ্প শিল্পকলার আলোচনা এতক্ষণ করলাম। এই দু ধারার শিল্পকলাই কিন্তু পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে নির্মাণ। বিমৃত মাটি থেকে মূর্তি বার করে নেওয়া। সে প্রতিভা যাঁর থাকে তাঁরই থাকে। জার করে শেখানো যায় না। যেমন বাঁকুড়ার চিত্রশিল্পী বিশ্বরূপ দন্ত দুর্গা বা রাবণের ছবি আঁকেন। সে অভিনব। তেমন মূর্তি আমরা মন্দিরে দেখিনি বা পুরাণের পাতাতেও নেই। সেই জন্যই তিন বিশ্বআদৃত শিল্পী, প্রতিভাবান। পৃথিবীলগ্প শিল্প নিদর্শনকে হাতে তুলে নিয়ে দেখা যায়।

জোড়বাংলা মন্দিরে আছে সাধারণ নরনারীর তালবাদ্য বাজানো ও সঙ্গীতচর্চার দৃশ্য। মনে পড়ে যায়, বিষ্ণুপুরের এককালের মার্গ সঙ্গীতের প্রখ্যাতি লক্ষ্ণৌ-দিল্লির সঙ্গে তুলনীয় ছিল। মধ্যযুগের মন্দির গাত্রে, রাজাদের ও চারুকলার শিল্পীদের অভিনিবেশ সেই দিকে ছিল, তাই এত অপূর্ব সব সঙ্গীতময় দৃশ্যাবলী।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা যায়। ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর মনের কোণে স্থান পায়। তার তারিফের শেষ থাকে না। আর এক ধরনের লোকায়ত শিল্প আছে যা আকাশে আকাশে মাথা উঁচু করে থাকে। কখনো বা হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়, কিন্তু ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় না। এমনই বিশালত্ব। পূঞ্জ পূঞ্জ সঞ্চয়ের সম্মিলিত বিশালত্ব। এগুলি চোখের দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকলেও দূরে বহু দূরে এদের অবস্থান। এগুলিকেই আকাশলগ্ন শিল্পকলা বলেছি। এগুলি মন্দির টেরাকোটা শিল্পবন্ধ। মৃত্তিকালগ্ন পৃথিবীলগ্ন শিল্পকলা যেমন বাঁকুড়ার ঘোড়া, মনসার চালি, বারিঘট, মাটির শঙ্ম প্রভৃতি। পৃথিবীলগ্ন টেরাকোটা ও আকাশলগ্ন টেরাকোটা দু ধরনের শিল্পনিদর্শনই আমাদের আনন্দ দেয়। শিল্পের আনন্দ। শিল্পের সৌন্দর্য দেখার আনন্দ। এতক্ষণ পৃথিবীলগ্ন শিল্পকলার আলোচনা করেছি, এখন আকাশলগ্ন শিল্পকলার আলোচনা করেব। মন্দির টেরাকোটা শিল্পের আলোচনা করেব। মন্দির টেরাকোটা শিল্পের আলোচনা করেব।

#### [2]

টেরাকোটা শিল্পসমাবেশের রাজ-ঐশ্বর্য দেখতে হলে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি আগে দেখতে হবে। বিষ্ণুপুর মল্পরাজাদের রাজধানী City of art। বিষ্ণুপুরের নানাবিধ বিচিত্র সৌন্দর্যের নিদর্শনের মধ্যে টেরাকোটা ঐশ্বর্যে এবং মধ্যযুগীয় প্রদীপ্তিতে প্রেষ্ঠ। বাঁকুড়া জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আগে দেখে নেওয়ার কথা বলেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার। সকালের কমনীয় রৌদ্রে, দুপুরের উজ্জ্বলভায়। গোধৃলির মেঘমেদুর আলোকে, জ্যোৎসাপ্তুত রজনীর মায়াময় চন্দনবর্গ আলোতে দেখতে হবে। জ্যোভাবালো মন্দিরের স্থাপত্য সৌন্দর্য ও টেরাকোটার সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার, মিলেমিশে অন্যবদ্য মহাকাব্য রচনা করেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভালোতে তাই প্রস্করা। তাজমহল যেমন দেখতে হয় বিভিন্ন সময়ে, দিনের রৌদ্রকরোজ্জ্বলভায়, তেমনি দেখতে হয় কোজাগরি পূর্ণিমার নির্মল চল্রিমাবিধীত আলোকধারায়। বাঁকুড়ার ভাজমহল' জ্যোড়বাংলা মন্দির। কালের কপোলতলে শুল্র সমুজ্বল নয়, বর্ণরিভিম। বর্ণরিভিমাক্র বিজ্ঞারত বিভা যে দেখতে জানে সেই দেখতে পায়।

<sup>\*</sup> পৃঃ ৭২, বাঁকুড়ার মন্দির, অমিরকুমার বন্দ্যোপাখ্যার, পৌষ ১৩৭১।

বিলাকা কাৰ্যের ৭ নং কবিতাটি (একথা জানিতে তুমি) তাজমহল দেখে রবীজ্রনাথ লেখেননি। তাজমহল দেখে যে কবিতা রচনা করেন সেটিও ওই বলাকা কাব্যেই আছে। সেটি কেউ পড়ে না। ৯নং কবিতা। দ্বিতীয় কবিতাটিতে বলেছেন 'পাষাণ সুন্দরী', বলেছেন 'অমর পাষাণ'। প্রথম কবিতাটিতে লিখলেন—'একবিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে ওল্ল সমুজ্জ্বল/এ তাজমহল'। তাজমহল কি 'এক বিন্দু' नग्रत्नत करनत मरण कृष ? ठाकमश्न প্रजाकम्मीरमत कारथ विमान সুউচ্চ মহান।] শাজাহানের মতোই রাজা রঘুনাথ মল্লদেবের স্ময় নির্মিত পাঁচ চূড়া অর্থাৎ শ্যাম রায় মন্দির ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে আর জোডবাংলা অর্থাৎ কালাচাঁদের মন্দির নির্মিত হয় ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে। মন্দির নির্মাণ করে গর্ভগৃহে দেবমূর্তি স্থাপন করেই রাজারা ক্ষান্ত হননি। মন্দির গাত্র অপূর্ব অজত্র টেরাকোটা মূর্তিশিরে, ফুলকারি কাঞে ও নকশায় সাজিয়েছেন। টেরাকোটার এমন বিপুল সমাবেশ অন্যত্র (एथा याग्र ना। **आमता अश्विका काननात मन्दित, औं**छेशूरतत मन्दित, আরামবাগ-পারুলের মন্দির, মহানাদের মন্দির, গুপ্তিপাড়ার মন্দিরশ্রেণী দেখেছি। কিন্তু এমন রাজ ঐশ্বর্যের সঙ্গে তারা তুলনীয় नग्र।

জোড়বাংলা মন্দিরের চেয়ে শ্যাম রায় মন্দির মাত্র ১০ বছরের পুরনো হলেও বর্ণগরিমায় ও উজ্জ্বলতায় জোড়বাংলার পালে দাঁড়াতে পারে না। শ্যাম রায় মন্দিরের টেরাকোটা সজ্জা কালচে ধূসর হয়ে

বিষ্ণুপুরে মন্দিরের টেবাকোটা স্থাপতা নিদর্শন



গেছে। অথচ পাশাপাশি অবস্থিত এই দৃটি মন্দির একইভাবে সাড়ে তিনশো বছর ধরে ঝড় জল শিলাবৃষ্টি এবং রৌদ্র সহ্য করেও অটুট আছে। যেমন প্রায় অটুট আছে এক হান্ধার বছরের পুরনো বহুলাড়া মন্দিরের টেরাকোটার কাজ। শ্যাম রায় মন্দিরের টেরাকোটার কাজ সৃক্ষ্ম, নিপুণতায় অভি**ন্ধ। জো**ড়বাংলা মন্দিরের টেরাকোটার কাজ তুলনায় একটু বড় সাইচ্ছের। মাটির প্লেটে মূর্তি গড়ে নিয়ে পোয়ানে পুড়িয়ে মন্দির গাত্রে লগ্ন করে দেওয়া হয়েছে। কত দীর্ঘ থৈর্যে অভ্যন্ত নিপৃণতায় একাধিক শিল্পী যে এইসব কাজ করেছেন তা ভেবে দেখবার বিষয় : পুরী কোনার্কের পাথরের বৃহৎ ছন্দিত মূর্তি এখানে দেখা যাবে ना वा मिनलग्राता यन्मित्रशनित श्रश्वतपूर्णि ७ जनास्वतामत निमर्मन এখানে হয়তো নেই, কিন্ধু রাঢ় বাংলার শিল্পী মাটি পুড়িয়ে যে শিল্পবন্ধ নির্মাণ করেছেন তার আয়ুও সাড়ে তিনশো বছর হয়ে গেল। রাঢ় বাংলায় তথা সমগ্র বঙ্গদেশে মূর্তি গড়ার পাথর পাওয়া যায় না। তাতে কি হয়েছে ? মাটি তো আছে। মাটি পুড়িয়ে মূর্তি ও জাফরি নির্মাণের প্রচণ্ড আবেগ ও নৈপুণা যেভাবে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে তা আবিন্দের গুণিজনের প্রশংসার বিষয়। গোষ্ঠী শিক্ষ হলেও তাঁদের শিল্পীমানস সবদেশে সর্বকালে প্রশংসনীয়। মানুষের অর্থ হলে, মানুষ ধনী হলে, এ যুগে বড় বাড়ি করে, গাড়ি কেনে। কি**ন্তু মল্লরাজারা** মন্দির বানিয়েছেন। সবই বিষ্ণুমন্দির। তাঁরা প্রথমের দিকে শাক্ত ছিলেন কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরের নাম হয় 'গুপ্তবৃন্দাবন'। রাজাদের বসতবাটি কবেই কালের গর্টে নিমজ্জিত হয়ে গেছে, কিন্তু মন্দিরগুলি প্রায় অটুট আছে। কোন্ পুণ্ ার ং শিক্সের আয়ু, টেরাকোটা শিক্সের আয়ু তাদের দীর্ঘজীবন **जि**द्याद्ध ।

শ্যাম রায় মন্দিরের টেরাকোটা অলংকর**লের মধ্যে প্রথমেই** নজরে পড়বে আনন্দদৃশা-আনন্দ-নিকৃঞ্জ দৃশ্য ও প্রেম-মিলনের দৃশ্য। অসংখ্য মূর্তি সারিতে সাজানো ওই মন্দিরের সম্মুখভাগে রাধার মুখ তুলে ধরে দেখছেন কৃষ্ণ, এই দৃশা দৃষ্টি কেড়ে নেবে। ওধু রাধাকৃষ্ণ নয়, ললিতা সখীও আছেন। তিনটি মূর্তির ঘন সমাবেশে। কোথাও মূখ তুলে দেখছেন, কোপাও চুম্বন করছেন, আলিঙ্গন করছেন। হাসাসুন্দর, বিকশিত হাস্যের রেখাও ফুটে উঠেছে কোনও **কোনও মূখে। আর** গর্ভগৃহে আছে বৃহৎ 'রাসমগুল'। চক্র সুবৃহৎ। হাতে হাত ধরে উদ্যাম গোপিনীদের বিভঙ্গ মৃতির সারি বৃ**ন্তাকারে পরপর সাজানো। মনে হবে** তাদের নাচ ওধু দেখছি নয়, তাদের সংগীত, নতাবাদ্যের শব্দও শোনা যাচেছ। দেখে দেখে মনে হয়, 'আয় সখি সবে মিলি/হাতে হাতে ধরি ধরি/নাচিবি ঘিরি ঘিরি/গাহিবে গান'। এ শান লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ কি রাসমগুলচক্র দেখেছিলেন ? মাঝখানে ছোঁট গোল বৃত্তের মধ্যে আছেন কৃষ্ণ, বাঁলি বাজাক্ষেন এবং তাঁর দুলালে রাধিকা ও ললিতা। কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ। আর সবাই আনন্দিত নারী। মন্দিরের বহির্গাত্তেও রাসমগুলের অনবদ্য শিক্স কারুকৃতি চোখে পড়বে। এই রকম দৃটি ছোট রাসমগুল ভাস্কর্য আছে অটিপুরের মন্দিরগাত্তে। সেগুলি তুলনায় নিতান্তই ছোট। বৃক্ষতলে কৃষণ, বংশীবাদনরত। শ্রীকৃষ্ণের একক মূর্তিও অনেক আছে। এক সময় লিখেছিলাম--- 'শ্যাম রায় মন্দিরের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মূর্তি ও কাক্লকলার সমাবেশ যেন লক্ষ কোটি তরঙ্গভঙ্গিম কারুকার্যময় সমৃত্র'। একথা বে কডখানি সত্য তা ভাল করে না দেখলে বোঝা যায় না। মন্দিরের বহির্গাক্তে লোকায়ত শিল্প সাধারণত গোন্ঠীশিল্প। অতীতকাল
থেকে একই হাতি- ঘোড়া তৈরি করে
চলেছেন এক এক স্থানের নমস্য শিল্পীরা।
পাঁচমুড়া এই হাতির জন্যও বিখ্যাত।
প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পধারা থেকেই তৈরি হয়েছে
বিভিন্ন ঘোড়ার ঘরানা। যেমন বিগমার ঢোকরা শিল্পের
ঘোড়া, কেঞ্জাকুড়ার বাঁশ চেরাতির ঘোড়া,
তত্তনিয়ার বেলে পাথরের ঘোড়া, রামপুরের কাঠের
ঘোড়া এবং বিষ্ণুপুরের বালুচরী সিদ্ধ শাড়ির
ঘোড়ার কাজ। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের
পথেঘাটে যেমন ছোট ছোট পাথরের উট,
পাথরের গণেশ দেখতে পাওয়া যায়,
তেমনি বাঁকুড়ায় তথু মাটির—
টেরাকোটা অর্থাৎ
পোড়ামাটির।

স্কন্ধমালায়, অলিন্দে, গর্ভগৃহে, চারটি চূড়ায়—তার ভিতরে ও বাইরে, সর্বত্ত মুর্ডি সমাবেশ। মুর্ডি প্যানেল ও অলংকরণ সমাবেশ।

জোড়বাংলা মন্দিরে আছে সাধারণ নরনারীর তালবাদ্য বাজানো ও সঙ্গীতচর্চার দৃশ্য। মনে পড়ে যায়, বিষ্ণুপুরের এককালের মার্গ সঙ্গীতের প্রখ্যাতি লক্ষ্মো-দিল্লির সঙ্গে তুলনীয় ছিল। মধ্যযুগের মন্দির গাত্রে, রাজাদের ও চারুকলার শিল্পীদের অভিনিবেশ সেই দিকে ছিল, তাই এত অপূর্ব সব সঙ্গীতময় দৃশ্যাবলী।

বৈষ্ণবদের মন্দির মাধুর্য রসের মন্দির, তবুও আছে যুদ্ধ দৃশ্য। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ দৃশ্য। পাঁচচুড়া শ্যাম রায় ও একচুড়া জোড়বাংলা উভয় মন্দিরে। জোড়বাংলায় বাস্তব যুদ্ধ দুশ্যের আধিক্য। নিকট-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে শিল্পী গড়েছেন নতুন নতুন বিষয়ের মূর্ডি। হার্মাদ দস্যদের নৌ-অভিযান, বন্দুক হাতে সিপাহি, উদ্যত বন্দুক, অন্ত্র হাতে দাররকী বা প্রহরী। তুলনায় রামায়ণ ও ভাগবতের কাহিনীকথা অবলম্বনে যুদ্ধ দৃশ্যই চোখে পড়ে বেশি, উভয় মন্দিরে। তার মধ্যে প্রধান রাম-রাবণের যুদ্ধ ও রাক্ষস সৈন্য এবং বানর সৈন্যের মূখোমূখি যুদ্ধ। দশমুখ রাবণের যুদ্ধ রাম-লক্ষণের সঙ্গে। গড়ুর পাখির সঙ্গে যুদ্ধ। ঘোড়ার ও হাতির পিঠে যুদ্ধবান্ধ সৈন্য। বাঁকুড়ার রকমারি ঘোড়া মন্দিরগাত্রেও আছে। তবে গুপ্তিপাড়ায় রামচন্দ্র মন্দিরের প্রায় সারা গাত্রে যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য ছড়ানো ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর মূর্তি সমাবেশে, ততখানি না হলেও, এই সব যুদ্ধ দৃশ্যের চোখে পড়ার মতো প্রাচুর্য নিয়ে মন্দির দুটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। মহাভারতের কাহিনী চিত্রাংশ প্রায় নেই বললেই চলে, অবশ্য ভীম্মের শরশয্যার দৃশ্য চোখে পড়ে। মন্দিরগাত্তে এবং বাঁকুড়ার লোক সাহিত্যে, রাবণ-কাটা দুর্গাপৃজায়, রাসযাত্রায়, ভাদুটুসু গানে, গিন্নি পালন উৎসবের গানে, সাঁওতালি লোকগীতিতে, রাম কথকতায় কেন


এত রামকে স্মরণ ? ভাগবতের দৃশ্য কথার মধ্যে রাধাক্ষ্ণ ললিতা তো আছেনই, তার সঙ্গে কৃষ্ণের বাল্যকৈশোর জীবনের কাহিনীদশাও সংযুক্ত হয়েছে। বকাসুর বধ, পুতনা বধ, গোবর্ধন ধারণ, ননীচুরি, নৌকাবিলাস, কৃষ্ণকর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, কদম্বতলে ক্ষের वाँि वाकाता, कानीग्रम्यन প্রভৃতি দৃশ্য। তারই সঙ্গে আছে কংসবধ। স্বাভাবিক যুদ্ধ দৃশ্যের মধ্যে মল্লযুদ্ধও দেখা যায়। আর আছে সামান্য মৈথুন দৃশ্য। এই দিক থেকে মল্লরাজাদের ও মংশিল্পীদের সংযম প্রশংসনীয়। অসভ্য নারী-পুরুষের রতিকলার দৃশ্যের নোংরামি থেকে এই মন্দিরগুলি মুক্ত। বৈষ্ণব মন্দির বলেই বোধ হয় ! কোনার্ক পুরীর সংবলিত দুশ্যের মতো প্রাচুর্য চোখকে পীড়া দেয় না, ওইসব মন্দিরের প্রণয়কলার দৃশ্যাবলী। 'নরনারীকৃঞ্জর' বা 'নবগোপীকৃঞ্জ'র চিত্রের অপূর্ব নির্মাণও এই মন্দিরগাত্তের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নজন গোপীনী বিভিন্নভাবে শুয়েবসে একটি হাতি সৃষ্টি করেছেন আর তার উপর আরাম করে বসে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন। ধন্যবাদ কৃষ্ণকে। এইসব দৃশ্য যতখানি জোড়বাংলা মন্দিরে অলংকৃত হয়ে এসেছে, ততখানি দশ্নীয় হয়ে ওঠেনি শ্যাম রায় মন্দিরে।

তারপর দেখার, সামাজিক দৃশ্যাবলী ও পশুপক্ষীর দৃশ্যসমূহ। এইসব ঘটনাদৃশ্য দেখে বোঝা যায়, শিল্পীদের মন শুধু অলৌকিকতায় বিধৃত ছিল না, দেবরসে মজ্জিত ছিল না। তাঁরা পারিপার্শ্বিক মানবজীবনের খুঁটিনাটি ঘরোয়া দৃশ্যবলীর দিকেও তাকিয়েছেন। তাঁরা যে জীবনযাপন করতেন সেই বাস্তব জীবনের দিকেও তাকিয়েছেন পরম মমতায়। এক সময় এই সব পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক ঘটনাদৃশ্য, টেরাকোটা শিল্পের বছলতার মধ্যে দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, এদের সঙ্গে ধরে ধরে বিষয় ও বস্তু অনুযায়ী মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যশুলিতে পদ্যবন্ধ বর্ণনাশুলির তুলনা করি। সে আর হয়নি।

সামাজিক দৃশ্য যেমন—মাছ নিমে বিক্রি করছে জেলের মেরে, মেরেরা বসে ভাগবত পাঠ শুনছে, সিঁদূর পরাচ্ছে এক নারী অন্য নারীর সিঁথিতে, এক রমণী অন্য রমণীর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, আয়েসী পুরুষ শুরে আছে আর এক নারী তার পা টিপে দিচ্ছে, ভুঁড়িওয়ালা পুরুষ হুঁকো টানছে, দলমর্দন কামান দাগছে, অস্থলে (সরাইখানাকে তৎকালে অস্থল বলা হতো)। সাধুবাবাজি বসে আছেন, পদ্মাসনে বসে আছেন সাধু, তাঁর সামনে ভক্তবৃন্দ বসে আছে, আশুন পোহাচ্ছে নারীরা, নারী পরিবেষণ করছে, পুরুষ ভোজন করছে, সপুত্র নারীকে আশীর্বাদ করছেন সাধুবাবাজি। নৌকাযাত্রার প্যানেল অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এছাড়াও আছে শাক্ত বিষয়ক দৃশ্যাবলী। দশাবতার প্রভৃতি ভগবানের রুদ্র মূর্তির প্যানেলও আছে মন্দির-প্রবেশের দ্বারের তিনদিকে—উঠেছে মাথার উপরে ও দৃটি দিকে। কালী ও দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি শাক্ত মূর্তির দৃশ্য বৈষ্ণব মন্দিরে সংযোজিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, শিল্পীরা ছিলেন মুক্তমনা। সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধি তাঁদের ছিল না। লোকসাহিত্যের যে সাধারণ ধর্ম লোকশিল্পকলা টেরাকোটা অলংকরণেও সেই উদার ধর্ম-মানসিকতার প্রকাশ।

পশুপাখির বছল দৃশ্যও মন্দিরগাত্র অলংকৃত করেছে। ঘোড়া হাতি তো আছেই। রকমারি যুদ্ধের ঘোড়া ছাড়াও সুদৃশ্য ঘোড়ার বহুলতা। হাতিরা পিঠে সওয়ার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধে সহায়ক হাতি। জোড়বাংলা ও শ্যাম রায় উভয় মন্দিরেই এদের প্রাচুর্য। দৃটি ময়ুরের



বিষ্ণুপুরে মন্দিরের টেরাকোটা সৌন্দর্য

মুখোমুখি দৃশ্যও অপূর্ব। সাপ আছে, আছে হংসলতা। মৃত্যুলতা মন্দিরের রাঢ় অঞ্চলে পা-ভাগে। পশু লিকার করছে ব্যাঘ্র, মানুবকে কামড়ে ধরেছে ব্যাঘ্র। গাড়ি টানছে গোরু। হরিণ ও গোরুর পাল ছুটে যাক্ছে। যা বনভূমি বাঁকুড়ার ও গোচারণ ভূমি বাঁকুড়ার সাধারণ দৃশ্য। আজ্ঞও দেখা যায়। বাগাল্রা মাঠে গোরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাক্ছে।

জ্যামিতিক নকশা, জাফরি, ফুলকারি কাজ—ফোটা ফুল ও ফুলকুঁড়ি, কল্পলতাপাতা প্রভৃতি অলংকরণ প্রাচূর্য মুগ্ধ করে দর্শককে। বিশেষ করে মন্দিরের স্বস্তুগুলিতে, খিলানে, অর্থস্তস্তে এই টেরাকোটা শিল্পকাজ এতই মনোরম ও বছল যে মনে হয় যেন জড়োয়া গহনা পরে দাঁড়িয়ে বা বসে আছেন জমিদারগিন্নি। কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখেননি শিল্পী।

টেরাকোটা মন্দির ভাস্কর্য মৃতিগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য মৃতিগুলির বিভঙ্গ রূপ। জৈন তীর্থংকরদের মতো আজানুলম্বিত বাছর স্থির দণ্ডায়মান মৃতি নয়। সংকীর্তন বাদ্যের আসরে এবং সাধারণ সামাজিক মৃতিতে ওই ধরনের বিভঙ্গ মৃতি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বাঁকুড়ার স্বরণীয় মানুব যামিনী রায়ের বৈষ্ণব চিত্রাবলীতে ওই ধরনের বিভঙ্গ মৃতির পুনরাবির্ভাব মন্দির টেরাকোটার প্রভাব বলেই মনে হয়। বিভঙ্গ মুরারি কৃষ্ণের অঙ্গছন্দ কি এই ভাবেই জয়ী হয়েছে ? আর লক্ষণীয় বা রিলিফের কাজ। টেরাকোটা ভাস্কর্যগুলি ব্রিমাত্রিক নয় দিমাত্রিক। ভাস্কর্যগুলির পশ্চাদভাগ দেখা যায় না।

সোনামুখীর পঁচিশ চূড়া মন্দির ও বছলাড়ার রেখনেউল একচূড়া মন্দির এবং জোড়বাংলা ও পাঁচচূড়া মন্দিরের টেরাকোটাগুলি ভালকরে দেখলেই বাঁকুড়ার মন্দির টেরাকোটা শিল্প সম্বন্ধে মেটামুটি একটা ধারণা হবে। বাঁকুড়া, রাজগ্রাম, কি অযোধ্যার মন্দিরগুলির সুন্দর, কিছ্ক তাদের টেরাকোটা সজ্জা গতানুগতিক। সামাজিক দৃশ্যে কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দৃশ্যগুলি প্রায় একই রকম। মন্দিরশৈলীও তেমন বিশাল নয়। পাথরের চূড়া মন্দির এবং রেখনেউল যা আছে তার কারুকাজ সামান্য—যা আমাদের আলোচ্য বিষয় পরিধির মধ্যে পড়ে না।

পঁচিল চূড়া মন্দিরের চূড়াণ্ডলি বিশ্বস্ত এলোমেলো ও বাঁৰল্য মনে হলেও এর টেরাকোটার কাজগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবেশ পথ ও ব্যম্ভ অলিন্দ সমন্বিত এ মন্দিরের সম্মুখ ভাগ যতখানি না মূর্ভিময় তার থেকে অনেক বেলি দর্শনীয় মূর্ভিশ্রেণী পালের দেওয়ালে। পশ্চাৎ দেওয়ালে একটি লিলালিপি আছে। এর পালের দেওয়ালটিই এখন সম্মুখের দেওয়াল। সেখানে মূর্ভিশ্রেণীর অপূর্ব সমারোহ। ও সি গাল্লি তাঁর Indian Terracotta Art গ্রন্থে এই মন্দিরের লিক্কলার ছবি বোগ করেছেন এবং সপ্রশাসে বর্ণনা করেছেন এর কলাচাকছের। স্থারিয়ার আনন্দ ভৈরবাণীর মন্দির বা অধিকা কালনার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ও লালজির বা অটিপুরের মন্দির বা দৃটির টেরাকোটা সৌন্দর্যের সঙ্গে কিছু অংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ওই মন্দিরের টেরাকোটা



রাধাবল্লভ মন্দির, ১৮১৯ খ্রিস্টান্দ, পাঠকপাড়া, বাকুড়া, ছবি : সেবিচন্দন টোবুরা

সম্পার। শ্রীধর মন্দিরে মৃত্যুলতা আছে এবং যা অভিনব তা হচ্ছে মুখের মুখর উপস্থিতি ঘটেছে মন্দিরটিতে। 'মুখলতা' বিন্যাসও বলা যায়। খিলান অংশে উপরিভাগে দৃটি টিয়াপাখির মূর্তি এতই জীবন্ত যে তাড়া দিলে মনে হয় এখনই উড়ে যাবে আকাশে। শ্রীধর মন্দিরটি অর্বাচীন কালে ১২৫২ বঙ্গান্দে নির্মিত। প্রতিষ্ঠাতা কানাই রুদ্রদাস ও মৃৎশিল্পী হরি সূত্রধরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা অন্যভাবেও ধরা পড়ে। রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশা এই মন্দিরে তেমন নেই। তেমন নেই রাক্ষপ ও বানর সৈন্যের মুখোমুখি যুদ্ধদৃশ্য। যদিও আছে গুহুক চণ্ডাল নদী পার করে দিছে রাম, সীতা, লক্ষ্মণকে। আছে হনুমান, দশমুণ্ড রাবণ। তা ছাড়াও আছে অনেক মূর্তি। বঙ্কলবসন পরিহিত ত্রিমূণি, অনন্তশ্যাণ

বিষ্ণু, তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা, গড়র বাহন বিষ্ণু, কার্তিক জ্বনী দুর্গার সঙ্গে মহাদেব, কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ, ত্রিমুণ্ড ব্রহ্মা প্রভৃতি মূর্তিশ্রেণী। আর আছে চিরাচরিত খেটিক, দশাবতার মূর্তি সমাবেশ, আলাদা আলাদা প্লেটে। ১/১ টালি সাজিয়ে যেমন মূর্তি সমাবেশ ঘটিয়েছেন শিল্পী, তেমনি ১০/১২ ইঞ্চি দীর্ঘ মূর্তিও অনেক আছে। এখানে যুদ্ধদৃশ্য তেমন না থাকলেও অনেকগুলি সিপাহি মূর্তি, সৈনিক মূর্তিও অনেক আছে। আধুনিককালে নির্মিত বলে মূর্তিমালায় আধুনিকতার ছাপ।

বহুলাডার মন্দিরটি অনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত। এত প্রাচীন ইটের মন্দির বাঁকুডায় আর নেই। সোনাতোপলের মন্দিরের জীর্ণ ভগ্ন অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে, সাম্প্রতিককালে কিছু সরল সংস্কার হয়েছে। বছলাড়া মন্দিরটি রেখদেউল শ্রেণীর নাগরশৈলীর মন্দির। সতিটে রেখদেউল, রথপগ ছাডাও বহু রেখা উর্ম্বে অর্ধে লম্বভাবে সাজানো এবং অজত্র কার্নিস সমন্বিত। মোটা রেখাগুলির জনা অপুর্ব গড়ন পেয়েছে এই সউচ্চ মন্দিরটি। মাথাটা ভেঙে গেছে। আমলক কলস নেই, কিন্ধু ত্রিশূল আছে, সাম্প্রতিক কালে প্রোথিত। রেখা তৈরি করা মাটির মন্দিরে সহজ ছিল, কিন্তু রেখাগুলির বিন্যাস এক অবাক করা চারুত্ব দিয়েছে। রেখাণ্ডলি কিন্তু সাড়া রেখা নয়, অলংকৃত নক্স। করা। মন্দিরটি সাতটি ভাগে বিভক্ত, কারুকার্যও কার্নিসে। অপূর্ব ফুলমালায় সজ্জিত, মাঝে মাঝে কিছু পরী বা উড়ন্ত যক্ষ-যক্ষী মূর্তি। গাত্রে কয়েকটি কুলুঙ্গিতে বৃহৎ টেরাকোটা মূর্তির সমাবেশ ঘটেছে। আর আছে ওই দেবালয়টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকৃতি। কারুকার্যের বছলতায় মনে হয় সফেন সমুদ্র তরঙ্গের সংহত মুর্তি ধারণ করে আছে মন্দিরটি। ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূর্তি বিন্যাস হয়নি মন্দিরটিতে। এটি জৈন মন্দির, নাকি বৌদ্ধ মন্দির ?! এখন অবশ্য সিদ্ধেশ্বর শিব পূজিত হয়ে এটি শিবমন্দিররূপে বহু খাতে।

### [0]

বাঁকুড়ার মন্দির টেরাকোটা শিল্প-সৌন্দর্যের সামান্য বর্ণনা আমরা করলাম। সৌন্দর্য চোখে দেখার। সে সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মনে হয়েছে রূপে রূপে রূপময় এসব মন্দির যা দেখে দেখে নিয়ন না তিরপিত ভেল'। কিন্তু 'গুণে মন ভোর ?' আমার এই অক্ষম বর্ণনায় তার কতটুকু আভাস ধরে তুলতে পেরেছি ? 'গুণে মন ভোর'— ব্যাপারটি মনের, মননের বিষয়। মন্দিরের গর্ভগৃহের পূজ্য দেবতাকে হয়তো প্রণাম নিবেদন করতে ভুলে গেছি, মন্দিরগাত্রের সম্মিলিত অতুল সৌন্দর্যের দেবতাকে বারবার প্রণাম নিবেদন করেছি। আজও করি মনে মনে।

# সহায়ক এছ ও ব্যক্তি

'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা' ও 'শিক্ষরূপময় বাঁকুড়া'—এই প্রবন্ধ লেখকের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ, যার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই লেখকের প্রবন্ধ যা ডিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, বিষয় ছিল বঙ্গের নানা স্থানের মন্দির টেরাকোটা সৌন্দর্য, সেগুলি থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তরুল গবেষক ও বাঁকুড়া বিষয়ে অভিন্ধ সুশান্ত কবিরাজের সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হয়েছি।


লেখক : বিশিষ্ট গবেষক, গ্রন্থকার ও প্রাবন্ধিক

# বাঁকুড়ার চারু ও কারুশিল্পচর্চা

উৎপল চক্রবর্তী



পটিচিত্র দেখেই, কথিত আছে, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় অনুপ্রাণিত হন। তাঁর গ্রাম বেলিয়াতোড়ের পটিশিল্পীদের সহজ-সুন্দর জোরালো রেখা, উজ্জ্বল মাটির রং এবং বিচিত্র জনজীবনের ছন্দ, পুরাণ-রূপকথা আর লৌকিক, অলৌকিক বিশ্বাসের, সংস্কারের রূপারোপ তাঁকে ইউরোপীয় চিত্রান্ধন পদ্ধতির জটিশতা থেকে দেশজ স্পষ্ট সুবোধ্য ভাষায় চিত্ররচনায় উদ্বৃদ্ধ করে।



পাটার্নধর্মী রূপকরের মাধ্যমে যামিনা রায়ের ছবির বিষয়ভাবনা পৌছে যায় দশবমনে

# 'মন্দির গান ঘোড়া এই তিন নিয়ে বাঁকডা'

যদি এমন একটি আধুনিক ছড়া কেউ লেখেন তবে ছড়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হয়তো তেমন ফুটবে না। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বাক্ত হবে বাঁকুড়ার সৌন্দর্য বিষয়ক তিনটি সতা।

এক 
☐ বাঁকুড়ার যে র্য়াতি আজ ভারতবাপী তার কারণ বিষ্ণুপুরের অসংখা মন্দির এবং অনুপম মন্দির ভাস্কর্য, টেরাকোটার অপরূপ অলংকরণ।

দূই । বিষ্ণুপুরেরই মল্লরাজ-আমলে উদ্ভূত মার্গসঙ্গাতের বিশেষ রীতি 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামে যা পরিচিত। এবং পাশাপাশি জেলা জড়ে লোকগানের বিচিত্র সহজ সুন্দর সুর। এবং—

তিন 

□ অতি অবশাই পোড়ামাটির উন্নতগ্রাঁবা ঘোড়া যা

অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো আজ বিশ্বপরিক্রমারত।

এই তিনটি সতোর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি আজও অল্লান। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিষ্ণুপুর ঘরানার চর্চা ঈষৎ স্তিমিত। অপরপক্ষে লোকগানের চর্চার ব্যাপ্তি এখন সুদূরগামী। প্রাণমমতায় প্রবণমনোহর।

কিন্তু বাঁকুড়ায় এই সৌন্দর্য-এষণার কি শুরু মধাযুগে ? মল্লবাজাদের আমলে ? ইতিহাস-জিজ্ঞাসু মনের সামনে পাথুরে প্রমাণ রেখে জানায়, না, প্রাগৈতিহাসিক কালেই উন্মেষ ঘটেছে এই সৌন্দর্য চেতনার। জেলার পশ্চিম প্রান্তে শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে পাওয়া গেছে অসংখা পাথরে তৈরি হাতিয়ার। পর্বতগুহায় খোদিত আছে এক লিপি যা বাংলার আদি শিলালেখের অন্যতম। এবং সেই শিলালিপিতে আঁকা আছে একটি চক্র যার শিল্পস্বমায় মুগ্ধ হতে হয়। অনুমান করা চলে, বোধহয় বিশ্বাসও করা যায়, ওই প্রাগৈতিহাসিক পাথুরে হাতিয়ার বা পরবর্তী সময়ের শিলাপটের লেখায় স্থানীয় মানুষের সৌন্দর্যবোধই উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

ভাগারথার পশ্চিমতারবর্তী যে বিস্তৃত অঞ্চল রাঢ়ভূমি হিসেবে পরিচিত তার কেন্দ্রস্থলে বাঁকুড়া। আদি থেকে আজ অবধি এখানে সময়ের শ্রোতে মিলিত হয়েছে অনার্য ও আর্য সভাতা, জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু এবং অংশত মুদল সংস্কৃতির ধারা, যার উর্বর পলিতে জন্ম নিয়েছে মন্দির ভাস্কর্য, ধর্মীয় ও লৌকিক জীবনচর্যা। এরই সঙ্গে একদিকে লালমাটিতে ঢাকা উপল বন্ধুর বিস্তীণ প্রান্তর, অন্যদিকে শাল-মছয়ার ছায়ার মায়া। আপাতরুক্ষতার পাশাপাশি পাথর ভেজানো ঝরনার অবিরল ধারা। উদাসবৈরাগ্য আর শ্রমকঠিন জীবনসংগ্রাম। এক অত্যাশ্চর্য যুগলবন্দী। এ সবই প্রতিবিশ্বিত হয়েছে এ জেলার সৌন্দর্য চেতনায়। পাথুরে আয়ুধ আর চিত্রিত পটে তারই অভিবাক্তি। কারুকাজ আর চারুকলায় এই ললিত-কঠোর, দ্বন্দ্ব-মধুর চরিত্রই বাঁকুড়ার সৌন্দর্যচর্চাব বিশিষ্টতা।

#### চারুকলাচর্চা

শুলনিয়া পাহাড়ের গুহায় চন্দ্রবর্মণের শিলালিপিতে যে চক্র খোদিত আছে যদি তাকেই বাঁকুড়ার আদি চিত্রচর্চার প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয়, এবং সেই তক্ষণ-শিল্পী বাঁকুড়াবাসী ছিলেন এমন অনুমিত হয়, তাহলে, লেখা চলে, আদি মধাযুগেই এ জেলায় চিত্রকলার চর্চার সূত্রপাত। আপশোস জাগে, আলতামিরার মতো ওহাচিত্র কেন আঁকলেন না প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা যারা বাস করতেন ওই ভণ্ডনিয়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকাতেই।

বিষ্ণপুর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সংরক্ষিত সংখ্যাধিক পুঞ্জির অলংকরণ এবং অসংখা পাটাচিত্র জেলার চারুকলা চর্চার অনাত্য উদাহরণ। এ সবই পালযুগের বলে অনুমান। হয়তে: সে সময় ্থকেই এ জেলায় পটের ছবি আঁকারও শুরু: সে ধারা এখন বিষ্ণুপরে অব্যাহত, যদিও শিল্পীর সংখ্যা সীমিত : কেলার অন্যান্য গ্রামে, যেমন ছাতনা, নওয়াডিহি, কালাপাহাড়ি, মধুবন, হিডবাঁধ, গডমানা এবং বেলিয়াতোডে একসময় পটের ছবি আঁকা হত ব্যাপকভারেই। আদিবাসী সমাজেও ছিল পটের চলন। এবং এই পটচিত্র দেখেই কথিত আছে, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় অনুপ্রাণিত হন : তাঁর গ্রাম বেলিয়াতোডের পটশিল্পীদের সহজ সুন্দর জোরালো রেখা, উজ্জ্বল মাটির রং এবং বিচিত্র জনজীবনের ছন্দ, পরাণ ক্রপকথা আর লৌকিক, অলৌকিক বিশ্বাসের, সংস্কারের রূপারোপ তাঁকে ইউবোপায় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির জটিলতা থেকে দেশজ স্পষ্ট সবোধা ভাষায় চিত্র রচনায় উদ্বন্ধ করে। এ ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর মন্দির টেরাকোটাও প্রভাব বিস্তার করে অবয়ব গঠনে। লিখেছেন যামিনী রায়, ''লপালিশ হলো **(ইউরোপীয় আঙ্গিক) কিন্তু প্রাণটা প্রায় চাপা প**ডল সভাতার বি**ডম্বনায় শিল্প হাঁপি**য়ে উঠল। আজকের শিল্পারা তাই অভিযান শুরু করেছেন এই রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে। পালিশ ছাড়ো, প্রাণের দিকে নজর দাও'...এই প্রাণময় শিল্পের সাধক, বাংলার সম্পূর্ণ নিজম্ব ঘরানার শিল্পী যামিনী রায় বেলিয়াতোডের পটভুমি ভোলেননি: বিষ্ণু দে লিখছেন, "...(তাঁর ল্যান্ডয়েপে) এমমি অস্তত কিছুতেই ভুলতে পারি না সংখ্যায় শতাধিক সেইসব বহিদ্শাচিত্র- বাকুডার দিগন্তবিস্তৃত উষর মাষ্ট্র, ... বেলেতোডের কঠি, রেললাইনে স্টেশনের দর্ভ বাঁক...কত বলা যায়।' বাংলার চিএশিক্সের ইতিহাসের অপরিহার্য অধ্যায় যামিনী রায় তাই জেলার গর্ব। যামিনী রামের মতে। বিশ্ববিশ্রুত আর একজন শিল্পী ভান্ধর রামকিঙ্কর বেইজও বাঁকুডার। শহরের যগীপাডার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের যে কিশোর নাটকের সিন, ঠাকর দেবতার ছবি, শ্রীরামকফ, মা সারদার প্রতিষ্ঠতি এঁকে, স্বদেশি পোস্টার লিখে, ছতোরদের সঙ্গে মুর্তি গড়ে চিত্রচর্চা শুরু করেন, তাঁকে প্রায় আবিষ্কার করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধায়ে। নিয়ে যান শান্তিনিকেতনে। স্বশিক্ষিত রামকিষ্করের ছবি দেখে শিল্পক অবনীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলালকে. 'একে কি শেখাবে, এ তো সব শিখে এসেছে।' তবু আচার্য নন্দলালের তত্তাবধানে শিল্পশিক্ষা নিয়ে ক্রমে ভারতের অন্যতম সেরা ভাস্কর হয়ে ওঠেন রামকিষ্কর। রবীন্দ্রনাথের সম্লেহ প্রশ্রয়ে শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণ ভরিয়ে দেন তাঁর সৃষ্টিতে, যে সৃষ্টির সর্বাঙ্গে সেই বাঁকুড়ার অসমতল রুক্ষতা, শ্রমকঠিন সংগ্রামের নির্ভুল সংকেত।

বাঁকুড়ার আর একজন সত্যেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুয়ামশিমা প্রাম থেকে শান্তিনিকেতনে যান। ভারতীয় অঙ্কনশৈলী আত্মস্থ করে. কলাভবনের প্রথম যুগের এই রূপতাপস সৃষ্টিসুখের আনন্দে আত্মমগ্র ছিলেন আজীবন। কিছুদিন কলকাতার আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করেন। প্রচারবিমুখ ধ্যানতক্ময় এই শিল্পী বহুজননন্দিত না হলেও শিল্পরসিকজনের চিত্তে প্রদ্ধাব আসন পেয়েছেন। বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক



শিল্পী রামকিত্বর বেজের ভাষর্য রূপ ও রূপাতীতের সহাবস্থান, মণনের সঙ্গে মিশেছে প্রকৃতির চন্দ

ইতিহাসে চিত্রকলার ক্ষেত্রে তিনি অবশাই স্মরণায় একটি নাম, গৌরববাহাঁ এক শিল্পী-প্রতিনিধি।

প্রাচীন ও মধাযুগের পর আধুনিক যুগে এই ত্রয়ী এদেশের চিত্রকলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন এবং সেই করণেই বাঁকডারও সম্মান বন্ধি করেছেন। শ্রেনা যায়, যামিনা রায়ের এক বোনও স্জনশিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন। চিত্রচর্চার এই ঐতিহা সম্প্রসারিত করেছিলেন পি দালাল, লালমোহন পাল, মনোহর নন্দী, রামকিংকর সিংহ প্রমুখেরা: যদিও শেষোক্ত জন আলোকচিত্রী হিসেবেই সমধিক পরিচিত। সাম্প্রতিক কালে বাকডার বছ ছেলেমেয়ে শিক্ষার জনা কলকাতায় শান্তিনিকেতনের कलामश्रीतमानग्रश्रीमार ভर्डि श्राष्ट्रक, निग्रह्मक। संक्लाज व्यक्त করেছেন। শহর জন্তে বহু অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বাস্তুদ্র চন্দ, বিশ্বরূপ দত্ত প্রমুখ স্থাতি শিল্পীরা অনলস প্রয়াসে চিত্রচর্চা করছেন। তাঁদের কারও কারও ছবি বিদেশেও প্রদর্শিত হচ্ছে। অভিব্যক্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে চিত্রকলা চর্চার কর্মশালা রাজ্য চারুকলা পর্বদের উদ্যোগে। শুশুনিয়াতে হয়েছে ভাস্কর্যের কর্মশালা। যামিনী রায় একং পটচিত্রের ধারা অনুসরণ করে তাকে নতুন রূপে উপস্থিত করছেন জেলার অনেক শিল্পীঃ ওধু জেলা শহরে নয়, জেলার সর্বত্র যে

শুলিয়া পাহাড়ের গুহায় চন্দ্রবর্মণের
শিলালিপিতে যে চক্র খোদিত আছে যদি
তাকেই বাঁকুড়ার আদি চিত্রচর্চার প্রমাণ হিসেবে
দাখিল করা হয়, এবং সেই তক্ষণ-শিল্পী
বাঁকুড়াবাসী ছিলেন এমন অনুমিত হয়,
তাহলে, লেখা চলে, আদি মধ্যযুগেই
এ জেলায় চিত্রকলার চর্চার সূত্রপাত। আপশোস
জাগে, আলভামিরার মতো গুহাচিত্র কেন
আঁকলেন না প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা যাঁরা
বাস করতেন গুই শুশুনিয়া পাহাড়
সংলগ্ন এলাকাতেই।

চিত্রচর্চা অনলস তার অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে থাকে বইমেলা, বিষ্ণুপুর মেলা বা স্থানীয় অন্যান্য প্রামীণ মেলায়। ছাতনা, কমলপুর, পাত্রসায়ের বড়জোড়া, মালিয়াড়া, ইন্দাস, খাতরা, অম্বিকানগর, গোড়াবাড়ি, মুকুটমণিপুর, রাণীবাঁধ, সোনামুখী—জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে আছে চারুশিল্লচর্চার নমুনা। সোনামুখীতে বা বিষ্ণুপুরে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে চিত্রচর্চার। জেলার সর্বত্র নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার উৎসাহ। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত বালুচরী শাড়ির আদি নকশাকার অক্ষয় দাস বা অক্ষয় পাটরাঙা আজও জেলাবাসীর কাছে স্বরণীয় নাম। বিষ্ণুপুরের ঐকতান বা রূপকলা জাতীয় প্রতিষ্ঠান জেলার চিত্রচর্চারই সপ্রাণ উদাহরণ।

আপশোস হয়, যে জেলার চিত্রশিল্পচর্চার ইতিহাস এমন সমৃদ্ধ, সে জেলার প্রশিক্ষিত তরুণ শিল্পীবা একজোট হয়ে একটা নতুন শিল্প আন্দোলন কেন গড়ে তুলছেন না, যা হবে দেশজ শিকড়ের রসে পল্লবিত। বাঁকুড়া পথিকৃৎ তো হতেই পারে এ ক্ষেত্রে। সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় অতীত বর্তমান ও ভবিষাত তো তার আছেই।

#### কারুকলা চর্চা

চিত্ররচনার যে ঐতিহ্য বহু প্রাচীন কাল থেকে বাঁকুড়া বহন করছে, যার প্রত্মসাক্ষ্য শুশুনিয়ার গুহালিপিতে, অনুমান করা চলে অক্ষর খোদাইয়ের সেই শিল্পীদলের বংশধরেরাই হয়তো আজও ওই পাহাড় অঞ্চলে তক্ষণ কাজের ধারাটি বজায় রেখছেন। শুশুনিয়ার ওই ধারাজলের মতোই তা অফুরান, অবিরল, স্বতঃস্কৃত। লক্ষাধিক বছর আগে তৈরি সেখানকার প্রত্মাশার হাতিয়ারগুলো যেমন হাতকুঠার,ছেদক ইত্যাদির সুসমঞ্জস গঠনরীতি নিঃসন্দেহে সেই সময়ের মানুষের কাক্ষকান্ধ করার দক্ষতার প্রমাণ। মধ্যযুগের নৃপতি জনৈক চন্দ্রবর্মার শিলালিপি খোদিত আছে ওই পাহাড়ের গুহায়। ওই লিপিটিত্রে একটি বৃত্ত, বৃত্তরেখা স্পর্শ করে বাইরের দিকে প্রলম্বিত চোদ্দটি অয়িশিখা। কেন্দ্রন্থলে আর একটি শিখা। অসাধারণ দক্ষতায় খোদিত এই শিলালেখ ও প্রদীপ পণ্ডিভন্ধনের অছেবা এবং শিল্পরসিকদের মুক্ষতা দাবি

করেছে। পণ্ডিতদের কেউ কেউ বলেন, এটি একটি বর্ষচক্র, প্রাচীন চান্দ্রমাস বা সূর্যাবর্তের সঙ্গে গৃঢ় সম্পর্কযুক্ত। পৌষ সংক্রান্তির দিন এখানে বিশেষ উৎসব হয় বলে, অনেকে বলেন যে বাঁকুড়ার মুংশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ সুদৃশ তুষুপ্রদীপ বা তুষু খলার গঠন সৌকর্যের সঙ্গে এর মিল আছে।

যেন প্রাচীন শিলালেখর অগ্নিশিখা থেকে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে নিয়েছেন একালের শিল্পীরা। কিন্তু শুধু কাব্যিক বিশ্বাস নয়, এখনও পাথর খোদাইয়ের কাজ করেন এই পাহাড়-লগ্ন বাসিন্দারা। শুশুনিয়ারই পাথর কেটে থালা, বাটি, ধূপদানি, ছাইদানি, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি এবং আরও নানা ধরনের শিল্পবস্তু তৈরি করেন কারুকরা। এই সব শিল্পীদের অনেকেই জেলা, রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। উচ্চমানের পাথর ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পেলে এঁরা বিশ্বজয় করতে পারবেন এমন বিশ্বাস করা চলে।

### দশাবতার তাস

মল্লরাজ বীর হাম্বির যেদিন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন, সেদিন বাঁকুড়ার শিল্পজগতেও ঘটেছিল এক পরিবর্তনের সূচনা। মন্দির ভাস্কর্যে এবং অলংকরণে, রাজসভার সঙ্গীতে এবং অন্তঃপুরে অবসর যাপনের জন্য দশাবতার তাস খেলার রাজকীয় অভ্যাসে তার স্ফুরণ ঘটে। ওড়িশা থেকে এসেছিল এই তাসের রাজকৈত্ব। ৪ ইঞ্চি ব্যাসের এই তাস রঙে-রেখায় নয়নশোভন। মৎসা, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, বামন, জগন্নাথ বা বুদ্ধ



মনসা, পোডামাটির শিল্প

পরশুরাম, বলরাম ও কন্ধি এবং এর সঙ্গে উজির ও দশ অবতারের দশটি প্রতীক এই তাসের বৈশিষ্টা। আধুনিক জটিল জীবনযাত্রায় জটিল বিন্যাসে এই তাস খেলার অবসর মেলে না বলে এই খেলা প্রায় অবলুপ্ত। কিন্তু চমৎকার শিল্পবস্তু হিসেবে এই তাসের আকর্ষণ রয়েই গেছে। বাংলায় একমাত্র বাঁকুড়াতেই এই তাস তৈরি হয়। আজও। সংগ্রাহক শিল্পরসিকেরা।

## টেরাকোটা বা পোডামাটির কাজ

যে দৃপ্তপ্রীব ঘোড়া বাঁকুড়ার গৌরববাহী, বাংলার হস্তশিল্পের প্রতীক বিশ্বপরিক্রমায় রত, তা তৈরি হয় পাঁচমুড়া গ্রামে। বিষ্ণুপুর মন্দিরের অসাধারণ টেরাকোটার অলংকরণ যাঁরা করেছিলেন, রাজদণ্ড ভেঙে পড়ার পর তাঁদের অনেকেই নানা স্থানে চলে যান। পাঁচমুড়াতেও। গড়ে ওঠে শিল্পী পরিবার। শুরু হয় নতুন ধরনের টেরাকোটার কাজ। ঘোড়া, হাতি, মনসাঝাড়, শদ্ধ, ছাইদানি, ধূপদানি গৃহসজ্জার নানা উপকরণ তৈরি হতে লাগল। বোধহয় ধর্মীয় প্রয়োজনেই ঘোড়ার গলা এমন উঁচু করেছিলেন তাঁরা। এবার শুরু হল দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে ভিন্ন রূপারোপ। এখানকার শিল্পীরাও জেলা রাজ্য ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ করেছেন।

পাঁচমুড়া ছাড়াও সোনামুখী, রাণীবাঁধ, বিবরদা, সাাঁদড়াতেও পোড়ামাটির কাজ হয়। সাাঁদড়ায় তৈরি গোলাকৃতি হাতি বা বোঙা হাতি নামে পরিচিত—পোড়ামাটি শিল্পের এক নতুন রূপ। পাঁচমুড়াতে এখন সিরামিক্সের কারখানাও স্থাপিত হয়েছে। তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের কাপ, প্লেট, ফুলদানি ইত্যাদি।

# রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প: শঙ্খশিল্প

শাঁথের ওপরে সুরচিত নকশা ইদানীং শিল্পমনস্কদের বিশ্বায় সৃষ্টি করছে। বিষ্ণুপুর হাটগ্রাম, শাসপুর ইত্যাদি অঞ্চলে শঙ্কামালা, শঙ্কাবালা, আংটি, চুড়ি, শাঁখা, কলমদানি, ছাইদানি, দরজায় ঝোলাবার চিক তৈরি হচ্ছে। একসময় পাত্রসায়ের অঞ্চলে তৈরি হত প্রাকৃতিক দৃশা সংবলিত পদক। ঘুটগড়িয়ার শিল্পীরা শঙ্কাবলয়ের ওপর রঙিন নকশা আঁকত। সাধারণত তিওকুটি, জার্জির, কাচ্চাম, ধলা ও পার্টিশঙ্কা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আগে দক্ষিণ ভারত থেকে আনা হত। এখন সরকারিভাবে সরবরাহ করা হয়। এই শিল্পের কারিগররাও জেলা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী—অশ্বিনী নন্দী।

## ঢোকরা শিল্প

কোন সুদূর অতীতে মধ্যপ্রদেশ থেকে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন একদল কারিগর যাঁরা পেতলের ও রোঞ্জের কান্ধ করতেন। আন্ধ বিক্না প্রামে তাঁরা গড়ে তুলেছেন শিল্পভাঙা। প্রদীপ, পিলসুড, দেবদেবীর মৃতি, অসংখ্য অলংকৃত শিল্পবস্তু এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করে অসাধারণ 'ঢোকরা'র কান্ধ সৃষ্টি করেন তাঁরা। এই কান্ধের শিল্পীরাও জেলা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী: যুদ্ধ কর্মকার।




ঢোকরা শিক্ষের অপূর্ব নিদর্শন

# কাঠের কাজ

পোড়ামাটির ঘোড়ার ভঙ্গুরতা এবং দূরস্থানে নিয়ে যাবার অসুবিধান্তনিত কারণে কাঠের ঘোড়ার প্রচলন বাড়ছে। বাঁকুড়া শহরের রামপুরে, অদূরে জগদল্লায়, হাটগ্রামে কাঠ খোদাই করে নানাবিধ সৌন্দর্যময় মূর্তি ও জাবজন্ত তৈরি হয়। এই কাজ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর শিল্পীরাও রাজ্যন্তরে ও জাতীয় স্থরে পুরস্কৃত হয়েছেন। জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী: হীরালাল।

# পেতল ও বেলমেটালের কাজ

একসময় কেঞ্জাকুড়ায় বিষ্ণুপুরে পেতলের কাঁসার কাচ্চ হত ব্যাপক উদায়ে। নকশা করা থালা, গেলাস, কলসি তৈরি হত।



টেরাকোটা ও পোড়া মাটির অসাধারণ কারুকার্যময় টস নৌকাপ্রদীপ

স্টেনলেস স্টিল ও অন্যান্য বিকল্প বস্তুর আবির্ভাবে এ কাজের শিল্পীরা অনেকেই অন্য পেশায়। নতুন নকশায় যেমন বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামান, জোড়বাংলা মন্দির বা রাসমঞ্চ তৈরি করে পেপার ওয়েট হিসেবে ও বাজারে চালু করা হয়েছে। কেঞ্জাকুড়ার অনেকে বাঁশের কাজে লিশু আছেন।

### বাঁশের কাজ

ছান্দারের অভিবাক্তি প্রতিষ্ঠান ১৯৮০ সালে জেলা শিল্পকেন্দ্র আয়োজিত হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে, প্রথম বাঁশের তৈরি নানা ধরনের খেলনা প্রদর্শন করে। এর চাহিদা বাড়ে। অভিবাক্তিরই একজন শিল্পী কেঞ্জাকুড়ায়, নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে স্থাপন করেন ত্রিনেত্রী নামে বাঁশের কাজের জন্য সংস্থা। ক্রমে বাঁকুড়ায় এই কাজ এক নতুন হস্তশিল্পের নমুনা হয়ে বহুজনের অন্নসংস্থানের বাবস্থা করছে। এখন ছান্দার, কেঞ্জাকুড়া ছাড়াও অন্যানা বহুস্থানে এই কাজ হয়। সোনামুখীতে বাঁশের পাত্তি দিয়েও চমৎকার প্রতিকৃতি বা প্রাকৃতিক দৃশা সৃজন করছেন শিল্পীরা।

## অভিব্যক্তির শিল্পকাজ

মূলত চিত্রচর্চা ও লোকশিক্ষের বিভিন্ন আঙ্গিকের চর্চাকেন্দ্র হলেও কারুকাজে অভিবাক্তির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অন্তত তিনটি নতুন মাধ্যমে শিক্সকাজ করে জেলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা গেছে। বাঁশের কাজ ছাড়াও, শ্লেট খোদাই, বেলমালার কাজ এবং ধানের কাজে সংস্থার কৃতিত্ব উল্লেখযোগা। বেলমালা শিল্প জেলার অন্যতম হস্তশিল্প। বেল খোলা থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে দানা বের করে মালা গেঁথে বিক্রিকরেন গ্রামের মেয়েরা। ধর্মীয় কারণে এর চাহিদা আছে। এখানে সেই মালা দিয়ে গৃহসজ্জার নানা উপকরণ তৈরি করা হচ্ছে। ধান দিয়ে একধরনের চাঁদমালা জেলার অনেক গ্রামের মেয়েরা করেন। তাকেও নতুন করে নকশা সাজিয়ে গৃহসজ্জার উপকরণে পরিণত করা হয়েছে। শ্রেট খোদাই করে মূর্তি, কলমদানি, ছাইদানি, পশুপাথি ইত্যাদিও তৈরি হচ্ছে। এইসব কাজ শেখানোর জনা জেলা শিল্পকেন্দ্র এবং ডি আর ডি এ-র সহায়তায় বিভিন্ন ব্লকে অভিব্যক্তির শিল্পীরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। গোড়াবাড়ি গ্রামের আঁকাজোকা সংস্থাও এর সঙ্গে জড়িত। অভিব্যক্তির অনেক শিল্পী জেলা ও রাজাস্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

# বালুচরী শাড়ি

বাঁকুড়ার তাঁতের শাড়ির চাহিদা একসময় প্রবল ছিল। এখনও লুঙ্গি-গামছার চাহিদা কম নেই। রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া, সোনামুখী ইতাাদি স্থানে কারিগরও ছিলেন অনেক। এখন চাহিদা বালুচরীর। বিষ্ণুপুরে তৈরি হয় এই শাড়ি। এখন পাঁচমুড়াতেও হচ্ছে। নয়নলোভন অসামানা নকশায় সজ্জিত এই শাড়ি এখন বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। নতুন উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় নকশার উন্নতির চেষ্টাও ঘটানো হচ্ছে। বালুচরীর শিল্পীরাও রাজ্যন্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

#### **अन्यान्य**

বিষ্ণুপুরে এ ছাড়াও চারকোনা ও ছয়কোনা লহন তৈরি হয়, যাকে অনায়াসে শিল্পবস্তুতে পরিণত করা যায়। থাতড়া ও ছাতনায় লাক্ষার কাজ হয়। ছাতনায় লাক্ষার পুতুল তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সোনামুখীতে শোলার কাজ হছে। বাঁকুড়ায় বাটিকের কাজ হয়। শুরু হয়েছে পাটের কাজও। নানা ধরনের শিল্পবস্তু নির্মিত হচ্ছে পাট দিয়ে। গোড়াবাড়ি অম্বিকানগরে হাড়ের চিরুনি ইত্যাদি তৈরির রেওয়াজ আছে। বিষ্ণুপুরে পটিচিত্র আঁকা হয় এখনত। জেলার অনাান্য জায়গায় লুপ্তপ্রায়। মালিয়াড়ায় ও বেলেতোড়ে খড় দিয়ে একধরনের চমৎকার নকশা তৈরি হচ্ছে। হেতিয়াতে বাঁশপাতা দিয়ে একধরনের সুন্দর অলংক্ত শিল্পদ্বোর কাজ হচ্ছে।

বছল প্রচারিত প্রচলিত উপাদানগুলি ছাড়াও নিতান্থ তুচ্ছ উপাদান থেকেও, যেমন কয়লা, চক, গাছের ডালপালা, বালি, সছিদ্র বেলখোলা, আালুমিনিয়াম পাত, মাটি, প্লাস্টার অব পাারিস ইত্যাদি দিয়েও জেলার কারুশিল্পী অতিসুন্দর শিল্পসন্তার নির্মাণ করছেন। বাঁকুড়ার ঐতিহাকে বহমান রেখেছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা কারুশিল্পে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান, তাঁদের সিংহভাগই বাঁকুড়ার শিল্পা। এ গৌরব নিঃসন্দেহে প্রাণিত করে আবহমান বাঁকুড়ার কারুকদের।

# একনজরে বাঁকুড়ার হস্ত বা কারুশিল্প

বাঁকুড়া : কাঠের কাজ, শাঁখের কাজ, শোলার কাজ, বেলমালার কাজ, পাটের কাজ, বাটিক, বাঁশের কাজ ইত্যাদি।

বিষ্ণপুর : বাল্চরী শাড়ি, টেরাকোটা, দশাবতার তাস, পট, বেল

মেটালের কাজ, বাঁশের কাজ ইত্যাদি।

সোনামুখী : বাঁশের কাজ, শোলার কাজ, পোড়ামাটির কাজ,

বেশমের কাজ।

খাততা : লাক্ষার কাজ, বেলমালার কাজ, বাঁশের কাজ ইত্যাদি।

বাণীবাঁধ

ও বিবরদা : পোড়ামাটির কাজ

রাজগ্রাম : তাঁতের কাজ

হাটগ্রাম : শদ্খের কাজ, কাঠ খোদাই

**ততনিয়া** : পাথর খোদাই, কাঠ খোদাই, বেলমালা

ঘুটগড়িয়া : বেলমালা, বঁড়শি

বেলেতোড়: পট, খড়ের কাজ, বাটিক, বেলমালা

ছান্দার : শ্লেট ও পাথর খোদাই, কাঠ খোদাই, বেলমালা, ধান ও

বাঁশের কাজ, পোড়ামাটির কাজ ও বিচিত্র অপ্রচলিত

উপাদানের কাজ

কোতৃলপুর: ধানের কাজ, বাঁশের কাজ ইত্যাদি

বিক্না : ঢোকরা

পাঁচমুড়া : পোড়ামাটির কাজ, সিরামিক্স

স্যাদভা : পোড়ামাটির কাজ

জগদলা : কাঠের কাজ

মালিয়াড়া : খড়েব কাজ

হেতিয়া : বাশপাতার কাজ

কেঞ্জাকুড়া বাঁশের কাভ, কাঁসা পেতলের কাভ, ভাত

গোড়াবাড়ি: বেলমালার কাজ, বাঁশের কাজ

বড়জোড়া : বেলমালা, বালির কাজ

এ ছাড়াও বাঁকুড়ার অধিকাংশ গ্রামেই বেলমালার কাজ হয়। এবং প্রচারের আলোতে উদ্ধাসিত ময় এমন অনেক হস্তাশিলী ও হয়তো সকলের অগোচরে নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পস্তান করে চলেছেন। ওাঁদের কাজের বাজার তৈরি এবং জনসমক্ষে আনার দায়িত্ব থেমন সরকারিভাবে এই কাজের জনা নিয়োজিত দপ্তারের, তেমনই শিল্প রসিকদেরও।

চার ও কারুকলা চর্চায় দীর্ঘদিন যাবং বাকুড়া একটি অনন। স্থানে। কারুকাজ ও লোকসঙ্গীতের এত বৈচিত্রা অনা জেলায় খুব কমই আছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অদাবিধ এই ধারা অব্যাহত শত বিপর্যয়েও। এ জেলাই শিল্পের জগতকে দিয়েছে যামিনী রায়, রামকিঙ্কর, সতোন্ত্রনাথ; এ জেলারই টেরাকোটা, মন্দির ভাস্কর্য, দুগুভঙ্গির অনুষঙ্গে গড়া পোড়ামাটির ঘোড়া শিল্পের দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে।

তাই, 'মন্দির গান ঘোড়া/এই তিন নিয়ে বাকুড়া' এই আধুনিক ছড়া যদি কেউ লেখেন, সমগ্র বাকুড়া শিল্পজগত পরিক্রমার পর তার মনে হবে সৌন্দর্যচর্চার ওই তিনটি সতোর পরেও আরও অনেক দিক রয়ে গেছে যা হয়তো ওই ছড়ায় ধবা যায়নি।

মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের একশো উনত্তিশ সংখ্যক শ্লোকে শিল্পীদের প্রশক্তিসূচক যে বাকাবদ্ধটি আছে, পদে তার বঙ্গানুবাদ হল,

'মালাকার আর শিল্পারা যবে কারুকার্যে রঙ

তাদের হাত শুদ্ধ সদাই শান্তের অভিমত।'
অনুমান করা যায়, প্রশংসাব এই শ্লোক সমাজের অন্যান। পেশায়
নিযুক্ত মানুষের চেয়ে শিল্পারা শ্রেষ্ঠতর বলেই হয়তো উচ্চারিত
হয়েছে। হয়তো এ সিদ্ধান্ত তর্কাতীত নয়। কিন্তু যে জেলায় অনেক
শিল্পার আবাস, সুনির্মিত সুচাক শিল্প যেখানে প্রাগৈতিহাসিক কাল
থেকে ধারাবাহিক, সন্দেহ নেই, সে জেলা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেতেই
পারে। এ বিচারে বাঁকুড়া অনানা জেলা থেকে সতন্ত্রের দাবিদার।

শুধু যে আপশোসের উল্লেখ করেছি আগেই, অসীম সপ্তাবনাময়, বিপুল ঐতিহ্যসমন্ত্রিত চাক ও কাকশিক্সে রঙ্গণ ই এ জেলায় ছবি থাকা ও হস্তশিক্সে যদি সংগঠিত ভাবে নবসৃষ্টির জোয়ার আসে তাহলে হয়তো নতুন চিত্রভাষা, কারুকাব্রের নতুন দিগস্ত উন্মোচিত হবে। ইদানিং কিছু উদ্যোগ সক্রিয় হয়ে উঠছে ক্রেলার বিভিন্ন স্থানে।

আশা করা যায়, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করে, বাঁকুড়ার এই শিক্ষচর্চা একদিন বাংলায় স্বমহিমায খারণীয় হয়ে থাকরে।

মনুসংহিতায় বর্ণিত সেই 'শুদ্ধহাত'-এর স্পর্শ চিত্ররূপময় করে। তুলবে বাঁকুড়াকে।

তথা উৎস : জেলা শিশ্বকেন্দ্র বাকুড়া, শৈলেন দাস, কান্তি হাজরা

লেখক : প্রাক্তন অধ্যক্ষ, খন্দার প্রাপমিক লিক্ষক লিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ভাষার্য শিল্পী ও সাহিত্যিক



রামায়ণ-পট : রামের দুর্গাপূজা (উপরে), বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ (নিচে)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঁকুড়া জেপার ওন্দায় অন্ধিত

# লোকায়ত সমাজের লোকশিল্প : বাঁকুড়ার পট

# यन्ष्रे माञ



পরিশ্রমমাফিক পট-এর দাম পাওয়া যায় না। শিল্পের দাম অর্থমৃল্যে দেওয়া যায় না। শিল্পীরা তাদের শিল্পের সঠিক মূল্য কোনদিনই পায় না। মনের মাধুরী মিশিয়ে শিল্পী স্বকীয়তায় যে শিল্পকলা রূপারোপ করে অর্থমৃল্যে কি তার মূল্যায়ন করা যায়, যায় না। এটা চিরন্তন সত্য। প্রকৃত শিল্পীর বিশেষত লোকশিল্পীদের যেন দুঃখ দিয়েই জীবন গড়া।

শ্চিম রাট তথা লোকায়ত বাঁকডার লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের একটা অননা ও ঐশর্যময় ঐতিহার বৈশিষ্ট্য আছে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে বাঁকুড়ার লোকশিল্প-সংস্কৃতি তার স্বকীয় ঐতিহ্য-রাতিতে ঋদ্ধ। এখানকার লোকশিল্পের সঙ্গে আদিবাদী অ-আদিবাসীদেব লৌকিক ও গ্রুপদী সংস্কৃতি মিলেমিশে হয়ে গেছে একাকার। শুশুনিয়া পর্বত গাত্রদেশে খোদিত মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার শিলালিপিচিত্র থেকে বেলিয়াতোড়ের পটচিত্র, বিষ্ণুপুর ঘরানার উচ্চাঙ্গ-মার্গ সঙ্গীত থেকে তুযু, ভাদু, ঘেঁটু গানের সুদুঢ় বন্ধনে সৃষ্ট সংস্কৃতির প্রকরণ অন্যত্র বড একটা খুঁকে পাওয়া দৃষ্কর। তাই দেখা যায়, বাঁকুড়া জেলার লোকশিল্পধারা কোনও খাতে প্রাণের স্বচ্ছন্দ আবেগে ধাবিত, আবার কোনও খাতে এই শিল্পধারা অতীব শীর্ণ। এমনই একটি শীর্ণকায় লোকশিল্পধারা 'বাঁকুডার পট'। অথচ একদা এই পর্টচিত্রধারা প্রাণের আবেগে ছিল জীবস্তু। বাঁকুডার পট, বাঁকডার পোডামাটির টেরাকোটা ঘোডার মতো বিশ্ববিজয়ের পথ পরিক্রমা করতে না পারলেও জনগণ-মনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি ভারত্রৌরব যামিনী রায়ের আত্মপ্রকাশ। বেলিয়াতোডের প্রাচীন পটুয়াদের পট তথা প্রাচীন বাংলা পট অনুকরণ না করে অনুসরণের ভেতর দিয়েই যামিনী রায় **হয়েছিলেন শিল্পী যামিনী রায়। আর এখানেই বেলিয়াতোডের** পট্য়াদের গর্ব। যামিনী রায় "মেদিনীপুর, ঝাডগ্রাম, বাঁকুডার বেলিয়াতোড, কালীঘাট ইত্যাদি জায়গার অসংখ্য পটচিত্র সংগ্রহ করেন। এই পর্ব থেকেই যামিনী রায় পূর্ব-অধীত বিদেশি শিল্প-শৈলী বর্জন করে পুরোপুরিভাবেই লোকায়তধর্মী প্রকাশভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। শেষ দিন পর্যন্ত এই রীতিকেই সমৃদ্ধ গেছেন।" এখানেই পটুয়াদের কৃতিত্ব, পটুয়াদের বৈশিষ্টা। তাই বাঁকুড়ার তথা বাংলার পট ও পটুয়াসমাজের পুনরুজ্জীবনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এই জাতশিল্পী পটুয়ারা এখনও পট আঁকে সৃষ্টির আনন্দে। সেই আনন্দধারাকে সামনে রেখে বর্তমানে পটচিত্র পদ্ধতি 'ফর্ম'-এর কৌশল পালটেছে। আধুনিক লোকশিল্পীদের তুলির টানে-রঙে পরিস্ফুট হচ্ছে পটচিত্র সৃষ্টির অননা রূপমাধুর্য। বাংলা-পটচিত্র সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত দিয়েছিলেন বাঁকুড়ার মাটির সন্তান বিশ্ববন্দিত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েব কনাা শাস্তা চট্টোপাধাায়। তাঁর 'অর্ধ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "পটুয়ারাও প্রধানত রেখার সাহাযোই তাহাদের মনের কথা আশ্চর্য নিপুণভঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলধার। যেমন মাটির উপর দিয়া ডালপালার ভঙ্গিতে স্বাভাবিকভাবে গডাইয়া চলিয়া যায়, পটুয়াদের পটরেখাগুলিও যেন তুলির মুখ হইতে সহজে বাহির হইয়া ছবির রূপ ধরিয়াছে। বাঙালি ধনী ইকা হাতে তামাক খাইতে বসিয়াছে, প্রণয়ীযুগল পরস্পরকে সপ্রেম স্পর্শে প্রেম নিবেদন করিতেছে, তরুণীদীর্ঘ কেশ রোদে শুকাইতেছে, বিডাল প্রকাণ্ড চিংডিমাছ ধরিয়াছে—এইরাপ নানা বিষয়ই দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙালি পট্যারা তুলির বাঁকা টানে আঁকিয়া গিয়াছে। ....বাংলাভাষা যেমন বাঙালির নিজম্ব ভাষা, তেমনই বাংলার পট বাঙালির একান্ত নিজম্ব চিত্র।" এমনি একটি ঐতিহাবাহী বাংলা পট চিত্রায়ন-লোকশিক্স যথাযথ পরিচর্যার অভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে



কালীঘাটের পট

যাচ্ছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে ১২শ শতাব্দীর ওড়িশা পট আজও প্রাণবন্ত। পুরীর সন্নিকটে রঘুরাজপুরের লোকশিল্পী চিত্রকরেরা Orisa Folk Paintings রীতি অনুসরণ করে আজও আঁকেন জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রা পট। তীর্থযাত্রী এবং পূটশিল্পরসিকেরা এই পটচিত্র ক্রয় করেন। স্বাভাবিক কারণেই ওড়িশার পট বর্তমানেও জীবিত। পটচিত্র একটি আদিম (প্রিমিটিভ) চিত্রশিল্পশৈলীভূক্ত হলেও এর আবেগ প্রকাশ প্রায় সর্বব্যাপ্ত। The Patua-art of Bengal সম্পর্কে যামিনী রায়ের উক্তি এখানে ভীষণভাবে প্রযোজা। তিনি বলেছেন, "What is it that the Patua-art wants to express?

It is certainly not a meticulous copy of nature, it is as certainly a conveying the essence thereof. For it had for its aim a direct expression of the emotion aroused by the universal essence of the nature around."

লোকায়ত বাঁকুডার লোকশিল্প 'পট' একদা সারা বালো বিহার, ওড়িশাসহ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সিদ্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশ্বকোড়া ছিল এর খ্যাতি ও পরিচিত্তি: কুমোরটুলি-কালীঘাট্টর পটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁকুড়ার পটত বিচরণ করত আবি ছে তথন বাঁকডার পটচিত্রকৈ বলা হত বেলিয়াতোডের পট "বেলেডেডি পট" ও বিষ্ণুপুরের পট "বিষ্ণুপুরা পট" লোকায়ত সমাজভুত লোকশিল্পীদের হাতের টানে তুলির কৌশলে ও লোকভাবনা একে যেসকল চিত্রকলা পরিস্ফুট হয় তাকে বলা হয় পট > পটচিত্র আব <u>ाकित</u> পটচিত্রের রাপারোপ 473 যারা পট্য়া > পটো > পটেরি > চিত্রকর > চিত্রগুপ্ত > পটাদার ইত্যাদি : নতাত্ত্ৰিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে তফৰ্সিলি জাতি-উপজাতি সমাজ থেকেই বেরিয়ে আসতো এই সকল পটুয়া চিত্রকর: এছাড়াও মুসলমান চিত্রকর পটুয়া > পটেরিরাও পট দেখিয়ে ভাঁবিকা অর্জনের জনা উপার্জন করত। মুসলমান পটেরিরাই সভাপীরের দোয়া গান গেয়ে চামর বুলিয়ে উপাজনের পথিকৃত কিনু পটুয়ারাও ফ্রকির সাহেব সেজে ''ডেক' ধরে অর্থ উপর্জন করত এবং এখনও করে। বাঁকুড়ার পটুয়াদের প্রধান পট হচ্ছে ''যমপট''। এডাড়া গুটানো পট বা জড়ানো পটের অনাতম পট হচ্চে জগ্যাথ-বলরাম সুভদ্রা পট, সিঞ্জরোঙা, জাঞ্চেরএরামারাণ্যুক্ত পটন প্রস্পার বিচার, পাপপণা পট, দুগাপিট, লক্ষ্মীপট, মনসা পট, কুস্ফলীলা পট ও দশাবতার পট আঁকে পটুয়ারা নৈপুণোর সঙ্গে, মনের মাধুরা মিশিয়ে, নিজম্ব শিশ্পশৈলীতে, জীর এখানেই পট্যাদেক বিশেষ : আদিবাসা সাঁওতালেরা পট আঁকে তাদের ঘরের নিকানে ক্রেমণে উল্লেখন এদের পট অন্ধনে চিত্রিত হয় গাছ গছেপল, লতা পাতা বুলা, পশুপাখি। সৌন্দর্যপ্রিয় সাঁওতাল মেয়েদের সাঙ্গোর টানে দশান

বেলিযাতোড়ের পটুয়াদের পটে
আদিবাসী সাঁওতালদের ধারতি সৃষ্টিতত্ত্ব
পটিচত্র বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের
নিজস্ব সম্পদ। সব জেলার পটুয়া
চিত্রকরেরা যমপট, জগলাথ পট আঁকে।
কিন্তু বেলিয়াতোড়ের পটুয়ারা জগলাথ
পট দেখিয়ে মারাংবৃক্ক সিঞ্রবোঙা
জায়েরএরা-র গান গেয়ে উপার্জন করে।
বেলিয়াতোড়ের পটুয়ারা জগলাথ বলরাম সৃভদ্রা
পটকেই সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে
রূপান্তরিত করে সিঞ্রবোঙা, মারাংবৃক্ক ও
জায়েরএরা পটে।

বাঙ প্রস্থানিত হয় স্থানীয় জনসংখুই বেলিয়াতোড়-বিষ্ণুপুরের প্রীয়াংশ পট আছে কাপড় কাপজের জমিনে। পুরাতন সাদা কাপড়ে এথবা মার্কিন থান কাপড়ে অথবা পাওলা চটের উপরে খড়িমাটিতে ওঁতুল বাঁচির কিই-এর আমার প্রলেপ মাখিয়ে মস্ন পাথরের সংগ্রেছা খলৈ খলৈ পটের জমিন বানানোর পর দেশজ গাছগাছড়ার পাতা ও ছালের কম দিয়ে হৈরি বা ও মাটি রং, ভুষা দিয়ে তৈরি বা এব প্রযোগে ভাবা হয় পট। এটাই পট আকার প্রাচীন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে লোকশিলীদের হাতের ছোয়াম ও ভুলির টানে 'পট' গর সাঁহাইন সৌন্দর্য চিত্রশিলীদের ভাবায় বিমোহিত করে, নিয়ে মাছা সৌন্দর্যকে পট্রাবা দেবলোজকে নামিয়ে আনতে পারে বিশ্বেছার লাল্যাটির পথে প্রাস্থার।

বাঁকুড়া ভেলাব বেলিয়াতোড় আর বিশ্বপুর ছিল পটনিয়ের প্রাচীন চচাকেন্দ্র। এছাড়াও একদা পটুয়াদের বসবাস ছিল বাঁকুড়া সদর মহকুমা, বিশ্বপুর মহকুমা ও থাওড়া মহকুমার সর্বত্র। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাঁকুড়ার পট হারিয়ে যাছে। এমনকি বাংলা পট চিত্রায়ন বাংলাদেশ থাকেই লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। কিছুদিন আগেও প্রামান পটুয়াদের পট, মাটির পুডুল, কাঠের পুডুল, হিন্দুল পুডুল, মুডুকি পুডুল বিক্রি হত এড়েন্দ্রন, সিন্ধেন্দর, কালজ্বর নির্বাহ্রন, ব্রহ্বেণ্ডে, মটিগোলর ধর্মরাজ গাজন মেলায়। ইদানীং সমাজায় জালা যায় এই এইসব কৃটিল্লিজ্বস্থার গাজন মেলায় বড একটা বিক্রি হয় না এবে এইসব কাকেনিছোর বিশ্বেষত পট ও হিন্দুল পুডুলের বিশ্বেষ চাইছে বলেছে।

এই প্রবন্ধে বেলিয়াত্থাও ও বিশ্বঃপ্রের পটুয়া চিত্রকরদের জারনকথাত্ব ৬০ল ধরাই ওদ্দেশা, যাতে করে লোকশিল রসিক জনসাধারণ ৬ সরকার এই অবলুস্থ প্রায় 'পট' শিল্পটিকে পুনকজ্যাবন্দান্ত তথিয়ে একে সহায়তার হাত প্রসারিত করেন।

#### বেলিয়াতোড়ের পট ও পটুয়া সমাজ 🖟

ব্যক্তা জেলার বছাজাতা থানাব **অভগ্রত বেলিয়াতোড** > ্রভেত্তা ৮ - একটি বর্দিস্থ প্রায় । ধর্মবাজের গাঁজন এখানে খুবই প্রসিদ্ধ : এই প্রায়ে শিক্ষা যামিনী রায়ের বস্তবাটির সামনেই পট্যাদের বসবাস। পট্যাদের পাড়ার নাম **পটেরিপাড়া বা** পট্টাপাড়া। প্রটোনকাল থেকেই পট্টা চিত্রকরেবা **এখানে মনের** মাধুরা মিশিয়ে 'পট' অঙ্কন করে চলেছে। অতীতে পটচিত্রকে পট্যারা পরিমাজিত শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেনি, তথন ওরা **পট** ভাকত ক্ষরিবৃত্তির প্রয়োজনে। অনেকে হয়তো বলবেন সেটা <mark>আবার</mark> কি ৮ বেশ কিছদিন আগেও দেখেছি বেলেতোড়ের পটুয়ারা লম্বা ফালি কাপড়ের মসুণ জমিনে গুটানো বা জভানো পট **আঁকত। যমপট**ী দূর্যিয়ে মধ্যের মাধ্যমে ভারা উপার্জন করে **জীবিকার্জন করত**। একের জাবন জাবিকা অভিবাহিত হত এক ব্রুম ভিক্ষামের দ্বারা। এক কথায় এরা ভিক্ষাজীবী। অনেকেব মনে হয়ে **থাকতে পারে এরা** ক্রমন ভিপরি গ এবা ভিক্ষাজীবী অথচ চিত্রকরে। <mark>তবে এদের</mark> ভিক্ষাবৃত্তিতে একটা স্বতস্থতা ছিল বা আ**ছে। এ আলোচনা প্রসঙ্গে** প্রথমেট উল্লেখ কবি যে, বেলিয়াতোড়ের পটোরা ছিল হিন্দু সমাজভুক্ত অথচ এদের আচার-আচরণ, চলন-বলন ছিল গ্রাম্য বাঙালি মুসলমানদের মতন। অনেকে হয়ত বলবেন এ আবার কেমন



বেলিয়াতোডের জগ্মাণ পট

কথা ? এই কথার সূত্র-সদ্ধানে (১৯৭০-৮০) অনেকবার সরজমিনে **তদন্ত করতে, খোঁজ নিতে** গেছি বেলেতোড়ের পটুয়া বা পটো পাড়ায়, দেখেছি, জেনেছি এদের জীবনসংগ্রামের জীবনযাত্রার চ**লস্তিকা। আশ্চর্য হয়েছি, বিশ্মিত হয়েছি পটুয়াদে**র জীবন-যাপন **প্রণালী দেখে। একই অঙ্গে যেন ক**ত রূপ। অর্থ উপার্জনের সময় **পটো-চিত্রকরদের চেনাই যায় না যে, এরা হিন্দু না মুসলিম**। সাতসকালে পটুয়া চিত্রকরেরা তালিপট্টিওয়ালা আলখালা গায়ে চড়িয়ে বড় বড় কাঁচের রংবেরঙের পুঁতির মালা গলায় পরে হাতে কালো চামর আর লম্বা ঝোলা ঝুলিয়ে গ্রামের পথ ধরত ফ্রকির-**পীরসাহেবের সাজে। গ্রামের প**র গ্রাম ঘুরে চাষীবাসী পরিবারের গিন্নিবান্নিদের সামনে যমপট, জগন্নাথ পট, মনসা পট, মারাংবুরু পট তুলে ধরে সত্য পীরের গান শুনিয়ে, পট দেখাত। পট দেখে, গান শুনে গৃহস্থের মেয়ে-বউরা বাটিভর্তি চাল, বিরিকলাই তরিকরকারি (আনাজ) ঢেলে দিত ফকির বাবার ঝোলায়। পটুয়া চিত্রকরেরা আনন্দের সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চাদের মাথায় বুলিয়ে দিত কালো চামর : গাইত—'মুস্কিল আসান করো দোহাই সতাপীর।' কৃষিজমিহীন পটুয়ারা এইভাবে অর্থোপার্জনের পথ বেছে নিয়েছিল।

বেলেতোড়ের পটুয়া চিত্রকরেরা হিন্দু। ওদের ঘরের আঙিনায় তুলসী মঞ্চ। গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণ। মেয়েরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুলসি থানে সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে মাথা ঠেকায় আবাক্ত-মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানায় বসবাসকারী পটুয়া-চিত্রকরদের অধিকাংশই কিন্তু মুসলমান ধর্মাবলন্ধী, তবে এরাও জগন্নাথ পট, যমপট, মারাংবুরু পট দেখিয়েই উপার্জন করত এবং বর্তমানেও করে।

বেলেতোড়ের পটুয়া পাড়ার মেয়ে-বউরা ঘরের উঠোনে বসে তৈরি করত হিঙ্গুল পুতুল, মুড়কি পুতুল। হিঙ্গুল তেল রঙে রাঙিয়ে হিঙ্গুল পুতুল বিক্রি করত চাল মুড়ির বিনিময়ে। মধাবিত ও ধনীর দুলালী কুমারীরা কিনত হিঙ্গুল পুতুল। সাজাত 'খেলাসান' খেলাঘর। তখনকার দিনে হিঙ্গুজ পুতুলের বিয়েতে সাত মন তেল পুড়ত ধুনধানে। পটুয়া বউয়ের হাতের আঙ্গুলের টানে তৈরি সুয়মামণ্ডিত হিঙ্গুল পুতুল আজ হারিয়ে গেছে আধুনিকতার জৌলুদে।

বেলেতোড়ের পটেরি পাড়ার অধিবাসী পটুয়াদের গ্রামের মানুষ, কাছের মানুষ ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী যামিনীরঞ্জন রায়। যামিনী রায়ের আমলের পটুয়া দয়াল চিত্রকরের ছিল রমরমা। অবস্থা। দয়ালের ছেলে গোকুল চিত্রকর ছিল একজন নামকরা পটুয়া। গোকুলের কাছ থেকে জেনেছিলাম, যামিনী রায়ের পিতৃ পিতামহদের কালেও বেলেতোড়ে ছিল পটুয়াদের বসবাস। রায়, মিত্র, নিয়োগারা ছিলেন বেলিয়াতোড়ের জমিদার। তখন বেলিয়াতোড়ে ছিল তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের আধিকা। লাল কল্লাচের ঢেউ খেলানো শুরুমাটির ধু-ধু প্রান্তর। এখানের আনন্দ উৎসব ধর্মরাজের গাজন ছিল বেশ প্রসিদ্ধ। আষাঢ় মাসের শেষ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজনে। মাতোয়ারা হয়ে উঠত বাঁকুড়া। নৃতাত্ত্বিক বিচারে জানা যায় এখানের আদি অধিবাসীরা ছিল বৌদ্ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ প্রভাব থর্ব হয়ে পড়লে 'ধর্ম' বৃদ্ধ হয়ে যান ধর্মরাজ। সেকাল থেকে একাল অবধি সেই ট্রাডিশানকে সামনে রেখে আষাটি পূর্ণিমাতে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করেই ইদানীংকালেও ধর্মরাজের গাজন পালিত হয়ে চলেছে। ধর্মরাজের গাজনে বেলিয়াতোড়ের পটুয়া-মুৎশিল্পীদের হাতে বানানো লম্বা লম্বা ঠ্যাংওয়ালা সাদা ঘোডা বা ধর্মরাজের ঘোডা আজও বিঞি হয়। পটুয়াদের পটও বিক্রি ২ত সেকালের গাজন মেলায়। বর্তমানে ধর্মরাজের গাজনে বড় একটা হিঙ্গুল পুতুল, মুড়কি পুতুল বিক্রি হতে দেখা যায় না। বতমানে এই গাজন মেলার বিশেষ আকর্ষণ বলেতোড়ের মেচাসন্দেশ। বেলেতোড়ের পটো > পটেরি পাড়ার সন্নিকটেই ছিল যামিনী রায়ের বাড়ি। সেই সুবাদে যামিনীর বালা-শৈশবের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছিল পটুয়াদের সান্নিধো, পটোদের ঘরে। ফলে তার শিশু-কিশোর মন টানত পটুয়াদের পট অঙ্কনের রং বানানোর কাজে। দেশজ পদ্ধতিতে রং বানাতে এখান থেকেই হাতেখড়ি নিয়েছিলেন যামিনী রায়। পটোরা ছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়। পটোরা যামিনীকে জানত তাদেরই ঘরের ছেলে। বলে। যামিনী রায় সম্ভবত শিখেছিলেন পটলচেরা চোথ আঁকার তুলির টান দিতে যে পটলচেরা চোখের টানে যামিনী রায় চিরজীবী হয়ে আছেন। এক্ষেত্রে বেলিয়াতোড়ের পটুয়া চিত্রকরদের অবদান অনস্বীকার্য ৷

বাঁকুড়া জেলার তফসিলিজাতিদের প্রধান দেবতা বিষহরি মনসা। তাই সর্বক্ষেত্রেই মনসার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, পরিলক্ষিত হয় বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের পটে। মনসা পট দেখিয়ে পটুয়ারা গান গায়—

'জর মা মনসাদেবী গো জয় বিষহরি। অষ্টনাগের মাথায় পরমা সুন্দরী।। সাতালি পর্বতে যে এই নোয়ার বাসর! তাই শুয়ে গো নিদ্রা যায় বেহুলা লখিন্দর।। পথে পথে যায় গো নাগ করে ঝলমল। সমুখেতে দেখে কালি ডুয়াড়ি জঙ্গল।।'

১৯৭০ সালের ২৮ ডিসেম্বর আমি বালিগঞ্জ লেক টাউন থেকে শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। বাড়ির শোকাভিভৃত পরিবার পটীদারের স্তোকবাক্যে অভিভৃত হয়ে মৃতের স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে মৃতের ব্যবহৃত থালা. বাটি গোলাস চালকলাইসহ পটীদারকে দান করে দিত, এখনো দেয়। আদিবাসী সাঁওতালদের দেখেছি গরু-বাছুর পর্যন্ত দান করে দিতে। এখনও গ্রাম্য জনজীবনে হিন্দু ও সাঁওতালদের মধ্যে পটীদারকে মৃতের সংগতির উদ্দেশ্যে দান করার প্রথা ও রীতি প্রচলিত রয়েছে। আজও গ্রামবাংলার মানুষকে 'যমপট'কে মান্য করতে দেখা যায়, হিন্দুরা যেমন মান্য করে আদিবাসী সাঁওতালেরা ততোধিক মান্য করে।

স্টুডিও-র ভেতরে গিয়ে দেখি শিল্পী ইজেলের সামনে বসে তুলি হাতে নিমগ্ন যেন এক ঋষি। সামনে মাটির খোলায় (মালসা) দেশজ গোলা রং। নানান দেশজ রঙে মিশিয়েছেন তেঁতুল বাঁচির আঠা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি এখনও কেন দেশজ পদ্ধতিতে গোলা রঙের ব্যবহার করেন ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এ রঙের ব্যবহার শিখেছিলাম দেশের পটুয়াদের কাছে, এ বঙে ছবির উজ্জ্বলতা বাড়ে। আমিও তো পটো। পট আঁকি।" যামিনী রায় নিজেকে পটো বলতে গর্ব বোধ করতেন।

১৯৮০ সালের কথা। আমি ছান্দারের শ্রীধারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে বেলেতোডের পটোপাডায় গিয়েছি সমীক্ষার কাজে। পটেরি পাড়ায় গিয়ে দেখেছিলাম পটুয়াদের দূরবস্থা, অবক্ষয়। দেখেছিলাম ওরা পট দেখিয়ে উপার্জনের পথ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ভেলক চিত্রকর বলেছিল, "এখন আমরা পট ছেড়ে চট ধরেছি। ছেল্যারা বাজারে চটে বসে তরকারি বেচে, রিকশা টানে, চাবে খাটে—আর মেঁয়ালোকরা কাঁচের চুড়ির ডালা (ঝুড়ি) মাথায় ফেরি করে। সাবেকি পট আর নাই। সব বিক্রি করে দিয়েছি। কলকাতার বাবুরা কিনে নিয়ে গেছে। আমরা কজন বুড়া জাতকম করে খাচ্ছি।" অনেক অনুরোধের পর মথুর, গোকুল, প্রমথ চিত্রকর গুটিকয়েক জড়ানো পট এনে দেখাল, ভেলকু চিত্রকর বলল, কিছুদিন আগে वांकुडात অतविन চট্টোপাধ্যায় किছু পট নিয়ে গেছেন, শান্তিনিকেতনের সংগ্রহশালায় রাখবেন। বর্তমানে সেই ঐতিহ্যমন্তিত 'বাঁকুড়ার পট' লোকশিল্প অবলুগুর পথে হাঁটছে। একটা লোকশিল্পের অপমৃত্যু বড়ই, দুঃখের, বড়ই বেদনার, বড়ই মর্মল্পদ। তবে বেলিয়াতোডের পট সংরক্ষিত রয়েছে কলকাতার আন্ততোষ

মিউজিয়ামে। এছাড়া বিষ্ণুপুরে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রয়েছে বেশকিছু পট ও পাটাচিত্র, যে পটগুলো বাঁকুড়ার পটুয়াদের জীবস্ত স্বাক্ষর।

বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের পটে আদিবাসী সাঁওতালদের ধারতি সৃষ্টিতত্ত্ব পটিচিত্র বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের নিজস্ব সম্পদ। সব জেলার পটুয়া চিত্রকরেরা যমপট, জগন্নাথ পট আঁকে। কিন্তু বেলিয়াতোড়ের পটুয়ারা জগন্নাথ পট দেখিয়ে মারাংবুরু সিঞ্জবোঙা জায়েরএরা-র গান গেয়ে উপার্জন করে। বেলিয়াতোড়ের পটুয়ারা জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা পটকেই সাঁওতাল পদ্মীতে গিয়ে রূপান্তরিত করে সিঞ্জবোঙা, মারাংবুরু ও জায়েরএরা পটে। এরা পট দেখিয়ে গায় 'ধারতি' সৃষ্টি তত্ত্বের গান।

"হীনকু জয় জয় সিঞবোঙা মারাংবৃক্ষ তালারে জাহের এরা সিকড়ি মালায় মালালাঃআ বোঙা দীওড়ীয় দিপিলাকাওয়ানায়। সিঞ বোঙা বীইনি গাই, কীপিল গাই এমানকোক আড়গোলেনা। বারেয়া ফেঁড় ভাসাওলেনা অনা ফেঁড়রে বারেয়া তিজু কিন জানামলেনা উনকিন তিজু খন বারেয়া হাঁস হাঁসিল চেঁড়ে কিন জানামলেনা....। ইত্যাদি "জঁহার গাঁসাই মারাংবৃক"

'মা আমগে বানচাও তিনিচ্
আলে দ কাঁড়া মানমি কানালে
মা গাঁসাই আমাঃ দাঁড়েলে এমকাতাম কানা।
আমগে আয়ুর তিনিচ্। আম যেমনলে রীসকী
হচয়েৎ মেয়া, আলে ই অনকাগে
আমরেন হপন লেকাগে ঞেললেম।
ধীরতি রেন বোঙা বুরু খন আমগেম সরেশা।
মা গাঁসাই নঅ দুক হারকেৎ

বান চাও কালেমে। খন আর নংকাগে। পটুয়াদের ধার্রতি সৃষ্টিতত্ত্বের পটচিত্রে উল্লেখ আছে---সিঞ্জবোঙা, মারাংবুরু জাহেরএরা তোমাদের জয় হোক। তোমরা ধারতি সৃষ্টি করেছ তোমাদের প্রণাম করি। পিতলের মালায় সাজিয়ে ে:মাদের পূজা করি। ধারতি সৃষ্টিতত্তে উল্লেখ আছে—যখন পৃথিবী ছিল না, তথন ছিল জল আর জল। সৃষ্টিকর্তা পাঠালেন বাইনি গ'ই, কাপিল গাই। তাদের মুখের লালা বা ফেনা পড়ে জলে। সেই ফেনা থেকে সৃষ্টি হয় দৃটি পোকা। এই পোকা থেকে জন্ম নেয় একটি হাঁস ও একটি হাঁসিনী। বেনাবনে হাঁসিনী দুটি ডিম পাড়ে। ডিম ফেটে বেরিয়ে আসে এক বালক ও এক বালিকা। এই বালক-বালিকার জন্মের পরমূহুর্টে সিঞ্জবোঙা অর্থাৎ ব্রহ্মা সাত দিন রাত্রি অগ্নিবর্বণ করেন। এই আঁগ্নবর্ষণেও শিশু দৃটি জীবিত থাকে। তখন মারাংবুরু ওই শিশুদের পাহাড়ের সুড়ঙ্গে আশ্রয় দেন। এরপর সিঞ বোঙা, মারাংবুরু ও জাহেরএরা জলের তলার সকল জীরকে জলের উপর উঠে আসতে এবং মাটি সংগ্রহ করে আনতে আদেশ করেন। জলের ভেতরের জীবকুল মাটি সংগ্রহ করতে বিফল হলে সর্বশেষে ঞেঁচো পেটের ভেতরে করে মাটি নিয়ে আসে। মারাংবুরুর আদেশে কেঁচোর মাটি কচ্ছপের পিঠে রেখে কপোতকে ঘাস আনতে আদেশ করেন।



वाश्मा भें वा कंफात्ना भें

তখন ঘাস আর মাটি দিয়ে আড়াই হাতের বসুমতী সৃষ্টি করেন।
বালক-বালিকাদের বসুমতী 'ধারতি'তে বসবাসের আদেশ করেন
এবং তারা যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে 'নেবুবুরুবীর' বন্ত-সৃষ্টি করে। এদের
নামকরণ করা হয় পিলচু হাড়াম ও পিলচুবুড়ি। মারাংবুরু এদের
হাতে মাটি খোঁড়ার খন্তা দিয়ে বলেন—তোমরা বনে যাও সেখান
থেকে সেকাচাউলী ঘাসের বীজ দিয়ে মদ 'হাড়িয়া' তৈরি কর। সেই
মদে মাতাল হলে তাদের কাম জাগে এবং তাদের বিয়ে হয়। তারা
সেখানে জন্ম দেয় সাত পুত্র এবং সাত কনাা। এরপর পিলচু হাড়াম
সবসময় মাতাল হয়ে থাকে এবং তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। পিলচু
হাড়ামের সঙ্গে যায় সাত পুত্র এবং পিলচুবুড়ির সঙ্গে যায় সাত

কন্যা। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর শিকার ক্ষেত্রে উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তথন ওরা পূর্ব পরিচয় বিস্মৃত হয়ে গেছে। এমত সময়ে সাত পুত্র ওই সাত কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলে কন্যারা তাদের পরিচয় জানতে চায়। এ সম্পর্কে সাঁওতালি ভাষায় উদ্ধৃতি—

আপ বাং চিলি জাতি আলেবাং চিলিজাতি বাবনকুলি বেগার লেখায় বাবন বিহাবাপলাঃয়া কড়কো লায়েদা আলে দো হেসেন পায়ড়া কচে কাড়বা, ডাহার ধুড়িরেলি হারা... (ইত্যাদি)

জানা যায়, পিলচু হাড়ামও পিলচুর্ণিড়র সাত কন্যা পুত্রদের মিলনে এবং মারাংবুরুর কৃপায় সৃষ্টি হয় ধারতি ও মনুষা জাতি। বেলিয়াতোড়ের পটুয়াদের জড়ানো পটে আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ ভাবনা ও ধারতি সৃষ্টিতত্ত্ব কথা, লোককাহিনী বিশেষভাবে পরিস্ফুট ও প্রণিধানযোগাও বটে। 'মানব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন ইডেন গার্ডেন, আদম-ইভ বিষয়ক পাশ্চাত্য পুরাণে প্রচলিত আছে, সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি কাহিনীও অনেকটা সেইরকম। তবে পার্থক্য যেটুকু সেটুকু নিপুণ সৌন্দর্যবোধের ও চিরন্তন সত্যধর্মী ইঙ্গিতের।' হিন্দু ধর্মে পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী বর্ণিত আছে রামাঞ্রী পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' কাব্যগ্রন্থে। ধারতি সৃষ্টি সম্পর্কিত সাঁওতালী পটের গানের সঙ্গে শূন্য পুরাণের গানের ও পটের মিল চমৎকার। হিন্দুপল্লীতে একই পটচিত্র দেখিয়ে পটুয়ারা গান গায়—

'নাহিরেক নহি রাপ নহি ছিল বন্ধ চিন। রবি শশী নহি ছিল নহি রাত্রি দিন।। নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ। মেক মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাশ।। নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল। দেহারা দেউল নহি পরবত সকল।।'

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূমের পটুয়ারা বংশানুক্রমিকভাবে দেব বিশ্বাস, পাপ পুণা বিশ্বাস ও ধর্ম বিশ্বাস-নির্ভর জীবনের পট-উপার্জনকে সামনে রেখে অঙ্কন করে চলেছে আজও। এই পটচিত্রগুলোকে বলা যায় লোককলার নিদর্শন।

#### ।। বিষ্ণুপুরের পটচিত্র।।

প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী শিল্পনগরী বিষ্ণুপুর। মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা শিল্প, একদা ছিল বিশ্ববিখ্যাত। পোড়ামাটির টেরাকোটা শিল্প সৌন্দর্য খ্যাতির পাশাপাশি আর এক বিশ্ব-পরিচিত চিত্রশিল্পের নাম বিষ্ণুপুরী পটচিত্র। দশাবতার তাস পট ও দুর্গাপট আজও সমহিমায় জীবিত এবং শিল্পরসিকের মন কাড়ে। সুপ্রাচীনকাল থেকে এই পটচিত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে বিষ্ণুপুর শহরের শাখারি বাজারের ফৌজদার পরিবার। ওরা বংশপরস্পরায় অন্ধন করে চলেছে দশাবতার তাসের পট ও দুর্গাপট। বিষ্ণুপুর রাজের বদানো, শিল্পপ্রীতি ও পরিচর্যার কারণে বিষ্ণুপুরী পট আজও সগর্বে বেঁচে আছে। জানা যায় যে, মহাবনীনাথ বীর হাম্বীর শুধুই 'রাজা' ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পকলাবোদ্ধা। তিনি বিষ্ণুপুরের পটচিত্রকর ফৌজদারদের শিল্পকর্ম উত্তরণের জন্য প্রায় ২০০ বিঘা আবাদি জমির বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। রাজ দরবারের দেবী মৃগ্ময়ী মন্দিরে পৃজিত দুর্গাপট > 'পটেশ্বরী' পট অন্ধনের জন্যই



'পটেশ্বরী'—প্রাচীন দুর্গাপট : বিষ্ণুপুরের পট


į

এই জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাই সেকাল থেকে বর্তমান পর্যস্ত তিনটি দুর্গাপট প্রতিবছর অন্ধন করে চলেছে ফৌজদারেরা। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে আঁকেন তিনটি পট যথা—১। বড় ঠাকুরাণি, ২। মেজ ঠাকুরাণি ও ছোট ঠাকুরাণি। এই দুর্গাপটকে বলা হয় পটেশ্বরী, পুজো হয় জীতান্টমী থেকে দুর্গা সস্তমীর পূর্ব দিন অর্থাৎ ষত্তী পর্যন্ত। এছাড়াও এই শিল্পীরাই আঁকেন কুচিয়াকোল রাজবাড়ির পুজোর জন্য আর একটি পট। মার্কিন কাপড়ে খড়িমাটি তেঁতুলবীচির আঠার প্রলেপ দিয়ে বানানো মস্ন জমিনে আঁকেন দুর্গাপট ও দশাবতার পট। র্প্ত দের্ঘের দুর্গাপট। এই পটের উপরে থাকে নন্দী ভূঙ্গি আর মহাদেব। মাঝে থাকে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা আর দুই দিকে শোভাবর্ধন করে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। আর দশাবতার পটে থাকে মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, দুর্সিংহ, বামন, রামচন্দ্র, বলরাম, ভৃগুরাম, বুদ্ধ (জগন্নাথ), কক্ষি। সারা বছর ধরে পট আঁকা হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উপার্জনের তার্গিদে।

বিষ্ণুপুরের পটচিত্রকরেরা তফসিলি জাতিভূক্ত নয়, এরা সূত্রধর জাতিভূক্ত বর্ণ হিন্দু। এদের উপাধি রাজদন্ত 'ফৌজদার'। আদি-নিবাস জয়পুর থানার অন্তর্গত লাউগ্রাম। এই সূত্রধরেরা মল্লরাজের সৈন্যবাহিনী 'ফৌজ'-এ যোগ দিয়েছিল। কার্ত্তিক সূত্রধর রাজানুদেশে ওড়িশা রীতিশৈলীতে দশাবতার তাসের পট অন্ধন করে

বীর হাম্বীরকে সম্ভুষ্ট করায় রাজা কার্ত্তিক সূত্রধরকে ফৌজদার উপাধিতে ভৃষিত করেছিলেন এবং শিল্পকর্মের উত্তরণকল্পে ভূমিদান করেছিলেন। ভূমিস্বত্তাগী হিসেবে ফৌজদার বংশপরস্পরায় রাজবাড়ির জনা দুর্গাপট অন্ধন করে চলেছেন। আজও তার বাতিক্রম ঘটেনি বলা যায়। বিষ্ণুপুর-মলভূম-এর সর্বশেষ রাজা কালীপদ সিংহদেব ও তদীয় সূহাদ বন্ধু ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে ভ্রাতৃস্লেহের বশবতী হয়ে একটি র্ধ x ৬ মাপের অনপম সৌন্দর্যমণ্ডিত দুর্গাপট ও দশটি দশাবতার তাস পট উপহারম্বরূপ প্রদান করেছিলেন। আমি আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি হিসেবে দুর্গাপট চিত্রটি সয়ত্বে সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমার পরম হিতৈষী ডঃ দেবব্রত সিংহঠাকুর ও কুচিয়াকোল রাজবাড়ির সন্তান সতাব্রত সিংহঠাকুর আমাকে একটি অমূলা পুঁথি পট প্রদান করে কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের এই পটচিত্রগুলো ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত অম্বরী তামাক, মতিচুর, বালুচরি ও মল্লভূম শাড়ি, গোয়ানে বাবহাত লগন, টেরাকোটা শিল্প, পোড়ামাটির ঘোড়া এবং বিষ্ণপরী পট।

বিষ্ণপুরের দশাবতার গোলাকার তামের পটচিত্রের 'পটেশ্বরী' পট্চিত্রের মতন একটা প্রাচীন ইভিহাস আছে। এই শিক্ষের প্রাচীন ইতিক্থা যেমন আছে, ডেমনই আছে ধর্মীয় ভাবনাচিন্তা, প্রভাব ও সাহিত্য-সংস্কৃতি। তাই বলি, দশাবতার তাসপটকে খেলার তাসের সঙ্গে তলামলা করলে পটচিত্র শিল্পকৈ এবং পটশিল্পীদের শিল্পকলার যথার্থ মূলাায়ন করা হবে না। তথাপি দশাবতার ভাসকে খেলার সামগ্রী হিসেবে ধর্লেও কিন্ধ তাস চিত্রান্ধন শিল্পটিকে কোনমতে গুরুত্তীন বলে গুণা করাটাও মুখামুখ হবে না। দুশাবতার তাস পটচিত্র সম্পর্কে শ্রন্ধেয় বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, ''মৃত্তিকা শিল্পীদের মধ্যে গদাধর ফৌজদার, কেদার ফৌজদার (সূত্রধর) প্রভৃতির যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং দশাবতার তাস চিত্রণেও তারা প্রচুর সুখ্যাতি **অর্জ**ন করেছিলেন। বর্তমানে যতীন ফৌজদার, সুধার ফৌজদার, পটল ফৌজদার, ভানুপদ পাল, অনিল সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পারা বিষ্ণপরে পরিচিত। চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা ক্রমে এদের কমে যাচ্ছে কারণ বর্তমান সমাজে এদের চিত্র বা মূর্তির সমাদর নেই।" আমার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের পটশিকী শ্রীসুধার ফৌজদারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সরকারি চাকরির ফাঁকফোকরে দুর্গাপট ও দশাবতার তাসের পট চিত্রিত করতেন। এই জ্ঞাত শিল্পীর হাতের পটের ভীষণ চাহিদা ছিল। कठरे ना (मन-विरम्भात निषादिनिक भानुम खाभरूठन छौद माहिर्सा। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরের পালেই শাখারিপাড়ায় সৃধীর ফৌজদারের বাড়ি। আমি তার কাছে তনেছিলাম, জেনেছিলাম বিষ্ণুপুরের পটেশ্বরী দুর্গাপট ও দশাবতারের গোল পটের চাহিদার কথা। তবে তিনি বলতেন, পরিশ্রমমাফিক পট-এর দাম পাওয়া যায় না। শিক্সের দাম অর্থমূল্যে দেওয়া যায় না। শিক্সীরা তাদের শিক্সের সঠিক মূল্য কোনদিনই পায় না। মনের মাধুরী মিলিয়ে শিল্পী স্বকীয়তায় যে শিল্পকলা রূপারোপ করে অর্থমূল্যে কী তার মূল্যায়ন করা যায়, যায় না। এটা চিরন্তন সত্য। প্রকৃত শিল্পীর বিশেষত লোকশিলীদের যেন দৃঃখ দিয়েই জীবন গড়া।



প্রাচীন দশাবতার তাস পট, বিষ্ণুপুর

এখন দেখা যাক বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাস পটচিত্রে দশাবতার কেমন করে এল। দুর্গাপট "পটেশ্বরী" দুর্গাপুজোর জনা রাজাদেশে অঙ্কন করানো হয়েছিল দেবী দুর্গার প্রতীক হিসেবে কিন্তু তাস-এ দশ-অবতার ? সে সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে জানা যায়, দশাবতার তাসের বিন্যাসে কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" কাব্যের "প্রলয়-পয়োধিজলে"-র শ্লোকের প্রভাব রয়েছে। এ সম্পর্কে পুরাতাত্তিক ডঃ মানিকলাল সিংহের অভিমত—''জয়দেব দশ্যবতার বন্দনায় যেসব অবতারের অবতারণা করছেন তাদের প্রথম তিনটি অবতার বৈদিক, চতর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অস্টম অবতার পৌরাণিক। তার মধ্যে দাশরথী রামকে পুরাণে গ্রহণ করা হয়নি। শবরীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর নারদ পঞ্চরাত্রে রামচন্দ্রকে অবতার বলে মেনে নেওয়া হয়। নবম অবতার বৃদ্ধ ও দশম অবতার কন্ধি ঐতিহাসিক।" তিনি আরও বলেছেন, ''দশাবতার তাসের কক্কি অবতারের চিত্র মুঘল রাজপুরুবের। কন্ধি অবতার পায়জামা ও জামা পরিহিত।'' বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাস পটচিত্রে যে মুঘল চিত্রশৈলীর প্রভাব নেই এমন কথা वना यात्व ना। कात्र भूचन वाम्नारी आभल भूचन जात्मत अठनन **ছিল। মুঘল তাসের মোট সংখ্যা ১৪৪ আর বিষ্ণুপুরী দশাব**তার তাসের মোট সংখ্যা ছিল ১২০। তবে দশাবতার তাসের স্বতন্ত্রতা এখানেই যে, এই তাসের মুখ্য পট হল দশটি অবতারের চিত্রে চিত্রিত। পটচিত্র বর্ণনায় দেখা য়ায়, মৎস্যের প্রতীক মাছ (মীন), কুর্মের কচ্ছপ (কাছিম), বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের করমফুল, বামনের ভাণ্ড, বলরামের গদা, ভৃগুরামের কুঠার, বুদ্ধের পদ্ম, কল্কির ছোরা (কাটারি) গোলাকৃতি কাপড়ের জমিনে নানান দেশজ রং প্রয়োগে অঙ্কিত-চিত্রিত হয়। বর্তমানে তাস খেলার জন্য দশাবতার তাসের প্রয়োজনের দিন ফুরিয়ে গেলেও দশাবতারের দশটি পটচিত্রের চাহিদা বেড়েই চলেছে এবং গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে দশাবতার পট'-এর বেশ চাহিদা আছে। বেলিযাতোড়ের গুটানো বা জড়ানো পটের ডিজাইন নকশা আর বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসপট ও 'পটেশ্বরী' পটচিত্রের অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত ডিজাইন নকশা স্থান করে নিয়েছে বালুচরী মল্লভূম শাভির অঙ্গসজ্জায়। বিষ্ণুপূরী পট আজও

বেঁচে আছে কিন্তু বেলিয়াতোড়ের পট বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। বেঁচে আছে আশুতোষ মিউজিয়ামে যামিনী রায়ের সংগ্রহশালায় ও শান্তিনিকেতন এবং বিষ্ণুপুরে আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি পুরাকৃতিভবনে।

# পটীদার (চিত্রকর)

পটীদার (চিত্রকর) নামের আর একশ্রেণীর চিত্রকর পটুয়ারা প্রাচীনকাল থেকে ইদানীংকাল পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় তো বটেই বেঁচে আছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজো। এরা তফসিলি জাতি, উপজাতি শ্রেণীভুক্ত। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের সন্নিকটে ভরতপুর, কালীপাহাড়ী, রানীবাঁধ, খাতড়া, হিড়বাঁধ, তালডাংরা, ওন্দা ইত্যাদি গ্রামে পটীদারদের বাস, এখনও কয়েকজন পটীদার আছে। মৃতমানুষের পট দেখিয়ে, মৃতের কৃতকর্মের কথা শুনিয়ে উপার্জনই এদের জীবিকা। বাঙালি সমাজের গ্রাম্য জীবনের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে পটীদারদের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে চলেছে। দেখা যায় কোনও এক গ্রামের চাষীবাসী বিত্তশালী, মধাবিত্ত পরিবারের প্রিয়জন মারা গেলে মৃতের পট সঙ্গে নিয়ে পটীদারেরা উপস্থিত হয় শ্রাদ্ধবাসরে। সেখানে পট দেখিয়ে পটের গান গেয়ে বলে, ''তুমার বাপের চেহারা পটে উঠেছে গো. পটীদারের পটে। আকাশের পানে চেয়ে দেখ গো তুমার বাপ সগগে যাচেছ গো, সগগে যাচেছ। তুমার বাপের ভাত মুড়ি খাবার কাঁসার থালা, জামবাটি, গেলাস আমাকে দান দিতে বলে গেছে, দিয়ে দাও, নচেৎ সগ্গের পথ আটক হবেক গো, আটক হবেক......দিয়ে দাও গো দিয়ে দাও.....''। শোকাভিভূত পরিবার পটীদারের স্তোকবাক্যে অভিভূত হয়ে মৃতের স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে মৃতের ব্যবহৃত থালা, বাটি গেলাস চালকলাইসহ পটীদারকে দান করে দিত, এখনো দেয়। আদিবাসী সাঁওতালদের দেখেছি গরু-বাছুর পর্যন্ত দান করে দিতে। এখনও গ্রাম্য জনজীবনে হিন্দু ও সাঁওতালদের মধ্যে পঢ়ীদারকে মৃতের সংগতির উদ্দেশ্যে দান করার প্রথা ও রীতি প্রচলিত রয়েছে। আজও গ্রামবাংলার মানুবকে ঘমপট'কে মান্য করতে দেখা যায়, হিন্দুরা যেমন মান্য করে

আদিবাসী সাঁওতালেরা ততোধিক মানা করে: এখানে বলে রাখা ভালো, এই প্রথা, সংস্কৃতি না অপসংস্কৃতি সে প্রশ্ন তোলাটাই অবাস্তর। শ্রদ্ধাটাই এখানে বড আর পটীদারদের অঙ্কিত পটগুলোও লোকচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে অন্ধ পরিসরে বাকডা জেলার পটচিত্র এবং পটুয়া সমাজ সম্পর্কে কিছটা আলোকপাত করা হল। এখনও বাঁকুডার পটুয়াদের পটচিত্র অনেকের কাছে অনালোচিত ফলে ''বাঁকুডার পট'' লোকশিল্প এবং শিল্পীরা শিল্পরসিকদের কাছে অজানা রয়ে গেছে এটা স্বীকার করে নিতেই হয়। বাঁকুডা তথা বাংলার পট ও পট্য়া চিত্রকরদের লোকশিল্প জনসমক্ষে তলে ধরার স্বার্থে এবং মতপ্রায় লোকশিল্পটির প্রনক্জীবনদানকল্পে ১৯৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ তিনদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতার যৌথ উদ্যোগে তৎসহ বাঁকুড়া জেলা তথা ও সংস্কৃতি দপ্তবের পরিচালনায় বিশ্বখাতি শিল্পী যামিনী রায়ের পৈত্রিক বসতবাটিতে ও প্রাঙ্গণে একটি পট প্রশিক্ষণ শিবিবের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্রের সভাপতি সুধী প্রধান মহাশয়। এই পটচিত্র প্রশিক্ষণ শিবিরে বাঁকুড়া, মেদিনাপুর ও বাঁরভূম থেকে ১৯জন পটুয়া যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মথুর চিত্রকর, সনাতন চিত্রকর, হাসু চিত্রকর

আধুনিক পটশিলী, রামকিংকর সিংহ, ভাদুল বাঁকুড়া

(বেলিয়াতোড), সাধন গরাই (হীডবাঁধ, বাঁকডা), অরুণ পটুয়া, নাউ পট্যা (বীরভ্ম), শেখ মেহিনুর চিত্রকর, দুঃখীশ্যাম চিত্রকর, গোপাল চিত্রকর, স্বর্ণ, বিরজা চিত্রকর, নয়াগ্রাম (মেদিনীপুর) প্রমুখ। এরা শিবিরে বসে পটচিত্র সম্পর্কে ভাবের বিনিময় ও আলোচনা করে। আমি এই শিবিরে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পটচিত্রকর ও পট্য়াদের সমাজজীবন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে খোঁজখবর নেবার সযোগ পেয়েছিলাম। জেনেছিলাম বাংলা পটচিত্রের সম্ভাবনাময় ধারার কথা, পরিচর্যার কথা ও চর্চার কথা: ক্রেনিছিলাম প্রচারের অভাবে বাঁকুডার পটের **প্রভাব দিনে** দিনে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। এই শিবিরে পটুয়াদের পট ও পটুয়া সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে কতিপয় প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে অনেকে বাড়ির ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের জন্য লোকশিল যথা-পট, টেরাকোটা, ডোকরা প্রভৃতি হস্তাশিল্পাদি ব্যবহার করতে স্বচ্ছ মননের পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্ধ প্রচারাভাবে অনেকে জানেন না এই লোকশিল্প কোথায় পাওয়া যায়। পর্টচিত্র প্রশিক্ষণ শিবির থেকে আমার উপলব্ধি হয়েছে যদি পটোদের যথায়থ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়. যদি মলধন লগ্নি করা যায়, যদি বাজার নির্মাণ করা যায়, তবেই পট নামক লোকচিত্র শিল্পটি প্রকল্জীবন লাভ করতে পারবে, সাহিতা-শিল্প-সংস্কৃতির জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই।

#### সহায়িকা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা, ঋণ স্বীকার

- ১। বাংলার লোকসংস্কৃতি--- ও আশুতোর ভট্টাচার্য
- ২। অর্ধশতাব্দীর বাংলা—শাস্তাদেবী
- ৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-বিনয় ঘোষ
- ৪। বাঁকড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা—ড. রবীক্রনাথ সামন্ত
- The Patua-art of Bengal-Jamini Roy
  [The art of Jamini Roy, A centenary volume]
- The renaissance of Patachitras.
  [Business Standard Sunday 6 July, 1980]
- ৭ : সূচেতনা শারদ সংখ্যা ১৪০৭ (২০০০) বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিবদ
- ৮। লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম, বাকুড়া
- ৯। পশ্চিম রাচ তথা বাঁকডা সংস্কৃতি--ডঃ মানিকলাল সিংহ

#### পটচিত্র

- काकीचार्डेंद्र अपे।
- ২। বেলিয়াতোড়ের জগরাথ পট।
- ্ত। "পটেশ্বরী" দুর্গাপট। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন পট।
- ৪। বিকৃৎপুরের দশাবভার পট।
- ে। আধুনিক শট---শিল্পী রামকিছর সিংহ। ভাদুল, বাকুড়া
- ৬। বাংলা পট। জড়ানো পট
- পটচিত্র দেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

আলোকচিত্র তলেছে—স্টুভিও মনটেজ, বাঁকুড়া

লেখক : বাঁকুড়ার সংস্থাত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সূচেতনা সাহিত্য পত্রিকা ও বাঁকুড়া সংস্কৃতি পাঞ্চিক পত্রিকার সম্পাদক।





পশ্চিমবঙ্গ / বাঁকুড়া জেলা 🔲 ১২০

# বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি

# উপেন কিসকু




মোটকথা, আদিবাসী সমাজজীবন এখনও সমষ্টিকৈন্দ্রিক। নাচ, গান ও সামাজিক প্রতিটি ক্রিয়াকর্মেই ব্যক্তি থেকে সমষ্টিই প্রধান। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী সমাজজীবনেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। তা সত্ত্বেও এদের সংস্কৃতির মূল নিহিত একাত্মবোধের মধ্যে এবং সমষ্টিগত ধারণায়। ঢ় বঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলা। ১৮৮১
সালে বর্তমান বাঁকুড়া জেলা স্থায়ী রূপ লাভ করে। এর
পূর্বে ২৪ বার জেলার সীমানা পরিবর্তন করা হয়েছে।
জঙ্গল মহল হিসেবে পরিচিত এ জেলার বিভিন্ন অংশকে কখনও
বর্ধমান বা মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আর এসবই করা
হয়েছে বিদেশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি ও এলাকায়
স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠীগুলিকে পদানত করার তাগিদেই। বিদেশি
শোষণ ও শাসনকে অস্বীকার করে বারবার অস্ত্র তুলে নিয়েছেন
এলাকার বনজীবী, কৃষিজীবী মানুষ। একাত্ম হয়েছেন, একা গড়ে
তলেছেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই।

ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব দুশো বৎসর পূর্বেই সংগঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক চুয়াড় বিদ্রোহ। পরবর্তীকালে পাইক বিদ্রোহ (১৭৬৭—১৮১৬), কোল বিদ্রোহ (১৮৩২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), ভূমিজদের গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গানা (১৮৩২), মৃত্যা বিদ্রোহ (১৮৯৫—১৯০০) বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তকে আলোড়িত করেছিল। এই বিদ্রোহের উত্তরপুক্ষ বর্তমান আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে।

আদিবাসী শব্দটি সাধারণত ইংরেজি aboriginal or Tribe শব্দের বাংলা অর্থ হিসেবে বাবহার করা হয়। বর্তমানে ইংরেজিতেও আদিবাসী শব্দটি অবিকৃতভাবে বাবহার হচ্ছে। কিন্তু এ শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে আদিম আধিবাসী। ভারতবর্ষের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ৮ কোটি হলেও পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা ০৮ লক্ষ। বাঁকুড়া জেলায় এদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজার। রাজেরে মোট আদিবাসী জনসংখ্যার ৮.১৬ শতাংশ বাঁকুড়া জেলায় বসবাস করেন। জেলার আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই স্থাওতাল (৮০.০৪ শতাংশ) সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যদের মধ্যে ভূমিজ (১০.৮৯), মাহালি (.৪৯), কোড়া (৩.৩৯) খেড়িয়া/শবর (.৬৬), মুণ্ডাদের (.৫৮) বসবাস এ জেলায়।

বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীওলি প্রোটোঅস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী নিজস্ব ভাষা ভূলে বালোভাষা গ্রহণ করলেও এদের পূর্বপূরুষগণ ছিলেন অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। যেমন ভূমিজ, খেড়িয়া/শবর প্রভৃতি। এমন কি এরা নিজেদের হিন্দুধর্মের মানুষ বলেই পরিচয় দেন। যদিও গাছপূজা, পাথরপূজা, কালীপূজা, গরাম বা ধর্মদেবতা প্রভৃতি লোকায়ত দেব-দেবীর পূজা করে থাকেন। এরা পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের অঙ্গীভূত হচ্ছেন।

এতদসত্ত্বেও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের নাায় বাঁকুড়া জেলাতেও বেশ কিছু জনগোষ্ঠী (যেমন সাঁওতাল-মূণ্ডা) নিজম্ব সাংস্কৃতিক ধারা সঞ্জীব রেখে বসবাস করছেন। ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পিছনে যেমন আদিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রেও এটা সমানভাবে সত্য। যুগ যুগ ধরে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী ভাবনা বাঁকুড়াকে নতুন শক্তি দিয়েছে। এ ধারা আজও অব্যাহত। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব বহু ঝড়-ঝাপটা, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও আদিবাসী



মনীয়া সাধু রামটাদ মুর্নে প্রতি বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন বাঁকুড়াবাসী সকলেই:

সংস্কৃতি নিজস বৈশিষ্টা নিয়ে টিকে আছে। এর মূল কারণ এর দৃঢ়ভিত্তিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ কাঠামো। শত অত্যাচার এবং বাধা-বিশ্ব সত্ত্বেও এর স্বাতন্ত্রা এবং জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করা যায়নি।

এতদসত্তেও একথা বলা যায় না যে ন্যাদিবাসী সমাজ ও সাংস্কৃতিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন এসেছে যুগ যুগ ধরে সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতিতে ও চিন্তাধারায়। সেওলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেন্টা হয়েছে আপন বৈশিষ্টোর সঙ্গে। কারণ, যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছে।

বাঁকুড়ার আদিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগই কৃষিজীবী।
শবরদের একাংশ এখনও ফলমূল আহরণকারী থেকে গেছে। মাহালি
জনগোষ্ঠী কৃটিরশিল্পী হিসাবে পরিচিত। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস,
কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ এবং হাটবাজারের
মাধ্যমে, যোগাযোগের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিবেশ
তৈরি হয়েছে। বহুদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও, বর্তমানে যোগাযোগ
বাবস্থার উন্নতি, একই শিক্ষার অঙ্গনে শিক্ষা লাভ প্রভৃতির কারণে
বৃহত্তর জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। অন্যদের পূজা
উৎসব অনুষ্ঠানে ওধু যোগদান নয়, অনেকে পূজা বা উৎসবকেই
নিজস্ব বলে গ্রহণ করে নিচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের নামকরণের মধ্যেও
এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

ভারতবর্ষের অন্যানা স্থানের আদিবাসীদের ন্যায় বাঁকুড়া জেলার আদিবাসীগণও জীবিকার সন্ধানে কখনও চা-বাগানে, কয়লাখনিতে যেতে বাধ্য হয়েছে। এদের সামান্য অংশ ফিরে এলেও বেশির ভাগই ফিরে আসেনি। প্রতি বৎসরই বহুসংখ্যক আদিবাসীকে চামের প্রয়োজনে বর্ধমান ও হুগলিতে যেতে হয়। কৃষিমজুরদের একটা অংশ ওখানে স্থায়িভাবে বসবাস করলেও বেশির ভাগ অংশটাই প্রতি বৎসর কাজের শেষে ফিরে আসে। তাছাড়া বছ সংখ্যক অপেকাসী যুবক-যুবতী পুলিশ বিভাগে, সরকারি দপ্তরে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত। এভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছে, এর মধ্য দিয়েও আদিবাসী সমাজজীবনে নবচেতনার উদ্মেষ ঘটেছে।

জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দর্শন ও মানসিকতা গড়ে উঠেছে। অতীতে আদিবাসীদের জীবন ছিল জঙ্গলকেন্দ্রিক। জঙ্গলের ফলমূল আহরণ, পশুপাখি শিকার এবং জঙ্গল সাফ করে জমি হাসিল করে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা ছিল মূল জীবিকা। জঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় এবং পশুপাখি কমে যাওয়ায় শিকার এখন আনুষ্ঠানিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও জঙ্গল আদিবাসীদের নিকট জীবিকা ও সাংস্কৃতিক **কেন্দ্রেই অবস্থান করছে। সেজন্য জঙ্গল রক্ষা**য় আদিবাসীদের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার বন রক্ষা কমিটির মাধ্যমে বন রক্ষার কাজে জঙ্গল সংলগ্ন আদিবাসীদের যুক্ত করেছেন। এদের বেশির ভাগই আদিবাসী। বনসম্পদের এক-চতুর্থাংশ বন রক্ষা কমিটির সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকে কংগ্রেসের রাজত্বকাল পর্যন্ত বনজসম্পদের অধিকার থেকে আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। এখন সে অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এর পূর্বেও আদিবাসী মানুষ ষেচ্ছাপ্রশোদিতভাবেই বহু এলাকাতে জঙ্গল রক্ষার কাজে ব্যাপৃত থেকেছে। এর বহু উদাহরণ দক্ষিণ বাঁকুড়াতে ছড়িয়ে আছে।

আদিবাসী সমাজে পূজা ও উৎসব অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বিভিন্ন পূজাকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপজীবিকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পূজা বা উৎসবের উৎপত্তি। অতীতে শিকার যখন মুখ্য উপজীবিকা ছিল, তখন শিকারকেন্দ্রিক বছ উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এখনও এ সবের অবশেব রয়ে গেছে। যেমন প্রতি বৎসর সাকরাত বা মকর সংক্রান্তির লক্ষ্যভেদ করার অনুষ্ঠান। সারা গ্রামের যুবকরা তীর-ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ করার নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন। যিনি প্রথম লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন তাঁকে ওই বৎসরের জন্য গ্রামের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁকে কাঁধে চড়িয়ে নাচতে নাচতে গ্রামের মোড়ল

বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার বন রক্ষা
কমিটির মাধ্যমে বন রক্ষার কাজে জঙ্গলসংলগ্ন আদিবাসীদের যুক্ত করেছেন। এদের
বেলির ভাগই আদিবাসী। বনসম্পদের
এক-চতুর্থাংশ বন রক্ষা কমিটির সদস্যদের
মধ্যে কটন করা হয়েছে। বৃটিশ আমল
থেকে কংগ্রেসের রাজত্বকাল পর্যন্ত
বনজসম্পদের অধিকার থেকে আদিবাসীদের
বঞ্চিত করা হয়েছিল। এখন সে অধিকার
ভাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।


বা মাঝির ঘর নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ তীরন্দাক্ষের স্বীকৃতিস্বরূপ মোড়লের পক্ষ থেকে নতুন কাপড় দিয়ে বরণ করা হয়। অতীতের ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদেই আজও বহুসংখ্যক সাঁওতাল আদিবাসী নির্দিষ্ট দিনে রানিবাঁধ, রাইপুর, সারেঙ্গা, সোনামুখী বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে শিকারের উদ্দেশ্যে সমবেত হন। সূতান টাণ্ডিতে রাত্রিযাপন করেন। নাচগান হয়। অমীমাংসিত সামাজিক বিরোধের বিষয়গুলি বিচার করা হয়। সবচেয়ে বড় শিকার উৎসব হয় বৈশাখী পুর্ণিমার দিন অযোধা। পাহাড়ে। বাংলা-বিহার-ওড়িশা থেকে ১০/১৫ হান্ধার আদিবাসী মানুষ সমবেত হন অযোধ্যার পাহাড়ে। প্রবাদ আছে 'যে যুবক অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার যায়নি, সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়নি।' হিংস্র জীবজন্তুর আধিক্য ছিল বলে অযোধ্যা শিকার থেকে জীবিত ফিরে আসাকে বীরত্বপূর্ণ কাজের মর্যাদা দেওয়া হত। সেজনা এ প্রথা এখনও চালু আছে যে শিকারে যাওয়ার সময় প্রতি বাক্তি নিজ স্ত্রীর হাতের নোয়া খুলে নিয়ে যান। শিকার শেষে ফিরে এলে গ্রামে উৎসবের ধুম পড়ে যায়। সারা গ্রাম বেরিয়ে পড়ে, বাড়ির মেয়েরা পুরুষদের বরণ করার জন্য ঘটি জল নিয়ে গ্রামের প্রান্তে সমবেত হন। পা ধুয়ে নতুন কাপড় দিয়ে বরণ করেন। স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় হাতের নোয়া পরিয়ে দেয়। সর্বোচ্চ বিচার (সুপ্রিম কোর্ট) 'ল মহল' বিচারও অযোধ্যাতে সম্পন্ন হয়। এভাবে উৎসব আকারে না হলেও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিও শিকারে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

আদিবাসীদের প্রায় সকলেই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। সেজনা উৎসব অনুষ্ঠানগুলি কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ১ মাঘ নববর্য হিসাবে চিহ্নিত। সেদিন থেকেই শিকার আবন্ধ হয়। তাছাড়া এখ্যান হিসাবে দিনটি পালন করেন। ভূমিজ, শবর আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি গরাম, বড়াম, কুদরাসিনি, নাাকড়াসিনি, চন্দ্রসিনি প্রভৃতি বা কোনও পাহাড়ি লোকায়ত দেবদেবীর পূজা করে থাকেন।

এছাড়া প্রকৃতি যখন নতুন পাতা ও ফুলে নিজেকে সাজিয়ে তোলে তখন দোল পূর্ণিমার সময়কালে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাহা বা ফুল উৎসবে মেতে ওঠে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাহা উৎসব অতিক্রান্ত না হলে নতুন ফুল, ফল বা পাতা কিছুই ব্যবহার করেন না। মুগুা, ভূমিজ প্রভৃতি গোষ্ঠী সাহকল উৎসব হিসেবে এটিকে পালন করে থাকেন। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির নিকট এটি বসস্ত উৎসব। বাহা বা সাহকল জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়। তিনদিন যাবৎ অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।

বাঙালির দুর্গাপূজার সময় সাঁওতাল জনগোন্ঠী চারদিন যাবং পুরুষেরা দাসায় নাচ করেন। মাথায় ময়ুরপূচ্ছ, মেয়েদের ব্লাউজ এবং শাড়ি ধৃতির মতো পরিধান করেন। হাতে ধনুকের সঙ্গে লম্বা লাউ দিয়ে সুন্দর বাদ্য তৈরি করা হয়। এ নাচ খুবই জনপ্রিয়। নিজগ্রাম বা প্রতিবেশীর গ্রামে প্রতিটি ঘরে ঘুরে ঘুরে সারাদিন ধরে এ নাচ চলে। নাচের বা গানের সঙ্গে প্রায়ই 'হায় হায়' আওয়াজ তোলেন—এটা যেন বিলাপের সুর। এ থেকে মনে হয় কোনও জাতীয় বিপর্যয়ের সময় সংগঠিতভাবে দেশান্তরিত হওয়া বা ছল্মবেশে অন্ত সহ শক্ষর চোখে ধুলো দিয়ে পশ্চাদপসরণকে শ্বরণ করার জন্যই এ নাচ। যদিও দুধরনের প্রবাদই লোকমুখে শোনা যায়।

এছাড়া অন্য পূজা বা উৎসবগুলি সমস্তই ফসলকেন্দ্রিক। বাঙালিদের বারো মাসে তের পার্বগের মতো ফসলচক্রের বিভিন্ন



আদিবাসী নৃত্য একতা ও শিল্প-সৌন্দর্যের ছন্দময় প্রকাশ

সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যেমন বীজ বপনের সময় এবং
শিম রোপণের সময় আবাঢ়ি ফসল নিড়ানোর সময় হেড়হেৎ সিম,
ভাল ফলনের জন্য ভাদ্র মাসে করম পূজা হয়ে থাকে। চাব শেষ হলে
কৃষিকার্যের প্রধান সহায়ক গোরুর জন্য গো-বন্দনা (বাঁদনা) বা
সহরায় উৎসব পালিত হয়। রাঢ়-বাংলার বহু কৃষিজীবী গোষ্ঠী এ
উৎসব পালন করে থাকেন। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি গুরুত্ব সহকারে এ
উৎসব পালন করে থাকেন। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সহরায় উৎসব পাঁচ
দিন যাবৎ জাতীয় উৎসব হিসেবে পালন করেন। এজন্য কিছু গ্রামে
দিন নির্দিষ্ট করা থাকলেও অধিকাংশ গ্রামে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরবতী
পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত সকলের সুবিধামতো দিন স্থির করা হয়। উত্তর
বাঁকুড়ার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি মকর সংক্রান্তির সময়কালে এ উৎসব
পালন করেন। বাহা এবং সহরায় এ দুই জাতীয় উৎসবে প্রতি বৎসর
মেয়েজামাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নতুন কাপড় দেওয়ার রীতি প্রচলিত
আছে।

এছাড়া ফসল ওঠার সময় অধিক শস্যের আশায় জাস্থাড় এবং ফসল ওঠার পর নাওয়াই বা নবান্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মাঘ-মাসে মাঘ-সিম-পূজা গ্রামের যুবক-যুবতী সকলের নিরাপত্তার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

ফসল ওঠার পর সকলের ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসবের জন্য অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে রুগুা বা ছোট মকর এবং পৌষ সংক্রান্তিতে সাকরাত বা বড় মকর খুব ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল ব্যতীত অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি টুসু পরব হিসেবেও আমাদের জেলায় পালন করে থাকেন।

আদিবাসী সমাজ পরিচালিত হয় পঞ্চায়েতের মতো সুন্দর সমাজ কাঠামোর ঘারা। গ্রামন্তরে মাজহি, জগ-মাজহি, পারানিক, জগ-পারানিক, গোডেৎ এবং নায়কে মোট ছ'র্জনকে নিয়ে গ্রামের বিচার থেকে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং গ্রামীণ পূজা প্রতিটি কাজই সম্পন্ন করেন। এদের বাদ দিয়ে কোনও কাজ হয় না। প্রতি ব্যক্তির জন্য কাজ নির্দিষ্ট করা আছে। ঘিতীয় স্তর কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পারগনা এবং কয়েকটি পরগনার ওপর দিহরী সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এদের ওপর থাকে সর্বোচ্চ সংস্থা লৈ মহল'। ল মহলের নির্দেশ সকলের নিরুট অবশাপালনীয়। বর্তমানে পঞ্চায়েত

এবং প্রশাসনিক কোর্ট-কাছারি চালু থাকায় অনেক আদিবাসী এসবের আশ্রয় নিচেছ বলে আদিবাসীদের পুরানো কাঠামো শিথিল হলেও গ্রামীণ ক্ষেত্রে এর প্রভাবকে এখনও অস্বীকার করা যায় না।

আদিবাসী সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পর্যালোচনা করলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় দেখতে পাব। সমাজ পরিচালিত হয় সাম্যবাদী ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে। কয়েক বছর পূর্বেও চাষ বা গহনির্মাণের কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করত। এখন সে স্থানে মন্ত্ররি দখল করলেও কোনো কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে এর অবশেষ রয়ে গেছে। জন্ম বা মৃত্যুতে পুরো গ্রাম অশৌচ পালন করে। শুদ্ধ হওয়ার অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত গ্রামের কোনো পরিবারেই কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয় না। শিকার থেকে প্রাপ্ত পশু-পাখির মাংস যত কমই হোক সমানভাবে ভাগ করে খায়। পুরুষ-নারীনির্বিশেষে সকলেই শ্রমদান করেন। শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘূণা করেন। কন্যাপণ প্রথা চালু আছে। অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি আলোচনা করে কন্যাপণ নির্ধারণ করে থাকে। পরিমাণ নামমাত্র। কিন্তু সাঁওতাল সমাজে কন্যাপণ মাত্র সাত টাকা। তিনটে কাপড এবং একটি গাইগরু দেওয়ার নিয়ম আছে। ফলে বধু হত্যার মতো ঘটনা আদিবাসী সমাজে এখনও অনুপস্থিত। ভূমিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে ভেদাভেদ থাকলেও সাঁওতাল সমাজে অনুপস্থিত। স্বামী পরিত্যক্ত বা বিধবাদের, পুনর্বিবাহ করার রীতি আছে। এরা সহজ সরল অনাডম্বর জীবনযাপনে অভান্ত। বন্ধর জন্য প্রাণ দিতে কৃষ্ঠিত নয় আবার শক্রর প্রতি থাকে তীব্র ঘূণা। জীবনটা এদের কাছে কাজ করার জন্য। লাভ-লোকসানের হিসেব এক্ষেত্রে গৌণ। অঙ্কে তুষ্ট, সঞ্চয় করার অভ্যাস এখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। প্রতিদিন কাজ করে যা রোজগার করেন সাধারণত তাই ব্যয় করেন। নাচগানের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। প্রামে বডদের সঙ্গে নাচগান উৎসবে যোগদানের মধ্য দিয়েই ব্যবহারিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি স্বচ্ছন্দে আয়ন্ত করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীগণ নাচ গানের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। শহরে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে অপরাধবোধহীন এ ধরনের আনন্দানুষ্ঠান কল্পনাই করা যায় না।

মেয়েরা খোঁপায় ফুল গুঁজে পরিপাটি করে সাজতে ভালবাসেন। ঘরদোর খুবই পরিদ্ধার-পরিচ্ছন্ন। নিজস্ব তৈরি রং (গিরু পাথর, খড়, গোবর) দিয়ে ঘর-দোর অপূর্ব শিল্পসূবমায় সাজিয়ে তোলেন। দেওয়ালে যে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় সেটা সিমেন্টের মতো শক্ত। বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় থাকে না। এটা এদের নিজস্ব পদ্ধতি। আলপনা ও বিভিন্ন দেওয়ালচিত্র দিয়ে ঘর সাজানোর মধ্য দিয়ে সাঁওতাল রমণীর উন্নত শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মোটকথা, আদিবাসী সমাজজীবন এখনও সমষ্টিকেন্দ্রিক। নাচ, গান ও সামাজিক প্রতিটি ক্রিয়াকর্মেই ব্যক্তি থেকে সমষ্টিই প্রধান। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে আদিবাসী সমাজজীবনেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। তা সত্ত্বেও এদের সংস্কৃতির মৃঙ্গ নিহিত একাদ্মবোধের মধ্যে এবং সমষ্টিগত ধারণায়।

लिथकः यद्भी--- अन्धमतः त्यंभी कम्माम विद्यागः, निक्रमवन मत्रकातः

# বাঁকুড়া জেলার লোকধর্ম ও লোকদেবতা <u>মিহির চৌধুরী কামিল্যা</u>



বাঁকুড়া জেলায় লোকদেবতা অসংখ্য। একক প্রচেষ্টায় তার হিসেব নেওয়াও কঠিন। প্রাচীন প্রায় গ্রামেই এঁদের অবস্থান। কিছু হলেন একান্তই গ্রামদেবতা—একটি মাত্র গ্রামে একটি মাত্র নামে সেই গ্রামটির মানুবদের দ্বারাই তিনি পুজো পান।

লো

কসংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম ও প্রধান উৎস লুকিয়ে। আছে প্রাচীন লোকধর্ম ও লোকদেবতাকে ঘিরে। আদারক্ষার তাগিদে, কিংবা অজ্ঞতা ভয় ভীতি ও

কুসংশ্বারের জন্যেই লোকদেবতাদের জন্ম—সমাজবিজ্ঞানীদের এই মত অবশাই সতা। কিন্তু এটাও তো ঠিক, আপনি লোকসংস্কৃতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই দেখবেন এই লোকদেবতাদের সাক্ষাৎ বা প্রচ্ছর প্রভাব। সমাজবিজ্ঞানী তাই লক্ষ করেছেন, একটি অঞ্চলের অধিকাংশ লোক-উৎসব, লোকসংগীত, লোকবাদ্য, লোকনৃত্য, লোকগল্প, লোকশিল্প, লোকঅর্থনীতি কালে কালে গড়ে উঠেছে এইসব লোকদেবতাদের অবলম্বন করেই। এঁদের ঘিরেই গড়ে উঠেছিল লৌকিক সম্প্রীতি ও সংহতি; হাজার বছর ধরে জনজীবনের ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস ঐতিহ্য উল্পুত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে। তার মধ্যে অনেক অবিশ্বাস্য ভাবনা, উল্ভেট চেতনা, বিচিত্র বিশ্বাস ও কুৎসিত-কুসংস্কার কালে কালে জেগে উঠেছে। কিন্তু সেগুলিকে বাদ দিলে, লোকদেবতাদের এমন অনেক দিক আছে, যা জনজীবন, জনসমাজ ও জনসংস্কৃতিকে 'দেউলে' করেনি।

বাঁকুড়া জেলার লোকদেবতাদের সম্পর্কেও এই কথাটি খাটে। পশ্চিমবাংলার বোধহয় সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা বাঁকুডা। তডা-গড়া ড়ংরি-দাড়াং, পাহাড়-পর্বত, টিলা-নদী ও জঙ্গলে এর সারা গা আচ্ছন। মাঝে মাঝে কাঁকরে লালমাটির বিস্তীর্ণ মাঠ। দূরে দূরে ছোট-বড সব গ্রাম। শিক্ষাদীক্ষা, আলোক ও সভ্যতা থেকে দুরে থাকা দরিদ্র শ্রমজীবীদের বাস। সারা গ্রাম জুড়ে আদি-পুরুবের সংস্কার, বিশ্বাস, রীতি-নীতির নিরূপদ্রব আনাগোনা। এইসব প্রাচীন গ্রামে যদি কেউ যান, দেখবেন সে গ্রামের কোথাও না কোথাও পজো পাচ্ছেন এইসব গ্রাম দেবতারা। এক খণ্ড শিলা, কিংবা কিছু পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, কিংবা ছোট-বড একটি মাটির ঢিপি, অথবা কোনও না কোনও একটি গাছ তাঁর প্রতীক। এই স্থানটি হল তাঁর 'মডো' বা 'থান'। সেখানে তাঁর কোনও মন্দির নেই। একদা কোনও বাঁধানো বেদিও ছিল না। অথচ নির্দিষ্ট দিনে সারা গ্রামের সব স্তরের মানুষ তাঁর পূজো দিচ্ছে বিচিত্র উপচারে, পশুপাখি বলি দিয়ে, কখনও বিবিধ কৃচ্ছু সাধনে। লোকবিশ্বাস অনুসারে, তিনি গ্রামের অভিভাবক, গ্রামরক্ষাকারী। গ্রামবাসী তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করে, তিনি তাঁদের তাই দেন। তিনি খাদা, সম্ভান, সুবৃষ্টি, সুশস্য দেন। মড়ক, মহামারি রোগ, শোক থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। দুর্বৃত্ত ও হিংস্র পশুর আক্রমণরোধ করেন। গবাদি পশুকে সৃষ্ট রাখেন। কিছু অসম্ভুষ্ট হলে মানুষের ক্ষতিও হয়। তাই কল্যাণ লাভের আশায় তাঁর পূজো। সম্ভুষ্ট করতেই তাঁর বার্ষিক উৎসব। আর তার মধ্যে থেকেই উপাসকরা পেয়েছেন উৎসবের আনন্দ, মেলার সম্প্রীতি। তাঁর নামেই তাদের জীবনে এসেছে বিচিত্র মানস-সম্পদ—লৌকিক সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, গালগন্ধ প্রভৃতি। তেমনই এসেছে বিচিত্র বন্ধ সম্পদ—নানা শিল্পকলা, মাটি পাথর, বাঁশ বেতের অসামানা সব উপকরণ। পরবর্তীকালে এসেছে মন্দিরশিল।

#### 日本日

বাঁকুড়া জেলায় লোকদেবতা অসংখ্য। একক প্রচেষ্টায় তার হিসেব নেওয়াও কঠিন। প্রাচীন প্রায় গ্রামেই এঁদের অবস্থান। কিছু হলেন একান্তই গ্রামদেবতা—একটি মাত্র গ্রামে একটি মাত্র নামে সেই গ্রামটির মানুষদের দ্বারাই তিনি পূজো পান।

#### >। कामाप्रमन (कामाप्रशापन) :

বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার প্রসিদ্ধ প্রাম ফুলকুসমা। প্রামের পশ্চিমে 'হিড়োল বাগিচা'র আঁকুড়াতলার আছেন এ প্রামের প্রামদেবতা কালামদন। ইংরেজির 'এল' আকৃতির একটি কালো পাথর খণ্ড তাঁর প্রতীক। তাঁর তিন পালে করেক লক্ষ প্রাচীন-নবীন পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার স্থুপ। নিত্য পুজো। পুজো করেন ঘন্টেশ্বরী রাহ্মণ। পরলা মাঘ 'এখ্যানে' তাঁর বার্বিকী। এদিন মেলা। ভক্তরা 'আগুন-সর্ন্যাস' করেন। এ প্রামে গরাম, মনসা, কলকাসিনি, শিব, বর্তী, কালাটাদ প্রভৃতি অনেক লোকদেবতা আছেন। কিছু গ্রামবাসী তাঁদের বিবাহ, অলপ্রাশন, গৃহনির্মাণ ও নানা শুক্তাজে এঁর নামেই বোলোআনা (এক টাকা) মান্য তুলে রাখে। ভক্তদের বিশ্বাস—সারারাত ধরে তিনি সারা প্রামে পাহারা দেন। নামটি শুনে মনে হয় ইনি বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা—কালামহাযান, কালামহাদন, কালামদন। আমার বিবেচনার ইনি একান্ড লোকদেবতা। যার মূলে আছে ভয়ভীতির দেবতা 'মহাদানা' পুজো। যাদু বিশ্বাস এঁর উদ্ভবের মূলে।

# २। बैाशुष्णाः

রাইপুর থানার সারেসকোলের গ্রামদেকতা ঝাপুড়া। শেওড়াতলায় থান। প্রতীক পোড়ামাটির হাতিঘোড়া। মাঝি সমাজের 'গুলি' পদবীর ব্যক্তি তাঁর পূজারি। বছরে তিনদিন তাঁর পূজা— 'শ্রীপঞ্চমী', 'রোহিণী' ও 'এখ্যান' বা পয়লা মাঘ। পয়লা মাঘ বার্বিকী। পশুপাধি বলি হয়। মেলা বসে। প্রধানত নানা রোগের ওবুধ নেওয়ার জন্যে ভিড় হয়। কিছু তিনি ফসলদাতা দেবতা। উর্বরতাবাদের দেবতা। ভক্তরা তাঁকে মানে শিব বলে। তাই কক্সিত হয়েছে, তাঁর মাথাভর্তি এলোমেলো জটা। তাই তিনি ঝাপুড়া।

# ৩। কঁকাঠাকুর :

রাইপুর প্রামে আছেন ভয়ভীতির দেবতা কঁকাঠাকুর। ঠিক বাসলী থানের পাশেই। প্রতীক হাতি-ঘোড়া। ঝোঁপে তাঁর অবস্থান। 'বড় ভোগ' (মদ) দিয়ে তাঁর পুজো। শাতিল্য গোত্রের লোহারেরা তাঁর পূজারি। সারা গ্রামবাসী তাঁর পুজো করে প্রধানত শিরঃপীড়া ঘটলে, ঘাড় বেঁকে গেলে এবং অসংখ্য মানুষ আসে শিশুদের বোবা রোগ সারানোর জন্যে। প্রাচীন কুসংস্কার থেকেই এ দেবতার জন্ম। একটি অসম্ভব যাদু বিশ্বাস এঁর পুজোর পেছনে।

# ৪। ঘোড়াপাহাডী:

রাইপুর থানার খড়িগেড়া গ্রামের একদা তিলিদের কুলদেবতা ছিলেন ঘোড়াপাহাড়ী। এখন গ্রামবাসীর ঠাকুর। গ্রামপ্রান্তে থান। মাকড়াপাথরের স্থপের ভেতর তাঁর প্রতীক। বছরে তিনদিন পুজ্ঞা— আষাঢ়ে, জমিতে প্রথম লাঙল নামানোর দিন। আষাঢ়-শ্রাবণে জমিতে পিচান' দেওয়ার দিন। অঘাণে প্রথম 'বড়ধান' কাটার দিন। এ পুজার নাম 'জাঁতাল'। সকালে 'বাল্যভোগ'—দুধ, ওড়, চিড়ে, কাঁঠাল কোবে।' দুপুরে পায়েস-ভোগ, বিচুড়ি ভোগ। পূজান্তে দরিম্বনারায়ণ সেবা। এ দেবতার নামে কোনও বলি হয় না। সম্প্রতি শিবের ধ্যানে পুজো। লোকবিশ্বাস, তিনি ক্ষেত্র-দেবতা, শস্যরক্ষাকারী ও সুফলনদাতা। ফলে তিনি উর্বরতা তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত।



পাণু হ' কেলাই ভাদু টুই পুরেল পান অনেকটা দেশীদের মাতেটি

## ৫। মুড়াভাঙা : 🥕

রাইপুর থানার জামবনি-হরিপুরের গ্রামদেবী মুড়াভাঙা। কোঁদতলায় তাঁর থান। তিন স্তরযুক্ত মাকড়া পাথর তাঁর প্রতীক। লোকে বলে—ইনি পাতাল ফোঁড়া। কালী, বাঘুত, জামনানি ও কেঁদুইসিনি নামক তিন দেবীকে নিয়ে তাঁর বাস। পূজারি দুলে পদবার বাউরি সমাজের লোক। পয়লা মাঘ, জ্রীপদায়ী ও দশহরায় তাঁর পুজো। বিড্ভোগ তাঁব নৈবেদ। প্রধানত মাথায় আঘাত লাগলো তার পূজা। ফলে এক অলৌকিক যাদু বিশ্বাস এর পুজোর মূলে।

# ७। पुनानी :

রাইপুর থানার নীলজোড়া গ্রামের গ্রামদেবী দুলালী। 'লুতিডিবাদে' শেঁয়াকুলের ঘন ঝোঁপে তাঁর থান। সিঁদুর মাখা শিলা তাঁর প্রতীক। তফসিলি উপজাতির সর্দারেরা তাঁর পূজারি। বছরে পাঁচদিন তাঁর পূজা—পয়লা মাঘ, শ্রীপঞ্চমী, চৈত্র সংক্রান্তি, রোহিনী ও অমুবাচীতে। অঘ্রাণে ধান পাকলে তাঁর 'জাঁতাল'। পায়েস ও খিচুড়ি ভোগ তাঁর নৈবেদা। পাঁঠাবলি হয়। প্রধানত গবাদি পশুর রোগে অসুখে, হারানো প্রান্তি নিরুদ্দেশে তাঁর পূজো। এমনি দেবতা আছেন তাই জেলার কোতৃলপুর গ্রামের বালিঠে গ্রামের বড়মা', রাইপুর থানার পাঁটগাড়া গ্রামের 'সাতবৌনি' ও মেদিনীপুরের মৌহাটি গ্রামের চিন্দ্রগোল'। 'দুলাল' অর্থাৎ বাবুই-তৃলসী। দুলাল বনে তাঁর থান বলে এ রকম নাম। কিন্তু তিনি বৃক্ষদেবতা থেকে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে এক অভিনব যাদু বিশ্বাসে পরিণত হয়েছেন।

# ৭। বনপাহাড়ী:

সমলাপাল থানার হাতিবাড়ির প্রামদেবী বনপাহাড়ী। কালাপাহাড় ও বাঘুৎ তাঁর সঙ্গী। হাতি-ঘোড়া তাঁদের প্রতীক। জঙ্গলে তাঁর থান। তফসিলি মাঝি তাঁর পূজারি। পয়লা মাঘ ও দশহরায় তাঁর পূজাে। খিচুড়ি ভাগ ও মাংস তাঁর নৈবেদা। সারাদিন ধরে দরিম্র নারায়ণের সেবা। অস্পৃশাতা বর্জন ও সংহতি নির্মাণের উল্লেখ্য নিদর্শন। বন ও বনাপশুর তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বনে বনে যারা কাজ করে, কাঠ-মধু, তসর গুটি ও ফলমুল সংগ্রহ করে, তারা এর পূজােদেয়, প্রধানত বনাপ্রাণী থেকে রক্ষা পাওয়ার জনাে। ফলে অরণাশান্দির এই দেবীর উৎসে আছে এক অননা যাদু বিশাস। তাই জঙ্গল মহলে তাঁর নৌর্দগুপ্রতাপ।

# ৮। वनमाविष्

সমলাপাল থানার হাতিবাড়ি-রায়বাঁধের প্রামদেবী বলদ্যাবৃড়ি।
ক্ষেত্রে মাঝে শেঁয়াকুলের ঝোঁপে তাঁর অবস্থান। হাতিঘোড়া তাঁর
প্রতীক। তরা মাঘ—বছরে একদিন তার পূজো। পূজারী 'মাল' পদবীর
উপজাতি। খিচুড়ি ভোগ তাঁর নৈবেদ্য। থানে দরিম্রনারায়ণের সেবা।
বিস্তৃত মাঠে মেলা। সেকালে সারা অঞ্চলের স্রাবসায়ীরা বলদের পিঠে
জিনিসপত্র নিয়ে নানা স্থানে ব্যবসায় যেত। রাত্রি বাস করতো
বলদ্যাবৃড়ির থানে। থানের সামনে শিব মন্দির। চাতালে বিশ্রামের
ভালো ব্যবস্থাও। সম্ভবত এই গাঁ-ঘোরা ব্যবসায়ীদের বলদ রক্ষার
জনোই বলদ্যাবৃড়ির প্রতিষ্ঠা। সূতরাং ইনি প্রাচীন পশুপুজার নিদর্শন।

#### ৯। খুদ্যানাড়া :

ছাতনা থানার জিড়রা প্রামে আছেন খুদ্যানাড়া। একটি পাথরের পাটায় এক যথার্থ বীরমূর্তি অঙ্কিত—তাই হল খুদ্যানাড়ার প্রতীক। এমনই বীরমূর্তি ছাতনার কামারকূলিতে, থুম পাথরে ও অসংখ্য স্থানেই আছে। পণ্ডিতেরা এণ্ডলিকে বলেন, 'মুণ্ডাদের সমাধি প্রথার নিদর্শন'। সম্প্রতি পুজো করেন 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবীর ব্রাহ্মাণেরা। কিন্তু প্রধান ব্রতী কর্মকার। সারা বছরে একদিন—১০ বৈশাখ তাঁর পুজো। সম্প্রতি শিবের ধ্যানে পুজো। অর্থাৎ অনার্য আর্য সংস্কৃতির মিলন। লোক বিশ্বাস, শিশুর কারা থামাতে এ দেবতার পুজো।

এমনই আর এক দেবতা আছেন বাঁকুড়া থানার সানবাঁধা গ্রামে। তাঁর নামই 'কাঁদন্যাবুড়ি'। হাতিঘোড়ার প্রতীকে তিনি বিদ্যমান। শিশুদের কান্না উপশ্মের জন্যে তাঁর পূজো। এও এক যাদু বিশ্বাস। প্রজননবাদের সঙ্গেও এঁরা সম্পুক্ত।

# ১০। वामाजा ও ছजिमा :

ইদপুর থানার সাতামী গ্রামে এই দুই দেবতা আছেন গাছতলায়। এঁদের কোনও মূর্তি নেই, প্রতীক নেই। গাছের তলায় কল্পিত মূর্তিতে তাঁদের পূজো। বাঁদাড়ার পূজো ১লা মাঘ—'বড়ভোগ' দিয়ে। কিন্তু প্রচুর বলি হয়, থানে বসে প্রসাদ বিলি হয়। মেয়েদের এ প্রসাদ ছোঁয়া নিবিদ্ধ। তাঁর থানে কোনও নারী যাবে না। অথচ ইনি বদ্ধ্যাত্ব-মোচন ও খ্রী-ব্যাধি নিবারণের দেবতা।

প্রতীকহীন ছড়িদাও পূজো পান ১লা মাঘ। এঁর থানেও প্রচুর পশুপাখি বলি হয়। তিনিও সম্ভানদাতা দেবতা। শিশুদের যাবতীয় রোগের তিনি উপশমকারী। সম্ভবত একদা এই দুই দেবতাই ছিলেন প্রাচীন বৃক্ষ পূজোর সঙ্গে যুক্ত। এখন যুক্ত হয়েছেন প্রজ্ঞানতন্ত্রের সঙ্গে।

#### ১১। আমতুল্যা :

ইদপুর থানার পায়রাচালির প্রামদেবতা আমতুল্যা। থানক্ষেতের আলে পলাশ ঝোঁপে তাঁর থান। পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া তাঁর প্রতীক। ১লা মাঘ, রোহিণী, অন্বুবাচী ও ইদ একাদশীতে তাঁর পুজো। পূজারি বাউরি সমাজের মানুব। প্রধান নৈবেদ্য 'বড়ভোগ'। ১লা মাঘ বার্বিকীতে বলি ও খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়। আমগাছের তলায় আছেন বলে আমতুল্যা। কিন্তু তিনি কলেরা, বসন্ত মহামারি নিবারক বলে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ তিনি শীতলা শক্তিতে সমন্বিত। বর্ধমানের রোঁয়াই প্রামের 'বোঁয়াইচত্তী', হুগলির নয়নবাটির 'বুড়িমাই' ও মেদিনীপুরের এক গণুগ্রামের 'গেঁড়িবুড়িও' শীতলাশক্তির প্রকাশ।

# ১২। তেঁতুলমিলা:

ছাতনা থানার সীমান্তে মনিহারা-টোলা মোহনডালার প্রামদেবতা তেঁতুলমিলা। তেঁতুল গাছের নীচে তাঁর থান। হাতিযোড়া তাঁর প্রতীক। 'মাল' পদবীর উপজাতি তাঁর পূজারি। ১লা আবাঢ় ও ১লা মাঘ তাঁর পূজো। লাল মোরগ তাঁর প্রিয় বলি। ভূত ছাড়ানোতে তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি। পূজারি কবচ দেন। এখনও এই অঞ্চলে ভূতে পাওয়া, ডাইনি, পূকোস, কুদরা, সন্ন্যাসী লাগা কিংবা ভূলান লাগায় তাঁর সাড়ম্বর গ্রামের কোথাও না কোথাও পুজো পাচ্ছেন এইসব গ্রাম দেবতারা। এক খণ্ড শিলা, কিবো কিছু পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, কিবো ছোট-বড় একটি মাটির ঢিপি, অথবা কোনও না কোনও একটি গাছ তাঁর প্রতীক। এই স্থানটি হল তাঁর 'মড়ো' বা 'থান'। সেখানে তাঁর কোনও মন্দির নেই। একদা কোনও বাঁখানো বেদিও ছিল না। অথচ নির্দিষ্ট দিনে সারা গ্রামের সব স্তরের মানুষ তাঁর পুজো দিচ্ছে বিচিত্র উপচারে, পশুপাখি বলি দিয়ে, কখনও বিবিধ কৃচ্ছুসাধনে। লোকবিশ্বাস অনুসারে, তিনি গ্রামের অভিভাবক, গ্রামরক্ষাকারী।

পুজো। এ সবই আদিম কুসংস্কার। অর্থাৎ তেঁতুলমিলার মধ্যে আছে অপদেবতার কল্পনা—এক প্রাচীন যাদু বিশ্বাস। অশরীরী আন্মা বা ভূত-প্রেতের ভয় থেকে যার জন্ম।

#### ১৩। খয়রাবৃড়ি :

বাঁকুড়া থানার কুলমুড়ার গ্রামদেবী খয়রাবুড়ি। আঁকুড়া। তলে হাতি-ঘোড়ার প্রতীকে তিনি বিদ্যমান। প্রাচীন ছব্রীদের ঠাকুর। এখন পুজাে করেন ভট্টাচার্য রান্ধাণ। হিন্দু-মুসলমান, সাঁওতাল সকলেই এঁর পুজাে দেয়। সম্প্রতি দুর্গার ধাানে পুজাে। তাঁর পুজাের নৈবেদ্য ভাজা কলাই ও কুসুমবিচি মেশানাে মুড়ি। এ ছাড়া পশুবলি হয়। বাতরােগ সারাতে তাঁর দেশজােড়া নাম। যাব্রী এলেই পুজাে। সেবাইত ও পূজারি ওষুধ দেয়। তাঁর ওষুধ খেলে রােগীকে মুড়ি তেল গুড় টক আমিষ ও পান ছুঁতে নেই। একদা খয়রাবুড়ি পুজাে পেতেন তাঁর আদিম থানে—কৃষি দেবতা বলে। এখন গ্রামে এসে তিনি হয়েছেন বাতরােগ উপশমকারিণী। অর্থাৎ অলৌকিক যাদ্ বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

#### ১৪। ঝগড়াই :

জয়পুর থানার বৈতলে আছেন ঝগড়াভঞ্জিনী। তাঁর ডাক নাম ঝগড়াই মা'। উট্কো ঝগড়া, মামলা-মকদ্দমা ঘটলেই তাঁর পূজো। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা তাঁর মন্দির নির্মাণ করেছেন। সপ্তরেখ মন্দির, বিশাল চত্বর, আটচালা, নাটচালা। সামনে বুড়ো শিব ও বন্ধী। ৯৬৫ মল্লান্দে (১৬৫৯ খ্রিস্টান্দ) এসব করেছেন মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ। মন্দিরের ভেতরে অপরূপ মাতৃমূর্তি—সহস্রদল পল্লের উপর অস্টভূজা মূর্তি। বাঁদিকের তিন হাতে ধনুক সাপ ও খড়া। ডানদিকের তিন হাতে বিশূল মালা ও মুদ্রা। তাঁর ডান পা হাতির উপরে। বাঁ পা সিংহের উপরে। একই সঙ্গে তিনি মহিষাসুরমর্দিনী। ও করিঙ্গাসুরম্বিনী। অবিকল এমনই একটি মূর্তি আছে বৈতল থেকে ২ মাইল পূর্বে নারায়ণপুরে—তিনিও অস্টবাছ দুর্গা। লোকে বলে, তিনি ঝগড়াই-এর

বোন। ঝগড়াই-এর নিত্য পূজো। ভাদ্রের শেব শনিবারে তাঁর 'সয়লা' উৎসব। সারা অঞ্চলের মানুব এদিন ভেঙে পড়ে। সয়লা বা মিত্রতা পাতাতে আসে শতশত যাত্রী। ভাত, ডাল, তরকারি দিয়ে তাঁর পূজো হত। থানে বসে সব সম্প্রদায়ের মানুব প্রসাদ পায়। শারদীয় পূজোতে তাঁর আর একবার সাড়ম্বর পূজো। লোকে বলে, তিনি তথু ঝগড়াই মেটান না—শ্বেতী, রাতকানা একশিরা প্রভৃতি রোগে ও খ্রী-ব্যাধি নিবারণে দলে দলে লোকে তাঁর পূজো দেয়। মাদুলি নেয়। হত্যা দেয় অনেকে। সয়লা উৎসবে বিশাল মেলা। এদিন 'কাদাঘাটি খেলা' হয়। ঝগড়াইমাকে নিয়ে অসংখ্য লোককথা প্রচলিত। তথু বদ্ধ্যাত্ব মোচন নয়, সম্প্রীতি সৃষ্টিতে তাঁর অসামান্য নামডাক।

সারা বাঁকুড়া জেলায় গ্রামে গ্রামে এমনই অসংখ্য লোকদেবতারা আছেন। খাতড়া থানার পাঁপড়া গ্রামের মাঠদেবতা কালোসোনা। তিনি সুফলনের দেবতা। রাণীবাঁধ থানার তুংচাঁড়রোর হাতিখেদা—তিনি হাতিভয় নিবারণকারী দেবতা। কোতৃলপুর থানার মসিনাপুরে বাঁশদেব। তিনি বৃষ্টির দেবতা। ইদপুর থানার কুমির পাথর-বাগডিহার পাশে ভালুকা গ্রামের বাগাল্যা। তিনি পশুরক্ষক দেবতা। ছাতনা থানার পাহাড় ৩৩নিয়ায় আছেন লড়সিং। তিনি সুবৃষ্টির দেবতা। পাউড়ি আছেন সিমলাপাল থানার বনদুবরাজপুরে ও রানীবাঁধ থানার ধডাঙ্গা গ্রামে। দুই স্থানের দেবতাই করগা নামক পাথর শিল্পীদের দেবতা। যারা পাথর কেটে থালা বাটি ঘটি প্রদীপ নির্মাণ করে, কিংবা যারা কাঠ কুঁদে খাটার পায়া পাইকনা ইত্যাদি তৈরি করে। শালতোড়া থানার রাউতোড়া গ্রামে আছেন ভিরকুনাথ। তিনি পূর্বপুরুষ পুঞ্জার নিদর্শন। পূর্বপুরুষ পূজোর এমনই নিদর্শন আছে রাইপুর থানার সারেলা গ্রামের লখন-মাঝি ও সাধন-বোঙ্গা, ওন্দা থানার বেলিয়াড়া গ্রামের চাঁদরায়, ছাতনা থানার জিড়রা শ্লামের বুড়াবুড়ি, রাইপুর থানার সিমলি গ্রামের ননদভাজ, ছাতনা থানার থুমপাথরের ভাসুরবোয়াসিন, ওন্দা থানার মেদিনীপুর গ্রামের খঁকাখুঁকি প্রভৃতি। এঁরা কিন্তু একই শক্তির আধার नन। किन्तु अधिकाश्मेरे श्रव्यननवास्मत्र महत्र युक्त।

# ॥ पृष्टे ॥

বাঁকুড়া জেলায় আর এক শ্রেণীর লোকদেবতারা আছেন— বাঁদের একটিমাত্র নাম, অথচ অসংখ্য প্রামে তাঁরা পূজো পাচ্ছেন। এঁরা হলেন—মনসা, চত্তী, সিনি বাসলী, সাতবইনী, রংকিনী, বতী এবং গরাম, বড়াম মাদানা, কুদরা, সন্ন্যাসী, বাখুৎ, পঞ্চানন, ভান সিং, ভৈরব শিব ও ধর্মঠাকুর। এঁরা প্রায় প্রামেই আছেন। শয়ে শয়ে আছেন। আমরা তন্মধ্যে কিছু অতি বিখ্যাত থানের লোকদেবতার পরিচয় দিছি।

#### ১। वाघुर :

বাঁকুড়ার এক ভয়ঙ্কর, হিন্দে, প্রতিহিংসাপরারণ লোকদেবতা বাঘ্ৎ। সারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় তাঁর অগশিত থান। রাইপুর থানার কাগুড়ি, কোলমুড়ারি, ফুলকুসমা, পাধরা, মন্তলডিহা, রসপাল, শালপাতড়া—রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর, ফুলঝোর, বনতলা ও রানীবাঁধে তাঁর প্রসিদ্ধ থান। কোথাও বাছের মূর্তি। কোথাও হাতি-ঘোড়ার প্রতীক। বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী দেবতা বাঘ্ৎ।

দক্ষিণবঙ্গে এঁর নাম 'দক্ষিণ রায়'। উত্তরবঙ্গে এঁর নাম 'কুমিরদেব', কোচবিহারে 'ডাংধরা', জলপাইগুড়িতে 'মহারাজা ঠাকুর', আসামে 'সাতশিকারী'। কিছু বাঁকুড়ার বাঘুতের মতো কেউ এমন অসম্বর্ধ মেজাজী বলে কথিত নয়। মহেঞ্জোদরো-হরগ্গার শিলমোহরে বাঘচিত্র আছে। সমাজে 'বাঘ' পদবী আছে। নরখাদক বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতেই এঁর পুজো। সূতরাং বাঘুৎ পশু পুজোর নামান্তর—বাঘ পুজোর অননা নিদর্শন।

#### २। यामाना :

সারা উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়ায় মাদানার অনেক থান। মিথিলা, তিলাবেদ্যা, বাদকোনা, মণিহারা, কুলমুড়া বেলিয়াতোড়, বাঘডিহা, নদ্যাপুর, কাঞ্চনপুর, বেলাবাঘড়ায় তিনি প্রসিদ্ধ কৃষি দেবতা। প্রায় স্থানেই বাউরি পুক্তক। চাষীরা তাঁর উপাসক। ১লা মাঘ 'এখ্যানে' তাঁর 'জাতাল'—ঘি খিচুড়ি দিয়ে, পশুপাখি বলি দিয়ে। এছাড়াও চাবের আগে-পরে-মাঝে তাঁর পুজো। সারাদিন ধরে থানে উৎসব। 'মহাদানব' থেকে 'মাদানা'। তার অর্থ 'দৈত্য'। সংস্কারাজ্যা প্রাবিড় গোচীর



আটবাইচতী : প্রাক্-মুসলিম যুগের পাধরের চামুন্তা মূর্তি

স্বাভাবিক কারণেই লোকদেবতাদের প্রভাব নেমেছে একেবারে নীচের থাপে। কিন্তু তাদের ঘিরে সৃষ্ট হয়েছে হাজার হাজার লোকগান। এদের মেলাকে ঘিরে এখনও বাঁকুড়াবাসী পাতা নাচ, কাঠি নাচ, ঘোড়া নাচ, খাঁটি নাচ, ভুয়াং কিংবা লবয়ে নাচে মেতে ওঠে। এদের ঘিরে বিকনায় ঢোকরা শিল্প, পাঁচমুড়ায় মৃৎশিল্প, শুনিয়ায় পাথরশিল্প। এদের ঘিরে যেসব মন্দির শিল্প গড়ে উঠেছে, এদের নামে যে সব শিলামূর্তি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি কিন্তু

বাউরিদের তিনি ছিলেন একান্ত দেবতা। তখন ছিলেন ভয়ভীতির দেবতা। পরে তিনি উন্নীত হয়েছেন প্রজননবাদের দেবতায়, শস্যদাতা বলে।

# ত। গরাম :

বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে প্রাচীন লোকদেবতা বলে গরাম ঠাকুর মর্যাদা পেয়েছেন। সারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় তাঁর শতাধিক থান। হাতি-ঘোড়া বা গাছ, পাথর তাঁর প্রতীক। উপজাতি ও সাঁওতালেরা তাঁর উপাসক। ১লা মাঘ, দোলপূর্ণিমা এবং প্রথম বৃষ্টির পরে, রোয়ার আগে, ধান কাঁটার আগে ও পরে সারা চাষী সমাজ তাঁর পূজো করে। এ জেলার গোপালপুর, গোড়োল, চেলাপাড়া, জামর্থলি, ধোবারগ্রাম, বৃড়িশোল ও বারোপায়া প্রভৃতি অসংখ্য প্রামে গরামের মেলা বসে। দিনরাত চলে কাড়ানাকাড়ার বাজনা। 'বড়ভোগ' তার প্রধান নৈবেদ্য। ভক্তরা সবরকম প্রার্থনা তাঁকে জানায়। তিনি সৃবৃষ্টি, রোগমুক্তি, শস্যবংশবৃদ্ধি ইত্যাদের দেবতা। পাথরে বৃক্ষে নদীর ভেতরে তাঁর পূজো বলে তাঁকে আমি প্রজননবাদের সঙ্গে প্রাচীন প্রস্তর পূজো, বৃক্ষপূজো ও নদীপুজোর নামান্তর মনে করি। এঁকে নিয়ে প্রচূর গান, গঙ্গ, কাহিনী।

#### ८। वामनी :

বাঁকুড়া জেলার ছাতনাকে ঘিরে শতাধিক স্থানে আছেন লোকদেবী বাসলী। ছাতনা শহরে তাঁর প্রধান পীঠ। এখানে তাঁর দৃটি থান—একটি থানার কাছে, অন্যটি রাজদরবারে। প্রথমটি বড়চুন্তীদাসের পূজিতা বাসলী—এখন তাঁর মন্দির ধ্বংস হয়েছে। আছে 'বাসলী পূকুর', 'ধোপা পূকুর' ও 'চন্তীদাসের সমাধি'। রাজদরবারে তাঁর পঞ্চরত্ব মন্দির। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রানী আনন্দকুমারীর নির্মাণ। এখানে প্রাচীন প্রস্তর্বধোদিত নারীমৃতি। দৃই স্থানেই নিত্যপূজো। থানা গোড়ায় বার্ষিক উৎসব ফাছ্নে, শুক্লা সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত। রাজদরবারে তাঁর বার্ষিকী ১১-১২ জ্যৈষ্ঠ। এখানে ডাল, ভাত ও খালাপোড়া মাঠ তাঁর নৈবেদ্য। শান্তীয় মর্যাদায় পূজো।

তা হলেও গ্রাম দেবতার সব লক্ষণ তাঁর পুজোরীতিতে। তিনি প্রধানত বন্ধ্যাত্ব মোচনের দেবতা। এই বাসলীকে স্মরণ করেই বড়ুচ্নীদাস 'গ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লিখেছেন : 'গাইল বড়ুচন্তীদাস বাসলীগণ'।

#### ৫। আটবাইচণ্ডী:

সারা বাঁকুড়া জেলায় চণ্ডীনামে দেবতা আছেন কয়েক শতাধিক।
নানা স্থানে নানা নাম। খুদকুড়ি গ্রামে খুদাই চণ্ডী, বিশিন্ডা গ্রামে বিশাই
চণ্ডী, শিহড়ে বসনচণ্ডী, মেলেড়ায় নেওটন চণ্ডী। আটবাইচণ্ডী গ্রামে
তাঁর নাম আটবাইচণ্ডী। ইনি একটি বিস্ময়াবহ শিলামূর্তি। এক
বলিষ্ঠপুরুষের উপরে এক বিকটদর্শনা দশভূজা নারী দণ্ডায়মানা।
দশহাতে অন্ধ্র কিংবা মুদ্রা। কোমরে ঝুলন্ড ছোরা. গলায় ও কপালে
মুশুমালা। মাথার চুলে মড়ার খুলি। সারা দেহটি যেন এক নরকল্পাল।
দৈর্ঘ্যে ত যুট, প্রন্থে ২ ফুট। বলাবাছল্য, এ মূর্তি অনেক পরবর্তী
সংযোজনা। এখন চণ্ডীর ধ্যানে পুজ্বিত। ১ মাঘ বার্ষিকী ও মেলা।

#### ৬। মনসা :

সারা জেলাতেই মনসা আছেন গ্রামে গ্রামে। তাঁর প্রাচীন শিলাখোদিত মূর্তি আছে রাউংখণ্ড, ডাংগরসাই, লাপুর, বারপেট্যা, কুচেকোন, বাজেময়নাপুর, বেলিয়াড়া, ভৈরবপুর, ফুটকরা ও জয়কৃষ্ণপুরে। আর সর্বত্রই আছে পাঁচমুড়ার তৈরি মনসাচালি,



সিজ গাছের নিচে, মনসার থান : দেশভা

জেলার সর্বত্র আছেন শিব। আমরা এ পর্যন্ত
সাত শতাধিক শিবধানের তালিকা করেছি। তন্মধ্যে
বিখ্যাত থান—এক্সের, বোলাড়া, ডিহর,
শিহড়, নিকুঞ্জপুর, লোদনা, পাঁচান,
পাত্রসায়র, জগল্লাথপুর, ঝাটিপাহাড়ি, সায়েঙ্গা,
রাইপুর, বিষ্ণুপুর, কোয়ালপাড়া দারিয়াপুর
(সোনামুখী থানা), শালপুর করিশুতা,
আমরুন, সালনা (পাত্রসায়র থানা),
বীরসিংহ (পাত্রসায়র) প্রভৃতি।
অসংখ্য স্থানেই তাঁর ঐতিহাসিক মন্দির।
বোলাড়ার মন্দির বিস্ময়কর।
প্রতিদিন তাঁর পুজো। সোম-শুক্রবারে
প্রচণ্ড ভিড়। ফাল্পুনে শিবরাত্রী।
টেত্রে গাজন।

মনসাঝাড়। গৃহস্থবাড়িতে তাঁর পুজো উনুনে সিজডানে। তাঁর প্রধান পুজো জাৈচ্চ দশহরায়, শ্রাবণসংক্রান্তি ও আশ্বিনে ডাকসংক্রান্তিতে। এ সময় ঝাঁপান হয়। বিষ্ণুপুর রাজবাটি প্রাঙ্গণে এখনও হয় 'বাঘঝাপান'। অযোধ্যাগ্রামে কালীবুড়ি মনসার উৎসব জেলার শ্রেষ্ঠ মনসা উৎসব। দশহরায় অনুষ্ঠিত। এ সময় দেবীর গাজন—ভক্ত্যানাচ, প্রণামসেবা, দতীখাটা, আশুনসন্ধ্যাস, ফুলকাড়ানো ও সয়লা। মনসা সপ্দেবতা। তিনি যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে নিয়ে অগণিত গান, গল্প, কাহিনী।

#### १। तश्किनी :


জেলার বেশ কিছু স্থানে লোকদেবী রংকিণী আছেন—তথ্যধ্যে লক্ষ্মীসাগর, পাত্রসায়র, খাতড়া, কৃষ্ণনগর (বড়জোড়া থানা) ও হতাকাটার রংকিণীপুজো প্রসিদ্ধ। তাঁর শিখাখোদিত ভয়ংকর মূর্তি আছে লক্ষ্মীসাগরে। প্রায় ২.৫ মূট উচু। মাথায় পাথরের চূড়া। তিনি নূমুগুমালিনী, অস্টভুজা, শৃগালবাহিনী। গোল চোখ। বিকট দাঁত। পদতলে ভৈরব। নিত্যপুজো। লোকের ধারণা—তিনি নররক্তপিপাসু। প্রাণরক্ষার্থে তাঁর পুজো, একদা প্রতিটি স্থানেই নরবলি হতো। তবে এখন তিনি পুজো পান কোথাও খ্রীব্যাধি বা মড়ক মহামারী নিবারনী বলে, কোথাও পশুরক্ষার্থে। আদিবাসীদের কাছে তিনি 'শিকারদেবতি'। রংকিণীকে নিয়ে প্রচুর লোকগদ্ম।

#### ৮। বডাম:

জেলার অসংখ্য আদিবাসীপল্লীতে পুজো পান বড়াম। একদা তিনি ছিলেন ভূমিজদের দেবতা। বৈতল, বালিঠা, গোপীবল্লভপুর, শিহড় প্রভৃতি প্রামে ভূমিজরাই তাঁর প্রধান উপাসক। মকরসংক্রান্তিতে তাঁর বার্ষিকী। এদিন শুকর বলি হয়। থানে বসে সকলে অমপ্রসাদ নেয়। বনাজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে তাঁর পুজো। জানডাঙ্গা, লেদরা, পড়াশ্যা, কালুডি, জানকিবাঁধ প্রভৃতি স্থানে তিনি পশুরক্ষাকারিণী। বড়ামকে নিয়ে অসংখা লোককথা।

#### ৯। শিব :

জেলার সর্বত্র আছেন শিব। আমরা এ পর্যন্ত সাত শতাধিক শিবথানের তালিকা করেছি। তন্মধ্যে বিখ্যাত থান—এক্টেশ্বর, বোলাড়া, ডিহর, শিহড়, নিকুঞ্জপুর, লোদনা, পাঁচান, পাত্রসায়র, জগন্নাথপুর, ঝাঁটিপাহাড়ি, সায়েঙ্গা, রাইপুর, বিষ্ণুপুর, কোয়ালপাড়া, দারিয়াপুর (সোনামুখী থানা), শাশপুর করিগুণ্ডা, আমরুন, সালনা (পাত্রসায়র থানা), বীরসিংহ (পাত্রসায়র) প্রভৃতি। অসংখ্য স্থানেই তার ঐতিহাসিক মন্দির। বোলাড়ার মন্দির বিশ্বয়কর। প্রতিদিন তার পুজো। সোম-শুক্রবারে প্রচণ্ড ভিড়। ফাছুনে শিবরাত্রী। চৈত্রে গাজন। এই দুই সময় অগণিত থানে মেলা। গাজন উৎসব দেখার মতো—



करवाधभूत्वर भाषात्वर निय प्रसित



পাথরের খাঁড়েশ্বর ও শেলশ্বর শিব মন্দির : ডিহর

বিচিত্র শ্রেণীর ভজ্ঞার সমাবেশ—বাণফোঁড়া, দণ্ডীখাচা, আগুনসম্যাস, হিন্দোল, বেতভাঙা, চড়কে ঘোরা প্রভৃতি কৃচ্ছুসাধনা করেন ভক্ত্যারা। ভক্তদের কাছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর—তাই তাঁর নাম—এক্তেশ্বর, মম্মেশ্বর, সারেশ্বর, বাঁড়েশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, হাকন্দেশ্বর প্রভৃতি। শিবপুজো পান প্রধানত তিনি সম্ভানদাতা বলে। তবে তিনি ক্ষেত্রপাল কৃষিদেবতাও। শিবকে নিয়ে প্রচুর লোকগীতি আছে।

# ১০। ধর্মঠাকুর :

জেলার এক প্রধান লোকদেবতা ধর্মঠাকুর। শিবের মতোই তাঁরও অসংখ্য নাম—কালু রায়, ক্ষুদি রায়, বাঁকা রায় বা ক্ষুদিনারায়ণ, বীজনারায়ণ, স্বরূপনারায়ণ, রাজশোলে আঁধারকুলি। তাঁর প্রসিদ্ধ থান—ময়নাপুর, বেলেতোড়, মটগোদা, বৈতল, মসিনাপুর প্রভৃতি। প্রত্যহ পুজো। প্রধান উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমায়। ঠিক শিবের গান্ধনের মতোই উৎসব। ময়নাপুরে হয় 'গৃহভরণ' (ঘরভরা) অনুষ্ঠান। বেলেতোড়ে গান্ধন আবাঢ়-পূর্ণিমায়। জ্যেষ্ঠী পূর্ণিমায় গান্ধন ইন্দাস, খাঁড়ারি, দামোদর্রবাটি, মেজিয়া ও বেহারে। তবে ধর্মঠাকুরের কোনও মূর্তি নেই। গোলশিলা তাঁর প্রতীক। প্রধানত কুষ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ ও বদ্ধ্যাত্মোচনে তাঁর প্রসিদ্ধি। একৈ নিয়ে প্রচুর আখ্যান কবি, ক্ষুদ্রকবিতা ও লোকগীতি মেলে।

# ১১। সিনি ঠাকুর:

বাঁকুড়ায় সিনি অন্তিম এক লোকদেবী আছেন শতাধিক গ্রামে। শিলাখতে, মাটির টিপিতে, গাছের গুড়িতে, বিলে খেতে পুকুরে, গ্রামে- গঞ্জে তিনি পুজো পান। তিনি একান্ত লৌকিক দেবী—নামেই তার প্রকাশ : আঁকুড়াসিনি, এঁদুয়াসিনি, কুঁকড়াপিনি, খাঁদাইসিনি, গরাসিনি, ঘোলাসিনি, চাঁচসিনি, ছেঁদাসিনি, জিনাসিনি, দামাসিনি প্রভৃতি। তন্মধ্যে বাঁকুড়া শহরে জিনাসিনি, লোদনার লদাসিনি, ছান্দারের জঙ্গলাসিনির পাথরে খোদিত চমৎকার মূর্তি স্থাপিত। জিনাসিনি অখারোহিণী। তার ৪ হাতে সাপ, গদা, অসি ও চক্র। সিনিদেবীদের পুজোর প্রধান দিন পয়লা মাঘ। শস্য, সন্তান, সৃবৃষ্টি প্রদাব্রী ও মড়কমহামারী, দুর্ভিক্ষ নিবারণী বলে তাঁর পুজো।

#### 251

বাঁকুড়া জেলার সর্বত্রই পূজো পান বসন্তনাশিনী শীতলা, ক্ষেত্রঠাকরণ সাতবৈনী, শিশুরক্ষক পঞ্চানন্দ, ভয়নিবারক সদ্মাসী, ধনদেবতা কুদরা ও অরণ্যদেবতা ভৈরব। ব্রতদেবতা হিসেবে পূজো পান ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ। ভাদু-টুসুও পূজো পান অনেকটা দেবীদের মতোই। আদিবাসী সমাজের বিশেষ ব্রত করম। উত্তর বাঁকুড়ার নড়রা, উদয়পুর, কৃষ্ণপুর, সাভানপুর প্রভৃতি গ্রামে দেখি ভেঁপুব্রত—তিনিও সম্ভানদাতা। এছাড়াও নানাস্থানে নানা নামে পূজো পান আরও বহু লোকদেবতা। যেমন—অম্বিকানগরে অম্বিকা, রসপালে বলরাম, সাবড়াকোণে ডেঙ্কো-রামকৃষ্ণ, সোনামুখীতে সোনামুখী পাঁচালে পরেশমণি, সুখসায়রে যোগাদ্যা, রাইপুর ও সাহারজোড়ায় মহামায়া প্রভৃতি। কালীও এখন পুজো পাচ্ছেন লোকদেবী বলে।

খাতড়া থানার পাঁপড়া গ্রামের মাঠদেবতা কালোসোনা। তিনি সুফলনের দেবতা। রাণীবাঁধ থানার তুংচাঁড়রোর হাতিখেদা—তিনি হাতিভয় নিবারণকারী দেবতা। কোতুলপুর থানার মসিনাপুরে বাঁশদেব। তিনি বৃষ্টির দেবতা। ইঁদপুর থানার কুমির পাথর-বাগডিহার পাশে ভালুকা গ্রামের বাগাল্যা। তিনি পশুরক্ষক দেবতা।

স্বাভাবিক কারণেই লোকদেবতাদের প্রভাব নেমেছে একেবারে নীচের ধাপে। কিছু তাদের ঘিরে সৃষ্ট হয়েছে হাজার হাজার লোকগান। এদের মেলাকে ঘিরে এখনও বাঁকুড়াবাসী পাতা নাচ, কাঠি নাচ, ঘোড়া নাচ, খাঁটি নাচ, ভুয়াং কিংবা লবমে নাচে মেতে ওঠে। এদের ঘিরে বিকনায় ঢোকরা শিল্প, পাঁচমুড়ায় মৃৎশিল্প, শুণুনিয়ায় পাথরশিল্প। এদের ঘিরে যেসব মন্দির শিল্প গড়ে উঠেছে, এদের নামে যে সব শিলামূর্তি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি কিছু জেলার গৌরব।

**लावक** : वर्धमान विश्वविमाानासूत्र वारना विछारगत व्यथा। नक

# বাঁকুড়া জেলার পার্বণ ও মেলা

# নমিতা মণ্ডল



নিত্যদিনের দুঃখ-বেদনা-খরা-দারিদ্রাকে উপেক্ষা করে পূজা-পার্বণ ও মেলার বৈচিত্র্যধারায় সতত অভিবিক্ত বাঁকুড়াবাসীর প্রাণ। মিলনের মধ্যেই সামাজিক মানুষ জীবনের ছক্দ খুঁজে পায় আর মিলনের সেই অস্তরঙ্গ রূপটি জীবস্ত হয়ে ওঠ মেলার মধ্যে। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

—রবীন্দ্রনাথ

তাই তাই। নিতাদিনের দৃঃখ-বেদনা-খরা-দারিদ্রাকে উপেক্ষা করে পূজা-পার্বণ ও মেলার বৈচিত্র্যধারায় সতত অভিষক্ত বাঁকুড়াবাসীর প্রাণ। মিলনের মধ্যেই সামাজিক মানুষ জীবনের হন্দ খুঁজে পায়। আর মিলনের সেই অন্তরঙ্গ রূপটি জীবন্ত হয়ে ওঠে মেলার মধ্যে। তাছাড়া উৎসবমুখর জাতি হিসাবে পরিচিত বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যথার্থ রূপটিও খুঁজে পাওযা যায় বিভিন্ন উৎসব, পূজা, পাল-পার্বণ এবং মেলাশুলির মধ্যে। বিশেষ করে গ্রামীণ মেলাশুলি। এই মেলাশুলি আজ অগ্রসরমান আধুনিক বস্তুম্বর্গর মধ্যেও তার স্বকীয়তা বজায় রেখে চললেও কতগুলি সাধারণ বৈশিক্ট্যে সব মেলাশুলিই এক। সে কারণে এই বাংলায় শিল্পসংস্কৃতি-সাহিত্যের সঙ্গে লোকধর্মের এক গভার অন্তরঙ্গ এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যার শিকড গ্রাম-গ্রামান্তরে পালিত ধর্মানুষ্ঠানশুলি ও তাদের প্রকাশমাধ্যম পার্বণ ও মেলার মধ্যে প্রোথিত।

গ্রাম্য-সংস্কৃতির অভিবাক্তি লোকধর। মানুষের জীবন-চেতনা, তর্মভীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে লৌকিক দেবদেবীর। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক জীবনচর্যায় বহু আচার অনুষ্ঠান বিশ্বাস-সংস্কার-রীতি-নীতি লুপ্ত হয়ে গেলেও গ্রামবাংলার পরব-মেলাগাজন-ব্রতকথা আজও রয়ে গেছে নানান স্ভনমূলক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যথাইই বলেছেন-

"...আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সংকীর্ণতা বিশ্বত হয়, তাহার হাদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এটি প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার জন্য বর্ষাগম, তেমনি বিশেষভাবে পল্লী হাদয় ভরিয়া দিবার উপযুক্ত মেলা।"

त्रवीसनाथ ठाकूत यामनी সমाজ : ভার ১৩১১

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তছিত জেলা বাঁকুড়া। আয়তনগত দিক থেকে এ জেলা পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থতম জেলা; লোকসংখ্যায় নবম স্থানের অধিকারী; আর শিক্ষাগত দিক থেকে পঞ্চম জেলা হিসেবে স্বীকৃত। রাঢ় সংস্কৃতির পীঠস্থান বাঁকুড়া। বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ' প্রবাদটিকে অতিক্রম করে বাঁকুড়ার পার্বণ ও মেলাগুলি প্রমাণ করেছে যে, ধরা-ব্যাধি-অজন্মা-দারিদ্রা-অনগ্রসরতা ইত্যাদি সব অভিশাপকে তুচ্ছে করে এ জেলাবাসী হাসতে জানে, নাচতে ও গাইতে জানে, গর্জন করে গাজন ও চড়কে মাততে জানে, জানে পাল-পার্বণ ও উৎসবয়-মেলায় নিজেদের হারিয়ে দিতে। এর কারণ কী ? কারণ এ জেলার বৈচিত্র্যময় প্রাগৈতিহাসিকতা ও ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক ধারা।

প্রাচীন রচনা জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আয়ারঙ্গ সৃক্ত' থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ/পঞ্চম শতকের বাঁকুড়া তথা রাঢ় অঞ্চলের কথায় জানা যায় যে, এ অঞ্চলের অধিবাসীরা একদা ছিল ঘোরতর পশ্চাৎপদ ও অসভা। কিন্তু কালের শ্রোতে এ জেলার নানান ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ আদিবাসী অর্থাৎ আর্য-অনার্য ধর্মের মিলন মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এক বৈচিত্রাময় সংস্কৃতি। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জেলার পার্বণ ও মেলাগুলির মধ্যে।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'মেলা' শব্দের অর্থ বলেছেন 'সমাগম'। মূল ধাতু 'মিল'। আবার বহু শতাব্দী ধরে 'মেলা' শব্দটি 'মণ্ডব' রূপে ব্যবহৃত। অন্যত্র দেখা গেছে পার্বণাদি বা উৎসবে বহু লোকের সমাগম উপলক্ষে বসত বাজার। এই বাজারই পরবর্তীকালে 'মেলা'র রূপ নেয়। আসলে মেলা হল সকলের মিলিত হবার অস্থায়ী অথচ অনিবার্য কোনও সামাজিক বন্দোবস্ত। সাধারণত উৎসব, পাল-পার্বণ-পূঞা-আরাধনা-হাট ইত্যাদি উপলক্ষে বড় মাঠে, নদীর ধারে, বাঁধা চালা ঘরে, গৃহস্থের আঙিনায় কিংবা গ্রামের ষোল আনার ফাঁকা মাঠ ঘিরে পণ্যসামগ্রী বেচাকেনার ও লোকাচারসহ আমোদ-প্রমোদ ও সাংশ্কৃতিক বাবস্থা নিয়ে যে বৈচিত্রামূলক সন্মিলন তাই হল 'মেলা'। লোকসাধারণের মনের সঙ্গে এর নিবিড সম্পর্ক থাকায় জেলার মেলাণ্ডলি হয়ে ওঠে জেলার লোকসংস্কৃতির হাদস্পন্দন। মেলার মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় নিজেকে। দেখতে পায় জগৎকে। শুধু আনন্দধারা নয় পার্বণ ও মেলার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক দিকগুলো। বস্তুতই 'মেলা' যেন সূজনশাল মনের ব্যাপ্তি ও জীবনবিকাশের আকৃতি স্বরূপ। সমাজের সূর্বজনীনরূপটি মেলার অঙ্গনে ফুটে ওঠে বলেই সমস্ত উৎসব বা মেলার মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যের চিরন্তন প্রকাশ ঘটে। বাঁকুড়া জেলার মেলা সম্পর্কে একটি লোকছড়া----

''খাতড়া থানার ইন্দপরব / সিমলাপালের ছাতা হে। বিষ্ণুপুরের দুগ্গা পূজা / আরো সুন্দর রাস হে॥'

বাকুড়া জেলার মেলাওলির রূপগত দিকসমূহকে তিনটি মোটা ভাগে ভাগ করে নিতে পারি যথা—(১) আদিম সংস্কৃতিবিষয়ক মেলা, (২) কৃষি বা ঋতু বিষয়ক মেলা, (৩) বাণিজ্ঞাক মেলা।

আদিম সংস্কৃতিবিষয়ক মেলাগুলি হল মূলত আদিবাসী মেলা ও পরব। সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ প্রকারের তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে। বাঁকুড়া জেলার ১৯৯১ সালের জনগণনায় এ জেলার জনচিত্রটি নিম্মরূপ—

এ জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাস অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে বেশি। তবে শুধু সাঁওতাল গোষ্ঠী নয়, কোড়া, ভূমিজ, খেড়িয়া, শবর, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি, বিরহোড় গোষ্ঠীও এ জেলায় রয়েছে। এদের আচার অনুষ্ঠানকে ঘিরে মাসে মাসে অনুষ্ঠিত হয় নানা পরব ও মেলা। যেমন—বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত মাঃ মড়ে পরব। বৈশাখে সেন্দরা, আষাঢ়ে এরঃসিম, ভাদ্রে হাড়িয়ার সিম, ছাতা পরব, আমিনে মারাংবুরু ও দাঁশায় পরব, কার্তিকে বাঁধনা, সহরায় উৎসব। অগ্রহায়ণে আবাগি পরব, ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত করম পরব, দাঁশায় পরব। পৌষে নাগরদোলা, মাঝে শালুই হলা, ফাল্পনে বাহা পরব। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরবণ্ডলি হল (ক) করম



अफ़्रुकाल धारिनाकीएका कुछानीएका ईरभर इन्सरा

#### জনগণনা ১৯৯১

মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	<b>ন্ত্ৰী</b>		
२৮,०৫,०७৫	58,09,050	. ১৩,৬৭,৫৫০ জন		
গ্রামীণ জনগণ— মোট ২৫,৭২,৫৮৭	\$5,\$4, <i>@</i> \$\$	१ ५५,४४,७५५ <i>७</i> % ।		
শহরে জনগণ— মোট ২.৩২,৪৭৮	466.66,5	১,১১,৪৭৯ জন		
তফসিলি জাতি— মোট : ৮,৭৯,৯৩১	8,83,045	৪,২০,৮৫২ জন		
তফসিলি উপজাতি— মোট : ২,৮৯,৯০৬	১,৪৭,০৩৬	১,৮৯,৯০৬ জন		

পরব (খ) জাগরণ, (গ) ছাতা পরব, (ঘ) বাঁধনা / সহরায় পরব, (ঙ) বেজা বেঁধা ও শিকারোৎসব, (চ) বাহা পরব, (ছ) নাগরদোলা পরব।

- (ক) করম পরব—সং. পর্বণ থেকে জাত পরব শব্দটি আদিবাসী সমাজেও প্রচলিত। অরণা ও কৃষিনির্ভর বাঁকুড়ার আদিবাসী গোষ্ঠীর শসা উৎপাদন ও উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত করম পরবের প্রধান আকর্ষণ নাচ ও গান। 'করম' বৃক্ষকে কেন্দ্র করে এই পরব অনুষ্ঠিত হলেও কিছু কিছু লোকসংস্কৃতিবিদ করম প্রবের সঙ্গে ধর্মটাকুরের সাদৃশা লক্ষ করেছেন। বর্তমানে অনেক বর্ণাহন্দৃও এ পরবে অংশগ্রহণ করায় পরবের তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
- (খ) **জাগরণ**—সাঁওতালদের নৃত্য-গীতের উৎসব জাগরণ। ওদের উচ্ছল জীবনের আঙ্গিক।
  - (গ) ছাতা পরব—ভাদমানের সংক্রান্তিতে বরুণ দেবতার

কাড়ে ছাতা ধরে বৃদ্ধি বন্ধের আবেদনার্থে এই পরব। মূল উদ্দেশ। শুসাহানি না হওয়া।

(ঘ) বাধনা/সহরায় পরব—স্থিতভালদের সামাজিক পরব ওলির মধ্যে সবচেয়ে বঙ্ ও আনন্দদায়ক পরব হল বাধনা ও সহরায়। হান্টার সাহেব এই উৎসবকে 'ভোহরাই' বলেছেন। সাঁওভালদের ভাষায়। 'সহরায়'কে 'হান্টা চলকান' (হান্টা তুলা) পরবও বলে। সাধারণত এই উৎসবের বাগ্রি কার্তিক অমাবসাগ থেকে (কালীপুজা) প্রিষ সংক্রান্তি পর্যায়: উৎসব পাচদিনের। প্রথম দিন 'উম', দ্বিতীয় দিন 'বঙ্গা', তৃতীয় দিন 'খুন্টাও', চতুর্থ দিন 'খুন্টাতোং', পঞ্চম দিন 'ছালে'। অরণাসন্তান ও শিকারজানী হলেও বর্তমানে অরণাহীনতার জনা এই সমাজ কৃষিজীনী। তই এই পরবে শুরু ফসল নয় ফসল উৎপাদনের অনাতম সহায়ক গোরুও ওদের আরাধা। সাঁওতাল পর্লীর মেয়েরা গানে গানে, সহরায়কে বরণ করে আনে এভাবে—

'এতম তীরে লটা দাঃ / কঁয়ে তাঁরে হাটাঃ দ,

হাতী লেকান সহরায় / দহিনায় আতাং আগুয়ে i'

অর্থাং— ডান হাতে ঘটি আর বা হাতে কুলা সমেত হাতিতুলা সহরায়কে বরণ করে আনছেন নায়কে অর্থাৎ পুরোহিত।

বাঁকুড়া জেলার গৃহস্থবাড়ির শাশুড়িরা এসময় করেন 'জামাই বাঁধনা' বা 'জামাই বালা'। উদ্দেশ্য কন্যার সন্তানলাভ। আজকাল এ পরব তিনদিন পালন করেই পরবের সমাপ্তি ঘটায়। এদিন হয় খুন্টাও। অর্থাৎ গোরুকে খুঁটিতে বেঁধে তার ক্ষে খেলা। সেদিন কোনও পুজোর বাপার নেই। নেয়ে জামাই এমনকি বাখালকেও সেদিন নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়। এ দিন সকলের কাছে অবারিত। তবে 'বঙ্গা'র দিন বাড়ির পুজোতে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। সেদিন ওদের ভারী আনক্ষ, গানে আছে—

'খল তিরয়ো, মৃচি তুমদাঃ / দেলাং তিরয়ো কুলহীতে দেলাং তুমদাঃ আখডাতে—: ...সেদিন সন্ধ্যায় হয়তো আকাশে চাঁদ উঠেছিল।
বাতাসে মাৎকম বাহা (মহুয়া ফুল) আর সারজম
গেলির (শাল মঞ্জরীর) গন্ধ ছিল। প্রাত্যহিকতার
অনুভূতিতে একটা বোধ চনমন করে উঠেছিল
নায়িকার রক্তে। শিকার কাঁধে থমকে গিয়েছিল
সে। সামনে আবছা আলোয় অরণ্য। পিছনে
থমকে যাওয়া গোষ্ঠী। সব যেন একাকার হয়ে
গিয়েছিল। কেমন যেন নরম লাগছিল তরুণীকে।
সেদিন কি ওরা নেচেছিল ? নাচের সঙ্গে কি
কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল?

অর্থাৎ—ওহে, খলের বাঁশী, ওহে মুচির মাদল, বেরিয়ে এসো কুল্(হিতে। ঢুকে যাও আখড়ার মাঝে। বাঁশী ও মাদল যেন কথা বলে, কথা শুনে। তিনদিনের সমাপ্তিতে হয় 'বেজহাতু ঞ' বা তীরবিঁধা প্রতিযোগিতা।

(৩) বেজাবেঁধা পরব—বেজাবেঁধা কথাটির এক অর্থ তাঁরবিদ্ধ।
অন্য অর্থ বিজয় সিদ্ধ। পুরাকালে রাজারা শরৎকালে ও মাঘ মাসে
দিখিজয়ে ও শিকার যাত্রায় বের হতেন। মাঘ মাসের ১লা 'এখ্যান' দিন
আদিবাসীদের কাছে শিকারোৎসবের দিন, কারণ যুদ্ধ যাত্রার প্রয়োজন
না থাকায় ওরা শিকার যাত্রায় বের হয়। শিকার করা পশু-পাখি এনে
আনন্দভোজে মেতে ওঠে। তাই এই অনুষ্ঠানটি আজ প্রতীকী যাত্রায়
রূপান্তরিত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলান্তর্গত মন্নভূম রাজধানী বিষ্ণুপুর
রাজ দ্বিতীয় গোপাল সিংহের আমলে 'এখান' পরবের আড়ম্বর ম্লান
হয়ে এসেছিল। খর্ব হয়েছিল স্বাধীনতা। শিকারের জনা অনুমতি নিতে
হত জেলাশাসকের। রাজা লিখতেন—

"বিষ্ণুপুর কিল্যানিবাসী মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপাল সীংহদেবের নিবেদন এই যে খানদানের দস্তরমতো প্রতিসন মাহ মাসের ১লা তারিখে এখান্দ শিকার হয়। এই শিকারে থাকি দক্ষরমতে যোগাযোগ ও জেলা বাকুড়া ম্যাজেষ্টারী আদালাইতে থাকা বিষয়ের দারোগার নামে ঘাট আগলান মদদ দিবার বিষএ আজ্ঞাপত্রী প্রতিসন প্রচার হয় অতএব আগসনে উপরক্তি নিয়মিত প্রথার মতে পরআনের ঘাটার নামে পরাবাধিতে মজ্জী হয়। নিবেদন ইতি।"

সংগ্রহ : পশ্চিমবঙ্গ দশন বাকুড়া—তরুণদের ভট্টাচাব, পৃঃ ২৬২ রাজসিক এই রীতি এখন আর নেই, তবু পরলা মাঘ আজও সারা মল্লভূমে মাংস খাবার রীতি প্রচলিত। শিকারোৎসব যে কতখানি জনপ্রিয় ছিল তার অবশেষ এই মাংস খাবার রীতিতে আর মন্দিরময় বিষ্ণুপুরের বহু মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার নিদর্শনে টিকে আছে।

(চ) বাহা পরব—আদিম যুগের সেই অরণা—যেখানে সারজম (শাল) হেসা (অশ্বর্থ) বাঢ়ে (বট) কোউহার (অর্জুন) ইত্যাদি গাছের

নিচে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। ঝোপেঝাড়ে ওঁৎ পেতে আছে বাঘ, গুৎরু (সিংহ), ঘন ঘাসের মধ্যে বিঞ (সরীসূপ) নাম না জানা অতিকায় প্রাণী—তারই মধ্য দিয়ে দল বেঁধে চলেছে কৃষ্ণবর্ণের একটা গোন্ঠীর মানুষ। সবার আগে এক তরুণী—নায়িকা, মাতৃতান্ত্রিক গোন্ঠী সমাজের একচ্ছত্র অধিকারিণী। তার নির্দেশে চলেছে গোষ্ঠী। দেহ জুড়ে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা, চোখে শিকার অন্বেষণের চকচকে লোভ। এক জান্তব জিজীবিষা। শিকার হত্যায় সেই নায়িকার ধারালো নথ-দাঁত রক্তাক্ত। দেহ ক্ষত-বিক্ষত। ...সেদিন সন্ধ্যায় হয়তো আকাশে চাঁদ উঠেছিল। বাতাসে মাৎকম বাহা (মহুয়া ফুল্) আর সারজম গেলির (শাল মঞ্জরীর) গন্ধ ছিল। প্রাত্যহিকতার অনুভূতিতে একটা বোধ চনমন করে উঠেছিল নায়িকার রক্তে। শিকার কাঁধে থমকে গিয়েছিল সে। সামনে আবছা আলোয় অরণ্য। পিছনে থমকে যাওয়া গোষ্ঠী। সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন নরম লাগছিল তরুণীকে। সেদিন कि ওরা নেচেছিল ? নাচের সঙ্গে कি কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল ? যা ওদের শিকার ধরার সময় শব্দ থেকে আলাদা ? অথবা উগ্র লালসাধ্বনি থেকে পৃথক ?

ইতিহাসাশ্রিত এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তবে তাকে সংস্কৃতির প্রথম দিন বলা যেতে পারে এবং স্বীকার করতেই হয় যে, ভারতের মাটিতে সংস্কৃতির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এই গোষ্ঠীর মধোই। ...আজ নানা পরিবর্তন প্রদেহে ওদের জীবনে। আর্যরা ওদের বিচ্ছিয় করেছে অনার্য বলে। বীরবুরু দাড়ে নাড়ি (ঘন জঙ্গল) পরিণত হয়েছে বীরবুরুতে (বনে)। বনের অন্তিত্ব টিকে আছে কয়েকটি বৃক্ষে; কিন্তু আজও ওরা মাৎকম বাহা বাতাসে মদির হয়। সারজম গেলি অনেক দ্রের সৌরভ বয়ে আনে। আর ভোঁতা নাকের পাটায় যখন সেই গন্ধ লাগে তখনই বাহা পরবের বাজনা বেজে ওঠে সাঁওতাল পল্লীতে। 'বাহা' শব্দের অর্থ 'ফুল'। কিন্তু এ ফুল গোলাপ বা গন্ধরাজ নয়। এ বাহা-'মাৎকম বাহা', যা সৃষ্টির আদি লগ্নে ওদের মাতাল করেছিল।

আগে মাঘী পূর্ণিমায় এখন ফাল্পনী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যার যে কোনও একদিন বাহাপরব পালন করে বাঁকুড়ার আদিবাসী গোষ্ঠী। প্রাতাহিকতার গ্লানি ভূলে গেজগুরিজ (উৎসবোপযোগী পবিত্রীকরণ) করে নেয় পরিবেশ ও পরিজনকে। তারপর নায়কি (পুরোহিত) আর নায়কে এরা (পুরোহিত পত্নী) দুজনে মারাংবৃক্ত জাহের এরার (প্রধান দেবতাম্বয়, দম্পতি) আশীর্বাদ নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়।

সাঁওতাল বসতি থেকে জাহের বুটা (দেবস্থান) পর্যন্ত আনন্দের ঢল নামে বাহা পরবের সকালে। সাঁওতাল সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য— স্বতঃস্ফৃর্ততা আনন্দোচ্ছলতা। আনন্দকে যথন নিজের মধ্যে ধরে রাখা যায় না, বারেবারেই সবার মাঝে সর্বপ্রাপতার ধারণায় উচ্ছুসিত হয়ে পড়ে তথনই হয় পরব বা উৎসব। 'বাহা পরব'ও তাই। আদিকাল থেকে এই গোষ্ঠী বড় অসহায়। নানা বাধাবিদ্ম ও জটিলতার মাঝে জীবন টিকিয়ে রাখা বড় কঠিন বিষয়। প্রতিদিন মানুষের জীবনের সঙ্গে ওই জিজ্ঞাসার প্রশ্ন জেগে থাকে। তাই মারাংবুরু অভ্যা দিলেন শিটার (দেবদ্ত) মারফং চলার পথে বাধা দূর করার জন্য বাহা উৎসব করতে। বাহা সেরেঞে তারই গান। বাহা পরবের পদ্ধতিকরণ কারণের উল্লেখ বাহা সেরেঞে আছে—

''নে গঁসায় বাহা একুতুম তেলে/এ মাম্ চালাম্ কান্ গঁসায়। যাগে কুড়োউ আকান জুটোউ আকান/আতাং কাঃ তালে গঁসায়॥'' [অর্থাৎ—হে প্রভু; বাহা পরবের নাম করে তোমাকে উৎসর্গ করছি: য**তটুকু** সংগ্রহ করা হয়েছে, যতটুকু জুটেছে ততটুকু তুমি গ্রহণ কর।]

বাহা পরবের রাত বাহা নাচে উদ্দাম। বাসন্তী রাত। আকাশে চাঁদ। বাতাসে ফুলের গন্ধ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ একাত্ম হলে তার শক্তি হয় অসীম। রাত শেষ। বাচ্চারা ঘূমোচ্ছে। গ্রামের মেয়ে বউরা ভেগে। মুখে হাঁড়িয়ার গন্ধ। মনে পরবের আনন। আবছা আলোয় ওদের মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। তবু মনে হয় সেই আদিম পৃথিবী---সেই জল-মাটি-আকাশ। সেই আদিম নারীগোষ্ঠী-নায়িকা একদিকে প্রকৃতি অনাদিকে জীবন। মাঝে মারাংবুরু এবং জাহেরএর।...রাত ভোর হয়। সূর্য ওঠে। নিত্যকালের সূর্য। উপেক্ষিত সাঁওতাল পল্লী থেকেও সূর্য দেখা যায়। তার দৈশন্দিন আহ্নিক গতিতে কখনও বা সুখ, কখনও দুঃখ। সেই সুখ-দুঃখের কুল যখন ভেঙে পড়ে তখন সে অলৌকিক শক্তির আবাহন করে। মেলা বসে। সাঁওতাল জাঁবনের ক্যালেন্ডারে আন্সে বাহা (বসন্তকাল)। সহরায় (হেমন্ত নবার) করম (শরতে জন্ম-মৃত্যুর অনুষ্ঠান)। এক যুগ পর আন্সে জম্শিম্ (বৃহদায়তন ধর্মীয় উৎসব) এবং বসে কৃতরাসিনির মেলা, জঙ্গল সিনির মেলা। এভারেই বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী গোষ্ঠী করম-বাধনা-জাগরণ-বাং৷ পরবের আনন্দে নিজস্ব মেলাণ্ডলিকে<sup>,</sup> বান্ধয় ও উজ্জ্বল করে ভোলে।

(ছ) নাগরদোলা পরব—বাঁকুড়ায় সাঁওতালদের এই পরব এক বিচিত্র ও আদিম উৎসব। সাঁওতাল ধর্মচেতনার সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির সমন্ধয়ে হয়তো এটির উন্তব ঘটেছে। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন উপোস করেন ওঝা বা জিয়াসী। সংক্রান্তির দিন স্নান সেরে উৎসব ক্ষেত্রে আসার পর বঙ্গা বা দেবতা তার উপর ভব করে। উন্নে বড় কড়াইতে মহুয়ার তেল চাপিয়ে গুড়ে তৈরি আর্মা পিঠে গ্রেড়ে দেয়। ওঝা/জিয়াসী মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গ্রম তেলের ওপর থেকে খালি হাতে পিঠেওলি ছেঁকে ভোলেন। সঙ্গে চলে নাচগান ও হাড়িয়া পান। বাঁকুড়া থানায় সাংড়া ও পাকুড়ডিহায় পরবটি অনুষ্ঠিত হয়। দুই জায়গান্তেই সেদিন মেলা বসে। ভাছাড়া গঙ্গাজলঘাটি থানার বেলবনি, শালতোড়া থানার উদয়পুর, ভালডাংরা থানা সদরেও একইভাবে এই অনুষ্ঠান কারণে মেলা বসে। আবার রায়পুর থানার জামিবডিহায় পরব মেলায় মাটির হাতিঘোড়া রেখে চাঁদমালা ধুপধুনো তেল সিদুর, হলুদ, নতুন গামছা, কাপড়, চিঁড়ে, দুধ, ঘি, ওড়, দই ইভাদি দিয়ে পুরুল করা হয়। মেলাব আয়ু একদিন বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে গাছতলা পুকুরপাড় ছোট আটন প্রভৃতিতে এ বকম হাতিঘোড়া দিয়ে পুরুল করা ও পরব করা হয়। জেলাগত ধুমীয় উৎসব।

## २। कृषि वा ঋठु विषय़क (भना

বৈশাখ থেকে চৈত্র কিংবা চৈত্র থেকে বৈশাখ পর্যন্ত ঋতুচক্রের আবর্তনে বাঁকুড়ার লাল রুক্ষ মাটি মানবমনের আনন্দধাবায় সিঞ্চিত হয়ে ওঠে বারো মাসে তেরো নয় তেইশ পার্বণের আনাগোনায়। এদের নিয়ে মেলাও হয় অসংখা। বৈশিল্পাগত দিক পেকে জেলাব মেলাওলিকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায় (১) আঞ্চলিক (২) শছরে।

ত্রাঞ্চলিক মোলাডলি সাধাবণত ধর্মকেন্দ্রিক। যেমন

 (১) শিবের গাজন মেলা (২) ধর্মরাজের গাজন মেলা,
 (৩) মনসার মেলা বা ঝাঁপান উৎসব (৪) বৈধ্ববায় মেলা,
 (৫) শাক্ত মেলা, (৬) লৌকিক মেলা, (৭) বারব্রতানুষ্ঠান পরব এবং (৮) বাউল মেলা ইত্যাদি।

শহরে মেলাগুলি শিক্ষামূলক। যেমন—শিশুমেলা, বইমেলা, কৃষিমেলা, শিশ্বমেলা ইত্যাদি।

<u> ১। আঞ্চলিক মেলা---আঞ্চলিক মেলাগুলি অঞ্চল ভেদে সৃষ্ট</u>



মটগোদার শনি মেলা, মানতকারীরা খড়ের মোড়কে চাবের প্রথম ফসল দান করে মানত শোধ করছেন ছবি : লেখিকা

দেব-দেবীর মাহাত্মাব্যঞ্জক ধর্মীয় মেলা। বাকুড়া শৈব-শাক্ত ও বৈফাব ভাবাপন্ন অঞ্চল। তাই এ অঞ্চলের প্রাচান মেলাওলির অধিকাংশই শৈব মেলা।

বছ লৌকিক দেবদেবা অধ্যুষিত জেলা হিসেবে বাঁকুড়া বিখ্যাত হলেও এ জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা হলেন শিব। কারণ, গণনায় প্রায় ২০০ মতো শিব পরিচয় আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। এদের নামবৈচিত্রা অভিনব।—মঙ্কেশ্বর, এক্তেশ্বর, গাঁড়েশ্বর, রপ্নেশ্বর, হর্ষেশ্বর, বরুণেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, বুড়োশিব, বুনোশিব, মৃত্যুপ্তয়, কালীপ্তয়র, পঞ্চানন, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি। এ অঞ্চলের শিব আর্য-এনার্য ধর্মচিতার এক সমন্বিত রূপ। বাণকোঁড়, চড়ক, আগুনঝাপ, কাঁটাঝাপ, ধুনো পোড়ানো, হত্যে দেওয়া প্রভৃতি দেহ লাঞ্চনার মাধানে মানত প্রণের নিষ্ঠুর আত্মনিগ্রহণে অক্সেক্তে সহলীয় করে এ জেলার মানুষ ধর্মীয় আচারে শিবপুজায় মন্ত্রোচ্চারণ করে বলে——

''আদৌ শিবং পূজয়িত্বা, শক্তিপূজা ততঃপরং

অতএব মহেশানি আনৌ লিঙ্গং প্রপৃত্যে।।"
কাজেই শক্তিপূজা অপেক্ষা শিবপূজার মহিমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে
শিব-গাজনে মাতে বাঁকুড়াবাসা। বংসরের সব মাসেই শিবপূজা হয়।
ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসবাদির মধ্যে শার্মপ্রানের অধিকারী 'শিব গাজন'।
টেএ-বৈশাখ মাস জুড়ে এ জেলার গ্রামগুলি শিবনামে মুখর হয়ে ওঠে।
টৈত্রমাসে এ জেলার ত্রিশটি (৩০টি) এবং বৈশাখ মাসে একশত কুড়ি
(১২০টি) শিব গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এ তথা পেয়েছি অশোক মিত্র আই
সি এস সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' ৪থ খণ্ড ১৯৭৪
গ্রন্থ থেকে। এসব গাজন পরব মেলাগুলি যদিও শৈব অনুষ্ঠান তথাপি
এসব মেলাগুচ সর্বধর্ম সমন্ধ্য়ের এক অপুর্ব সমাবেশ দেখা যায়।

শিবমৃতি বা শিবলিঙ্গ পৃতিত হয় না এমন গ্রাম এ জেলায় দেখা যায় না। তবে প্রাটান শিবমন্দিরগুলির অধিকাংশই জেলার প্রধান প্রধান নদন্দী দারকেশ্বর, দামোদর, কংসাবতী, কুমারা ইত্যাদির অববাহিকায় গড়ে উঠেছে। আর এইসব শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের সভাতা ও সংশ্বতির বিকাশ ঘটেছে।

বাকুড়ার এন্ডেশ্বর শিব সমন্বয়ের শিব। নামকরণেই তার প্রমাণ (একডা + ঈশ্বর = এন্ডেশ্বর)। জনশ্রুতি আছে সামস্তভূমের রাজার সঙ্গের মন্ত্রভূমের রাজার একদা রাজ্যসীমা নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধের মীমাংসা করেছিলেন স্বয়ং শিবশন্ত্ব, এই দুই ভূমের সীমানা দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে—একটি মন্দির স্থাপন করে। এই মন্দিরটি হল এন্ডেশ্বর মন্দির। জনশ্রুতির অস্তরালে সামানা ইতিহাসও ছুঁয়ে গেছে। মন্ত্রভূম ও সামস্তভূম রাজাদের এক্তিয়ার নির্দেশক ঈশ্বর বলেই এ স্থানের দেবতা এক্তেশ্বর এবং শিবভাবনায় ভাবিত মানুষ এ স্থানের নাম দিলেন এক্তেশ্বর। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন এক্তেশ্বরে হয় শিবের পূর্ণ উৎসব ও মেলা। স্বদেশ ও বিদেশ থেকে আগত হাজার হাজার দর্শকমগুলীর সমাগমে ও একইসঙ্গে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারার ত্রিবেণী সঙ্গমে এক্তেশ্বরের মেলা হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় ও ওরুত্বপূর্ণ।

ধর্মরাজের মেলা—লৌকিক ছড়ায় পেয়েছি—

'ধর্মরাজের ঘোড়া,

বাঁ পাঁটি লটর-পটর ডান পাঁটি খোঁডাঃ'

সম্ভবত শিবের গাজন প্রভাবিত ধর্মের গাজন। ধর্মগাজনের উদ্ভব আনুমানিক ১৭-১৮ শতকে। বাগেকতা রাঢ় অঞ্চলে। বাঁকুড়া রাঢ়ের কেন্দ্রমণি। এ জেলার ময়নাপুর, বেলিয়াতোড়, মটগোদা কাপিষ্ঠা, বৃন্দাবনপুর ইত্যাদি গ্রাম ধর্মঠাকুরের গাজনের জনা প্রসিদ্ধ। ধর্মরাজের স্বরূপ সম্বন্ধে ডঃ সনীতিক্মার চট্টোপাধায়ে বলেছেন—

Dharma who is however described as the supreme deity, creater and ordinner of the universe, superior event. Brahma, Vishnu and Siva and at times identified with them and he has nothing of the abstraction of the Buddhist Dharma about him:

এই ধর্মসাকুরকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রামে যেসব মেলা অনুষ্ঠিত হয়, বৈচিত্রো ও বৈশিষ্ট্রো তা প্রায় একই রকম। রবাঁন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন— "মেলা ভারতের পল্লাঁর সার্বজনান উৎসব। কোনও উৎসবের প্রাঙ্গনের মুক্ত অঙ্গনে সকল প্রামবাসীর মধ্যে উদ্ধাসিও মিলনস্থল ইইল মেলা।" এ সব মেলার একদিকে ভক্তরা দংগী কেটে সারা পথ পরিক্রমা করে। অনাদিকে চলে ভক্তমণুলাঁর 'বাণফোঁড়া'র কৃচ্ছুসাধন। সেইসঙ্গে রাস্তার দৃধারে মেলা প্রাঙ্গনে ধেকানদার ও প্রামবাসী মেলা দর্শনার্থীদের সমাবেশ। মানুমের হটুগোল, শিশুর কালা, ছোটদের গল্লোড়, ব্যহ্মদের ভক্তিমানাতা সব মিলিয়ে মেলাকেন্দ্রগুলি হয়ে ওঠে সন্যাতন ভারতের এক শাশ্বত চিত্র।

বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজের গাজনের সূত্রপাত হয় আষাঢ পূর্ণিমায়। রথের দিন স্থাপিত হয় ঘট। পুরোহিত পুজো করেন তিন গ্রামদেবতা। মহাদানা, স্বরূপনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী। মহাদানা পাথরের টকরো বাউরিদের দেবতা। স্বরূপনারায়ণ শিলাখণ্ড— সর্বসাধারণের দেবতা। লক্ষ্মাদেবা রায়বাডির উপাস্যা—মর্তিহান। রেকাবির উপর ধান ও লক্ষ্মার ঝাঁপি নিয়ে তার স্বরূপ। একে বলা হয় 'সমাজবদ্ধ' অনুষ্ঠান। মটগোদার মেলাতে আচার-অনুষ্ঠান নয় 'মেলা'ই প্রধান। ময়নাপরে কমপক্ষে ১২ জন পরুষ ও ৪ জন নারী ভক্তা নাহলে গাজন অনুষ্ঠিত হতেই পারে না। নারী ভক্তাদের বলা হয় 'আমিনী'। ধর্মঠাকুরের নাম হাকেন্দশ্ব। তিনি শিব। ধর্মরাজ হলেন যাত্রাসিদ্ধি রায়। একটি আটচালা মন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠান। ভেতরে কাঠের মঞ্চে ধর্মরাজের কর্মমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতি যাত্রাসিদ্ধি রায় রামাই পণ্ডিতের (শুনা পুরাণ রচয়িতা) উপাসা দেবতা। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের গাজনমেলা হয় বৈশাখে। বার্ষিক পুজো ভাদ্রমাসে। মেলাও বসে। এ সময় 'সয়লা' উৎসব নামে একটি অনুষ্ঠান পালিত হয় যেখানে ধর্মঠাকুরকে সাক্ষী রেখে ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধত্ব পাতায়।

ধর্মরাজ গাজনের সর্বোৎকৃষ্টতা দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। তৎকালীন বৌদ্ধসংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুসংস্কৃতির মিলনে কালের প্রয়োজনেই সাধিত হয়েছিল এই গাজন। হিন্দু ধর্মে এই মিলনই 'গাজন' নামে লোকোৎসবে পরিণত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ও মিলনের মধ্য দিয়ে এই গাজনোৎসবহুলি আমাদের ধর্মীয় ভাবধারায় পৃষ্ট হয়ে জনপ্রিয় মহোৎসবরূপে পালিত হয়ে আসছে। বছদিন আগে এই গ্রামে দশহরার দিন গাজন হত। সে গাজনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মনসার 'সঙ্গ' সাজা। কিন্তু প্রতি বছরই এই সঙ্গ সাজা নিয়ে নানান বিদ্রাট ঘটত। তাই গ্রাম্য ষোলআনার সভায়



বেলিয়াতোড় অঞ্চলে ধর্মরাজের গাজনে অনুষ্ঠিত হিল্লাল বাদ'। লোকসংস্কার এই বাণ করলে পেটের অসুখ নিরাময় হয়

জনগণের ইচ্ছায় গ্রামের ছোট রায়দের নেতৃত্বে একটি 'গাজন কমিটি' গঠিত হয়। চালু হয় ধর্মরাজকে কেন্দ্র করে গাজন। এই গাজন মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ধর্মরাজের বর্ণাঢা শোভাযাত্রা যার শুরু ধর্মরাজের মন্দির থেকে, গন্তব্য স্থানীয় তাঁতিপুকুর। উদ্দেদ্দ পাটমান। সঙ্গে ঢাক, ঢোল ও নানান বাজনা। রাস্তার দুদিকে দর্শকদের ভিড়। শোভাযাত্রার প্রথমে ভক্তাদের মাধায় ধর্মরাজের পাটা—এরা তাঁতি পরিবারের লোক। এঁদের পূর্বপুরুষ দামোদরের তাঁরে ধর্মরাজশিলা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। ধর্মরাজের জয়ধ্বনি দিয়ে নাচতে নাচতে ভক্তার দল এগিয়ে চলে, পিছনে আসে যাত্রাকলসী। বিরাট আকৃতির মাটির কলসিটি সারা বছর পূজিত হয় মন্দিরে। বেতের ছড়ি দিয়ে ভক্ত্যারা কলসিটি ঘিরে রাখেন—আর তথন কাঠের সাদা ঘোড়ায় একজন সওয়ারীকে দেখা যায় যার কোলে মহাদানা শিলা। সারা বছর গাছতলায় অবস্থান করলেও এদিন তিনি রাজকীয় মর্যাদায় ঘোড়ার পিঠে ব্রাহ্মণের কোলে চড়ে স্নান করতে যান। জয়ধ্বনি ওঠে জয় মহাদানার জয়'। জয়ধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতে ঘোডার পিঠে পুরোহিতের কোলে চন্ডে এসে হাজির হন স্বরূপনারায়ণ গোমে আসেন ধর্মরাজ। বিরাট তাঁর ঘোডা। অলৌকিক জাঁকজমক, শ্রদ্ধায় ভালবাসায় হাজার হাজার কঠে স্বট্যেংসারিত হয় 'জয় বাবা বর্মরাজের জয়'। ধর্মরাজের মেলা জনজনাট হয়ে ওঠে। এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ বাণফোঁডা পর্ব। কত রকমের বাণ—লোহার বাণ, নলীবাণ, টেকিবাণ, হিন্দোলবাণ, লডকিবাণ, দশমুখীবাণ ইত্যাদি। ধর্মরাজ গার্জন মেলার

এই বাণফোড অনষ্ঠান যেন মেলার এক অবিচ্ছেদা অঙ্গ।

পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া ধর্মপূজার প্রবর্তক এবং শূনাপুরাণ রচয়িতা রামাই পতিতকে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদানিধি মহাশয় প্রহবিপ্র বলেছেন। প্রহবিপ্রগণের মধ্যে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিতোর অর্থাৎ ধর্মঠাকুরের দ্বাদশরূপের আবির্ভাব। যথা—কাল্ রায়, দোলু রায়, ক্ষুদি রায়, যাত্রাসিদ্ধি, স্বরূপনারায়ণ, শ্যাম রায়, মোহন রায় কাঁকড়াবিছা, দল-মাদল, বাঁকুড়া রায়, বাঁকা রায়, চাঁদ রায়, বুড়া রায় ইত্যাদি। এ কথা ঠিক যে ধর্মঠাকুরের প্রতিটি নামের একটি করে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা আছে। যেমন—কাঁকড়াবিছা নামান্ধিত ধর্মঠাকুর হলেন বৃশ্চিক রাশির সূর্য। বুড়া রায় হলেন সংক্রান্তির সূর্য। ধর্মঠাকুরের মতো COSMIC DEITY রাঢ় বঙ্গে আর দ্বিতীয় নেই—ইনি যেন তথাগত বৃদ্ধ। ডঃ আন্ততোষ ভট্টাচার্যের মতে— গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐক্সজালিক উপায়ে সূর্যতেজ প্রশমিত করিয়া কৃষকার্যের সহায়ক জলবায়ু করিবার জনা এই লৌকিক প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। তাই ধর্মরাজ তথু আঞ্চলিক দেবতা নন, তিনি কৃষিদেবতাত।

মনসা পরব ও ঝাপান উৎসব মনসাদেনার আরণান ভবুমাত্র রাচ বাংলায় নয়, ভারতের সব প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন লাই নাম পৃজিতা হন। যেমন—দক্ষিণ ভারতে 'মুদামা' ও 'মঞ্চাম্মা' নামে পৃটি সপদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে 'মঞ্চাম্মা' থেকেই মনসা শব্দের উৎপত্তি। মঞ্চাম্মা > মন্চাঅম্বা > মন্চামাতা > মন্মামাতা > মনসা । এই পৃজায় কোথাও জাঁবিত সর্পের আবার কোথাও সর্পাধিষ্ঠিত বৃক্ষের (মনসা বৃক্ষ Cactus) পৃজা হয়। বৃক্ষের সর্পের সম্পর্ক অভান্ত প্রাচীন, উভয়ই উর্বরতা ও উৎপাদনের প্রতীক।

বাঁকুড়া জেলার মনসাদেবীর আরাধনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। জৈকি মাসের শুক্লা দশমার (দশহরা) দিন থেকে ডাক সংক্রান্তি (আন্ধিন-সংক্রান্তির) দিন পর্যস্ত মনসাদেবীর পূজা অনুক্ষিত হয় নানা উপচারে জাঁকজমকে গাজন ও মেলার অনুষঙ্গে। সেইসঙ্গে কোণাও একমাস কোথাও চারমাসবাাপী মনসামঙ্গলের গান ও ঝাঁপান সোপ খেলার প্রদর্শন) উৎসব চলে।

বাঁপান—মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার বিশিষ্ট উৎসব এই বাঁপান। বৈচিত্রো যেমন চিন্তাকর্ষক, তেমনি ভয়ংকর। অনুষ্ঠিত হয় প্রাবণ মাসে। বাঁপান অনুষ্ঠিত হয়—বাঁকুড়ার মানকানালি, লাউদা, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। বেলিয়াতোড়ে একসময় খুব জাঁকজমক করে বাঁপান হত। বিখ্যাত গুণিন ছিলেন নিবারণ জে'হার। মুখোমুখি মাচা বেঁধে প্রতিদ্বন্ধিতা চলেঃ। মন্ত্র পড়ে, সাপ উড়িয়ে, গলায় জড়িয়ে, মুখে পুরে ভয়ংকরভাবে লড়াই হয় গুণিনদের মধ্যে।

মলরাজাদের সময় বিষ্ণুপুরে ঝাপান উৎসবে খাব জাঁকজমক ছিল। উৎসবের রেশ কিছুটা এখনও রয়ে গেছে। প্রানণ সংক্রান্তি বা মা-খল দিনে গুণিনরা দলবলসহ হুড়পি বা ঝাপি নিয়ে বিষ্ণুপুরের রাজবাড়িতে চলে আসেন। কেউ আসেন চতুর্দোলায়, কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ আবার চাকা লাগানো কাঠের ঘোড়া কিংবা বাঘের পিঠে চড়ে। চতুর্দোলায় রাখা মাটির তৈরি বাঘের পিঠে চড়েন কেউ। রাজাকে সম্মান দেখিয়ে গুরু করেন প্রতিদ্বন্থিতার খেলা। কেউ কেউ গায়ে হাতে সাপ জড়ানো ছাড়াও নাকের ডগায়, কানের পাতায়, আঙুলে ও ঠোটে সাপ ঝুলিয়ে দেন। ঢাক বাজাতে বাজাতে বলেন, 'বাজুক বিষম ঢাকি, চলুক ঝাপান।' বছরের শ্রেষ্ঠ গুণিন প্রতিদ্বিতার

মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন। পুরস্কার পেতেন টাকাকড়ি বা জমিজমার নিষ্কর স্বত্ব। মল্লরাজাদের এখন আর সে ঐশ্বর্য নেই, ফুলের মালাই এখন পুরস্কার। এতেই সম্পূর্ণতা পায় বাঁকুড়া জেলার মনসা পরব।

জীমৃতবাহনের পূজা ও শিয়াল-শকৃনি পরব—বাঁকুড়া জেলার গৃহস্থদের এই বিশিষ্ট লোকউৎসব অনুষ্ঠিত হয় আশ্বিন মাসের জিতাষ্টমী তিথিতে। ভিজে মটর ও কলাই ভর্তি পিতলের কলস-মুখেশশা দিয়ে শালুক ফুলে সাজিয়ে পূজো করা হয়। বাড়ির সামনে বা কোনও খোলা মাঠে আতা গাছের ডাল পুঁতে মাটির তৈরি শিয়াল-শকুন সাজিয়ে রাখা হয়। বিদ্বুংপুরে দেখেছি ফাঁকা মাঠে বট ডাল কিংবা কোনও বড় গাছের ডাল পুঁতে চারদিকে গভার গওঁ করে সেই গাছের ডাল পোঁতা গোড়ায় কলাই ফুল, হলুদ, সিন্দুর ইত্যাদি দিয়ে পুজো করেন পুরোহিত। পুজো হয় রাত্রে চার প্রহরে চারবার। পরদিন ছোট ছেলেমেয়েরা শিয়াল-শকুনি নিয়ে নান করতে যায় নিকটবর্তী নদী বা পুকুরে। একগলা জলে দাঁড়িয়ে শিয়াল-শকুনকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—

'শেয়াল গেল খালে শকুন গেল ডালে

ও শেয়াল মরিস না লোক হাসিটা করিস না।....

তারপর ডুব দিয়ে শশা কামড়িয়ে প্রিয় স্থীর সঙ্গে 'ডুবে শশা' পাতিয়ে ব্রত ভঙ্গ করে। শেষ হয় শেয়াল-শকুন পরব।

ভাদু ও তুষু পরব এবং মেলা—এ দৃটিই মেয়েদের উৎসব। গানে গানে এ উৎসবের শুরু, শেষও গানে। সময়ের স্রোতে কিছু লোকাচার উৎসব দৃটির মধ্যে ঢুকে গেলেও তা উপলক্ষ মাত্র। দৃটি উৎসবই কৃষিভিত্তিক। 'ফার্টিলিটি কাল্ট'। এমনিতেই বাংলার ঘরে প্রতিমাসেই উৎসব। প্রাকৃতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে এক এক ঋতুতে এক এক পরব। অধিকাংশ উৎসব. পালিত হয় বার-ব্রতের মধ্য দিয়ে। তাই উৎসব দু-পর্যায়ের এক—খোলামেলা মৃক্ত পরিবেশে। দৃই—গৃহস্থের গৃহকোণে। ভাদু ও তুষু মূলত গৃহস্থের অন্তঃপুরে পালিত উৎসব, তবে বিসর্জনের দিন এই উৎসব কেন্দ্রীভূত হয় মেলাতে আর তথন জমে ওঠে তুষু ও ভাদু পরব।

ভাদু পরব—ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম ভাদুপরব।
ক্রের সমীক্ষায় জেনেছি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার সরাকরা জৈন
সম্প্রদায়ভূক্ত। প্রায় ২৫০০ বছর ধরে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা
সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনধারা বহন করে আসছে। এদের প্রধান পরব
হল ভাদু। এদের মুখাশ্রিত সঙ্গীতধারায় ভাদু পরবের ঐতিহ্য আজও
টিকে আছে। বর্তমানে উচ্চ-নিম্ন সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ভাদু পরবে
অংশ নিচ্ছে, তবে মেয়েরাই সারা ভাদ্রমাস ধরে সদ্ধ্রায় ভাদুদেবী বা
ভদ্রেশ্বরীকে ঘিরে গানের সুরে সুরে একাছ্ম হয়ে ভাদুপুজো করেন।
তারপর ভাদ্র সংক্রান্তিতে হয় ভাদুর জাগরণ। যে ঘরে ভাদু প্রতিমা
রাখা হয় সে ঘরটি শালুক দোপাটি প্রভৃতি ফুল দিয়ে সাজিয়ে সামনে
নৈবেদ্য হিসেবে রাখা হয় মণ্ডা, মিঠাই, খাজা, জিলিপির সুসজ্জিত
থালা। ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠশ ধান পাকে. কেটে ঘরে তোলা হয়। ভাদু
ভাদোই ধানে নবান্ন উৎসব। ধানকাটার পর দিনকয়েকের যে সচ্ছলতা
আসে ভাদু উৎসবের গানে তার প্রতিধ্বনি—

'ভাদ্র মাসে ভাদোই ধান/কি বর্ষণ অভিরাম।'' কিংবা ''ভাদ্রমাসে বতর দেয় গতরে/তাতেই চাষীর ঘুম সরে।''

মানভূম বা বর্তমান পুরুলিয়ায় বাইদা ও তড়া জমির পরিমাণ বেশি ছিল। আউশের নবায় উৎসব স্বভারতই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। হয়তো পঞ্চকোট রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছিল উৎসবটির পিছনে। নতুন জেলা শহর বাঁকুড়া তখন গড়ে উঠেছিল। জীবিকাহীন বাউরিরা কাজের খোঁজে নতুন শহরে এসে জড়ো হয়েছে। শহরে নানা ধরনের মানুষ। তাদের মধ্যে প্রধান ঠিকাদার ও বণিক। বাউরিরা শ্রামিকের কাজ পেল, মেয়েরা কামিন। রূপ-যৌবন পণ্য হল। বাঁকুড়া শহরে ভাদু-পরব গণিকাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বর্তমানে গৃহস্থের কুমারী মেয়েরাও ভাদু নিয়ে নিশিপালন করে। ভাদুগানে রয়েছে প্রাচীনত্ব ও আধুনিকতার ছাপ যা লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যধারার প্রতীক। মেলা হয় বড়জোড়া, বাঁকুড়া ইত্যাদি স্থানে।

তুষু পরব—মকর পরব আমন ধান কাটা হয় অগ্রহায়ণ ও পৌষ
মাসে। খামারে তুলে ঝাড়াই-মাড়াই করে ধান ভানা বা ভাঙা চলে
গোটা পৌষমাস ধরে। কুমারী মেয়ে ও কমবয়সী বধুদের কাজ সেটি।
প্রত্যন্ত গ্রামে 'ধানের কল' তখনও বসেনি। শহরে সবে ২/১টি বসেছে
কিন্তু পথ দুর্গম, খরচও বেশি। কাজেই ধান ভানতে হয় টেকিতে।
শ্রমসাধ্য ও একঘেঁয়ে এই কাজটিকে গ্রামের মেয়ে-বউরা পরবে
পরিণত করলেন অনায়াসে। কারণ টেকির ওঠানামার সঙ্গে পা ফেলে
ধান ভানতে ভানতে তাঁরা গলা ছেড়ে গানও জুড়ে দিলেন। টেকির
আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেল কষ্ঠয়র। এখানে কোনও লজ্জা বা কুষ্ঠা
ছিল না। অংশীদার ছিলেন কেবল মহিলারাই।

প্রথম ধান ভাঙার পর তৃষটুকু মাটির সরায় রেখে সরাটিকে সাজিয়ে তোলা হত। আলপুনা আঁকা হত সরার গায়ে। তুষের ওপর গাঁদা ফুল দিয়ে মন্দির চূড়া তৈরি করে সাজিয়ে তুলতো 'তৃষু খলা'। তারপর তাকে ঘিরে বসত মেয়েরা। সাদ্ধ্য আসর জমজমাট হয়ে উঠত তৃষুগানে—

''উঠ উঠ উঠ তুষু উঠ করাতে এসেছি

তোমারি সব সঙতি মোরা তুরু পুজতে বসেছি।"
গোটা পৌষমাস জুড়ে গ্রাম বাঁকুড়ার প্রতিটি ঘরে ঘরে চলে এরকম তুরু
গানের সান্ধা আসর। অবসর বিনোদন, একঘেঁয়েমি পরিশ্রমের হাত
থেকে সাময়িক বিশ্রাম পাবার অবকাশটুকু ধর্মীয় আবরণে মুড়ে বাড়ির
মেয়েরা নিজেদের সৃজনশীলতাকে এভাবেই ফুটিয়ে তুলতেন। পৌষসংক্রান্তিতে আসত বিসর্জনের পালা। কাছাকাছি নদী/পুষ্করিণীতে
যাওয়ার পথে মেয়েদের মধোই চলত দলগত প্রতিযোগিতা। সবই হত
গানের মাধামে যেমন—

''আমার তুষু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল করে গো উয়ার তুষু হ্যাংলা মাগী, আঁচল পাত্যে মাগে গো।'' সঙ্গে সঙ্গে অনা দল গেয়ে ওঠেন—

"এ চালে ধান ও চালে ধান সকল খেল হাঁসে গো

তুমার তুষুর খাঁদা নাকে বোরলে (বোলতায়) চাক বাঁধে গো।" মহিলাদের এ এক অনবদ্য কবির লড়াই। তুষুর কোনও মূর্তি নেই। প্রদীপ ঘেরা 'তুষু খলা' বা চৌদোলা তুষুর প্রতীক। বিসর্জনের দিন তুষু খলার চারদিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে গাঁদাফুলের সমারোহে সাজিয়ে কোথাও সেটিকে চৌদোলার ভিতরে দিয়ে কোথাও সুসজ্জিত খলাটিকে



তুষু পরব উপলক্ষে হাটের দোকানে তুমুয়োলা, আলোগোলা এবং এন। পুরুপাবদের জনা পোড়া মাটিব ঘট ঘোড়া গাঁও ইত্যাদি, সোনামুখি ইটিডলা

নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে মেয়েরা অশুস্কল কণ্ঠে সমস্বরে গেয়ে ওঠেন—

"তিরিশ দিন রাখলুম মাকে, তিরিশ সলতে দিয়ে গো আর রাখতে লারলম মাকে, মকর আইছেন লিতে গো...।" এরপর শুরু হয় মকর পরব। নদীতীরকে কেন্দ্র করে এ পরব 'মেলা'য় রূপ পায় কোথাও ১দিন কোথাও তদিন কোথাও বা ১ সপ্তাহবাাপী। বাঁকুড়া জেলার পরকুলের মেলা বিখ্যাত মেলা। তৃষু ভাসানের সবচেয়ে বড় জমায়েত। এ অঞ্চলে তৃষু প্রতীকী নন, মাটির কন্যামৃতি।

খাতরা থানায় কংসাবতার তারে পৌষ সংক্রান্তির দিন জাঁকজমকের সঙ্গে ভাসানো হয় তুয়। বিষ্ণুপুরে তুয় ভাসেন টোদলোর বর্ণাঢ়া শোভাযাত্রায় বাঁধ ও নদীতট গমগম করে ওঠে। নাচগান, ঢাকঢোল ও কাঁসির শব্দের সঙ্গে মেয়েদের উচ্চ গ্রামে তুয়ুগানের সুরেলা স্বরে নদীতট হয় উচ্ছুসিত। সারা বছরের প্রত্যক্ষিত চার্যাও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষেরা উন্মুখ হয়ে থাকে এই দিনটির জন্য কারণ এদিন চলে যাবতীয় জিনিসপত্র বেচাকেনার তাঁত্র প্রতিযোগিতা। মেলার রূপ পূর্ণতা লাভ করে।

শক্তিপূজা ও উৎসব : শাক্তপ্রভাব বাঁকুড়া জেলার মাটিতে মিশে আছে। মনসা ছাড়াও কালী, দুর্গা, রক্ষাকালী, বাগুলী, চন্ডা, নাচনচন্ডা, মহামায়া, রক্ষিনী, অম্বিকা, গন্ধেশ্বরী, বাসন্তী, ভগবতা, মহিমমার্দিনী, মাতঙ্গী, যোগাদ্যা, মৃন্ময়ী, সংকটতারিণী প্রভৃতি। মল্লরাজার: আদিতে শাক্ত ছিলেন। মল্লবংশের প্রতিষ্ঠাতা আজিমল্ল দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। মৃন্ময়ী মল্লরাজাদের কুলদেবী শক্তিপূজায় মল্লরাজারা সম্ভবত এক সময় নরবলি দিতেন এ জেলার

বছস্তানে দুর্গাপৃত্যায় সুগু পূজা হয়। বিষ্ণুপুরে ও সোনামুখীতে ও বাঁকুড়ার কানকাটায় নারীমুণ্ড প্রতীকে দেবী দুর্গার পূজা হয়।

फ़िलारा अपन थाना क्या आफ़, राशास काली वक्काकाली वा মহামায়ার মন্দির বা থান নেই। ভক্তাার্বাধ সলদা লেগেরে রক্ষাকালী ভাগ্রত। নিবিশা গড়গড়া। বনকাটা বিবড়াদা দিগপাড়ের কালীও কম ভাগ্রত নম। সাহারভোডা ও বাকুডায় মহামায়ার মন্দির রয়েছে। गांगाताल गांगा भागात्मा ५७। क्वांत प्रवंबर घ्रांप्रा ततात्वा। পেঁচাশিমুল, মালিয়াড়া, আট বাইচণ্ডা প্ৰেলা বৌয়াইচণ্ডা প্ৰভৃতি ভাষগার চণ্ডা ভাগ্রতা ও মেলার মহিমায় বিখ্যাত। অন্যান্য দেবাদের প্রভাবও জেলায় কম নয় এর মধ্যে বিষ্ণুপুরের মল্ল ও ছাডনার সামস্তদের দুর্গোৎসব যথেষ্ট বিখাতি এবং বৈচিত্রা ও আড়মরে উল্লেখনোগ্য। তবে মল্লবাজাদের দুর্গাপৃতায় শান্তাচার অপেক্ষা লোকাচার বেশি কাভেই এটি এখন সার্বজনীন লোকউৎসবে রূপ পেয়েছে। মহান্তমাতে এ পুজার আক্তমর সর্বাধিক। সেদিন যেন মহোৎসব। সেদিনের দেবা উগ্রচণ্ডা বা চামুণ্ডা। প্রতীক মানকচু---আসলে ইনি বিশালাক্ষী। দেবীর ১৮ হাত। স্নান করানো হয় ঘরে। বাজাও মান সেরে রাজপোশাক পরে তরবারি হাতে করে রাজ---পুরোহিতের পিছনে এসে কাছা ধরে দাঁড়িয়ে দেবীকে দর্শন করে দুবার অপ্রলি দিয়ে তোপ দাগার হকুম দেবার সঙ্গে সঙ্গে কামানে তোপ দাগা হত। একে বলা হয় 'তামির' সংকেত। জলভরা বড় গামলায় তামার কৃতি আগেই ভাসিয়ে দেওয়া হত। কৃতিটি ডুবে যাওয়ার মুহুর্তটি ছিল মহাষ্ট্রমীর শুভক্ষণ। রাজ ইঙ্গিতে গর্জে উঠত কামান, শুরু হত মহাষ্টমীর বলিদান। প্রথাটি বদলেছে। এখন ঘড়ি দেখে সংকেত করা

হয় তোপধ্বনির। কামানে বারুদ পুরে মুর্চা পাহাড়ের উপর অপেক্ষারত মাদোড়েরা আগুন দেয় বারুদে। মল্লভূমের এক প্রাপ্ত থেকে অপর প্রাপ্ত পর্যন্ত ডেউয়ের মতো ভেসে ভেসে চলে যায় তোপধ্বনি। মল্লভূমজুড়ে শুরু হয় মহাস্টমার পুরো। এই তোপধ্বনিকে আজও বলা হয় 'মল্লেররা'।

দশর্মীর দিন বিষ্ণুপুরজুড়ে চলে আর একটি উৎসব। রাজবাড়ির
বাইরে। মুখোশ নাচ। স্থানীয় ভাষায়, রাবণ কটোর বাঁদরে নাচ। বাঁদরের
সং সেজে নেচে নেচে ভিক্ষেয় বের হয় অনেকে। মুখোশ এঁটে
রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র সেজে বিজয়ার দিন কুন্তবর্গ বধ, একাদশীর
দিন ইন্দ্রজিৎ এবং দ্বাদশীর দিন রাবণ বধ। মহা আজ্স্বরে
রঙ্গকৌতৃকের ভিতর দিয়ে এই রাবণ বধ পরব পালিত হয় আজও।
মেলাও বসে তিন দিন।

ছাতনার সামস্তরাজাদের দুর্গাপুজার বৈচিত্রাও কম নয়। রাজাদের নামও জীবিতকাল রক্ষা করার অন্তুত উপায় তারা অনুসরণ করেন। সপ্তমার দিন একটি পেটিকায় একথানা কাগজে রাজার নাম. বছর ও তারিখ লিখে পেটিকার আগেকার অংশের গায়ে জডিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন রাজবাড়িতে রক্ষিত বারোজন সামস্তের অস্ত্রশস্ত্র বের করা হয়। অন্তর্মীর দিনে পূজো শেষ হলে শুরু হয় ডালা দৌড়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ'দুয়েক লোক ডালা মাথায় করে রাজবাডির প্রাঙ্গণে এসে দাঁডান। রাভার কাছ থেকে সংকেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে শুর করেন দৌড। ভালা দৌচের মতো খাঁডা দৌডও হত দশমার দিন। বারোজন সামস্তের অস্ত্রের অংশ নিয়ে ছুটতেন সামস্ত বংশধরেরা। যিনি আগে এসে রাজবাডির মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছতে পারতেন তাকে পৃতি ও চাদর পুরস্কার দেওয়া হত। এতে খুব গৌরব ছিল। সেদিন দরবার বসত। প্রজারা রাজাকে সাধামতো নজরানা দিত আর রাজা 'খাওয়াসের' মারফত তাদের একটি করে পানের খিলি উপহার দিতেন। ডালা ও খাড়া দৌড় আজও ছাতনার দুর্গাপুজায় হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে মেলা বসে তবে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ আড়ম্বর ততটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাঁকুড়াঞ্চিত সোনামুখা শহরে মহা আড়ম্বরে কালা ও কার্তিক পুজো হয়ে থাকে। তবে দুয়ের মধাে কার্তিক পুজাের ধূম বেশি। বড় ও মাইও কার্তিক তলায় মেলাও বসে চারদিন। কার্তিকের নামও বছবিধ। বড় কার্তিক মাইত কার্তিক, মহিষণােঠ কার্তিক, নব কার্তিক, বাবু কার্তিক, ডেঙ্গাে কার্তিক ইতাাদি। পুজাের সংখাা শতাধিক। বর্ধমান জেলার কাটােয়া ছাড়া কার্তিক পূজায় এত ঘটা ও জাঁকজমক পশ্চিমবাংলায় আর কোথাও দেখা যায় না।

সোনামুখীতে কালীপুজোর ঘটাও কম নয়। পুজোর সংখ্যা যেমন প্রচুর প্রতিমার চেহারাও তেমনই বিচিত্র। নামও তদনুরূপ। এ অঞ্চলে এক সময় তম্ভবায় ও বণিক সম্প্রদায়ের বাস ছিল-বেশি। দুর্গাপূজার আগে ধৃতি শাড়ি ও নানা বন্ধ তৈরির ক্লান্তিকর পরিশ্রমের পর কালী ও কার্তিক পুজোয় মেতে উঠত শ্রমজীবী মানুষের দল। আজ আর সেপরিবেশ নেই। কিন্তু আনন্দের মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে 'মেলা'র আয়োজনে।

বৈষ্ণবীয় মেলা : বৈষ্ণবীয় মেলা ও উৎসবগুলির মধ্যে প্রধান হল বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের রথের মেলা, বাঁকুড়ার পঞ্চরাত্রির মেলা, ওন্দা গ্রামের দোল উৎসব ছাতনার চণ্ডীদাস

মেলা ইত্যাদি।

আষাঢ় মাসের রথযাত্রা বাদ দিলে ফাল্বন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রভাবিত বাঁকুড়া জেলার প্রায়ে প্রায়ে বামেন গার যায় নামসংকীর্তনের সুরেলা ধ্বনি, 'ভয় রাধেগোবিন্দ জয়....'। এ জেলার ১৯টি থানার অন্তর্গত যতগুলি গ্রাম আছে আমাব মনে হয় সব গ্রামেই বসে নামগানের আসর। এই সব মেলাগুলিতে গ্রামবাসীদের আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী কোথাও ১৪ প্রহর, কোথাও পঞ্চরাত্রি, কোথাও নবরাত্রি, কোথাও রাস, কোথাও ঝুলন কোথাও দে ল উংসব ইত্যাদি হয়ে থাকে।

পঞ্চরাত্রি উপলক্ষে পল্লী অঞ্চলে যে মেলা বহে সেই মেলা প্রাার দরিদ্র বাবসায়াদের অর্থনৈতিক জাবনে সাময়িকভাবে সাক্ষন নিয়ে আসে। বাঁকডা শহরের দোলতলায় এবং অন 🖅 পঞ্চবার্তির মেলাওলো অবশা বেশ জমকালো। বিগত দিনের ওই সব মেলায় নানান টকটাক খেলনাসামগ্রী ছাড়াও খাঁটি সর্বেদ ডেলেভাজ', 'মনোনোহিনী চপ' পাওয়া যেত। বিক্রি হত বিরাট বিরাট আকৃতির পাঁপড়। সবই ছিল পয়সা জোড়া। মাত্র একটি তামার পয়সার বিনিমরে পাওয়া থেত তালপাতার এক বিরাট ভেঁপু। তথনকার দিনে ১৬টি 'বালক' দল মিলে সেজেগুজে পথযাত্র। 'মভিনয় করত কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন বিষয়। মেলা থাকত চার-পাঁচদিন। বাঁকুড়ার দোলতলার পঞ্চরাত্রি মন্দির ও মেলায় নিষিদ্ধ পল্লার পতিতাদের বহু দান আছে : কারণ পতিতাদের সম্পত্তির ভাগ ওখন কেউ নিত্ত চাইত না পাপের ভয়ে। তাই মৃত্যুর আগে এরা মন্দিরের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিত কাঁসার বাসন, জনি, স্বর্ণালন্ধার টাকা। এখনও এই জনাই নিষিদ্ধ পল্লার পতিতারা পুজোর একটা ভাগ পেয়ে থাকে। মেল। চলাকালীন পাঁচদিন ধরে চলে অন্নপূর্ণার পুজো। আবার বাকুড়ার সন্নিকটে ঘোষের গাঁ ও রাজগাঁয়েও বেশ ধুমধাম করে পঞ্চরাত্রির উৎসব ও মেলা বসে। বহতা ন্দার মতোই বাঁকুডার পঞ্চরাত্রির মেলাওলি হরিনামের বৈষ্ণব রসে সিক্ত হয়ে বাঁকুড়াবাসাঁকে পাঁচটা দিন আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আনন্দরসের কথা প্রসঙ্গে স্মরণে আসে 'রাস' কথাটি। যার উৎস রস থেকে। অর্থাৎ রসসিক্ত ব্যক্তিরাই রাসের লালা বোঝেন। বাক্ডা ভেলার বিভিন্ন গ্রামে রাসোৎসব হলেও জগৎবিখ্যাত রাসোৎসব হল বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব। ঐতিহাসিকেরা বলেন, মল্লড়ম এক সময় ছিল জঙ্গলভূম, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল, মল্লরাজারাও প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে শাক্ত কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের সংস্পর্শে এসে মল্লরাজ বীরহান্দির বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে কঙ্করময় বিষ্ণপুরের ভূমি ও বিষ্ণুপুরবাসীর মন বৈষ্ণবরসে সিক্ত করে তোলেন। তবে একথা সতা যে শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাবের আগেও বিষ্ণুপুরের রাজসভায় ভাগবতের পাঠ হত। ব্যাসাচার্য পণ্ডিতের সঙ্গে ভাগবতের বাাখা নিয়েই শ্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠা হয় মল্লভূমে, কিন্তু মহারাজ বীরহাম্বির ভাগবত শুনতেন তারও পূর্ব থেকে, শ্রীনিবাস আচার্যের রসাল ভাগবত ব্যাখ্যা তাঁর চোখে নতুন আলো ফেলেছিল। যে ভক্তিরসসিদ্ধু ছিল পাষাণ ভূমিতে আবদ্ধ সে হঠাৎ মোহনা পেল শ্রীনিবাসের কঠে। সূতরাং শ্রীনিবাস যেন মহাপ্রভূর প্রেমগঙ্গার ভগীরথরূপে ধরা দিলেন, বিষ্ণুপুরে মহারাজ বীরহাম্বিরের ভক্তির কাছে। তিনি বলেছিলেন, মাত্র নয় বংসর বয়সে ষাট হাজার গোপীর সঙ্গে বিহার করতে পারেন এমন যে প্রেমিক তিনিই কৃষ্ণ'। সেই কৃষ্ণকে অবলম্বন করেই বিষ্ণুপুরের রাসলীলা । এ রাসলীলাহ হ সন্ব বিগ্রহের সমাবেশ হয় সেগুলির মধ্যে রসেরই প্রাধান । ১০৮টি বিগ্রহের সমাবেশ ঘটে এই উৎসবে। এই উৎসবে বৈষ্ণর সংস্কৃতির পক্ষপুটকে আশ্রয় করে বহু মানুষ বহু উদ্দেশ্যে সমরেত হয়। তাই এই উৎসব ও মেলার প্রধান আকর্ষণ যেমন ফুলমালায় সুসহিত্যত কৃষ্ণভাবে ভাবিত ১০৮টি বিগ্রহের সমাবেশে, একই সঙ্গে পুলপ্রালায় আরতির নান্দনিক দৃশা, তেমনই অন্যতম আকর্ষণ Mass worship বা সমবেত পূজারতি। চোখে না দেখলে বোঝা যায় না তার কি শক্তি মহাপ্রভৃত্ত এই Mass worship প্রবর্তন করে গেছেন। বিষ্ণুপুরের বাসোংসব তার প্রভাব এখনও আমলিন। এই উৎসবকে ঘিরে যেমন মেলা হয়ে ওঠে জমজমাট তেমনই, বর্তমানে বিষ্ণুপুর মেলা নামে সবকার কর্তুর পরিচালিত প্রবর্তনী মেলাটিও গুলু শহর বিষ্ণুপুর ময় কেলা বাকুড়া ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বৃক্তে এক ওরাত্বপূর্ণ মেলাক্রপে বিখাতে হয়ে উঠেছে।

বাকুড়ার রথের মেলা : ঠাকুর দেবতা ৩৮৫ ভিন ভিন রথের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে জগ্নাথদেরের রথমাত্রই প্রধান এই রথমাত্রা আষাঢ় মাসের পুষা। নক্ষত্রযুক্ত ওরা ছিটামা তিথিতে ১৮ বলরাম, জগন্নাথ, সৃভ্জাকে ঘিরো রৈগলব প্রভাবিত এই অনুধান সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ্ট এই উৎসরে সোগদান করে থাকে

বাঁকুড়ার রপের একটা ইতিহাস আছে গেখানবার বাাপারীহাটের একদল বাবসায়ী পুরাতে রগ লগত পর বাকুছাই রপের প্রচলন করেন। সেটা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমহাকার গঠনা ভাঁদের সিদ্ধান্তানুযায়ী বাঁকুড়ার মারোয়াছি বারসায়ালে গোলালার সুরক্ষা ও উন্নতিকক্ষে ক্রেডাদের কছে পেকে চালের মুঞ্চিভিক্ষা নিতে ওর কর্বলেন অনুরূপে সকলের কছে থেকে চালের মুঞ্চিভিক্ষা নিতে ওর কর্বলেন এতে যে আয় হল তাতেই তারা অভিভূত। অবশেশে ২৭ মন্তর্থান ১৩১৮ আরম্ভ হল রথ নির্মাণ। অনুপ্রম সোল্টোভরা বাকুছার পিতলের বড় রথ। এ রথ আজও প্রটিকদের মুক্ষ করে।

বাঁকুড়ার যে কোনও মেলায় ভিড় ২য় অসম্ভব, কিন্তু বাবুড়াব রথের মেলা ও বিষ্ণুপুরের উল্টোরথের মেলায় ভিড অঞ্চরমাজিত। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর গাজন মেলার পর এ দুটি রথের মেলায় ভিড়। দ্বিতীয় ভিড়। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে বোঝা যায় এ মেলায়

- (১) মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অবতাররূপে জনগণের সদয়ে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।
- (২) ধর্মের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির মানসিকরূপ তুলে ধরা হয় -
- (৩) কৃষি-শস্য রোপণকালে চাষীদের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা যায়:
- (৪) বর্ষায় মেছের সমাগমে আয়য়ে রথের য়েলা কৃষিভাবা মানুষদের আশা-আকাছকা মেটানোর ইঙ্গিত নিয়ে আয়ে
- (৫) 'মেলা' মানুষকে পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে।
- এ মেলায় তীর্থবার্ত্রার ভিড় হয় না, হয় জনসমুদ্র : লেনদেন ও
  বেচাকেনার হাটরাপে পরিগণিত হয়।
- (৭) বাঁকুড়ার রক্ষণশীল সমাজবাবস্থা শিথিল করে গৃহস্থের মহিলারাও এ মেলায় অংশ নেন: জাতিভেদ বৈষ্মা দূর হয়:
- (৮) ঐচ্ছিক চাহিদায় মেলায় সামাজিক বিকাশ পরিলক্ষিত হয় -
- (৯) গ্রামীণ লোকশিল্পীরা নিজ নিজ হাতে তৈরি জিনিসপত্র রপের



THE R. WINE PROPERTY WITH A GRANDEN

ক্ষালয়ে নিজে, আছে বিভিন্ন কে। ৮৫৮ চাজের অর্থনৈত্রিক জ কেলিক চাজিল মতে

(১০) লোকশিয়ের প্রশাল্যশি অধুনা বৈজ্ঞানিক প্রপার্থ চ্যায়ার্র গোমিত ইচ্ছে ব্যায়ানা, হালোক স্কো ছাড়াও সাক্ষর শ্রেমীর হাড় বিজ্ঞা লাভ লাখিবও এই নিজ্য কোর ইচ্ছে ইচ্ছে ব্যায়ার্থনা

#### नाकनिक छ।६९५१ तिरक्षमर्ग राज्या गारा

- (১) মেলত সহ সেজে বিভিন্ন ক্রমান্ত্র বিভিন্ন দেবল এই দৃটি নেশাজাইত বস্তুকে কেন্দ্র করে একশোল সেট্যা বৃদ্ধি মানুষেব মধ্যে আনন্দ্র দেবার প্রবংতঃ।
- (৩) পথনাটক ও প্রচারদ্বনী পথসাহিত্য প্রচলন ইত্যাদি।
  বিদ্যুকুরের উল্টোর্গের মেলার প্রমাণ ্ র হিসেবে দেখা যায় খিস্টায়
  সপ্তদশ শতাকীতে রাজা রখুনাথ সিংহদেরের আমলেই এই রগের
  প্রচলন। তার প্রতিষ্ঠিত রগটি পাথরের। রাধালালজী এবং
  মদন্গোপালজী এই দুই বিগ্রহরে নিয়েই রগের অনুষ্ঠান। উল্টোর্গের
  দিন সকালে বিগ্রহ্মযুকে ব্যথ চাপিয়ে রগের দড়ি টেনে স্বস্থানে
  ফিরিয়ে অদা হয়—সন্ধান্য হয় শোভাষাত্র। বসে রগের মেলা।
  হরিনাম সংকাইনে বিশ্বনুরের হাকাশ বাহাস মুখ্বিত হয়ে ওঠে।

আমল জানি ওভ রথযাত্রার দিনটি বাঙালি হিন্দুদের কাছে

'পুণ্যাহ'। তাই এ দিনটি যে কোনও গুভকর্ম সূচনাদিবসরূপে গণ্য। ব্যবসায়ী ও সামাজিক উভয় দিক দিয়ে গুভযুক্ত এবং মাস-তিথি-নক্ষত্রযোগে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে এই দিনটি বাঁকুড়াবাসীর কাছে উপযুক্ত আনন্দ ও মেলা দেখার দিন।

বারবাড ও লৌকিকমেলা—বর্ণহিন্দু বাঙালি মেয়েরা বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত ১২টি মাস ঘিরে সংসার, সন্তান, গৃহ ও সমাজের মঙ্গল কামনায় নানান বারব্রত ও লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনা করে। মাটির ঘট, মাটির হাতি, ঘোড়া, মনসার চালি, লক্ষ্মীসরা, পাথরের মূর্তি, শিলাখণ্ড, মাটির মূর্তি, দেওয়াল চিত্র, তুলসীথান, ফাঁকাবেদী ইত্যাদিতে সারা বছর আমাদের বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন দিনে তিথিতে ও মাসে ধর্মীয় সংঘাত সমন্বয়ের চিত্রে সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে। বর্তমানে গুরুকেন্দ্রিক নানান অনুষ্ঠানও মেলার রূপ পাচ্ছে।

সৃজনমূলক মেলা—যে কোনও মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার উৎসে আছে সৃষ্টির ইতিকথা। তবুও কিছু আকর্ষণীয় ও আরোপিত মেলা এ জেলাকে করেছে সমৃদ্ধ। যেমন বইমেলা, বাউলমেলা, পুষ্পপ্রদর্শনী মেলা এবং শিশুমেলা।

বইমেলা—পশ্চি মবঙ্গ সরকারের বদান্যতায়, বাঁকুড়া জেলা
গ্রন্থাগারিকের পরিচালনা ও বাঁকুড়াবাসীর উৎসাহে প্রতি বছর শীতের
আনেজে ডিসেম্বর মাসে বাঁকুড়ার রবীক্রভবন ও স্টেডিয়ামের বৃহৎ
প্রাঙ্গণে বসে বইমেলা। 'মেলা'র মুক্ত আনন্দের সঙ্গে আবাল-বৃদ্ধবনিতার পুস্তক সংস্পর্শ ও দেশ-বিদেশের গ্রন্থ পরিচয় সংগ্রহ ও আগ্রহ
এ জেলার মনস্তম্ভ্র ও জ্ঞানস্পহা বিনোদনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
গ্রহণ করে জেলার মানুষের মনের খোরাক মেটাতে তৎপর। তাই এ
জেলায় বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুরূপভাবে শিশুমেলা
জনচিত্তে শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়ার আগ্রহ বাড়িয়েছে। পুষ্পামলা
বাডিয়েছে মানুষের মনের নান্দনিক প্রসার।

বাউল মেলা--বাউল এক বিশেষ সম্প্রদায়। একদা সমাজ বাউলদের ভিখারি বা ফকির রূপে গণ্য করত। হিন্দু সমাজবিন্যাসে বলে, জাত হারালেই বাউল। এই বাউলরা জাতশিল্পী এবং মনের মানুষের খোঁজে উদাসী পথিক। যাযাবরী জীবনযাপনে সারা বছরই এরা ঠাঁই বদল করে এক আখড়া থেকে অন্য আখড়ায়। এক মেলা (थर्क ष्यना (प्रलाग्न)। এরকমই এক মহৎ ও বৃহৎ प्राला হল प्रकत সংক্রান্তিতে জয়দেবের বাউল মেলা। অনুরূপ তাৎপর্যমণ্ডিত বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে শ্রীরামনবমীতে অনুষ্ঠিত মনোহর দাসের মহোৎসব উপলক্ষে সপ্তাহবাাপী বাউল মেলা এবং বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর ধামে ২৯ চৈত্র হয় সারারাত্রিব্যাপী বাউল মেলা। এক্তেশ্বর গাজন মেলার ঐতিহাসিক পটভূমিতে এসে মিশে গেছে একটি শাশ্বত আনন্দধারার সাঙ্গীতিক রূপ যার প্রবর্তক বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি। ১৩৯৬ সালের ২৯ চৈত্র এক্তেশ্বর ধ্বমে শিবের গাজনে একটি মহৎ সঙ্গীত মেলার রূপ-ভাব-রস-ছন্দ উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে সমধিক পরিচিতি লাভ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এই বাউল মেলা। এ মেলা প্রবর্তিত 'ধর্মীয় মেলা। এমনিতেই বাঁকুড়াকে অভিহিত করা হয় Open air University of Folk Songs and Folk Festivals-43 জেলা বলে। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ঐতিহ্যমণ্ডিত এক্তেশ্বর শিবের গাজন মেলার সঙ্গে বাউল মেলার সংযোজন বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি ঘটনা। ২৯ চৈত্র গাজনের পূর্ণ দিনে এই মেলায়

হাজার হাজার মানুষের কোলাহলে জমজমাট হয়েও ছাপিয়ে যখন বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি আয়োজিত বাউল মেলার মুক্ত মঞ্চে গেরুয়া আলখালা পরে হাতে একতারা বা গুপীযন্ত্র নিয়ে বাউল গান ধরে 'এসো এসো এসো বন্ধু সোনার বাঁকুড়ায়'.... কিংবা 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'...তখন সমবেত ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ যাবতীয় দ্বিধা-সংশয় ভূলে গিয়ে একে অপরের পাশে বসে পড়ে গানের সৌহার্দা বন্ধনে। বাউল আসর পূর্ণতা পায় বাউল মেলায়।

এছাড়া বিহারীনাথ পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঠিক পাহাড়ের পাদদেশে সৃবিস্তৃত শাল, পলাশ, মহুয়ায় ঘেরা এক মনোরম পরিবেশের মাঝে বসে 'উড়েশ্বরী মেলা'। বাংলার আউল-বাউলের মেলার সঙ্গে উড়েশ্বরী মেলার বহু সাদৃশ্য আছে। এ মেলাতেও প্রেমরসকে ভক্তিরসে আপ্রত করে, বাউলের দল ছুটে আসে আর এদের সঙ্গে প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার আবেশে ভেসে যায় মহিশারতি গ্রামসহ আশপাশ গ্রামের অগণিত মানুষজন। মহিশারতি গ্রামটি সাঁওতাল অধ্যুষিত হলেও উড়েশ্বরী মেলা যেন আপামর জনসাধারণের মেলা। এ মেলার হৃদয় থেকে তাই ঝংকৃত হয় বাঁকুড়া জেলার ছাতনার কবি চণ্ডীদাসের মবমী বাণী

'সবার উপরে মানুষ সতা, তাহার উপরে নাই'।

আবার এ জেলার ভূতশহরে মেলা বসে সংকটতারিণীর। পুজো মূলত রাঠোর বংশের হলেও বর্তমানে তা প্রামাদেবী রূপে পুজিতা। মেলা ১ দিনের। এ মেলার বৈশিষ্টা টানামিঠাইয়ের পাহাড় দিয়ে পুজো দেওয়া ও মানত হিসেবে তিনচুড়া, পাঁচচুড়া, সাতচুড়া বিশিষ্ট মিষ্টির পাহাড় উৎসর্গ করা। জেলার মধাে বিষ্ণুপুর ও ভূতশহরেই এ পুজাও মেলা বসে। জনশ্রুতি আছে দেবীকে টানামিঠাই বা বােদের পাহাড় দেওয়ার কারণ পাহাড়-পর্বতের মতো বড় বড় সংকট থেকে জেলাবাসীকে ত্রাণ করা—দেবী তাই সংকটতারিণী। শুশুনিয়ার বারুণী মেলাও অনুরূপ এক প্রামা মেলা।

ইসলামধর্মযুক্ত পরব ও মেলা—আদিবাসী বর্ণহিন্দু ও তফসিলিদের মেলা ও পরবগুলিই যে বাঁকুড়া জেলাকে পরিপুষ্ট করেছে তা নয়। এ জেলাতে ইসলাম ধর্মেরও কিছু পরব ও মেলা রয়েছে। যোল শতকের শেষভাগে বর্ধমান জেলার সীমান্তর্যেষা ইন্দাস ও কোতুলপুর থানায় ইসলাম ধর্মের প্রচার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। বিশ শতকের গোডায় ধর্মান্তরিত মুসলমান জনসংখ্যা দাঁডিয়েছিল ৪৩,০০০-এর বেশি। বাঁকুড়া জেলায় এই দুটি থানা ছাড়া অন্য কোথাও মুসলমান জনবসতি এত ঘনসংবদ্ধ নয়। জেলায় যে সব পীর ও গাজীর দরগা আছে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সেখানে মানত করেন। সিন্নি দেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে ইন্দাস থানায় ৮টি বড় দরগা রয়েছে। কোতৃলপুর থানার পাথরচটি গঙ্গাজলঘাঁটি থানার পীর পৃষ্করিণী ফকির বেড়াতেও লসকর সাহেবের দরগা আছে। এই দরগায় ও মসজিদে মহরম, ঈদ, ইদ্দুদজোহা ইত্যাদি উপলক্ষে উৎসব হয় মেলাও বসে। মুসলমান পীর ও ফকিরদের কাছে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই। বিষ্ণুপুরের কোরবান তলায় উভয় সম্প্রদায় যায় পূজো দিতে, সিন্নি দিতে এবং দুরারোগা বাাধি নিরাময় করার মানত করতে।

বাকুড়া জেলার অধিকাংশ মেলা এবং পার্বণ অরণ্য ও কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উপর গঠিত। ধর্মীয় আবেগে পরিস্লাত। কোনও কোনও মেলায় রাজকীয় সংস্রব থাকলেও সাধারণ মানুষের



মেলার পথে গরুর গণিড, কাকুরে পথের দুধারে বনা ঝোপজঙ্গল

প্রভাবই বেশি। মেলাগুলিতে পূর্বানুযায়ী ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা চললেও সম্প্রতি ২৪ প্রহর ওরুনাম সংকার্তন ইত্যাদি উপলক্ষে মেলার ক্ষুদ্র সংস্করণ রাষ্ট্রপও দেখা যাচেছ। আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে গ্রামবাংলায় আমোদ-প্রমোদের নানা উপকরণের আবিভাব ঘটেছে: কিন্তু মানুষ শুধু আমোদের জন্য বৈচিত্রোর জন্য নয়, আন্তরিক মেলবন্ধনের প্রত্যাশায় নিজের আনন্দকে অপরের মধ্যে বিলিয়ে দেবার প্রেরণায় নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে পার্বণে নেতে ৬৫১. মেলাগুলিকে সমন্বয়ের পীঠস্থানরূপে বাঁচিয়ে রাখতে চেন্টা করে। গ্রাম বাঁকুড়ার গাজন মেলার মধ্যেই গণ-দেবতাকে রোঝা যায়, নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়েই গ্রামীণ মানুষের জাঁবনের গতিশালতা বজায় থাকে। অবাধ আনন্দে গড়ে ওঠে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং জীবনের নানা ছন্দ, নানা অভিব্যক্তি। বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গনে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন পার্বণ ও মেলার নিজম্ব বৈশিষ্ট্য ধারায় চিহ্নিত এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ক্ষেত্র সমীক্ষা, পরিসংখ্যান ও জনশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এ জেলায় প্রায় ২৬০টি মেলার পরিচয়লিপি দেওয়া সম্ভব নয় বলেই তার উল্লেখ মাত্র করলাম মাসগত ধারাবাহিকতায়।

তবে মনে রাখা দরকার জেলার প্রতিটি মেলাই প্রকাশ করেছে জেলার মানুষ ও সমাজকে —এখানেই বাক্ডার পার্বণ ও মেলার সার্থকতা। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা District Census Hand book 1951: 1961, রামানুজ কর সম্পাদিত বাকুড়া জেলা বিবরণ,

book 1951 : 1961, রামানুজ কর সম্পাদিত বাঁকুড়া জেলা বিবরণ, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমির ক্ষেত্র সমাক্ষা এবং লেখিকার নিজস্ব সংগ্রস্তে প্রাপ্ত বাঁকুড়া জেলার পার্বণ ও মেলার তালিকা—

# মাসানুক্রমিক বাঁকুড়া জেলার মেলাসম্হের মোট হিসাব

বৈশাখ		228	কার্তিক		ಀಀ	
(5.18)		80	অগ্রহায়ণ		ن	
আষাঢ়		59	লৌয		২৩	মেট মেলার সংখ্যা
শ্রাবণ	-	50	মাঘ	· ·	86	
ভাদ	_	٥	ফাল্পন	****	يا د	
আশ্বিন		১৬	टिख		ar	
		229	+		269	৪০৪টি

# বাঁকড়া জেলায় জনসমাবেশভিত্তিক মেলার পরিচয়

		2002-	1005	\$0,005	<b>২৫,</b> 005-	00,005-	<b>অनिर्षि</b> ष्ठ	
মেলার উপস্থিত জনসংখ্যা	5,000	0,000	30,000	\$4,000	@0,000	তদৃধে	সমাবেশ	মোট সংখ্যা
মেলার সংখ্যা	<b>39</b> @	200	১৬	- 52	8	Q	৩৮	808

# জেলা বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত বারো মাসের পরব-গাজন-মেলার তালিকা

বৈশাখ

# জ্যৈষ্ঠ মাস

মিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি	ক্ৰমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
١.	<b>কুশ</b> তড়া	কুশতড়া আবাল গাজনমেলা	২২ বৈশাখ	١.	মোলবনা	নীলাম্বরের গাজন	२० टिनार्छ
<b>ર</b> .	দশের বাঁধ	দশের বাঁধের গাজন মেলা	>> "	٠. ٩.	সানবাঁধা	আবাল গান্ধন	२ ट्लार्च
છ.	গোপীনাথপুর	পঞ্চরাত্রির মেলা	বৈশাখ সংক্রান্তি	<b>૭</b> .	ঝাটিপাহাড়ি	গান্তন	टिनार्छ > मिन
8.	মেট্যাকলা	মেট্যাকলা স্বরূপ নারায়ণ	চৈত্ৰ-বৈশাৰী পূৰ্ণিমা	8.	বেলিয়াতোড়	ধর্মরাজের গাজন	रिकार्छ २ मिन
Q.	রাঙ্গামেট্যা	শিবঠাকুরের গাজন মেলা	৯ বৈশাখ	æ.	व्ययाशा .	মনসার গাজন	জ্যৈষ্ঠ দশহরা ২ দি
<b>b</b> .	কামারকুলি	19 11 11	বৈশাখ ২ দিন	৬.	মেজিয়া	ধর্মরাজের গাজন	" e fi
٩.	রাজবাড়ি	11 11 11	**	۹,	রাধানগর	গান্ধন	" "
<b>b</b> .	ঝাটিপাহাড়ি	আদিবাসী পর্ব	**	tr.	বাঁকুড়া	পঞ্চরাত্রির মেলা	२२ ट्यार्च
<b>à</b> .	কাপিষ্ঠা	সুন্দর রায়ের গাজন	বৈশাখ-অক্ষয়		দোলতলা		•
		_	তৃতীয়ার. পর	à.	11	রানীর গাজন	>0 "
			8 मिन	٥٥.	সোনারেখ	শিবের মেলা	۷٥ "
۵٥.	বৃন্দাবনপুর	রায়ের গাজন	বৈশাখ-শ্রাবণের	<b>33</b> .	শীতলা	**	জোষ্ঠ
	•		যে কোনও পূর্ণিমা	54.	মহিশাবাড়ী	উড়েশ্বরী মেলা	., ৩-৫ দিন
<b>&gt;&gt;</b> .	বাগান	গান্তন মেলা	বৈশাৰী পূৰ্ণিমা	১৩.	বাঁকুড়া শহর	পঞ্চরাত্রি	२२ (कार्छ
\$4.	ভাগড়া	শিবঠাকুরের গাজন মেলা	২৪ বৈশাৰ	78.	গোপালগঞ্জ	আবাল গাজন	टिकार्च
<b>&gt;</b> ७.	রাওতড়া	n 11 n	বৈশাঝে	١ <b>٩</b> .	পাত্রসায়ের	কালীপ্রয় মেলা	জ্যৈষ্ঠ ৩ দিন
58.	হরিহরপুর	22 22 23	১ বৈশাৰ	۵७.	অযোধ্যা	দশহরা	জ্যেষ্ঠ / আবাঢ়
<b>&gt;</b> @.	শিমলি	),	বৈশাৰে	۵٩.	বগা	গান্তন	> ट्यार्च
٥ <u>٠</u> .	সিন্দুরপুর	গাজন	বৈশাথে	<b>\$6.</b>	কেব্যাড়া	99	**
39.	দুবরা <b>জ</b> পুর		৩১ বৈশাৰ	>>.	আচত্ৰী	দেবীপূজা	**
۵b.	মাচাত <b>ড়া</b>	" মাচাভড়া মেলা	২০ বৈশাখ	<b>২</b> 0.	সোনামুখি	গঙ্গাপূজা উৎসব	<b>ट्यार्</b>
۶».	সোনামূখি	সিজেশরের গাজন	চৈত্ৰ-বৈশাধ	<b>২১</b> .	ছাতনা	রানীর গাজন	১० <b>रकार्छ</b> ५३ मिन
<b>২</b> 0.	আর্থবৈচতী	শিবঠাকুরের গাজন	90 -,,	<b>૨૨</b> .	ঝাটিপাহাড়	শ্ৰীনাথ গান্ধন, বা ক্চুক গান্ধন	२७ टिनार्च
<b>43.</b>	ইন্দপুর	গাজন					
<b>22.</b>	হাটপ্রাম	•				আষাঢ় মাস	
20.	কেশ্যা	<b>»</b>	,		0-:		
₹0. ₹8.	গড়িগ্রাম	**		۶.	বিষ্ণুপুর	রথযাত্রা	আবাঢ
	বাউরিশে <b>লি</b>	**		٤.	বাঁকুড়া শহর	উস্টোরথ	***
₹¢.	निया <b>णा</b>	 শিবঠাকুরের গাজন	১৫ ,, বৈশাৰে ২ দিন	٧.	সোনামুখি	9)	99
રહ.		וייועטיין אאטיין ווייין	(4-1164 4 144	8.	নড়রা .	31	97
<b>29.</b>	শালুকা	" "	**	æ.	মেজিয়া	রখের মেলা	39
<b>46.</b>	ইন্দাস	চক্ররাস মেলা শিবঠাকুরের গান্ধন মেলা	" " " ১ দিন	<b>%</b> .	বেশিয়াতোড়	ধর্মরাজের গাজন	আবাঢ় / শ্ৰাবণ
<b>₹</b> .	**	,	., ) ामन ., १ मिन	٩.	<b>মুড়াকা</b> টা	রখের মেলা	**
90.	বৈতল (জয়পুর)	शकन		₽.	তপোৰন	31	n ·
<b>6</b> 5.	শাসপুর	**	" ৩ দিন	<b>3</b> .	বেশিয়াভোড়	ধর্মরাজের গাজনের সূত্রপাত	আৰাঢ় পূলমা
<b>૭</b> ૨.	ভোলা ওন্দা	••	" २ पिन	. 30.	<b>•ছাত্না</b>	রখের মেলা	
<b>90</b> .	এক্টেশ্বর	**	" २ पिन			শ্রাবণ মাস	
<b>68</b> .	ক্লোকুড়া	* '	,, > मिन			वापन नान	
<b>9</b> 0.	মরনাপুর	60	বৈশাৰ অক্ষয় ৩য়া	۵.	রামসাগর	মনসা পরব মেলা	শ্রাবণ
<b>96</b> .	ছাতনা	**	বৈশাৰ সংক্ৰান্তি	٩.	कृष्ण	মনসা মেশা	ব্যাবশ-ভাষ
	(কামারকুলি)		२ मिन	٠.	মট গদা	হাতা পরব	खावन
99.	সোনারেশ	শিবের মেলা	दिनाव > मिन	8.	李	**	30

-মিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার মাম	সময় 'মাস্ 'ভিথি	ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/ভিথি
<b>«</b> .	বিষ্ণুপুর	কাপান মেলা প্রাবধী মেলা	প্রথের সংক্রাণ্	>0	<b>อ</b> ามะบ'	বাস	কাৰ্তিক ভিন দিন
৬.	বাকুড়া রামপুর		_	55	्नास्त्राच्यास	বাসয়াক্ত	н
٩.	বেলিয়াড়া	ঠাদ রায় উৎসব	**	3.8	বাকুড়া ্ডলাব		 কাতিক অমাবসা৷
<b>b</b> r.	(বলুট		•		বাভয়		খেকে লৌষসংক্রা
	বেলিয়াতেড়ে বেলিয়াতেড়	altate :	••		আদিবাসী প্রায়		नग्रह ्य (कानर
৯.		ক্যান্ড:	Electric Alex				সময় হয়:
\$0.	মানকানালি _		••				desperanse et allega en esta esperanse de desta de 1980 de
<b>\$\$</b> .	লাউদা	**			7	মগ্রহায়ণ মাস	
١٤.	সোনামুখি	ঝুলন উৎস্ব	şmira	The second second			and the second s
٥٥.	এক্তেশ্বর :	শিবের মাথায় চলচালার ইংসব	<u>e</u> ff.*:	;	সমায় (জনায়)	नवक्ष উरभव	অগ্ৰহায়ণ
				÷.	সাভিত্যল প্রয়েয়	আবাণি উৎসব	
		ভাদ্র মাস				পৌষ মাস	
۵.	খাতড়া	ইন্দ্রোৎসব	eth e hai			regione consideração in constante republica republica de como representar la comitiva magili espada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
₹.	বি <b>যু</b> গপুর	,, পরব	STORAGE STOR	<b>:</b>	95 <b>9-9</b> 3	মকবসংক্রোপ্তব মেলং	্লীযসংক্রাপ্ত
· <b>o</b> .	ইন্দকৃড়ি			:	श्रीवदा	भर्गभन्नात नृकः উरभव	्नीम ३ भिन
8.	বেলিবান্দা		**	<u>.</u>	<b>द</b> िसमुत	ধর্মবাড়ের উৎসর	194
æ.	বাকুড়া জেলার	প্রায় প্রতি গ্রামে ভাদু পরব	সমুখ্ ভূগদ মুখ্য সমুখ্ ভূগদ মুখ্য	ч	Miss St.	enerti (2001	্লাসসংক্রান্ত ৪ দি
<b>u</b> .	জগদল্লা	कालीयम्बन উৎসব	्राम प्राप्ता नुष्ठानसङ्		स्त्रीकृत	মক্ত ্যক্ত	, हिन्द्रीभन्द
<b>G</b> .	Gr - (IVI SAT	Anelidana Gesel	. गामना अग्रामना	-Ā	धायलाच्छ	গ্রামান্যকেটা (সাধ্য	2 800
٩.	পুরন্দরপুর		4.5	***	र के के किस्तर होते। इ.स.च्या के स्थापन	भारत्यामध्यः भावत	्जीशः भार्यस
۲. ا <del>د</del> ر	বুলম্মতাড় বেলিয়াতোড়	n	•-	:	1848 M	31 91	**
	•	no artesta aran norma Transa	arte anna:	i	<b>សុខភាព</b> ខ្មីរ		,
<b>.</b> .	<b>ম</b> য়নাপুর	যাত্রাসিদ্ধি পূঞ্জা স্বয়লা উৎসব	216 WIF	2.6	- कश्चाकुः हो।	স্পাৰ্থী -মূল	ন্তাগস কান্তি ২ মা
				::	magica	মক্রমেল'	
		আশ্বিন মাস		1.	f • ট্রাড় অঞ্চল	ম্কর শাবর সভাপার	lenging i hai
٥.	কেপ্তাকৃড়া 🌶	<b>मृ</b> डरी <b>ल्</b> डन	g. Seat			(किन् मुसलिमान)	ু মাছ সুসলমানদে
₹.	ত্য,পাবন	- হনুমানজা মেলা	धर्मकारः प्राप्त	18	কেক্সপুর	মন বামেলা	্পীয়সংক্রান্তি
•	রসপাল	দুর্গাপ্তগ	ন্দানির আদ	2.8	<sup>1</sup> तम्बद	10	••
8.	<b>త్రిట్లే</b> కే	দুর্গাপঞ্চ রাত্রি	মূর্ণকার.	<b>1</b>	ัดเลเลโล:	STATE WITH A SHEET	
œ.	পড়াকা পড়াকা	পড়াক্ষা ভানসিং পাই মেলা		2.8	श्राद्यात्मत् । 	মূল্য সংক্রাপু	ficial first
<b>u</b> .	রাজাকটো		•	. 4	कृष्टिनरिक्षा	गांत्रवर् <b>माल</b> ी	••
		্ মল্লরাজাদের দুর্গোৎসব	জালিন কাৰিক আলিন	20	्दलवीन		1.
٩.	বিষ্ণুপুর সমস্	রাধণকটো রপ	Estimate a bion	24	Spaint	**	***
br.	চাতরা <del>চিল্লেখ</del> ৰ		्रिका		a materia de monado en esperado en el medido de el	enterent of the second	
a.	বিষ্ণুপুর	বাদর নাচের উৎসব	, <b>6</b> 2,			মাঘ মাস	
20	সোনামুখি	দুর্গোৎসব হবনাথ জন্মোৎসব মেলা	H final		a anda de anivadan ana is a alte e ante entrener		describer of colorest addition of the additional File
<b>55.</b>	,, C		বিভয়া দশমা	2	বিফুলুর	শিকার উৎসব	১ মাঘ
<b>&gt;</b> 2.	সিমলাপাল	দুগাপৃক্তা উৎসব	Proi		ম্ট্রোদ:	ধর্মরাজের পূজা উৎসব	মাঘ ৭ দিন
<b>50</b> .	ছাত্না	সামস্ত রাজাদের দুর্গোৎসন	" 4 hans	۵.			
		· C		٠.	<b>6कमा</b> र्जुद	পারের মেলা	a sua
	3	কার্তিক মাস		н,	ভূতশহর	সংকটভারিণীর মেলা	সরস্বই' পুজোর
							প্র
٥.	<b>অযোধা</b> ।	রাস্যাত্রা	কাতিক পূৰিমা	æ.	যাকাপ্রায়	(वकार्यमा উৎসব	১ মাঘ
₹.	সোনামুখি	কালী কার্তিক	कार्टिक	₺.	তেলিবেড়িয়া	সর্বমঙ্গলা "	**
٠.	কোতৃলপুর	রাসোৎসব	**	۹.	ভয়রামবাটি	শ্রীশ্রীমা সারদার্যণ দেবার	মাঘ
8.	্ভূত শহর	কালীপূজা মেলা				ভশ্মতিথি উৎসব	
æ.	বুধবিলা	রাসোৎসব	তিহি অনুসাৰে	L	জনভূচি	কালীগঙ্গা উৎসব	
ъ.	অম্বিকা নগর	দুৰ্গা নবমী পূজা	আশ্বিন/কাঠিক	<b>b</b> .	_		••
٩.	क्रम	বাঁধনা পরব	<b>কাতিক</b>	۵.	চিচাপত্তা	গ্ৰান মেলা	91
₩.	মট গদা	**		<b>\$0.</b>	আমলাসোঁতা	भागत्मामा (यमा	৬ মাধ
۵.	রসপাল	দুর্গাপৃক্তা	আশ্বিন/কার্তিক	<b>33</b> .	ভালডাংবা	** **	১ মাথ

	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি	ক্ৰমিক সংখ্যা	গ্রাম	পাৰ্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
<b>&gt; &gt; &gt; .</b>	<b>ভামজু</b> ড়ি	শন্ধর মেলা	২ মাঘ	٥٥.	সোনামৃখি	<b>(मान উ</b> ৎসব	्रमा <b>ल भृ</b> तिया है जिस
<b>১૭</b> .	সাংরা	নাগরদোলা	১ মাঘ	78.	মটগদা	বাহা পরব	रहासूर.
\$8.	পাকুড়ডিহা	н	৩ মাঘ	50.	রানীবাঁধ	**	••
<b>১</b> ৫.	শেওড়াকন্দ	রাস মেলা	"	<b>&gt;</b> %.	অশ্বিকানগর	মনসা প্রব	**
۵۵.	কোলগুলি	নাগরদোলা	মাঘ	39.	রাজকাটা	11	**
<b>১٩</b> .	খিচকা	নাগরদোলা	মাঘ	\$b.	অশ্বিকানগর	দোল পরব	<u>দোলপূ</u> ৰ্ণিমা
<b>5</b> 4.	লালবান্দা	মহাশক্তি মেলা	৪ মাঘ	> > 29.	ব্রজরাজপুর -	(भान उँ९ সব	যাগন্তন
<b>&gt;&gt;</b> .	মটগদা	শনিমেলা	মাঘের শেষ শনিবার	₹0.	ইন্দাস		" ২ দিন
<u> ۲۰</u> .	খাতড়া	বাসী গাজন পরব	মাঘ সরস্বতী পূজা	<b>33</b> .	"	বাকুড়া রায়	বৃদ্ধ পূৰ্ণিমা
<b>45</b> .	রাওভড়া	ভানসিং পাঠ	भाष ১ मिन	<del>. </del>	জয়রামবাটি	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি পালন	३० काबुन
<b>44</b> .	খেজুরিয়া	11 11	**	<b>ર</b> ૭.	<u> जगुत्राभगा</u> ि	শিবরাত্রি ব্রুও পালন	कासून
<b>૨૭</b> .	মালছড়ার	n n	"	<b>48</b> .	শুশুনিয়া	ওওনার মেলা	
<b>48</b> .	ভূতৃভূত্	বামনীসিনি মেলা	১ মাঘ	<b>20</b> .	ছাতনা	বাশুলী গাজন	মকর সংক্রান্তির
<b>૨</b> ৫.	বৃধখিলা	রাসোৎসব	মাঘ তিথি অনুসারে			চন্ডীদাসের মেলা	এক সপ্তাহ পরে
રહ.	,,	বাধনা পরব	মাঘ ৩ দিন				য়গৰান
<b>49.</b>	তালগড়া	রাসোৎসব	৩ মাঘ			_	
<b>2r</b> .	বনশোল	বনশোল ধর্মঠাকুরের	মাঘ মাসের শেষ			চৈত্ৰ মাস	
	0	সনা পরব	শনিবার	٥.	সোনামুখি	মনোহর দাসের	শ্রীরাম নবমী চৈত্র
<b>43</b> .	চিলাগড়া	বেজ বেঁধা পরব	২ মাঘ			মাহেশের মেলা	বৈশাখ
<b>90</b> .	সিংরাইডিহি	কাড়াকাটা মেলা	৩ মাঘ	<b>\$</b> .	ছান্দার	চড়ক মেলা	रिज्य > मिन
٥٥.	বালানপাহাড়	শুকলা মেলা	মাঘ	<b>ು</b> .	হীরাপুর	গাজন	**
૭૨.	সিমলাপাল	জামিরদল মেলা নেকরাসিন্ধি	১ মাঘ	8.	শালখাড়া (পাত্রসায়র)	মাতর্কী পৃ্জা মেলা	२ फिन
<b>99</b> .	n Tananan				ভাগৎপুর	ভগবতীপূজা পরব	"১ দিন
<b>98</b> .	বড়বান্দা	এখান পরব	১ মাঘ	æ.	ভাগ <b>্</b> পুর হরিহরপুর	শিবঠাকুরের গা <del>জ</del> ন	. , ৪ দিন
<b>9</b> ¢.	গৌরবাজার	"	eratura.	<b>હ</b> . ૧.	হারহর পুর <b>সাসপুর</b>	শিবঠাকুরের গাজন	
<b>૭</b> ৬.	আমডাঙ্গা	কৃষ্ণ কেন্দুলী	মাঘ	br.	বাসলী	দেবীপূজা মেলা	" " ৩ দিন
<b>७</b> 9.		দেবনগর	**	ŏ. ≽.	চ <b>ত্তীপাথ</b> র	বারুণি মেলা	চৈত্রমাস
৩৮.	এক্তেশ্ব	মেয়েদের মাকরী ব্রত উৎসব	মাঘ-ফাল্পুন মাসে মাকরী ৭মী তিথি	\$0.	জিহার জিহার		,, ७ फिन
				33.	কাটাবনী	" গাজন মেলা	হর্ত ৩৩
<b>ు</b> స్ట	আড়ি	নাগরদোলা মেলা	৪ মাঘ	<b>5</b> 3.	আড়ালডিহি	11	১ চৈত্র
80.	<b>জে</b> মো		৫ মাঘ	٠ ٥٠.	পুয়াড়া	**	७० किंग्र
				\$8.	ভড়া	শূবের গা <b>জ</b> ন মেলা	চৈত্ৰমাস
		ফাল্পুন মাস		<b>5</b> @.	সীতারামপুর	তুর্কি মেলা	চৈত্র-বৈশাখ রামনবর্মী
۶.	এক্তেশ্ব	শিবরারি মেলা	काबून २ मिन	۵۵.	বিষ্ণপুর	বিষ্ণুপুরের গান্তন	চৈত্ৰ-সংক্ৰান্তি
۹.	বছলাড়া	<b>(मामयाजा</b>	व फिन	۵٩.	দারাপুর	চড়ক মেলা	
<b>v</b> .	দূবরা <b>জ</b> পুর	•	99 39	<b>36.</b>	শিহর	**	. 99
8.	গোকুলনগর		** **	\$8.	উত্তরগড়	চড়ক মেলা	চৈত্ৰ সংক্ৰান্তি
a.	বীকুড়া	রাসমেলা	** **	<b>২</b> 0.	मिक्किन गड़	**	**
<b>&amp;</b> .	পুরন্দরপুর	রাসোৎসব	<b>97</b> 97	<b>25</b> .	গারোরা	গারোরা মেলা	৩০ চৈত্ৰ
۹.	মানকানালি	**	** **	44.	এন্ডেশ্বর	এক্তেশ্বর শিবের গাজন	२৯ किय
₽.	ছাতারকানালি	,,	•• ••	<b>২</b> ৩.	মৌলবনা	মৌলবনা মৌলেশ্বরের	চৈত্ৰ সংক্ৰান্তি
۵.	কুমিদ্যা	n				গাজন	
٥٥.	क्रगमद्या	রাসোৎসব	काबून ৫ मिन	₹8.	উর্যামা	় শিবঠাকুরের গাজন	**
١٤.	ঝাটিপাহাড়ী	চণ্ডীদাসের মেলা	মধুতক্লাবাসন্তী নবমী	૨૯. ૨ <b>હ</b> .	পিউরাবনি ওওনিয়া	বাকুণি মেলা	 চৈত্রমাসের ৩ দিন

-মিক সংখ্যা	গ্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/ভিথি	ক্ৰমিক সংখ্যা	প্রাম	পার্বণ ও মেলার নাম	সময়/মাস/তিথি
<b>4r</b> .	মনতুমড়া	শিবঠাকুরের গান্ধনমেলা	চৈত্ৰ সংক্ৰান্তি ও	80.	<b>বুট</b> গড়িয়া	শিবের গান্ধন	চৈত্ৰ মাস
•••			তার পূর্ব দিন	88.	হরিহরপুর	হরিহরনাথ ঠাকুরের মেলা	চৈত্ৰ সংক্ৰান্তি
<b>4&gt;</b> .	মেট্যালা	**	তৈত্ৰ মাস	BQ.	ওস্থা	লিবঠাকুরের গাভন মেলা	
90.	ভাষবেদা	•	В	86.	বহুলাড়া	বছলাড়ার গাজন মেলা	N.
<b>6</b> ).	গসাঞ্চলঘাটি		চৈত্ৰ সংক্ৰান্তি	89.	বড়তল	বড়শুলের গান্ধন মেলা	२ टेक्स
<b>૭</b> ૨.	কেশিয়াড়া	**	**	86.	ভলবিটকা	রাসোৎসব	
<b>૭</b> ૭,	নবগ্রাম	"	**	8≱.	ইশাজা	শিবঠাকুরের গান্ধন পরব	চৈত্ৰ মাস
<b>98</b> .	শালভোড়া	বিহারীনাথের গাজন	**	QO.	বাঁকুলিয়া	**	
90.	. টেকিয়া	শিবঠাকুরের গাজন	**	٥١.	(কশুয়া	**	
<b>66</b> .	কানুড়িয়া	39	,,	e 2.	कांग्राकृयाती	61	**
<b>७</b> ٩.	বড়কসা	10	••	<b>(</b> 0.	<b>7</b> 22	**	
OF.	শাসুনি	**		<b>48</b> .	তুলচাড়র	••	.,
<b>5</b> 2.	জগলাথপুর	91	চৈত্রমাসের ৩ দিন	aa.	সোনামূখি	বাসতী পূজা উৎসব	চৈত্ৰ মাস
80.	হীদার	99	চৈত্ৰ মাস	es.	রানীবাঁধ	শিবঠাকুরের গান্ধন মেলা	
85.	শীচাল	**	11	<b>e</b> 9.	আকরো	আকরো মেলা	Ed. 00
84.	আশুড়িয়া	আশুড়িয়া গান্ধন পরব	চৈত্রমাসের ৫ দিন	er.	ময়নাপুর	হাকন মেলা	তৈত্ৰ মাস ৫ দি

# সাহায্যকারী গ্রন্থসূচি


- **১। মন্তভূম বিষ্ণুপুর—শিবদাস ভট্টা**চার্য
- ২। বাঁকুড়া জেলা বিবরণ—রামানুক্ত সম্পাদিত
- ৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—৪র্থ খণ্ড ১৯৭৪
- ৪। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড—বিনয় ঘোব, ১৯৭৬
- ৫। হিন্দুদের দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—৩ খণ্ড হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
- ৬। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন্≱বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য
- 91 District Census Hand Book-1951, 1961


- ৮। বাঁকুড়ার মেলা গান্ধন পরব সংখ্যা ১৩৯৯ সংখ্যা—বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি
- ৯। লোক উৎসবে বাকুড়া ১৩৯৩—বাকুড়া লোকসংস্কৃতি
- ১০। বাকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমির গ্রন্থাগার ও বিশেষ বিশেষ সংখ্যা
- ১১। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার

লেখক পরিচিত্তি : শিক্ষিকা, সোনামূখি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক।



বাঁকুড়া জেলার মটগোদা প্রামের বিখ্যাত শনিপূজা





পশ্চিমবঙ্গ / বাঁকুড়া জেলা 🚨 ১৫০

# বাঁকুড়া জেলার শিষ্ট ও লোকভাষা

সোমা পাল




প্রাচীন ভাষাতত্ত্ববিদগণ ১৮১২ সাল থেকেই ভাষাতাত্ত্বিক সত্য আবিদ্ধারের জন্য দারস্থ হয়েছিলেন লোকসাহিত্যের। লোকসংস্কৃতিচর্চা করতে গিয়ে সেই আঞ্চলিক উপভাষারই সাহায্য গ্রহণ করেছেন তাঁরা। কাজেই সেদিক থেকে বিচার করলে লোকজীবনের গভীরে প্রবেশের সঠিক পদ্ম হল আঞ্চলিক উপভাষা।


সভূমিভেদে ভাষা পরিবর্তনশীল। একই জেলা তথা মহকুমায় অবস্থিত গ্রাম এবং শহর এলাকায় ব্যবহৃত ভাষায় ও ভাষার অন্তর্গত শব্দ-পদ-প্রত্যয় বিভক্তিতেও প্রভেদ দেখা যায়। ভাষার গঠনশৈলী, উচ্চারণগত বৈসাদৃশাও অনেক সময় যথেষ্ট লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড তাঁর 'Language' গ্রন্থে ভাষাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। (১) Literary Standard (মান্য সাহিত্যিক ভাষা), (২) Colloquial Standard (চলতি ভাষা), (৩) Suh-Standard (গ্রামা ভাষা). (৪) Provincial Standard (প্রাদেশিক ভাষা), (৫) Local dialect (আঞ্চলিক ভাষা)। পৃথিবীর সব দেশের গ্রামা ভাষাই সেই দেশের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। মান্য সাহিত্যিক ভাষাই শুধুমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে ও কিছু বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন কি চলতি ভাষাতেও বহু গ্রামা শব্দ, আঞ্চলিক কথা ও লোকভাষা মিশে যেতে পারে। আনন্দে, দৃঃথে, রাগে, অনুরাগে যে সব কথ্যভাষা, প্রবাদ, প্রবচন, হেঁয়ালি ইত্যাদির ব্যবহার হয় তার আবেদন অনম্বীকার্য। এর শব্দবিন্যাস, উচ্চারণ বিশেষত্ব এইসব কথ্যভাষা, প্রবাদ, প্রবচন ও আঞ্চলিক ভাষাকে একটা বিশিষ্ট মাত্রা দান করেছে।

মূল ভাষা থেকে স্বতন্ত্র উচ্চারণভঙ্গি, স্বতন্ত্র কিছু শব্দ, প্রতায়, বিভক্তির বৈশিষ্ট্য নিয়েই উপভাষার সৃষ্টি। তালিকার সাহায়ে বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষা ও সেই উপভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলকৈ চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং সেখান থেকে স্পষ্ট হবে বাঁকুড়া জেলার ভাষার অবস্থান ও তার বৈশিষ্টা।

সূতরাং এখান থেকে স্পষ্ট পশ্চিম রাটা উপভাষার অনাতম উপভাষা বাঁকুড়ার আঞ্চলিক উপভাষা। এ ছাড়াও ঝাড়খণ্ডী উপভাষার সঙ্গেও সাদৃশা রয়েছে বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের। বাঁকুড়ার জনসংস্কৃতির ইতিহাস লোকধর্মের ইতিহাস, মানবতার ইতিহাস। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে যাত্রা, কথকতা, কবিগান, বাউল-ফকিরের একতারা, সাধক কবিকঠের তত্ত্বমূলক গান, নিরক্ষর কৃষকের মুখের ভাষা, অরণা রমণীর আনন্দিত মনের বাচনিক প্রকাশ। এই অঞ্চলের নারীদের বারব্রত, আচার-অনুষ্ঠান প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের অজানা রহসোর ভাষার।

বাঁকুড়া জেলার ভাষা-বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে বাঁকুড়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও গোলীগত মানুষের কথা বলাও প্রয়োজন। এখানকার পূর্ব প্রতান্তের বিষ্ণুপুর এলাকার প্রায় সমতল জমি, অপেক্ষাকৃত সরস আবহাওয়া থেকে ক্রমশ বাঁকুড়ার মধ্যভাগ পশ্চিম প্রান্ত হয়ে পুরুলিয়া জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের শুরু, খরাপ্রবণ : উচু ডুংরি ও খালবিলজনিত ভৌগোলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। ফলে পশ্চিমবাহী 'হ'-কার প্রাধানা ও অনুনাসিক প্রবর্ণতা এসেছে। এ ছাড়াও মানুষের ভাবজীবনের অভিব্যক্তিতে শুণুনিয়া, পঞ্চকূট, পরেশনাথ পাহাড় এবং দামোদর, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি নদীর উপস্থিতিও প্রভাব ফেলেছে যথেষ্ট। এর পাশাপাশি মনে রাখা প্রয়োজন, ব্রাক্ষণেতর সমাজের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বিচরণ খুব স্বচ্ছন্দ ছিল না। ফলস্বরূপ তাদের ভাবায় তথা বাগ্যক্ষে এসেছে আড়ষ্টতা। এর সঙ্গে শিক্ষাহীনতা যুক্ত হয়ে বাগ্যক্ষের





স্বতঃস্ফুর্ত আলোড়ন সম্ভব হয়নি। অন্যান্য লোকভাষার মতো বাঁকুড়ার লোকভাষার উচ্চারণে এই যে শৈথিল্য বা সঠিক ধ্বনিগত উচ্চারণের বিকৃতি—তাকে বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি তার দায়ভার অংশত সামাজিক অবস্থানেও রয়ে যায়। আসলে বিশেষ বাগ্ভঙ্গির মূলে থাকে ভৌগোলিক, অবয়বগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব। কারণ, ব্যক্তি বলতেও বোঝায় তার ভৌগোলিক ও সামাজিক অন্তিত্বের অভিব্যক্ত রূপ।

আলোচনার নান্দীতে বাঁকুড়ার ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের শিকড়ের সন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে পঞ্চদশ শতকের আগে। বাংলাভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের পরেই যে পুঁথিটি স্বীকৃতি দাবি করে, সেটি—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটি আবিষ্কার করেন বসম্ভরঞ্জন রায় বাঁকুড়ার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা থেকে। কবির জন্মস্থান সম্পর্কে নিঃসংশয়িত না হয়েও বলা যায়, এই কাব্যের ভাষার সঙ্গে বাঁকুড়া অঞ্চলের উপভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।



আদিবাসী ভাগা ও সাম্বৃতির প্রভাব বাকুভার উপভাষায় প্রতিফলিত

# (ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত শব্দ যা বাকুড়ায় আজও প্রচলিত :

- ১। **'গাতর ভ**রা রাধা পেলা আভরণে ' | রুজ্বনে | **গাতরখানী**র বিটি নাকি কাঞ করতে লাববি | বা ক জ |
- ২। বিহান আইলার্টো হৈ সাঝা উপসন । কৃষ্ণকাতন । সাঁঝা বিহানে যাচ্ছু কুলা ৮ | বা ক জা।
- ৩। বামন শরীর মাকড় বেশ। | কৃষ্ণক জন। মাকড় মারলে ধাকড়টি খেতে হবে । ক ক জন।
- 8। 'এবে কেন্দ্রে গোআলিনী পোড়ে তোর মন `। কফলাওন। হাথে হাথে পান কেন্দ্রে দিলি ভাসুরকে। বি ক ভা

# (খ) ধাতুগত দিক থেকে সাদৃশ্য :

১। ফুটিলছে, রহিলছে ইত্যাদি ক্রিয়ার বাবহার ছাঁকুফার্কার্ত্তন পাওয় যায়। বাঁকুড়ার উপভাষাতে পাওয়া য়য়— খেলাইছিলি, ঢিলাইছিলি ইত্যাদি।

# (গ) বিভক্তিচিহ্নগত সাদৃশ্য :

- ১। নিমিত্তার্থে 'ক-এ' বা 'কে' প্রত্যায়ের বাবহার ।
   এহা তত্তৃজ্ঞানী কর ঘরকে গয়ন [ কৃষ্ণকীতন ]
   ঘাটকে যাব। [ য়াঠে পায়খানা করতে ]
- ২। সপ্তমী 'ভ', 'ভে' বিভক্তি যেখানে আধুনিক চলিত ভাষায় লুপ্ত বা 'ভাষাব', 'ভাৱ' স্থানে 'এ', 'য়ে' প্রযুক্ত সেই সকল স্থানে 'ভ' বিভক্তি হয়

ঘরত রাখিমা বড়ায়ির সেবা করিবোঁ। | কৃষ্ণকাজন | ভুমার **কথাবাতাত** বাখাচাকা নাই।

শ্রীকৃষ্ণকার্তন ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের মধাযুগের অন্যান। কাবাপ্রপ্রেও এ অঞ্চলেব শব্দ কৈনিষ্টোর কিছু প্রয়োগ দেখা যায়।

- ্ ইচা মংসা ডিম পাড়ে তাব দাছি মুছে। | মনসামঙ্গল জিজ তালীদাস | ইচলা মাডের উবন ( বচলা বচা দ চিনাচ |
- ২ পাচ আড়া মাপি দিল ধান | কবিকদন | পাচ আড়া ধানেব এক আড়া আগড়ো। | আড়া = শমা মাপ্তব পাব, মাগড়া = শমাইন দান |
- হ। কোনা মারে জাড়ে। | কুক্রিস | জাড়ে হাত পা ওলান প্রীটে সেধাই গেল। | ১৮ = ১৮৮ |
- ৪ সাত গেটে টেনা। | কশাব্য দ্যা |
   ১৯৯ কলাল একটা টেনাও ছটল না ।

   | টেনা = (ছাডা কাশ্চ |
- কাকে কড়ি কড়ে রাটা কথা কয় ছলে । ভারতচল ।
   কড়ে রাটা আলার শুভ কাজে আলাকে কি ৮

# पृष्टे

ভাষা সাহিত্যের বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংস্কৃত হাষার জীরবের দিনে প্রাকৃত ভাষা বা ইতরজনের ভাষা প্রকৃতিকালে ভদ্লোকের ভাষাকে প্রাভৃত করতে সক্ষম হয়। সেই ইতরজনের ভাষাই বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ট ও গৌরবান্বিত করেছে। কলকাতা, শান্তিপুর তথা হগলি-ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলগুলির ভাষা কেন্দ্রীয় উপভাষার মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার কারণে, কর্মোদ্যমের অভাবে পশ্চিম প্রান্তিক রাট়ী উপভাষার ফুলনায় পরিবর্তনশীলতা সেই অনুযায়ী লক্ষিত হয় না। ফলে বাঁকুড়া জেলার ভাষা আপাতদৃষ্টিতে অমার্জিত ও সভ্য-ভদ্র কলকাতাবাসীদের কাছে উপেক্ষিত, অনাদৃত। কিন্তু উপভাষার ক্ষেত্রে বা আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। এ ভাষা অপরিশীলিত হলেও কৃত্রিম নয়, বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ। আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় সমৃদ্ধ এই ভাষা প্রবহমান লোকশ্রুতির উপর নির্জরশীল। তবে এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণে, কথোপকথনে রয়েছে এই ভাষার ছবি। এই উপভাষার প্রধান দৃটি জিনিস লক্ষণীয়—(১) অন্যত্র অব্যবহৃত মৌলিক শব্দভাণ্ডার এবং (২) শব্দ উচ্চারণের বিশিষ্ট কৌশল।

আধুনিক শিষ্ট ভাষা বহু পুরাতন শব্দকে জীর্ণ বন্দ্রের মতো পরিত্যাগ করলেও 'বাঁকড়ী' ভাষাতে সেগুলির সযত্ন লালিত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে। সেই শব্দভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

তাৰি	কা নিম্নে	দেও	য়া হল।			3)	ডকা		গোয়ার।	াবণ.।	ড বড় ডকা লোক বটেক।
	শব্দ		অৰ্থ	পদ	বাক্য	(۷	উলান	_	পরিষ্কার	ক্রি.।	ছেলার মা হইছে গু
য									করা।		উলান তো করতেই
(د	অগা	_	বোকা, মূর্থ।	বিণ.।	ইরকম অগা লোককে						হবেক।
					নিয়ে কাজ করতে	<b>(</b> )	উব্-জুলত	<b>I</b> —	অতান্ত	ক্রি. বিণ	.। উব্-জুলন্ত চা-টা
					যাওয়া ঝকমারি।				উষ্ণ ।		গলায় ঢাললে বি
ર)	অসার	_	চওড়া।	বিণ.।	কাপড়ের অসারটা খাট।						করে।
(و	অড়কঁক		নিৰ্বোধ।	বিণ.।	অমন অড়কঁক লুককে	8)	উড়াকল	_	এরোপ্লেন।	বি. ৷	আকাশ পানে দ্যাখ
					नित्रा कूथां यारा						কেমন উড়োকল
					নাই।						यात्रकः।
8)	অসটা	_	ন্যাকামি।	বি.।	অসটা দেখলে গা	g					
					জুলে।		একচুয়া	_	একবাটি।	বিণ.।	একচুয়া জল দাও তো
æ)	অনামুয়া		গালি অর্থে।	বিণ.।	অনামুয়া মিন্সে, তুর		_		ভেংচি কাটা।	ক্রি.।	উ আমাকে এলকুচ্চে
					মরণ নাই।		এগ্রা		ভৈগে কালা। উঠান।	জি:। বি.।	এগনায় দাঁড়ায়ে
আ						٥,	व्यग्ना		90141	14.1	काति ?
(د	আওড	_	কুঁড়েঘরের	বি.।	আগুড়টা ঠেসিয়ে দাও।	8)	എ	_	আগে।	বিণ.।	এগু এগু চল, নয়ত
	·		এক পাল্লা			0,	40		416-11	1 4 1. 1	হুঁজুট (হোঁচট) খাবে
			কবাট।							•	£20 (00100) 1101
<u>ء</u> )	আঁকাড়		জড়ানো।	ক্রি।	ছেলেটাকে আঁকাড় করে	4					
					ধর।	(۲	कांफ़ा		পুং. মহিষ।	বি.।	কাড়াগুলাকে গুয়াল
၁)	আটু-পাটু		অস্থির।	ত্রি. বিণ.	। তুমার লেগে মনটা		•				থেকে বার কর্র।
					আমার আটু-পাটু	২)	কাড়া	_	পরিষ্কার	क्रिः.।	'ভিমার চাল কাড়
					করছে।				করা।		আর আ-কাড়া।'
в)	আকল		কড়া।	বি.।	জল তুলে তুলে হাতে	<b>9</b> )	कैठ्या	_	মহয়া ফল।	বি.।	বছত দিন বাদে কঁচড়
					আকল পড়ে গেল।						ভাজা খেলাম।
2)	আহুলা	_	খোসা	বিণ.।	আছুলা আলুটা সেনে	8)	कुँम्कुन्मा	_	সুস্বাস্থ্য।	বিণ.।	মামাঘরে খারোঁ খারোঁ
			ছাড়ানো নয়		(চটকে) নাও।						আচ্ছা কুঁদ্কুঁদাটি
			এমন।								<b>रत्रौद्य</b> ।

मंस

२) ईंग्सा

৩) ইকা

() देवनि

৪) ইজোল-

পিজোল

১) ইরা-পারা —

\$

অর্থ

খুচিয়ে

দেওয়া।

একা।

চিংডি।

এক ধরনের

কষি উৎসব।

পদ

**ந**ே. i

বিণ.।

বি. ৷

বি.।

এরা বোধ হয়। সর্ব.।

বাক্য

উনানটা এখনও নিভে

रैं (काल-शिं(काल पित्न

ছেল্যাদের বড মজা।

ভাত

ইচলি মাছের

**फि**रशैं।

फिल।

नाइ, इंচরিয়ে

রাত-বিরেতে

যেতে ডর

বাবুদের

ইকা

जारू ।

টকটা

খায়োঁ

ইরা-পারা

ধোঁয়াবে।

নোক।

	मक		অৰ্থ	পদ	বাক্য		मंब		অৰ্থ	পদ	ৰাক্য
	-					T	,				
4						١)	U	_	<b>व्य</b> ा।	वि.।	আজকাল ছাদের নেংগ
(د	খাড়ি		চাবি।	বি.।	ঘরে তালা দিয়ে খাড়িটা হাতে দাও।	ĺ					বই-পন্তরে কড সুন্দর সুন্দর ছাব।
٤)	খান	_	দৈবাৎ।	বিণ.।	খ্যান করে আজ মাছ	(ډ	<b>चा</b> व		ছবি।	वि.।	**
					ধরতে গেলাম আর	७)	হামু		সামনে।	অবায়।	ছামুভে যাব লর।
					আজই বৃষ্টি !	8)	<b>एका</b>		সাঁতদানো।	कि ।	ভালটা একবার বি
9)	ৰ্থকয়ান		চেঁছে তুলে নেওয়া।	ক্রি.।	বাটিট র্থকরে চাঁছিট খাঁয়্যে লে।						मित्र ছকে नाउ।
3)	খাটো	-	ছোটো।	বিণ.।	শীতকালের বেলা বজ্জ খাটো বেলা।	(د	আড়		শীত।	वि.।	ভাড়ে হাত-পা ওলান ভিতরে সৌর্ধিই গেল।
Ħ						۱د	ভূমড়া		পোড়া কাঠ।	वि ।	चूमज़ कांठेंग नित
(د	গিজড়া		দাঁত বের করে হাসা।	ক্রি.।	বাঁদরি কলা খাবি, দাঁত গিচ্চুড়ে মরে যাবি।	ν,	<b>जू</b> नका		C-IIQI TIOI	14.7	<b>इ</b> मिक-উमिक करता ना
٤)	গর্যা	_	ঘড়া।	বি.।	গর্যাটা বার কর জলকে	4					
	गाटम		অনেক।	বিণ.।	याव ।	(د	ৰাজা	_	বড় ঝুড়ি।	<b>बि.।</b>	এক ঝাজা ভর্তি আম বাজারে এল।
					গ্যাদে খাবি।	২)	ৰলখনি	-	ঝঞ্চাট।	বি.।	কি কলখেলি রে বাবা এমন কাজ কেউ করে
"	र्गनगन्ता	_	খুব বেশি।	বিণ.।	উনুনটায় এখনও গ্নগ্ন্যা আ <b>ও</b> ন	T					
व		٠		<b>C</b>	রইছে।	(۲	ট্যানা	-	হেঁড়া কাপড়।	বি.।	এক চিলতে ট্যানাও তো নাই, মুখেই ফড়ফড়ানি।
)	चूर्या		সুখয় করা।	ট্রিন.।	পাঠশালাতে আবার নামতা ঘুবা <b>ওর</b> ইইছো।	٤)	<b>ऐ</b> क्ष्र		একটু।	বিশ.।	চুক্দু গেলেই দেখত পাবে উইখানে ঘরটা।
٤)	খি-কাল্লা	_	কাঁকরোল।	বি.।	বাজান্য খি-কাল্লা	क्र					
					এস্যেহে।	_	ঠনক		অহ্ছার।	বিশ.।	এই তো রূপের ছিরি
)	ঘংরা	_	ফাঁপা।	বিণ.।	বুঝতেই পারি নাই কড়িকাঠের ভিতরটা	•,	0-14		774181		তার আবার ঠসৰ কত।
)	चाँ		<b>ठक्क</b> ि ।	বি.।	এত খংরা হইয়াছে। গেরস্তঘরে একটা খ্যাট না হলে চলে না।	۹)	ठेनमा		ঠোজ।	বি.। •	ঠলঙ্গা করেই মুড়ি দাও।
					4)10 411 4621 9631 4111	T					
				Δ.		١)	<b>जिरमा</b>		क्यए।	वि.।	ডিংলা কটিভে লারে
)	চুকা		শেব হওয়া।	<b>id•.</b> I	খাটো দিনের বেলা, খাওয়া-দাওয়ার পাট						বৌড়ি, লাউ কঢ়িয়ে লোড়ালোড়ি।
.)	চামনি	_	ছোটো উকুন।	বি.।	চুকতে চুকতে সঞ্জে। কি নোংরা মেরে, মাধা ভর্তি উকুন আর	<b>ર</b> )	पूर्व	_	ছোটো পাহাড়।	<b>₹.</b> I	ফুলডুংরি বেশি গৃর শয়।
					চামনি।	U					
)	5	_	<b>ज्य</b> ा	<b>कि</b> .।	চটক্ চ বাস পাব নাই।	<b>3)</b>	(छत्रांटछिब	_	চোৰ টেপা।	<u>जि</u> न.।	অলিভেগলিভে অভ
•	विक्	_	মার্জিন	ৰি.।	দেখছ না চিকের	- /	2 2.130 181				তেরাতেরি কিসের ?
					বহিরে এখনও পা রইছে।	(ډ	চেম্বৰ	_	বদমাস।	विण.।	তেমনা মার্গিটা বর্থ নোংরা।

	भक		অৰ্থ	भप	বাক্য		भक		অৰ্থ	পদ	বাক্য
ε											
(د	ভেঁহর	_	তার।	সর্ব.।	রাজা ম'লে করব শোক	ব					
				•	আমরা তেঁহর আপন		বড়াং		অহঙ্কার।	বিশ.।	অত বড়াং ভালো নয়
					লোক।	(۶	ব্যাত		মুখ গহুর।	বি.।	ব্যাত বা দেখি, প্রসাদট
₹)	তালাই		চাটাই।	বি.।	গ্রীষ্মকালের দিন, একটা						<b>मिरे</b> ।
					তালাই-মাদুর হলেই	ভ					
					চলবেক।	5)	ভবক		গন্ধ।	বিণ.।	কি রাঁধছ ? আছ
엄											ভবক ছেড়েছে।
	থৃতি		মুখনাড়া	ক্রি.।	খুব হয়েছে, বেশি থুতি	ર)	ভাব্রা	_	এক ধরনের	বি.।	চপ পাও নাই তে
<i>)</i>	die		নুবনাড়া দেওয়া।		्रतर्णना। जिल्लाना।		•		তেলেভাজা।		ভাব্রা নিয়ে এসো।
	olano!		লেওর। <b>অবিবাহিত</b> ।	বিণ.।	থুবড়া বিটি ঘরে,	•					•
<)	পুৰ্ড়া		जागगार् ।	199.1	আমোদ করলে	ম			•	•	
					<b>Бला</b> दक ?		মাগ	_	ন্ত্ৰী।	বি.≀	ঘরে মাগ আছে তো
					0-1044:	٤).	মূড়ান	_	সমূলে	ক্রি.।	ছাগলে গাছটা একেবারে
7									বিনষ্ট করা।		মুড়ান দিয়েছে।
(د	<b>फ्रम्</b> न		তেল	বি.।	তেলের ভাড়ে তেল	র					
			দেওয়ার পাত্র		নাইক দশন মারে ঘা।	(د	क्रया	_	রাগান্বিত।	বিণ.।	মেয়েমানুষের অত রুষ
২)	দমতক্		প্রচুর।	বিণ.।	দমতক খাবে আর						ভালো লয়।
					দমতক কাজ করবে।	২)	রাঁড়ি	_	বিধবা।	বি. i	কড়ে রাঁড়ির গয়ন
		•			তবেই শরীর সারবে।						পরার শখ কিসের ?
A						स					
	ধাড়		বড়।	বিণ.।	যত বজ্জাত ওই ধাড়	5)	লাতি	_	নাতি।	বি.।	উ আমার বড় লাতি
,	419		401	14 1.1	গরুটা।		লাদমা	_	মুগুর।	বি.।	উ লাদমা ভেঁজে স্বাস্থ
١.	ধুনা		ভীষণভাবে	ক্রি-।	ও দিদি, গরুটা বাঁধ	"					করেছে দেখ।
`	<b>7</b>		মারা।	14	ধুন্যে দিবেক যে।	36	ষ, স		• •		
			-11411		100000000000000000000000000000000000000				অভিশাপ।	বি.।	দিনরাত এত শাণ
ন						3)	শাপা	_	আভশাস।	19.1	দিনরাত এত শার্গ দেওয়া ভালো লয়।
(د	नूठा	_	মালিশ করা।	ক্রি.।	হাতটা মচকে গেইচে,	• 1	wint		অবৈধ বিবাহ।	G I	তুর সাঙ্গা কেউ
	_			_	<b>जान मित्रा नूक ना</b> ख।	۷)	সাঙ্গা	_	व्ययय ।ययाद ।	19.1	भानत्वक नग्ना
২)	নিখাউকি	-	অভ খায় যে।	বিণ.।	এমন নিখাউকি হলে						414644 4131
					শরীর সারবে কি	2					
					করে १	(د	হেটরান	_	অনুরোধ	ক্রি।	এতবার হেঁটরা
어									করা।		করলাম, তবুও কার
١.	পেছা		ঝুড়ি।	বি.।	সার ফেলার পেছাটা					•	করলে না!
• ,	•		X14.		দাও।	২)	হড়হড়ান	_	ঢালু।	বিশ.।	
٤)	পুহান		কাটিয়ে	ত্রিদ.।	রাতটা পুহানে ঘর						বড় হড়হড়ান।
'					যাবেক খ্রন।		शंजकार	ਬਕ	বাখা প্রযোজন	(I. 9	', 'ঠা', 'ষ্ট', 'ঠ'—এই
_						চার					ति वनल है हल।
4			<del></del> .	<del>-</del>	(alterial fiera						
(د	ফাবড়া		।७७।	বি.।	পোঙ্গাপুঙ্গির দল				ডি	ન	
					গরুটার পেছনে ফাবড়া ক্রিয়ের নেগেছে।		-			COTTON TO	সংগৃহীত কিছু ভাষা ব
			al <del>Carres</del> (	Gard 1	ছুঁড়তে নেগেচে। ভালো করে কাচরে	-					मरगृश्ख कि <b>ष्ट्र</b> छावा व <b>मिकान क</b> त्रस्थ गिरा र
(۲	क्त्रक्त्रा	_	পরিষ্কার।	বিণ.।	ভালো করে কাচবে যেন বেশ ফরফরা হয়।						প্ৰধান করতে গিয়ে চে ঠে আলোচ্য নিবন্ধে তার

বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে সেই সূত্রগুলি উদাহরণ সহ দেওয়া হল।

# (১) ধ্বনিগত

#### স্বর্থবনির আগম

- (क) সর্বনাম পদের আদিতে 'ই' এবং 'উ'-এর আগম ঘটে। যেমন, এরা > ইয়েরা, ওরা > উয়ারা।
- (খ) সমাপিকা ক্রিয়া পদে প্রথম ধ্বনির পর ই' এবং 'আ'-এর আগম ঘটে। যেমন— গেছে > গ্যাছে > গেইছে। খেলছে > খেলাচেছ।
- (গ) স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—অধিক > আধিক,
  মহাজন > মাহাজন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর যথেষ্ট নিদর্শন
  পাওয়া যায়। অ > আ-তে পরিবর্তিত হওয়া ছাড়াও
  এ > ই ধ্বনিতে, ও > উ ধ্বনিতে, ঋ > ই ধ্বনিতে,
  ঐ > ও-তে, ঔ > উ, ঔ > এ-তে পরিবর্তিত হয়।
  যেমন—
  এদিক > ইদিক, সেখানে > সিখানে, বোন > বুন,
  কোথায় > কৃথায়, পৃথিবী > পিথিবী,
  কৃষাণ > কিষাণ > কিষেণ, বৈঠক > বোঠক > বোটক।

# (২) স্বরলোপ

আদি স্বরলোপের উদাহরণ বিশেষ এখানে পাওয়া যায় না। মধ্যস্বরলোপ ও অন্তস্বরলোপ 'বাঁকটী' ভাষায় দেখা যায়।

অশৌচ > অশুচ > ওযুদ, কৌটো > কেটো।

# মধ্যস্বরলোপ 🛦

টেকিশাল > টেক্শাল, পয়সা > প-সা। অন্তস্মরলোপ তুই > তু, পাতা > পাত, হাঙ্গামা > হাঙ্গাম।

# (৩) স্বরসঙ্গতি

শিয়াল > শিয়েল, রাতের > রেতের।

#### (৪) স্বর্ভক্তি

ভাদ্র > ভাদর, ত্রাশ > তরাস, শ্রী > ছিরি।

#### (৫) স্বরধ্বনির সংকোচন

নাতিনী > নাত্নী > লাতিন, আশা > আশ।

# (৬) সংযুক্ত ব্যঞ্জন

- (ক) শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন কখনও কখনও অন্য স্বর্ধবনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন— প্রসাদ > পেসাদ, প্রণাম > পেলাম / পেনাম।
- (খ)- পদ মধ্যস্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন প্রায়ই লোপ পায়। যেমন— স্বাদ > সাদ, পশ্চিম > পচিম।

#### (৭) ব্য**প্তনখ্ব**নি লোপ

মধ্যব্য**ঞ্জনের ক্ষেত্রে** কার্তিক > কার্ত্তিক বামন > বাওন।



বাঁকুড়ার ঘোড়ানাচ বৈচিত্রো সমুদ্ধ

#### অন্তব্যপ্তনের ক্ষেত্রে

চৈত্র > চোত, সম্মুখ > ছামু।

#### (৮) বাজনধ্বনি পরিবর্তন

- (क) खामिरक 'न' झात्न 'न' द्या : रायन— नाविक > नाविक, निराय > निराय !
- (খ) বিপরীত পক্ষে 'ল' আবার 'ন' হয়ে যায়। যেমন— লাল > নাল, লন্দ্র > নন্দ্র।
- (গ) 'স' স্থানে 'ছ' হয়। যেমন— সকডি > ছকডি, সম্মুখ > ছামু।
- (খ) তাড়িত ধ্বনি মূর্ধণ্য ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— চড়াই > চড়ুই, ষ্টুড়ি > ষ্টুটি।
- (%) প্রায়শ 'ড়'-এর উচ্চারণ 'র'-এর মতো হয়। যেমন---চিংড়ি > চিংরি, বড় > বর।

# (৯) ব্যঞ্জনাগম

আদিতে :-- আছাড় > কাছাড়।

মধ্যবর্তীতে :-- অণ্ডণ > অব্ণ্ডণ।

অন্তে :-- খাবে > খাবেক, করিবে > করিবেক।

বাঁকুড়া জেলার ভাষায় অন্যতম একটি
বৈশিষ্ট 'ছেল্যা' শব্দটির ঘারা প্রসন্তান ও
কন্যাসন্তান উভয়কেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে
বৌ বা বিটির ছেল্যা হয়েছে শুনে তা পুত্র না
কন্যা প্রথমে নির্ধারণ সম্ভব নয়। পরে কথা
প্রসলে সেটি বিটিছেল্যা না মেয়েছেল্যা জানা
সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—
আমার বিটির ছেল্যা হবেক।
বিটিছেল্যাটা ঘাড়ে বসে খাছেছ
আর সীনামা দেখছে।

# (১০) অপিনিহিডি

বৃদ্ধি = বাড় > বাইড়, পক্ষী = পাখি > পাইখ।

# (১১) অভিশ্রুতি

অভিশ্রুতি ঘটলেও উচ্চারণে সন্নিকটস্থ স্বরের সদ্ধি হয় না। যেমন—মেয়া = মাইয়া > মেয়ে, এঁড়া = আইড়া > এঁড়ে।

# (১২) মহাপ্রাণতা

কাকে > কাখে, কাঠি > খাটি > খাড়ি।

# (১৩) মহাপ্রাণহীনতা

धाँरे > माँरे, तूबिन > तूबिन।

# (১৪) সমীভবন

চারটি > চাট্টি, আশ্চর্য > আশ্চঞ্জি।

# (১৫) বিষমীভবন

ছানা > ছেনা, মুকুল > মোকুল, শিশি > শিশে।

# (১৬) মূর্ধণ্যীভবন

দাঁড়ান > ডাঁরান, দণ্ড > ডণ্ড।

# (১৭) ডালব্যীভবন

মাদুর > মাজুর, সেজ > সিজ / সিজ > সিজে।

# (১৮) ঘোষীভবন

শকুনি > শণ্ডনি, কাক > কাগ > কেগো।

# (১৯) অঘোষীতবন

সুবিধা > সুবিদা, ধোপা > ধোবা।

# (২০) বর্ণ-বিপর্যয়

জ্যোৎস্না > জোস্তা, বাতাস > বাসাত।

# (২১) জোড়-কলম

মেঘলা + আবছা = মেঘছা।

# (২২) সাদৃশ্য

আজ্বকের, কালকের প্রভৃতি শব্দের অনুরূপে সৃষ্টি কংকের অর্থাৎ কত দামের। যেমন—চালের দরটা কংকের ?

# (২৩) অনুকার ও অনুগামী শব্দ

ছল-চাতুরি, রাত-বিরেত, ঘা-ফুট প্রভৃতি।

# (২৪) শ্রুতিখ্বনি

ই + এরা = ইয়েরা। ভাই + এর = ভায়ের > ভেয়ের।

# (২৫) নাসিক্যভবন

- (क) পরবর্তী নাসিক্যধ্বনির লোপবশত পূর্ববর্তী স্বর অনুনাসিক হয়ে ওঠে। যেমন— পেন্সিল = পেইসিল
- (খ) নাসিক্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াও নাসিক্যভবন হয়। যেমন— হাসি = হাঁসি, চা = চাঁ।
- (গ) অনুনাসিক শব্দ অ-নাসিক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— চাঁদ > চাদ, ছোঁয়া > ছোয়া।

# (২৬) ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব

এই জেলার ভাষা প্রয়োগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদের ছিত্ব রূপ। এক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার 'কর্' ধাতুই ব্যবহৃত হয়। যেমন— আনা করাও, বলা করাবে।

# (২৭) নামধাতু প্রয়োগ

कामान > कम्नान। किन > किनान, किनारै। किब्बामा > किग्माता, कॅनकन > कनकनार्र।

# (২৮) সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ

খালভরা—খাল ভরে যে। লিভাতারী—ভাতার (স্বামী) নাই যার। আলবেলা—আলো আছে এমন বেলা।

# (২৯) অব্যয়

খপ্ (শীঘ্র)—খপ্ করের খারোঁ লে। হ (প্রার্থনা / অনুরোধ)—দে না ব আলাটা একটু দেখাঁইএ।

# (৩০) ক্রিয়া

(ক) এই অঞ্চলের উপভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার বেলি। যেমন— দা (নিশ্চয়তা)—করা দুব, হাঁসাই দিলি। গম (সম্পূর্ণ)—চলি গেল। নিয়ে গেল।

- (খ) সমাপিকা ক্রিয়া করিদি গেল = করিল। বলিদি গেল = বলিল।
- (१) **অসমাপিका क्रिया** कतिरहाँ। > करताँ, शांतरहाँ। > शासा।
- (ঘ) অস্তার্থক ক্রিয়া
   এখানে অস্তার্থক ক্রিয়া হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয় 'বট'
   ক্রিয়াটি। যেমন— তুমি ক্যা বট ?
- (%) নস্ত্যর্থক ক্রিয়া
  পারব না = লারব, নয় = লয়।
  ' নস্তার্থক 'নাই'-এর উত্তর স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়
  মহাপ্রাণিতরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—
  খাবেক নাই, বলবেক নাই।

# (১) প্রত্যয়

#### কৃৎ প্রত্যয়

(ক) অন্তী---

দেখ্ + অন্তী = দেখন্তী, কর্ + অন্তী = করন্তী।

- (খ) আন— কাট + আন = কাটান্।
- (গ) কি— খাও + কি = খাওকি, খাও + কি = খাউকি। ভদ্ধিত প্ৰত্যয়
- (क) ला--- गौथला, प्रायला।
- (খ) ইয়া—ক্ষুদিয়া, মুনিয়া।
  দ্রুত উচ্চারণের ফলে 'ইয়া' প্রতায় 'আ' / 'আা' হয়ে
  যায়। এই অঞ্চলের উপভাষায় এই প্রতায়যুক্ত শব্দের
  ব্যবহার অত্যধিক। যেমন—
  খেড়িয়া > খেড়াা, তেঁতুলিয়া > তেঁতুল্যা।
- (গ) উলি— খাটুলী (ছোটোখাট), মাডুলী (গোবর মেড়ে গোলবুত)।

# (৩২) লিঙ্গ

खानमानी खानमान **9**?. লাতনী লাতি পুং. ভূমিজানী 799 ভূমিজ ব্রা মাঝিন / মেঝান মাঝি g ?. কামিন মুনিষ পুং. মরদ মেয়া। 99

#### (৩৩) বচন

- (ক) একবচন বহুবচন ছা — ছাণ্ডলা / ছাণ্ডলান
- (খ) 'গেদে', 'খাতা-খাতা', 'গুচ্ছেক', 'বনী' (বন) যোগে বছবচন বোঝানো হয়। যেমন— গেদে খাঁয়েলে, মৌ উড়ছে খাতাখাতা। গুল্লেক লোক ডেকে কি হবে, শালবনী, জামবনী।

# (৩৪) উপসর্গ

- (ক) আড় শব্দ যোগে— আড়বাঁশ, আড়বেলা।
- (খ) নাম— নামজাত, নাম বাঁকড়ো।
- (গ) নি (নঞ্ অর্থে)— নি-খাউকি, নি-গতরী।
- (ঘ) নিত্ (চিরকাল অর্থে)— নিত্রুণী, নিত্ভোগী।

# (৩৫) কারক ও বিডক্তি

- (ক) কর্তায় 'এ' এবং 'য়' বিভক্তি। যেমন— রন্ধনে রতন চিনে, কালায় বাজায় আড়বাশী, মন করে আনচান।
- (খ) মুখ্য ও গৌণ কর্মে বিভক্তিহীনতা। যেমন— হে কন্যা দান, মাধায় কাপড় টান।
- (গ) করণ কারকে প্রথমা বিভক্তি। যেমন—বেলা যে গেল আর কতক্ষণ কোদাল পাড়বে ?
- (ঘ) অধিকরণ কারকে 'কে' বিভক্তি। যেমন— উ বেলাকে।
- (%) অপাদান কারক— ইয়াল্যে উটা ভারী বটেক।
- (চ) বিভক্তিহীন সম্প্রদান কারক—ঘাসকে গ্যাছে (ঘাসের জনা)।

নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাঙালি যেমন বর্ণসন্ধর জাতি, তেমনই বাঁকুড়াবাসীও অনার্যমিশ্রিত। কারণ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় প্রাক্তমার যুগ থেকে অস্ট্রিক গোষ্ঠার বসবাস। ফলে, বর্তমানে পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হওয়া সম্তেও সংস্কৃতি ও ভাষাতে রয়ে গেছে অনার্য উপাদান। সেই সকল শব্দের উৎপত্তিগত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও অনার্য ভাষা থেকে আগত দেশি শব্দের স্বন্ধ কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

গড়া = (গায়াল (কোল শব্দ), ছোট পুকুর (সাঁওতালি ভাষায়)। ল্যাদা = বোকা / অলস (কোল শব্দ),

আচ্ছা ল্যাদা ছেল্যা বটে (বাঁকুড়াবাসীর ভাষাঃ)।

মাল - উচু জায়গা (দ্রাবিড় শব্দ)।

সিটা = টক (শব্দটি প্রাচীন, অধুনা লুগুপ্রায়)।

ভাতুক = ভালুক (খেড়িয়া শব্দ)।

ডোল = বালতি (খেড়িয়া শব্দ)।

চাঁড়ে = তাড়াতাড়ি (খেড়িয়া শব্দ)।

চিহর = চিৎকার কর (খেড়িয়া শব্দ)।

টিक = টোকা (ছোঁট ঝুড়ি) বীরহোড় শব্দ।

# চার

G. A. Grierson তার Linguistic Survey of India, Vol-V, Indo-Aryan family; Eastern Group. Cal-1899



গৈরিক মাটি আর সবুঞ্জ পটভূমিতে পবিত্র কিশোরীর মুগ্ধ দৃষ্টি, ছবি : কৌশিক সেনগুপ্ত

গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন যে, বাঁকুড়ার ভাষা পশ্চিম রাটার ভাষা। সাধারণ বাংলা ভাষা থেকে এ অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণগত পার্থকা বর্তমান। নিম্নে তার উদাহরণ দেওয়া হল।

সাধারণ বাংলা 'o' বাঁকড়ী ভাষায় 'u' হয়ে যায়। যেমন -ছোট্ > ছুট্, তোমার > তুমার।

'এ' হয়ে যায় 'আা'। যেমন---

এক > আ্যাক, গেল > গ্যাল।

'n' বা 'ন' বছক্ষেত্রে 'l' বা 'ল' হয়। যেমন---

नाह > लाह, नाख > लाख, नमी > लमी।

এ অঞ্চলের ভাষায় বিশেষত্ব অক্ষরের বা উচ্চারণের অস্পষ্টতা, অশুদ্ধতা। যেমন—

काष्ट्र > कार्राः, विकृष्ट्यः > विकृष्ट्यः ।

অনেক সময় শব্দ মধান্থিত 'r' বা 'র' কিংবা রেফ উঠে গিয়ে পরবর্তী বর্ণের দ্বিন্ত ঘটায়। যেমন—

স্বর্গে > সগ্গে, করছি > কচ্চি।

'নি'-কে 'নাই' অর্থে বাবহার করার প্রবণতাও এ অঞ্চলে যথেষ্ট। যেমন— আমি এ কাজ করি নাই।

আবার 'নু'-এর পরিবর্তে 'লাম' বা 'লম্' ব্যবহৃত হয়। যেমন— গিয়েছিনু > গিয়েছিল / গেইছিলম্।

বাঁকুড়া জেলার কথাভাষায় আদিতে 'এ'-কারযুক্ত শব্দ সাধারণত ই'-কারযুক্ত হয়। শব্দের মধ্যে বা শেষেও কখনও কখনও ঘটে ব্যঞ্জনাগম ও স্বরাগম। স্বরভক্তির মতো বাঞ্জনবর্ণকে ভেঙে তার মধ্যে যে আগম ঘটে এই পর্যায়ের বৈশিষ্টা তদনুসারী নয়। এখানে হি'কার ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন---

ই বছর **য্যামন ত্যামন চাইল্যে** নাও।

কথাভাষায় 'অ'-কার ও 'এ'-কার 'আা' হয়েছে। ফলে, যেমন তেমন > যামন তামন। আবার

বাবু গামছা বিকতে আনেছি লিবেন কি ?

এই উদাহরণে বিকতে বিক্রি করতে এবং 'আনেছি' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ শিষ্টভাষীদের পক্ষে কঠিন। আসলে এটিতে এক ধরনের শ্রাবা মাধুর্যের সৃষ্টি হয়—যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অনেক সময় লয় - নয় শব্দটি নেতিবাচক বোঝায় না। যেমন— ডাংটাকে আমি ঘঁষটায় ঘষটায় লিয়ে যাব লয়।

প্রতিটি মৌথিক ভাষাতে কিছু মুদ্রাদোষ থাকে। বাঁকুড়া জেলার কথাভাষাতে এই ধরনের বাচনিক মাত্রা বা মুদ্রাদোষ হল 'তালো' 'তাহলে' এবং ইয়া হলো' - এই হল / এই যে। আবার কথার মধ্যে ধর্বনিগত মাধুর্যের প্রকাশ ঘটেছে কথার শেষে 'লো' যুক্ত হয়ে।

ইয়া হল্যে, বাবু তুমাকে ড্যাকেছেন। মেয়া মরদে কুথা যাচ্ছিস লো ?

বাঁকুড়া জেলার ভাষায় অন্যতম একটি বৈশিষ্ট 'ছেল্যা' শব্দটির দ্বারা পুত্রসস্তান ও কন্যাসস্তান উভয়কেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে বৌ বা বিটির ছেলা৷ হয়েছে শুনে তা পুত্র না কন্যা প্রথমে নির্ধারণ সম্ভব বাঁকুড়ার জনসংস্কৃতির ইতিহাস
লোকধর্মের ইতিহাস, মানবতার ইতিহাস।
অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের
ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে
যাত্রা, কথকতা, কবিগান, বাউল-ফকিরের
একতারা, সাধক কবিকপ্রের তত্ত্বমূলক
গান, নিরক্ষর কৃষকের মুখের ভাষা,
অরণ্য রমণীর আনন্দিত মনের
বাচনিক প্রকাশ। এই অঞ্চলের
নারীদের বারব্রত, আচার-অনুষ্ঠান
প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও
আঞ্চলিক ভাষাসমূহের অজানা
রহস্যের ভাণ্ডার।

নয়। পরে কথা প্রসঙ্গে সেটি বিটিছেল্যা না মেয়েছেল্যা জানা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—

আমার বিটির ছেল্যা হবেক।

বিটিছেল্যাটা ঘাড়ে বসে থাছে আর সানামা দেখছে।

একটি জাতির সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরাপে আঞ্চলিক ছড়া, প্রবাদ-প্রধান যা ঠাকুমা, দিদিমার মুখে এখনও সূললিত ছন্দে ঝঙ্কুত হয়ে ওঠে তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। নানা ধরনের শব্দ আঞ্চলিকতা দোবে দৃষ্ট বা পৃষ্ট হয়ে বাঁকুড়ার কথাভাষাকে যে উর্বর করে তুলেছে তার প্রমাণ হিসাবে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

তুকে বলচি বুলব বুলে তুই কা-কে বুলবি না। বুললে আমার মাথা খাবি।

একই শব্দ বারবার বলার ফলে বাকো একটা বিশেষ স্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ধরনের বাক্য বাঁকুড়ার কথাভাষায় একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার কথাভাষার আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 'পালাচ্ছি', 'পালাব', 'পালাবি', 'পাইল্যে আয়' প্রভৃতি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এর কারণ হিস্নাবে হতে পারে যে, এই জেলার কিছু অংশে আজও অস্ট্রিক জাতির বাস এবং তাদের ভাষাগত প্রভাব অন্যত্ত থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর এই অস্ট্রিক জাতিই প্রাচীনকাল থেকে ভূমিকম্প, দাবানল, ঝড়, বছ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কিংবা খাদ্যাভাবে বা অন্য উপজাতির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সাময়িকভাবে আদ্মরক্ষার জন্য গালিয়ে যেত। এর ফলে তাদের কথাভাষায় 'পাইল্যে' শব্দটা স্থান করে নিয়েছিল সর্বাধিক: এ কারণেই আজ বাঁকুড়ার কথাভাষায় 'পালচ্ছি', 'পাইল্যে' শব্দের প্রয়োগ বেশি।

বাঁকুড়া মহকুমার গ্রামাঞ্চলে বাবহৃতে বাঁকড়ী ভাষার সাবলীল গঠনভঙ্গি ও ভাষা বাবহারের বাচনভঙ্গির মাধুর্য যে-কোনও ভাষাতত্ত্ববিদকে আকর্ষণ করবে। বাঁকড়ী ভাষার আদি অকৃত্তিম বাচনভঙ্গি খুঁজে পেতে গোলে যেতে হবে প্রভান্ত গ্রামগুলিতে, যেখানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে আদি অনার্য অধিবাসীবৃন্দ (অন্ত্রিক, দ্রাবিড়, সাওতাল)। এই প্রভান্ত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী অনার্য জাতি ভাষা বাবহারে এবং শব্দ উচ্চারণে তাদের নিজম্ব বাচনভঙ্গি ধরে রেখেছে বলেই আজও এই বাঁকড়ী ভাষার নিজম্বভাকে খুঁজে পাওয়া সম্বব হচ্ছে। শব্দ-বিভক্তি পদ-প্রভায়গুলি বাবহারের মধ্যে গ্রাম ও শহরের যথেষ্ট পার্থকা বিদ্যমান। একটি তালিকার সাহায়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বাঁকুড়ার শহরাঞ্চল বাঁকুড় (ক) সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে:	\$
CPI	
তৃই	<b>ত</b>
তোর, তোমার তুর	ন, তোহার
আমার	মূর তুকে
ভোকে ভাকে, তার উয়	াকে, উয়ার



'এও এও চল, নরত বৃদ্ধ বাবে'-শিওর হাত ধরে সা চলেছে হাটের পথে

# (४) कियाशम बावहारतत स्मरतः

 লারবে
 লইরবেক

 বলছিস্
 কচ্চস

 খোরে নে
 খাঁরে লে

 লাছিস্
 লারছিস্

(ग) विरम्बन भरमत क्याउः

কচি নিম নিম কচি লাল আপেল আপেল লাল

(व) वनानाः

সে যাবে না উ যাবেক নাই
তুই কি কানা বটে তু কি কানা বটুস্
কেন ক্যানে
গালাগালি বাখান
ছুঁড়ব ফাব্ড়াব

এখান থেকে স্পষ্ট যে, গ্রাম্য ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্ব যথেষ্ট। আদর্শ ভাষার সঙ্গে এই সব উপভাষার পার্থক্য থাকলেও গ্রামজীবন ও পরিবেশে এর স্থান উল্লেখযোগ্য। গ্রাম্য জীবনযাত্রার মৃল বনিয়াদ লৌকিক উপাদানের মধ্যে নিহিত। ফলে লোক-বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্য থেকে বছ শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। গ্রাম্য উপভাষার প্রচলন যদিও ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ, তবুও কোনও সংস্কৃতিকে কোনওভাবেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে রাখা যায় না। আবার অনেক সময় দেখা গেছে একই জেলার অন্তর্গত হয়েও অঞ্চলভেদে জনসমষ্টি একই ধরনের ধরনি সমষ্টি ব্যবহার না করে নিজেদের মধ্যে নিয়মমতো অর্থবাধক ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে ভাববিনিময় করছে। ফলস্বরূপ গড়ে উঠছে ভাষা সম্প্রদায় বা Speech Community.। রুমফিন্ড একেই বলেছেন—

'A group of people who use the same system of speech signals is a speech community'

	•	•	
	স্থানের নাম	বাক্যের ব্যবহার	व्यर्थ .•
۱ د ٔ	বাঁকাজোড়	ভাত খাঁইয়ে ইস্কুলে	ভাত খেয়ে স্কুলে
		यँगारमञ्ह।	গেছে।
		ভাটি ঝুলাকে যাচ্চু	বেণী ঝুলিয়ে
		क्षांत्क १	কোথায় যাচ্ছিস ?
२।	হাতনা	হাঁতনা।	ছাতনা।
		তুর হাতে ছুলা	তোর হাত ছড়ে
		গেছে।	গেছে।
91	<b>মাকুড়গী</b>	চাবিখাড়ি কুছু ঠিক	তালাচাবি কিছু
		রাখবেক লাই।	ঠিক রাখবে না।
8	বনআশুড়ি	দুঁয়ার গুড়ায় উটা কি	ু দুয়ার গোড়ায়
		গোবুর লাদ ?	ঐটা কি গোবর ?
		_	

উপরি উক্ত তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচেছ বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শব্দের তারতম্য ঘটছে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসে শ্রমজীবী তথা নিচুতলার মানুষদের এবং মেরেদের প্রাত্যহিক ভাব প্রকাশের বাহন যে কথ্যভাষা অর্থাৎ যাকে লোকভাষা বা উপভাষা বলা যায় সেটিই ভাষার মূল বনিয়াদ। সুধীর করণ তাঁর 'লোকভাষা' প্রবদ্ধে বলেছেন—

নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা
যায়, বাঙালি যেমন বর্ণসঙ্কর
জাতি, তেমনই বাঁকুড়াবাসীও
অনার্যমিশ্রিত। কারণ, দক্ষিণ ও
দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় প্রাক্ত্যার্য
যুগ থেকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর
বসবাস। ফলে, বর্তমানে
পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হওয়া
সত্ত্বেও সংস্কৃতি ও ভাষাতে রয়ে
গেছে অনার্য উপাদান।

'উপভাষারও স্তরভেদ আছে। রাটা উপভাষার সাধারণ চলতি রূপ আর আঞ্চলিক গ্রামীণ রূপ ঠিক এক নয়। অন্যান্য উপভাষিক অঞ্চলেও উপরতলার সঙ্গে নিচের তলার প্রাত্যহিক ভাষার পার্থকা পরিলক্ষিত হয়, তাই ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Colloquial Spoken তাকেই আমরা যথার্থ লোকভাষা নামে অভিহিত করতে পারি।''

লোকসমাজের মৃথে মৃথে যেমন এই ভাষার অন্তর্গত শব্দের প্রসার ঘটতে পারে, তেমনই লোকভাষার বক্তা সচেতনভাবে কোনও শব্দ বাবহার না করার কারণে অঞ্চলভেদে শব্দের তারতমা ঘটে। ফলে লোকভাষার সাধারণ ক্রিয়ারূপ, শব্দরূপ প্রভৃতির সঙ্গে সমাক্ পরিচিতি যেমন প্রয়োজন, তেমনই বাচকের নিজস্ব বাক্রীতি, শব্দ প্রয়োগবিধিও জানা দরকার। প্রাচীন ভাষাতত্ত্ববিদগণ ১৮১২ সাল থেকেই ভাষাতাত্ত্বিক সতা আবিদ্ধারের জনা দ্বারম্থ হয়েছিলেন লোকসাহিত্যের। লোকসংস্কৃতি চর্চ্চ করতে গিয়ে সেই আঞ্চলিক উপভাষারই সাহাযা গ্রহণ করেছেন তারা। কাজেই সেদিক থেকে বিচার করলে লোকজীবনের গভারে প্রবেশের সঠিক পত্না হল আঞ্চলিক উপভাষা।

বাঁকড়ী ভাষার এই বিশাল শব্দভাগুর এবং ভাষা ব্যবহারের এই বাচনভঙ্গি তথা উচ্চারণগত প্রাচীনতাকে বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়। কারণ, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যোগাযোগ বাবস্থা উন্নত হওয়ায় শহরে বাবহৃত ভাষার প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সূতরাং বাঁকড়ী ভাষার রক্ষণশীলতাকে ধরে রাখতে গেলে সুধীসমাজকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে রবীক্রনাথের সেই আন্তরিক মন্তব্য—

'বাংলা ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এই জন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না।'

> লেখক: শিক্ষয়িত্রী, কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির । বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

# রাঢ়ের দর্পণ : আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন

# গৌতম দে



বাঁকুড়া জেলার প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালপর্বকে একটি ছোট ফ্রেমে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান ধরে রাখার চেষ্টা করছে, তা হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার অমূল্য সংগ্রহশালা আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন। ্ব

তিহাসিক যুগে মহাবীরের চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আর্থ সংস্কৃতি জৈনধর্মের বাহনে এই রাঢ়ভূমিতে প্রবেশ করিয়া সার্ধ দ্বি-সহস্র বছর ধরিয়া জোয়ার-ভাঁটার নিয়মে


এ জেলায় সংস্কৃতি ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে। কিন্তু তাহারও পূর্বে মানবসংস্কৃতির উবালগ্নের অস্ফুট আলোকে, মানবের অস্ফুট কাকলিতে বাঁকুড়ার বৃদ্ধভূমি যে একদিন জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ সারা জেলায় বিশেষত কাঁসাই, কুমারী আর ঘারকেশরের উপত্যকায় মুদ্রিত, শুশুনিয়ার বয়োপ্রাচীন প্রস্তুর পঞ্জরে উদগত এবং রাটের উপভাষায় প্রতিধ্বনিত। মানবের আদিমতম জীবনে সংগ্রামের প্রযামের সৃস্পষ্ট চিহ্ন'এ জেলার কাঁসাই, ধারকেশ্বর উপত্যকায় হাজার হাজার প্রত্নাশ্বর ক্রুদ্রাশ্বর আয়ুধে বর্তমান। পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অনুর্বর মালভূমি আর পূর্বে উর্বরা গালেয় সমভূমির মধ্যশায়িনী রাঢ়কেন্দ্র বাঁকুড়া ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে যেমন বিচিত্র তেমনই ইহার সংস্কৃতি ক্ষেত্র বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ব সমন্বয়ে বিচিত্ররাপিনী। সংঘর্ষের উত্তালতার শেষে বহিরাগত আর্য সংস্কৃতির সমান্তরালে এই ভূখণ্ডের আদিম সংস্কৃতি ধারা সহাবস্থান করিতে করিতে কাল্যন্তমে পালাপালি আসিয়াছে : কখনও বা মিলিয়া-মিলিয়া আপাত দুর্বোধ্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে পূর্ণ মানবিকতার সমুক্ত বিকাশ—বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবের স্থলপদ্ম যেমন দশদিক আলো করিয়া ফুটিয়া আছে অন্যদিকে আদিম বন্যতায় আপাত রুঢ় রক্তলিপ্ত অসংখ্য আদিম ধর্মচর্চা স্বচ্ছন্দে আত্মরক্ষা করিতেছে। সারা ভারতের এমন কি পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রায় সব পর্যায়ের পদচিহ্ন যে এই ভূমিতে মৃদ্রিত হইয়াছে তাহার অনেক প্রমাণই আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আরও অসংখ্য মূল্যবান প্রমাণ এই কম্বরময় ভূমির অদ্ধ জঠরে পুরাতান্তিকের খনিত্রের অপেক্ষায় দিন গুণিতেছে।<sup>9</sup>

(পৃষ্ঠা ১. প্রাগৈতিহাসিক পর্ব, শৈশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি -মানিকলাল সিংহ)

ভাষাটি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণালন। উপরোক্ত ভাষ্য থেকে এ কথা বোঝা যাচেছ যে বাঁকুড়া জেলার মাটির ওপরে ও নিচে বিরাক্ত করছে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক অসংখ্য উপাদান।

# कामधवारिका :

প্রাচীন রাঢ় দেশের কেন্দ্র বর্তমান বীরভূম ও বর্ধমান জেলা। দুই জেলার মূল প্রবাহিকাগুলি হল ময়ুরাকী, বক্রেশর, কোপাই, অজয় কুরুর, দামোদর প্রভৃতি নদনদী। এই দুই জেলার সংলগ্ন জেলা হল মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর বিবৌত এই বিস্তীর্ণ এলাকা। গঙ্কেশ্বরী, শালি, শিলাই, জয়পণ্ডা ভেরববাঁকি এসবণ্ডলিই হল পশ্চিমরাঢ়ের প্রাণপ্রবাহ। আঞ্চলিক জীবনবাত্রার কালপ্রবাহের নীরব সাক্ষী। ব্রফ্ নদনদীগুলির প্রত্যেকটিরই উৎসম্বল ছেটিনাগপুর-ওড়িশার পাহাড়গুলি। বছরের অন্য সময়ে নদীগুলি হয় গুছ অথবা ক্ষীণ প্রবাহিনী। বর্বাকালে দুকুলয়াবী দুরন্ত শরুলোতা। উচ্চাবচ ক্ষয়িকু উপত্যকার উৎস্থল থেকে প্রতি প্লাবনে ধ্রে এনেছে যুগ যুগ ধরে কাঁকর মিজ্রিত গেরুয়া মাটি। ক্ষয়িকু এই মাটিই রাঢ়ের আদিম মৃন্তিকা। মনে হয় জৈন আচারক্সমৃত্রে বিপির্ড এই সেই বক্রপ্রি। বর্বমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলার এই মাটি মানুবের প্রতি কেথাও কুপণ, কোথাও অকুপণ। এই



মানিকলাল সিংহ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।

নদনদীগুলির দুকুলে হয়েছিল পশ্চিম রাঢ়ের বর্তমান জনগোষ্ঠীর সমাজজীবনের সংস্কৃতির সূত্রপাত। এইখানেই তারা স্বপ্ন দেখেছিল ঘর বাঁধার, শস্যোৎপাদনের, বেঁচে থাকার, আর প্রজন্মের পর প্রজন্মের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার।

রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাসের সমগ্র চিত্রটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে প্রত্ন অনুসন্ধানীদের দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ প্রত্নতান্ত্রিক খননকার্যের ফলে।

# পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান :


খুব ধারাবাহিক না হলেও নানাভাবে নানাদিক থেকে বাঁকুড়া জেলায় প্রত্নতান্ত্রিক গবেষণা যা হয়েছে তার থেকে এখানের আদিম মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু তথ্য আবিষ্কৃত হরেছে। এখন দেখা যাক কখন কিভাবে অনুসন্ধান হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার প্রথম হয় ১৮৬৭ বিস্টাব্দে। ভি বল সর্বপ্রথম বাঁকুড়া জেলার বিহারীনাথ পাহাড়ের ১১ মহিল দূরবর্তী গোপীনাথপুর প্রাম থেকে কয়েকটি প্রত্নাশ্বর আয়ুধ আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত প্রত্নতন্ত্রবিদ হারানচন্ত্র চাকলাদার ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম বাঁকুড়া জেলায় অনুসন্ধান চালিয়ে

এদিকে গুপ্তযুগের গুণ্ডনিয়া শিলালিপিটি
বিষ্ণুপূজার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন।
গুপ্তযুগের পরে ভারতে আর
কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি।
বাংলায় এরপর পাল-সেন যুগের
অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে।
পরবভীকালে বৈষ্ণব যুগে
পূঁথির লিখন ও প্রতিলিখন সর্বভারতীয়
সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিল।
বিনয় ঘোষ মনে করতেন
যদি বঙ্গ সংস্কৃতির পুনর্ম্ল্যায়ন
করতে হয় তাহলে তা
বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে
বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধের সন্ধান পান। ১৯৫১-৫২ সালে কাঁসাই উপত্যকার গেরাইকা পাহাডের দামদি গ্রামে ডঃ মানিকলাল সিংহ নবাশ্বর কুঠার সংগ্রহ করেন। ১৯4৪—১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক বি বি লাল বাঁকুড়া জেলার দেজুরি গ্রাম থেকে প্রচর সংখ্যক ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ আবিদ্ধার করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে ডঃ মানিকলাল সিংহ মালিয়াডার নিকটবর্তী মনোহর গ্রাম থেকে কয়েকটি ক্ষুদ্রাশ্বর আয়ুধ সংগ্রহ করেন। ১৯৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে ভি ডি কৃষ্ণসামীর নেতৃত্বে ভারত পুরাতস্ত বিভাগ বাঁকুড়া জেলার কাঁসাই নদী ও তার উপনদী কুমারী এবং ছাতনা থানার ওওনিয়া পাহাড়ের চারপাশে অনুসন্ধান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রত্নাশ্মর আয়ুধ আবিষ্কার করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ডি সেনের অধিনায়কত্বে কলকাতা विश्वविमानारायत नृञ्ख विভाग वौकूषा महरत्वत উপকঠে दातरकथत नम উপত্যকা থেকে বেল কিছু সংখ্যক প্রত্নাশ্মর আয়ুধ সংগ্রহ করেন। প্রায় বাঁকুড়া জেলার বনআশুড়িয়া গ্রামে রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি কাটানোর সময় ছটি নবাশ্মর কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ওওনিয়া পাহাড়ের চারপাশ ও গজেশ্বরী নদীর ধার থেকে খোঁড়াখুড়ি করে প্রচুর প্রত্নাশ্বর আয়ুধের আবিদ্ধার হয়েছে। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে বাঁকুড়া জেলা সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার আগুইবনী প্রাম থেকে আবিদ্বত হয়েছে কয়েকটি তামাশ্বরীর সংস্কৃতির নিদর্শন। এগুলি সংগ্রহ করন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকাশীন ডিরেট্রর দেবকুমার চক্রবর্তী। মোটামূটি একই সময়ে গঙ্গাজলঘাটি থানার জামবেদা প্রামের ভক্তাবাঁধ খননের সময় একটি তাম্রযুগের কঠার পাওয়া গেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলার ভেডর দিরে প্রবাহিত শিলাই নদী উপভ্যকা থেকে ভালযুগের অন্ত্র পাওয়া গেছে।

নানাভাবে নানা সূত্রে পৃথক পৃথক উৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে সমগ্র বাঁকুড়া জেলার যত্রভত্ত অসংখ্য প্রদ্ধনিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে ও তা বিভিন্ন সংগ্রহশালার সংগৃহীত আছে। প্রাণৈতিহাসিক দুর্লভ উপাদানগুলি হল শিভিন্ন ধরনের কৌলাল বা মৃৎপাত্র, প্রদ্ধান্তর ও নবাশ্বর আয়ুধ, বিভিন্ন যুগের টেরাকোটা মৃত্তিকা, মাল্যদানা, মুল্লা ইত্যাদি। বিভিন্ন অনুসন্ধানে সংগৃহীত উপাদানগুলি যদি এক জায়গায় সমবেত করা যায় ও গভীরভাবে এদের অনুধাবন করার চেটা করা হর তাহলে আদি প্রস্তরমুগ থেকে শুরু করে মধ্য প্রস্তর, নব্যপ্রস্তর, ভালযুগ ও লৌহযুগের সমগ্র কালপর্বগুলিকে ছবির মতো বাঁকুড়া জেলার মাটিতেই পাওয়া যাবে।

প্রস্তরনিপির যুগ থেকে ইতিহাসের কালপর্ব। ছাতনা থানার ওতনিয়া পাহাড়ের উত্তরদিকের গারে যে শিলালিপি তা ব্রিস্টায় চতুর্থ শতকের অর্থাৎ গুপ্তযুগের। কোনও এক পুদরণাধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মাকৃত এই শিলালিপি। এটি সংকৃত ভাষার, কিছ রান্ধীলিপিতে লেখা। ওতনিয়ালিপিকে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি মনে করা হয়। এই লিপির সময়কালকে যদি ইতিহাসের কালপর্বের সূচনা ধরা হয় তাহলে সেই যাত্রারম্ভ থেকে একেবারে আধুনিক ভারতের জন্মকালের প্রাক্-মূহুর্ত পর্যন্ত বাকুড়া জেলার ইতিহাসের অনুসন্ধান বিচ্ছিরভাবে নানা সময়ে নানা জনে করেছেন। বাকুড়া জেলায় পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে যাঁরা উদ্রেখযোগ্য অবদান রিখেছেন তারা হলেন—জে ডি বেগলার (১৮৭২-৭৩), জত্র জত্র হান্টার (১৮৭৬), ডি বি স্পুনার (১৯১০), অমিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৩—৬৮), ডেভিড ম্যাককাচন, (১৯৬৭), তারাপদ সাঁতরা, ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মানিকলাল সিহে, চিন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত




ক্ষাকাতার বাইরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক বিশেব সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য যোগেশচদে বায় বিদ্যানিধিকে সাম্মানিক ডি. লিট প্রদান।

প্রমুখ। বাঁকুড়া জেলার এই প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালপর্বকে একটি ছোট ফ্রেমে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান ধরে রাখার চেক্টা করছে, তা হল বলীর সাহিত্য পরিবং, বিষ্ণুপুর শাখার অমূল্য সংগ্রহশালা আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন। এতাবং যা কিছু সংগৃহীত হয়েছে তাকে যদি কালানুক্রমে সাজিয়ে দেখা হয় তাহলে বিশ্বিত হতে হবে। যে আদিম মানব সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের কথা বইয়ে পড়া যায় তাকে পাওয়া যাবে। প্রাক্-ইতিহাস ও ইতিহাসের যে স্তরগুলি মানব জাতি অতিক্রম করে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে একেবারে আদি প্রস্তর যুগ থেকে সবকটি এক নজরে পাওয়া যাবে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে।

# ष्याठार्य त्यारगमठळ ताग्न विमानिधि क्षत्रक

এক আশ্চর্য যুগসদ্ধিকশের মান্ব ছিলেন যোগেশচন্দ্র। মনীবীদের জীবনের সূত্রপাত হয় একভাবে, শেষ হয় আরেকভাবে। দুকালের প্রান্তভূমির মানুষ ছিলেন যোগেশচন্দ্র। অপরিসীম জ্ঞানপিপাসা আর বৃদ্ধির চর্চা ছিল তার সমগ্রজীবনের চালিকাশক্তি। সেই যুগের যে সকল মনীবীগণ পরাধীন মানুবকে জ্ঞানে ও চেতনায় জাগাতে চেরেছিলেন ডিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পুরাতাত্ত্বিক চিন্তর্ভন দাশগুল্প সঠিকভাবে বলেছেন--আচার্য যোগেশচন্দ্রের বিচিত্র চর্চা আর চিন্তার এবং বছবিধ কর্মোদ্যোগের ব্যাখ্যা খুঁজতে তাঁর যুগের প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাতে হয়। অস্টাদশ শতকের এক বিহুলতার শেষে বাঙলায় যখন নবযুগের সূচনা হল তখন বঙ্গের বুদ্ধিজীবী মানস নানা বন্ধ উত্তীর্ণ হয়ে একটি সম্ভির আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্ত মাটিতে পদাপর্ণ করল। পাশ্চাত্যের আলোর হঠাৎ ঝলকানিতে পরবর্তীকালে জাতীয় চিত্র ঝলমল করে উঠলেও প্রথমটা এ আলোর আগুনৈ ব**হ পতঙ্গ দশ্ধপক্ষ** আহত হয়ে পড়েছিল। যুগসন্ধির প্রবল পরাক্রান্ত কবি মধুসুদনের অঙ্গে এই ক্ষতচিক্ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তাঁর মতো প্রতিভাকে আবর্তে তলিয়ে দিতে না পারলেও যুগসন্ধির বন্ধদোলার তরঙ্গ অভিঘাত তাঁকে সৃস্থির থাকতে দেয়নি। কাব্যে জয়মাল্য লাভ করলেও কবিজীবন সহস্র কণ্টকবিদ্ধ। কবির কাব্য আর সাহিত্যে এই কন্টকজ্বালা সর্বদা উপস্থিত। যাই হোক এ সময় ভাবৎ বৃদ্ধিজীবী চিত্তে ভরুণ গরুড়ের মতো যে দূর্নিবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল—তার তাণিদেই বাঙালি বৃদ্ধিজীবী মানস হন্দ্ অভিক্রম করে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার তীরে এসে অবতরণ করে। আন্ধানুসন্ধানই এই আন্ধপ্রত্যয় এনে দেয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে ব্যবহার করে নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুঁজে বের করার চেষ্টাই এ সময় প্রাধান্য লাভ করে। এ সময়ে প্রায় প্রতিটি মনীবী দেশের অতীত ঐতিহ্য উন্ঘটনে ব্রতী হন। নানা পুরাতান্ত্রিক আবিষ্কারও বৃদ্ধিজীবী মানসের প্রতিষ্ঠাভূমি সূদৃঢ় করে। প্রাচীন যুগকে নতুন আলোভে উদ্ভাসিত করে বর্তমান যুগের পাদপ্রদীপের সমীপবতী করাই মুখ্যত রেনেসাঁ বা নবজন্মের মুখ্য লক্ষণ। তবু এ যুগের এই নবজন্মকে সার্থক বলা হয় না—এ নিয়ে বছ মতান্তর আছে। তবে একথা সত্য, পরাধীন দেশে অশিকা, দারিদ্র্য ইড্যাদির প্রবল যাধা অভিক্রম করে হয়তো স্বাভাবিক নিয়মেই রেনেসা সফল হতে পারেনি-সীমাবদ্ধতা এড়াতে পারেনি। আসল কারণ




আচার যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সম্মুখভাগ

দেশের বৃদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গে তাবৎ জনসমাজের সম্পর্ক মোটেই ছিল না। তাই এপারের প্রচেষ্টা ওপারের বিস্তৃত জনজীবনে কোনও আলোড়ন তুলতে পারেনি। অবশ্য এ পার থেকে প্রচেষ্টার ক্রটি ছিল না। এ সময়ের প্রায় সমস্ত মনীষীর ক্রিয়াকর্মে প্রায় সর্বত্র একটা গঠনশীল মনোভাবে সমধিক পরিস্ফুট। বন্ধিমচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখনী চালনা করেছেন, উদ্দেশ্য খ্যাতিলাভ বা শিল্পসৃষ্টি মাত্র নয় ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা—মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের শ্রীবৃদ্ধি। দেশের সর্বাদ্মক শ্রীবৃদ্ধি যে এতে হয়নি, তা বদ্ধিমচন্দ্রই বলেছেন। তবে পরাধীনতার প্রতিক্রিয়াজাত একটা জাগরণের তাগিদে দেশের বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেভাবে জাতীয় জীবন নির্মাণে তাঁদের ভূমিকা পালনে অগ্রণী হয়েছিলেন মুখ্যত দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্যাটন করে, তাতে উনবিংশ শতকে বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের অন্তত একাংশে আত্মচেতনার আলোর আভাস দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে আচার্য যোগেশচন্দ্রের আবির্ভাব ; তিনি অবশ্য উনবিংশ-বিংশ দুই যুগেই বর্তমান ছিলেন। কিছু তার রচনায় বরাবরই সেই উনবিংশ শতকের প্রোজ্বল আত্মানুসন্ধানের আর জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র আবেগের আভাস পাওয়া যায়।

(चाठार्य रागानाम्ख्य अमरम : ठिस्तक्षन मानवस, এवना, ১৯৮৫)

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় হগলি জেলার দিওড়া গ্রামে ১৮৫১ সালের ২০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বাঁকুড়ার সদরআলা वा मावकक हिल्लन। वाला वाक्षा वन्न विमाला । कला ऋल শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ উপাধি লাভ করেন। ওই বছরেই কটক র্যাভেনশ ক**লেভে শিক্ষক**তা গ্রহণ করে। প্রায় ৩৫ বছরের বেশি এই কলেচ্ছে শিক্ষকতা করার পর ১৯২০ সালে বাঁকুড়ায় ফিরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি ওধু সাহিত্য, সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানচর্চাতেই সীমাবদ্ধ থাকনেনি--শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর 'শিক্ষা প্রকল্প' এবং 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার' নামক পুস্তকে। ওড়িশার পণ্ডিত সমাজ ১৯১০ সালে তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর বাংলা ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯৪০ সালে তিনি 'সরোজিনী বসু' পদক এবং তারপরেই 'জগন্তারিণী' পদক লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ**ং** তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন करत । ১৯৫৫ সালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট (সাম্মানিক) উপাধিতে ভূবিত করেন এবং পর বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঁকডায় এক বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করে তাঁকে ডি লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৫৪ সাল বঁসীয় সাহিত্য পরিষ\$ বিষ্ণুপুর শাখা



खाठार्य (यार्गमठम श्रुदाकृटि छवत्नद्र अखास्त्र मृना

যোগেশচন্দ্রের বাসভবনে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং এই দিনই পরিবদ শাখার সংগ্রহশালার নামকরণ হর 'জাচার্য যোগেশচন্দ্রের পুরাকৃতি ভবন'। ১৯৫৬ সালে বোগেশচন্দ্র প্ররাত হন। যোগেশচন্দ্রের প্রধান প্রধান রচনা : আমাদের 'জ্যোতিব ও জ্যোতিবী' (১৯১০) 'রদ্ধ পরীক্ষা' (১৯০৪) ; 'বাদালা ভাবা' (২ ৭৩ বাদালা শব্দকোব) ১৯০৮-১৯০৫ ; 'এনসেইট ইন্ডিরান লাইফ্' ১৯৪৮ ; 'শিকা প্রকর্ম' ১৯৪৮ ; 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিকা সংক্ষার' ১৯৫০ ; 'পূজা-পার্বণ' ১৯৫১ ; 'কোন পথে' ১৯৫৩ ; 'পৌরাশিক উপন্যাস' ১৯৫৫ ; 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল', 'কি লিখি' ১৯৫৬।


# विमानिधित मध्यशामा जावना :

আচার্য যোগেশচন্দ্র বাঁকুডার বিশ্বৎ সমাজের কাছে ছিলেন ওকর আসনে। তংকালে বাঁকুড়ার তাবং লেখক, শিল্পী, বৃদ্ধিনীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক তার সংস্পর্শে যারাই এসেছেন আচার্য তাদের সকলকেই উবুদ্ধ করেছেন নিজের জেলার অতীভকে জানার, প্রাচীন ইভিহাস জানার অনুশীলন করতে। প্রাচীন ঐতিহাওলিকে জানতে ও তাকে সংরক্ষণ করতে। বলতে গেলে তৎকালে জন-উদ্যোগে সংগ্রহশালার প্রেরণাটির তিনিই সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন— 'প্রত্যেকে জেলাতেই পুরাবৃত্তের উপকরণ আছে। প্রত্যেক জেলাতেই উপকরণ সংগ্রহ ও রক্ষা, নৃতন উপকরণ আবেষণ ও বিনিয়োগ নিমিত্ত যে নামেই হউক এক সমিতি স্থাপন কর্তব্য। কয়েক বৎসর পর্বে কে জানিত দামোদরের দক্ষিণে মহানদ নামক স্থানে পুরাকৃতি পাওয়া যাইবে ? এক এক দিন যাইতেছে, কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু নষ্ট হইতেছে। পুরাকৃতির মূল্য নাই। আর, যে মানুব ভাহার বাসভূমির বর্তমান ও অতীত দশা শ্বরণ না করে, সে অন্ধ থাকিয়া কাল কটায়। স্বদেশের জান নিমিত্ত আর কডকাল বিদেশির কৌতৃহলের প্রতীকার থাকিবেন ? যে দেশ নৃতন নৃতন ধন উপার্জন করে, সে দেশ ধন্য। আরু যে দেশ পৈতক ধন রক্ষা করিতে উদাসীন, সে কিসের গৌরব করিবে ? বাঁকুড়ায় যত প্রকারের যত উপকরণ আছে, রাঢ়ের অন্য কোনও জেলাতে তত নাই।<sup>2</sup>

(बीकुफ़ा भूताकृषि प्रका-बीरवारभन हस बाब)

বাঁকুড়ার সারস্বত সমাজে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল আচার্যের অনুযোজনায় বাংলা ১৩৪১ সালের মাঘ মাসে, পরে কাছুন মাসের প্রবাসীতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাকে সমর্থন করে লেখেন—

ভাষাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশ্য় বাঁকুড়া জেলার পুরাকৃতি অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি, ধাতৃমূর্তি, শিলা বা ধাতুর তৈরি অন্ধ্রশন্ত্র, প্রাচীন পূর্বি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিন্ত বাঁকুড়া শহরে একটি মিউজয়ম্ ছাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁছার প্রবদ্ধটি প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যার অন্যত্র মুক্রিত হইল। আমরা তাঁছার প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি যে সকল প্রাচীন জিনিস রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা একবার নাই ইইলে বা বাঁকুড়া ইইতে অন্যত্র অপস্ত ইইলে আর পাওয়া বাইবে না, অথচ সেগুলি বাঁকুড়া জেলার অমূল্য সম্পদ। প্রবাসীর পাঠকগণ বিক্রমপুরের একটি প্রাম্ব আড়িয়ালের মিউজিয়ামটি সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের কাছুন সংখ্যার প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও করিতে পারেন; একটি



আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের অন্তর্বিভাগ

প্রামে যাহা হওয়া আবশ্যক বিবেচিত ইইয়াছে এবং যাহা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত ইইয়াছে, তাহা একটি শহরে নিশ্চয়ই হওয়া উচিত ও হওয়া সম্ভবপর। ২৫০০০ টাকা কিছু বেশি নয়। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী এবং বাঁকুড়ায় বাঁহাদের জন্ম কিছু অন্যত্র বাস করিতেহেন, এরূপ অনেক লোক আছেন। বাঁহারা এই টাকা দিতে পারেন। বাঁহারা বিশেব সম্ভিসম্পন্ন নহেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য দান করিলে ন্যুনকলে দান সংগ্রহ করিয়া দিলে, এই কাজটি ইইতে পারে।

বলীর সাহিত্য পরিবং বিষ্ণুপুর শাখার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫১
মিস্টাব্দের ২৯ জানুরারি। জন্মলয় থেকেই বাঁকুড়া জেলার বিষৎ
সমাজের যে উজ্জ্বল তারকারা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা হলেন
জাচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিষি, সত্যকিংকর সাহানা বিদ্যাবিনোদ,
ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যার, অধ্যাপক রামশরণ ঘোব, হেমেন্দ্রনাথ
পালিত, গলাগোবিন্দ রায় প্রমুখ। গলাগোবিন্দ রায় প্রতিষ্ঠানের প্রথম
সভাপতি নির্বাচিত হন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় সহ এদের সকলেই
তালের ব্যক্তিগত সংগ্রহণ্ডলি এই সংগ্রহশালার দান করেন। ১৯৫২৫৩ সাল থেকে এর সংগ্রহের কাজ ওরু হয়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হন
মানিকলাল সিংহ।

# मध्यस्थानाः

সংগ্রহশালাটির পেছনে অবদান অনেকের। এদের মধ্যে উল্লেখবোগ্য হলেন শশান্ধশেখর মুখোপাধ্যার, কালিদাস রাহা, রজনীকান্ত নিরোগী, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিড় সোসাইটি ইত্যাদি। এ এল ডায়াস পশ্চিমবন্দের রাজ্যপাল থাকাকালীন ৫০০০ টাকা অর্থ সাহায্য

করেছিলেন। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০,০০০ টাকা গছনির্মাণের জন্য ও পরে ক্যাটালগ নির্মাণের জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান মঞ্জর করেছিলেন। বাঁকুড়া জেলা পরিবন্ন এ পর্যন্ত ৫০,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। যে সমস্ত সুধী ব্যক্তি এই সংগ্রহশালা ঘুরে গেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি কালিদাস রায়, অনুরূপা দেবী, ডঃ শশিভ্যণ দাশগুপ্ত, ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক নির্মল বস, ডঃ আন্ততোব ভট্টাচার্য, ডঃ অঞ্চিত যোব প্রযুব। ১৯৭৫ সালে ডঃ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদ শাখার ভবনের (যেটিই মূল সংগ্রহশালা) আনুষ্ঠানিক উৰোধন করেন। বিভিন্ন বক্তৃতামালার এ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রকিশোর রায়টোধুরী, শ্রীকৃষ্ণ রতন জনকর। এছাড়াও বাঁদের সহযোগিতা ও পরামর্শে এই সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়েছে তারা হলেন—বিনয় ঘোব, জ্যোতির্ময় ভট্রাচার্য, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতেশরশ্বন সান্যাল, ডেভিড ম্যাককাচন, তারাপদ সাঁতরা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত। সবকিছুর ওপর আছে এই জেলার মানুবের অকুষ্ঠ সহযোগিতা। বিষ্ণুপুরের অধিবাসী কেনারাম ভট্টাচার্য ও তার ভাইয়েরা স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য ১০ কাঠা জমি দান করেন ১৯৫৪ সালে। ১৯৬০ সালে সেই জমিতে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের তণানীন্তন মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর।


এত ঋদ্ধ মানুবের স্পর্শে যে সংগ্রহশালা তৈরি হয়েছে তিল-তিল করে সেটি কিন্তু তার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যেও সমৃদ্ধ। বিশ্বর ও কৌতৃহল উদ্রেককারী বহু দুর্লভ বস্তু এখানে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের চিত্রিত ছাপকাটা আঁচড়কাটা মৃৎ কৌলাল, বিভিন্ন যুগের টেরাকোটা মাতৃকা ও যক্ষী মূর্তিকা, শিলীভূত হরিদের শিং, কাকিনী কার্যাপণ মুদ্রা, উপরত্মের মাল্যদানা, প্রস্তুর যুগের বিভিন্ন আয়ুধ প্রভৃতি। মুদ্রাগুলি ডিহর থেকে প্রাপ্ত এবং সেগুলি মৌর্যগুল যুগের। কিছু কৌলাল সংগৃহীত হয়েছে তমলুক থেকে, কিছু পুরুলিয়া জেলায় কুমারী নদীর তীরবতী অঞ্চল থেকে। নবাশ্মর আয়ুধগুলি সংগহীত হয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্থান ও মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে। মোট কয়েকশত মুদ্রার মধ্যে মৌর্যগুল যুগের মুদ্রা ছাড়াও আছে সুলতানি মুঘল ও ব্রিটিশ যুগের। আদিল শাহ, শের শাহ, শাহ আলম, ইব্রাহিম শাহ, নাসিরুদ্দিন, শাজাহান, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেবের সময়ের মুদ্রা সংগৃহীত আছে।

কয়েকটি প্রস্তরলিপি আছে যেওলি মল্ল রাজত্বকালের। এছাডা আছে কতকণ্ডলি পোডামাটির লিপি ফলক। সংগ্রহশালার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হল পূঁথির। অন্তত সাত হাজার বাংলা, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পুঁথি রয়েছে। সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সংখ্যাই বেলি, প্রাকৃত যৎসামান্য। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতের বিখ্যাত কাব্য, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ ইত্যাদির অসংখ্য প্রতিলিপি আছে। আয়ুর্বেদের সংগ্রহ বিশেষ মৃদ্যবান। এর মধ্যে চরক বা চক্রপাণি দন্ত, विकार तिकार, माधव कत, निन्तम कत अमूच विचााত আয়ুর্বেদাচার্যের প্রছের প্রতিলিপি আছে। প্রছের মধ্যে মৃতমঞ্জরী রুধিনিশ্চয় দ্রব্য-প্রদীপ, চরকের চিকিৎসা স্থান, সত্রস্থান, শরীর স্থান। এছাড়া যোগামন্ত টিকা, দ্রব্যভাষা টীকা, প্রভৃতি টীকাগছ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পুঁথির মধ্যে হংস দৃত, গোবিন্দরতি মঞ্জরি, গীতগোবিন্দ, দানকেলি-কৌমুদি, বিদন্ধ মাধব, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, ললিত মাধব, ভক্তমাল টুলেখযোগ্য। ওধুমাত্র জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রতিলিপি পূর্বির সংখ্যাই পরষট্টি। এছাড়া আছে রাগ-রাগিণীর পূর্বি জ্যোতিষ শাস্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবৃটি ইত্যাদি। বেশির ভাগ পৃঁথির লিখন বা পুনর্লিখন অন্তত দুশো থেকে আড়াইশো বছর পূর্বের। পুঁথির সঙ্গে রয়েছে, পুঁথির মলাট অসংখ্য পাটাচিত্র। এগুলি পুঁথির প্রচ্ছদপট। এগুলি সরু পাটার ওপর হয় কাপড় সেঁটে আঁকা অথবা সরাসরি রং দিয়ে পাটার ওপর আঁকা। বেশির ভাগ ছবি রাধাকৃষ্ণের দীলা অথবা চৈতন্যলীলা নিয়ে। চিত্রিত পুঁথির পাতার মতো অসংখ্য না হলেও পটের একটি আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে। হিন্দু দেবদেবী ও লোককথার পট ছাড়াও আদিবাসী শিকার এবং নৃত্যসংবলিত কিছু পটচিত্র আছে। বাঁকুড়া সহ প্রায় গোটা বাংলাদেশেই একসময় পটচিত্র তৈরি হতো। **পটिनिज्ञ প্রাচীন। অনেকে মনে করেন হরপ্লার যুগেও পটিনিক্স ছিল।** সংগ্রহশালার আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগ্রহ গোলাকৃতি দশাবতার তাস। বিষ্ণুর দশ অবতারকে কেন্দ্র করে এই খেলা। মন্ন রাজাদের গৌরবময় কোনও অধ্যায়ে এই খেলার প্রবর্তন হয় মল্লভূমে। এসবের পাশাপাশি পুরাকৃতি ভবনে প্রস্তরমূর্তির সংগ্রহ বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইতিহাসের বিস্তৃত সময়কালকে ধরে রেখেছে প্রস্তরসূর্তিগুলি। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, জৈন সব ধরনের মূর্তির নিদর্শনই রয়েছে। অধিকাংশই এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ। বরেন্দ্রভূমের মসুণ কারুকার্যময় কালো পাধরের মৃতিগুলির সঙ্গে এস মৃতিগুলির পার্থক্য ররেছে। রাঢ়ের এই মূর্তিগুলি অধিকাংশই ধূসর বেলেপাধরে নির্মিত আপাত কর্কণ এবং ঈবং রুক্ষ ও অপেক্ষাকৃত গুরুভার। তবে সৌর্চব ও

সৌন্দর্যে আকর্ষণীয়। বাঁকুড়া জেলার থেকে সংগৃহীত একটি ব্রিভঙ্গ সূর্যমৃতি ও একটি অনন্ত শয়ান বিকুমৃতি খুবই দুর্লভ সংগ্রহ বলে মনে করা হয়। তবে ব্রাহ্মণাধর্মের মৃতি অপেক্ষা জৈনমৃতির সংখ্যা অনেক বেশি ও অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ। নেমিনাথ, পার্খনাথ, আদিনাথ, শান্তিনাথ প্রমুখ জৈন তীর্থভরদের ছোট-বড় অসংখ্য মৃতি দেখতে পাওয়া যাবে। মৃতিগুলি খ্রিস্টীয় দশম শতকের মধ্যেকার বলে ধারণা।

এণ্ডলি ছাড়া যে সব সংগ্রহ আছে তা হল ঢোকরাশিল, পোড়ামাটির বিভিন্ন মন্দির ফলক ও চিত্র। মধ্যযুগের অস্ত্রশান্ত্র যেমন ঢাল, তলোয়ার, কামানের গোলা, পোড়ামাটির শুলি, কিরিচ ইত্যাদি। আরও রয়েছে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার বিখ্যাত সঙ্গীতশিলীদের প্রতিকৃতি, তাঁদের ব্যবহৃত সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি ও তাঁদের পারিবারিক চিত্র।

ডঃ মানিকলাল সিংহ তাঁর পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি প্রছে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীতে যে সময় আদিম মানবগোলীর আবির্ভাব হয় একেবারে সেই যুগ থেকে অর্থাৎ আদি প্রিস্টোসিন যুগের প্রথম আন্তঃ হিমবাহ যুগ থেকেই বাঁকুড়া অর্থাৎ এই মধ্য রাঢ়েও আদি প্রস্থাশ্মর সংস্কৃতির সূত্রপাত। যদিও তিনি এ কথা মনে করেন যে এখানে আদি প্রত্নাশ্মর যুগে আদিম মানবের বসতিও কম ছিল এবং লোকসংখ্যাও কম ছিল। এ অঞ্চলে সংস্কৃতির বিকাশ



পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত নশম-একাদশ শতাবীর সূর্যদেবতা

প্রাগৈতিহাসিক দুর্গত উপাদানগুলি হল বিভিন্ন
ধরনের কৌলাল বা মৃৎপাত্ত,
প্রজাশ্বর ও নবাশ্বর আয়ুধ, বিভিন্ন যুগের
টেরাকোটা মৃত্তিকা, মাল্যদানা,
মুদ্রা ইত্যাদি। বিভিন্ন অনুসন্ধানে সংগৃহীত
উপাদানগুলি যদি এক জায়গায়
সমবেত করা যায় ও গভীরভাবে এদের অনুধাবন
করার চেষ্টা করা হয় তাহলে
আদি প্রস্তুর্যুগ থেকে শুরু করে মধ্য প্রস্তুর,
নব্যপ্রস্তুর, তাম্রযুগ ও লৌহযুগের
সমগ্র কালপর্বগুলিকে ছবির
মতো বাঁকুড়া জেলার মাটিতেই
পাওয়া যাবে।

ঘটেছিল শেষ প্লিস্টোসিন পর্বের মধ্য ও শেষ প্রত্মাশ্মর যুগে। তাঁর মতে বিষ্ণুপুরের চার কিমি উত্তরে ডিহর নামক স্থানে খননকার্য করে দেখা গেছে যে শুশুনিয়া পরিমশুলের মতো নবাশ্মর আয়ুধ। এর থেকে অনুমান যে ওই যুগের মানুষ অধিক ফসঙ্গের আশায় ওওনিয়া পরিমশুল থেকে গদ্ধেশ্বরীর নদী প্রবাহ ধরে নেমে এসে ডিহরে বসতি স্থাপন করেছিল। তাঁর মতে ডিহরে অনুসন্ধান চালিয়ে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কালপর্বের চিহ্ন পাওয়া গেছে। যেমন পাওয়া গেছে নবাশ্মর আয়ুধ, তেমনি পাওয়া গেছে হরগ্গার মতো কৃষ্ণ ও লোহিত কৌলাল। এছাড়া আছে বিভিন্ন উপরত্নের অসংখ্য পলকাটা মাল্যদানা। মাল্যদানাগুলির সঙ্গে উচ্জয়িনীতে আবিষ্কৃত মাল্যদানার সাদৃশ্য আছে। ডিহরে এছাড়া আবিষ্কৃত হয়েছে মোর্যণ্ডর আমলের মুদ্রা। ডিহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর ও গদ্ধেশ্বরীর মিলন ঘটেছে। এর প্রবাহ তমলুক পর্যন্ত গেছে। ডিহরের নিকট বর্তমান মজা খাতটির পাশে গ্রামগুলির মাঝ দিয়ে একটি স্থলপথ যুগ যুগ ধরে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই পথের অনেকখানি এখন নদীগর্ভে। তবু ডিহর সংলগ্ন ঠাকুরপুর, গহিরহাটি, জয়কৃষ্ণপুর, ধরাপাট, অযোধ্যা, নিশ্চিত্তপুর, ওলা, সাপুর, রাজহাট, বীরসিংহপুরের মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা বাঁকুড়া শহরের রানীগঞ্জের মোড় হয়ে বিহারের মূঙ্গের, রাজগীর, নালন্দা এবং বৃদ্ধগয়ার সংযুক্ত ছিল। এ রাস্তাই পূর্বদিকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

প্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু হয় বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজ্ঞাদের রাজ্ঞত্ব। আদিমশ্রের কাল ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ (মল্লাব্দ-১)। শেব মল্লরাজ্ঞা চৈতন্য সিংহ ১৭৪৮ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ। মল্ল রাজ্ঞত্বে একটি বড় সময়কাল ধরে ছিল বিষ্ণুপুর তথা মল্ল রাজ্ঞ্যসীমায় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও ব্যাপ্তির কাল। শ্রীনিবাস আচার্য হয়ে ওঠেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রাণপুরুষ। মল্লরাজ্ঞা বীর হাম্বির বৈষ্ণব ধর্ম প্রহণ করেন। এরপর ভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে যায় মল্ল রাজ্ঞত্বের তৎকালীন বিষ্টীর্ণ এলাকা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতচর্চা, আহার-বিহার সর্বত্ত নতুনু রুচি ও পরিমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়।

# রাতের দর্পণ :

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সংগ্রহশালা থেকে মোটামুটি এইভাবেই বেরিয়ে আনে পশ্চিমরাঢ়ের মানুষের অতীত ইতিহাসের এক প্রামাণ্য চিত্র। আজীবন অনুসন্ধানী ও গবেষক, সংগ্রহশালার জন্য নিবেদিতপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাশওপ্তের মতে—বাঁকুড়ায় একদিকে যেমন বন্ধ সংস্কৃতির আদিম রূপটি ধরা পড়ে, সে রূপটি যে তথু প্রস্তর আয়ুধেরই তা নয়, এখানে আদিবাসী মানুষের বছ জীবস্ত উৎসবের মধ্যে সেই আদিম শিকারি ও পশুপালক জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা যায়। কৃষি যুগের স্মারক আদিম যুগ থেকে আসা তুসু পার্বণ দেখা যায়। অন্যদিকে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্তযুগে প্রসারিত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাও এই মাটিতে রয়ে গেছে। এটা শুধু অনুমান নয়। পথমা থেকে প্রাপ্ত মৌর্য শুঙ্গ যুগে যক্ষী মুর্তি, ডিহর থেকে প্রাপ্ত যক্ষী মূর্তি ও ছাপকাটা মুদ্রা এই সত্য প্রমাণ করে। তাছাড়া ব্লে ডি বেগলার বছপূর্বেই তাত্রলিগু থেকে পাটলিপুত্র যে রাস্তাটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটি বাঁকুড়ার ওপর দিয়ে গেছে। অতএব মনে করা যেতে পারে এই মহাপথ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ডিহরের যে সভাতাকে হরপ্পার সমসাময়িক পরবর্তীকালে বলে মনে করা হয় তার সঙ্গে সংঘাত ও মিলন ঘটেছে উত্তর ভারত থেকে আগত আর্য সভাতার। পখনা থেকে যে যক্ষী মূর্তিটি পাওয়া গেছে সেটি বর্তমানে বেশ কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও আকার অবয়ব বা গঠন ভঙ্গিমায় সেটি উত্তর ভারতের যক্ষী মূর্তির সমগোত্রীয় বলে সরসীকুমার সরস্বতী মনে করেছেন। এদিকে গুপ্তযুগের গুণ্ডনিয়া শিলালিপিটি বিষ্ণুপূজার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। গুপ্তযুগের পরে ভারতে আর কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি। বাংলায় এরপর পাল-সেন যুগ। বাঁকুড়ায় পাল-সেন যুগের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব যুগে পুঁথির লিখন ও প্রতিলিখন সর্বভারতীয় সাহিতা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিল। বিনয় ঘোষ মনে করতেন যদি বঙ্গ সংস্কৃতির পুনর্মুল্যায়ন করতে হয় তাহলে তা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। আর্য-অনার্য স্থানীয় ও সর্বভারতীয় দুধারার অভতপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে এই রাঢ় ভূমিতে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সেই রাঢ়েরই দর্পণ।

# সূত্র :

- ১। পশ্চিমরা

  তথা বাঁকু

  তা সংস্কৃতি

  মানিকলাল সিংহ। প্রকাশক

  চিত্তর

  ক্বল

  দাশগুর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবং বিক্রপুর শাখা, বাঁকু

  ।
- ২। আচার্য যোগেশচক্স পুরাকৃতি ভবন পরিচিতি ও বর্ণনামূলক তালিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবং: বিকুপুর শাখা।
- ৩। এবণা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার মুখপাত্র—প্রথম সংখ্যা ১৯৮৫
- 8। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব—নীহাররঞ্জন রায়, কৃতজ্ঞতা : চিন্তরঞ্জন

লেখক : সম্পাদক, গণডান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী সংঘ, বাঁকুড়া জেলা শাখা, প্ৰাবন্ধিক।

# বাঁকুড়া জেলার নাট্যচর্চার একাল ও সেকাল



বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ধারাপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে বাঁকুড়া জেলা শহরের নাট্যপ্রবাহও বিভিন্ন যুগের বেলাভূমি স্পর্শ করে বয়ে চলেছে। বাঁকুড়ার নাট্যপ্রবাহ কখনও হয়েছে উত্তাল আবার কখনও বা ভাটার টানে নিস্তরঙ্গ হলেও ধারাবাহিকতা অকুশ্ব রেখে চলেছে। থেমে যায়নি।

র দুঃখ দারিদ্র্য ও খরা কবলিত এই বাঁকুড়া। এর কংকরময় মাটিতে আছে রুক্ষতা আকাশে বাতাসে আছে নীরসভার অবসাদ। তবু তারই মাঝে বাঁকুড়ার কৃতী শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, ও নাট্য শিল্পীরা তাঁদের অবদানের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক সাগরে জোয়ার এনেছেন। মাঝে মাঝে ভাটা পড়লেও তার প্রভাব কিছু খর্ব হয়নি: এই মাটিতেই জন্মেছেন প্রাচীনতম বৈষ্ণব কবি চন্ডীদাস, জন্মেছেন রমাই পণ্ডিত, শুভংকর, জগরাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বসন্তরপ্তন রায়ের মতো মনীবী। জন্মেছেন যামিনী রায় ও রামকিংকর বেজের মতো চিত্রকর ও ভাস্কর। জন্মেছেন সঙ্গীতাচার্য যদৃভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর মতো দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ। সাহিত্যিক ও নাট্যকার শক্তিপদ রাজগুরু, চিত্র ও নাট্যশিল্পী রাধামোহন ভট্টাচার্য ও চিত্র পরিচালক শক্তি সামন্তর জন্মও এই বাঁকুড়া জেলায়। 'নরনারায়ণ' ও 'আলিবাবা' রচয়িতা নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দীর্ঘকাল যোগাযোগ এই জেলার কংকরময় লাল মাটির সঙ্গে।

পশ্চিম রাঢ়ের খরা অধ্যুবিত বাংলার শাল মছয়ার উচ্চাক্ষতভূমি গঠনের প্রান্তিক জেলা বাঁকুড়ার সঙ্গে এখন বৃহত্তর বাংলার ও বিশ্বের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। এখানে নাট্যপ্রেমী মানুবেরা জেলাবাসীকে দিয়েছেন এবং দিয়ে চলেছেন নাটকীয় আনন্দ। এখানে মানুবের জীবনযুদ্ধ, ভাবনাচিন্তা, অতীত ঐতিহ্য চারণা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, বর্তমান বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যুপত্থা নির্দেশন মঞ্চে মঞ্চে অভিনীত নাট্যধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানের নাটক শুধু প্রমোদের

উপকরণ মাত্র নয়, মনন চিন্তনেরও দলিল হতে পেরেছে। বিশেষ গোষ্ঠী এখানে কথা বলেছে, বিশেষ ব্যক্তি এখানে কথা বলেছে এবং সেই ভাবেই এ জ্বেলার নাটক বহুমান প্রাণোস্তাপের স্বাক্ষর বহুন করেছে। একটি জীবন্ত জনপদের বাক্প্রতিমা হয়ে উঠতে পেরেছে এ জ্বোর নাটাচর্চা।

বাঁকুড়া শহর থেকে বিষ্ণুপুর শহর প্রাচীনছের দাবি করে। ইতিহাসের নিরিখে বিষ্ণুপুরের কাদাকৃলি মল্লেশ্বর ভট্টাচার্যদের পারিবারিক থিয়েটারই সম্ভবত এ জেলার মধ্যে প্রাচীনতম অভিনীত থিয়েটার। ১৯১৬ সালে কাদাকৃলি মল্লেশ্বর পাড়ায় চন্ডীমন্তপের সামনে দৃটি একান্ধ নাটক অভিনীত হয়। এই দৃটি একান্ধের একটি ব্যঙ্গ নাটক নাম ''ডিসমিস'' অন্যটি 'ঠাকুরদাদার সংসার'' নামে একটি প্রহসন। এই সব নাটকের অভিনয় হত দুর্গাপুজ্ঞার সময়। এর ধারাবাহিকতা বংশপরস্পরায় বজায় রেখেছিলেন বিষ্ণুপ্রের ভট্টাচার্য পরিবার। প্রখ্যাত নাট্য ও চিত্রাভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য এই পরিবারের সম্ভান। এই পারিবারিক মঞ্চে তাঁর অভিনীত শেব নাটক ''চন্দ্রনাথ''। বর্তমানে এই পারিবারিক মঞ্চ অবলুপ্ত। অতীতের আর একটি ঐতিহ্যপূর্ণ পারিবারিক থিয়েটার বিষ্ণুপুরের বসু পরিবারের পারিবারিক থিয়েটার বসুপাড়ার "বসুপাড়া ড্রামাটিক ইউনিয়ন" তৎকালীন নাট্যচর্চ ও নাট্যাভিনয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এঁদের নিজম্ব মঞ্চ ও মঞ্চ উপকরণও ছিল। এঁদের অভিনীত ''কর্ণার্জ্বন'' ''দুর্গাদাস'' ''জনা'' ও ''রিজিয়া'' আজও সেকালের স্মরণীয় নাট্যাভিনয়। এই শতকের গোড়ার দিকে বিষ্ণুপুর শহরের किছু সংস্কৃতিবান भानूव ও তৎकानीन किছু সরকারি আমলাদের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আরও একটি সাধারণ নাটমঞ্চের



বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ প্রযোজিত 'এবার রাজার পালা'র একটি দৃশ্য



বাক্তা র্বীক্রভাবনে অউদ্ভব একটি নটি,প্রয়োচনা শিক্ষউদ্ধির 'আবর'ব দুশা।

পরিচয় পাওয়া যায় যার নাম ''মোহনবক্ত থিয়েটার''। যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিষ্ণুপুরের স্থনামধন্য শিক্ষক রাখালচন্দ্র সেনগুল্প মহাশয়ের পিতা ডাঃ জগদীশচন্দ্র সেনগুল্প মহাশয়। প্রয়াত রাখালচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে বিষ্ণুপুর রবীন্দ্র সংসদ আয়োজিত 'রাখাল স্মৃতি একাষ্ক' নাটক প্রতিযোগিতা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। নাট্যমঞ্চ 'মোহনবক্ত'-এর অবলুপ্তির পর তার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছিল বিষ্ণপুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, সুহাদ সংঘ, ত্রিধারা, শিল্পীগোষ্ঠী ও অফিসেস ক্লাব। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র সংসদ সভাষ নাট্য সংস্থা, কোরাস, রামধনু সংঘ, রূপক প্রপ্রেসিভ থিয়েটার ইউনিট, ইয়ং ইন্ডিয়া নাট্য সংস্থা রাধানগর, পদ্মীজাগরণ গোষ্ঠা কতুলপুর, উদয়ন ও গণনাট্য সংঘ বিষ্ণপুরের নাট্যচর্চ ও নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। বাটের দশক থেকে বিষ্ণপুরের নাট্যচর্চায় এক নতন মাত্রা যুক্ত হয়। ১৯৭৭ থেকে বিষ্ণুরের নাট্যচর্চা নাট্যান্দোলনের আকার নেয়। রাজনৈতিক সামাজিক দায়িত্ববোধ, সমাজ সচ্চেত্রতা ও সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার প্রচার ও প্রসারে এখানকার নাট্যকর্মীরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতা ও প্রগতিশীল নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত বিস্তশালী পরিবার এবং রাজ উপাধিধারী ভূমিদারবাই ছিলেন সে সময়ের থিয়েটারের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। বিষ্ণুপুরের মন্মরাজারা ছাড়াও সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, ছাতনা, মালিয়াড়া, সাহারজোড়া, কৃচিয়াকোল, অম্বিকানগর ইত্যাদি এলাকায় এ ধবনের ভূমিদার ছিলেন। ফলে সে সব জায়গায় সে

সময় যাত্রা থিয়েটারের চলন ছিল বেলি। এইসব জমিদারদের মধ্যে ভেলাইডিহার রাজা ছিলেন থিয়েটার পাগল। সেখানে রীতিমত একটি স্থায়ী মঞ্চ ছিল ও নিয়মিত বিশেষ করে পূজা পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন নাটক অভিনীত হত। ঠিক একইভাবে মালিয়াড়ায় থিয়েটার অভিনয়ের যে ধারা প্রবাহ বইতো তার গতি উপেক্ষণীয় নয়। বিখ্যাত চিত্রাভিনেরী সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের বাবা মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সে সময়ের একজন উচুদরের নাট্য পরিচালক। নটসূর্য অহান্দ্র চৌধুরী, শিলির ভাদুড়ী, কীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ দিকপাল নট ও নাট্যকারেরা ছিলেন তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একবার এখানকার মঞ্চাভিনয়ে অতিধি শিল্পী হিসেবে অহান্দ্র টেণ্ডুরী ও নরেশ মিত্র মালিয়াড়ায় এসেছিলেন।

এ জেলার ছাতনা এককালের সামস্তত্মি। ব্রিটিশ শাসনাধীনে মালিয়াড়ার মতে। ছাতনাতেও রাজা উপাধিধারী জমিদারেরা থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানে তখন যাত্রা থিয়েটারের ব্যাপক প্রচলন ঘটে তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রয়াত সনাতন দেওঘরিয়া নাট্যকার পরিচালক ও অভিনেতা ছিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ছাতনার জোড়হিরা অঞ্চলের প্রয়াত লিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রিক্তণা সিংহদেও এর ঐতিহা ধরে রাখতে সচেষ্ট হন। এরপর ১৯৮০ থেকে ছাতনার নাট্যচর্চা এক ভিন্ন মাত্রা পায়। যুগবিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়ের জন্য সৃষ্টি হল ছাতনার রিক্রিয়েশন ক্লাব। নিয়মিতভাবে কৃতিছের সঙ্গে এরা নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন ও

প্রধানত বিস্তশালী পরিবার এবং
রাজ উপাধিধারী জমিদাররাই ছিলেন
সে সময়ের থিয়েটারের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক।
বিষ্পুরের মল্লরাজারা ছাড়াও সিমলাপাল,
ভেলাইডিহা, ছাতনা, মালিয়াড়া, সাহারজোড়া,
কুচিয়াকোল, অম্বিকানগর ইত্যাদি এলাকায়
এ ধরনের জমিদার ছিলেন।
ফলে সে সব জায়গায় সে সময়
যাত্রা থিয়েটারের চলন ছিল বেশি।
এইসব জমিদারদের মধ্যে ভেলাইডিহার
রাজা ছিলেন থিয়েটার পাগল।
সেখানে রীতিমত একটি স্থায়ী মঞ্চ ছিল
ও নিয়মিত বিশেষ করে পূজা পার্বণ উপলক্ষে

পরিচালনা করেন যার ধারাবাহিকতা আজও অক্ষম্ম আছে। ছাতনার কাছে ঝাঁটিপাহাডী। সেখানেও নাট্যচর্চার প্রবণতা লক্ষণীয়। এখানে প্রতি বংসর ঝাঁটিপাহাড়ী ফুটবল আন্ড স্পোর্টস আসোসিয়েশনের পরিচালনায় নিয়মিত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা জেলার নাট্য উন্নয়নে এক অভতপূর্ব সাডা জাগিয়েছে যা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এছাডা বেলিয়াতোডের নাট্য সমিতি, যুব গোষ্ঠী ও শিল্পী সংসদ, বড্জোডার উদয়ন ও আগামী, খাতড়ার কোরক ও সপ্তর্বি, ওন্দার ইউথ কালচারাল ফোরাম, গঙ্গাজ্ঞভাটির সবুজ সংঘ, সোনামুখীর নবারুণ, দৌবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং ভাদুলের স্পোর্টিং ক্লাব বিশেব ভূমিকা নিয়ে বাঁকুড়া জেলার নাট্য ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট। বাঁকুড়া খুব পুরনো শহর নয়। প্রায় একশ দশ-পনের বছরের এই শহর এখন জেলা শহররূপে বিখাত। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ধারা প্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে বাঁকুড়া জেলা শহরের নাট্য প্রবাহও। বিভিন্ন যুগের বেলাভূমি স্পর্শ করে বয়ে চলেছে। বাঁকুড়ার নাট্যপ্রবাহ কখনও হয়েছে উত্তাল আবার কখনও বা ভাটার টানে নিম্বরঙ্গ হলেও ধারাবাহিকতা অকুর রেখে চলেছে। থেমে যায়নি।

বাঁকুড়াতে নাট্যচর্চা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে।
এখানকার প্রাচীনতম নাট্য সংস্থা "রামপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন"। এর
প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রয়াত ভোলানাথ রায় ডাঃ ফণীভ্ষণ দে
মহাশয়। এদের বিখ্যাত নাটক "নুরজ্ঞাহান", "হরিরাজ্ঞ" ও "বঙ্গে
বর্গী"। এদের সমসাময়িক "অরোরা ক্লাব"। ১৯১৯ সালে বাঁকুড়া
শহরের বুকে এই নাট্যসংস্থাটি গড়ে ওঠে। আইনজীবী যামিনী
চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এরা অভিনয় করেন "মিশর কুমারী"।
এরপর বিভিন্ন মঞ্চায়নের মাধ্যমে এরা অভিনয় করেন দীনবন্ধু,
গিরিশ, শিশির ও অহীক্র যুগের বিভিন্ন কালজয়ী নাটক। সাফল্যের
সঙ্গে উপস্থাপনা করেন জলধর চট্টোপাধ্যায়, অপরেশ, মন্মথ রায় ও

ডি এল রায়ের নাটকও। সে সময় প্রধানত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকই অভিনীত হত। মঞ্চায়নের জন্য উপযক্ত কোনো স্থান না থাকায় কখনো বা স্থানীয় সিনেমা হলে বা উপযুক্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা দূর্গামপ্রপের সামনে মাচা বেঁধে অভিনয় হত। সে সময় বাঁকুড়ার নাট্যাভিনয়ে শ্বীরোদপ্রসাদ, গিরীশ ঘোষ, দানীবাবু ও অমৃতলালেরও প্রভাব দেখা যায়। বাঁকুডার অতীতের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রয়াত যামিনী চট্টোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম অবিশ্বরণীয়। যামিনীবাব ছিলেন দক্ষ নট ও পরিচালক। তাঁর অভিনীত মিশরকুমারী নাটকে আবন্-এর ভূমিকা বাঁকুড়ার নাট্য ইতিহাসে এখনও উচ্ছুল। ভদেববাব ছিলেন সেকালের একজন দক্ষ নট। তার অভিনীত গৃহদক্ষী, পরপারে, কারাগার, রাণাপ্রতাপ, সাবিত্রী ও সরমা উদ্লৈখযোগ্য। ভূদেববাবু এমনি এক লড়াকু নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বপ্রথম বাঁকডার নাটকে মহিলা চরিত্রে মহিলা শিল্পী নিয়ে অভিনয় করার দৃঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন যা সেকালে ওধু দৃঃসাধ্য নয় অকল্পনীয় ছিল। পরপারে ও সাবিত্রী নাটকে তিনি নিবিদ্ধ পল্লীর রেণুকা দাসী, কনক দাসী, উষা দাসী, ছবি দাসী ও জ্যোতি দাসীদের নিয়ে নাটক করলেন। সংস্কারের বেড়া ভেঙে বাঁকুড়ার নাট্যাভিনয়ে এই দৃঃসাহসিকতা ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি বাঁকুড়ার নাট্য ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বাঁকুড়ার অতীতের নাট্যচর্চায় অভিনেতা প্রয়াত ফণীভূষণ গাঙ্গুলি, নাট্য পরিচালক অভিনেতা তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও অঞ্চিত সেনগুপ্তর অবদান আঞ্চও স্মরণীয়।

এরপর যুগবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়ার নাট্যপ্রবাহে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। এই সময়ে বাঁকুড়ার নাট্যকর্মীদের মনে নাট্যচর্চার যে নেশা ধরেছিল সেটা আন্দোলন পর্ব বলা চলে না। ছিল শুধুমাত্র আলোড়ন পর্যায়ে। গড়ে উঠল স্থানীয় ডাক্তারদের নিয়ে ডক্টরস্ ক্লাব, মিতালী সংঘ, প্রগতি সংস্কৃতি সংঘ, ডিক্টিক্টস



১৯৫১ সালে বাকুড়া ডিস্ট্রিক্ট অফিসার্স ক্লাব অভিনীত কালিন্দী নাটকের দৃশ্য।



বাক্ডা মিলনতাথ প্রযোজিত 'লিং থিং' এর একটি দুশা।

অফিসেস ক্লাব। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের পরিবর্তে বাঁকুড়ার রঙ্গমঞ্চে স্থান করে নিল সামাজিক নাটক। ফুরিয়ে যেতে শুরু করল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মঞ্চায়ন। নাটক নির্বাচনে ও অভিনয়ে প্রাধান্য পেল নাট্যকার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেনশুপ্ত, মহেন্দ্র শুপ্ত, নীহাররঞ্জন শুপ্ত ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক। কলকাতার বোর্ডের পেশাদার রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের প্রভাব এসে পড়ল বাঁকুড়ার নাট্যমঞ্চে। নতুন আঙ্গিক ও নতুন অভিনয় ধারায় অভিনীত হল কালিন্দী, দুই পুরুষ ও উদ্ধা, ক্রুধা, মমতাময়ী, হাসপাতাল, মাটির ঘর, বিশবছর আগে ও রূপালী চাঁদ। ১৯৫০-৫১ সাল পর্যপ্ত এইভাবে বয়ে চলেছিল বাঁকুড়ার নাট্য প্রবাহ।

এরপর ১৯৫৩-৫৪ সালে বাঁকুড়ায় তৎকালীন জ্বেলাশাসকের বাংলোর প্রাক্তণে জ্বেলাশাসক এম এ টি আয়েঙ্গার আই সি এস-এর প্রচেষ্টায় ও বাঁকুড়ার নাট্যামেদী জনসাধারণের সহযোগিতায় নির্মিত হল "নেতাজী মুক্তাঙ্গন মঞ্চ"। আয়েঙ্গার সাহেবের মৃত্যুর পর এই মুক্তমক্ষের নাম হয় "আয়েঙ্গার মুক্তাঙ্গন মঞ্চ"। বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বন্ধ দরজা খুলে গেল। সৃষ্টি হল প্রগতিশীল বাস্তববাদী নাট্য সংগঠন—অগ্রদৃত, সংস্কৃতি পরিষদ, মিলনতীর্থ, মহানন্দের মেলা, অপরাপ, মঞ্চরঙ্গ, রাপরঙ্গ, মৌসুমী, ঐকতান, আনন্দ্ম, নাট্যরাপা, লিল্পীতীর্থ, চার্বাক, সংলাপ, বুলবুল গীতি ও নাট্যসংস্থা, সৌখীন ও পুণ্যক্রোক। ১৯৬০-৬২ থেকে ১৯৭০-৭৫ পর্যন্ত বাঁকুড়ার বুকে নাট্য আন্দোলন ও নাট্য প্রতিবেশের যে অভ্ততপূর্ব সাড়া জাগে তা তথুমাত্র গৌরবের নয় নিংসন্দেহে বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক। ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে এখানকার নাট্যচর্চার ধারা একটা বৈপ্লবিক

পরিবর্তনের মোড় নেয়। নাটক সমাজ জীবনের দূর্বিবহ জীবনমুখী সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে সমাজের মূল্যায়ন করে ও জাতীয় সমস্যাণ্ডলিকে ভাষা দেয়। অন্যায় অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গণচেডনা সৃষ্টির হাতিয়ার নাটক। এই চেতনায় উদ্বন্ধ হয়ে গভানুগতিকভার বেডাজাল ভেঙে প্রগতিশীল চিম্বাভাবনা নিয়ে নৃতন ফর্মে অভিনীত হল—মারীচ সংবাদ, দুইমহল, দানব (গোর্কীর এপিমিঞ্জ অবলম্বনে) রক্তকরবা, ডিরোজিও, পথের দাবি, কল্লোল, কয়লা কাটে যারা, রাজরক্ত, ফেরারী ফৌজ, অগ্নিগর্ভ লেনা, হারানের নাতজামাই, আবর্ত, লিঞ্চিং এ এক ক্ষুধিত পাষাণ, গঙ্গা তুমি বইছো কেন ও তিন প্রসার পালা। অভিনয় হতে লাগল বিভিন্ন মানবিক মূল্যবোধের নাটক। ১৯৭২ সালে সৃষ্টি হল ''সন্মিলিত লিক্সী পরিষদ''। কেলা শহরের একুশটি নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের এক সন্মিলিত প্রতিষ্ঠান। সন্মিলিত প্রয়াসে ৭ এপ্রিল ১৯৭৩ সণৌরবে মঞ্চস্থ হল দীনবন্ধু মিত্রের ''নীলদর্পণ'' আয়েঙ্গার মৃক্তাঙ্গনের মহামি**লন মঞে**। সে সময় নাট্যদর্পণ ও অগ্রগামী নামে দুটি নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত হয় কিন্তু তারা আয়ুখান হতে পারেনি। পরবর্তীকালে **অ**রিন্সম বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'থিয়েটার ওয়াল'' বাঁকুড়ায় সম্প্রতি চলমান নাটা পত্ৰিকা।

সেকালের তুলনায় একালে বাঁকুড়ায় পূর্ণাঙ্গ নাট্যান্ডিনয় অনেক কমে গেছে। প্রাধান্য পেয়েছে একাংক নাট্যান্ডিনয়। বাঁকুড়ার মঞ্চে রবাঁন্দ্র নাটকও কম অভিনীত হয়েছে। তারই মধ্যে ডি ও সি ও মঞ্চরঙ্গ অভিনীত বিসর্জন ও শেবরক্ষা, অপ্রদৃত অভিনীত নৌকাড়বি, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ অভিনীত রক্তকরবাঁ, মিলনতীর্থ অভিনীত আনুমানিক ১৮৮০ সালে স্থানীয় চকবাজারে
নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে
"শ্যামসুন্দর অপেরা"। সম্ভবত
এটি প্রাচীনতম অপেরা।
এঁদের অভিনীত "বাসুদেব" ও "নরকাসুর" স্মরণীয়।
পরবর্তী অখ্যায়ে শ্যামসুন্দর অপেরার
স্থলাভিবিক্ত হয় "নিউ শ্যামসুন্দর অপেরা"।
এঁদের অভিনীত বজ্রনাভ, পৃথিরাজ ও যুগান্তর
সে সময় আলোড়ন সৃষ্টি করে।
গোপীনাথ সুরের দুর্গা অপেরা ছিল
নিউ শ্যামসুন্দরের সমসাময়িক।
এঁদের অভিনীত শীলাবসান ও প্রবীরার্জুন
বেশ নাম করে।

বৈকুঠের খাতা ও শান্তি এবং আনন্দম অভিনীত রবিবার উদ্লেখযোগ্য।

এর পরের ইতিহাস নাট্যক্ষেত্রে বাঁকুড়ার হতাশা ও অবক্ষয়ের ইতিহাস। এই জেলা শহরের বুকে এককালে কম করেও পনেরটি নাট্যসংস্থা নিয়মিত নাট্যচর্চা ও মঞ্চায়নের মাধ্যমে বাঁকুড়ার নাট্য আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশ থেকে সারা বাংলা ও সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতার বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করে বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করেছিল আদ্ধ তাদের অধিকাংশের অপমৃত্যু হয়েছে। তবুও এই অবক্ষয় ও হতাশার মাঝে উঠে এসেছে শিল্পী সংসদ, অয়নান্ত, সপ্তর্বি, পিপলস থিয়েটার, বৈতালিক, প্রমিথিউস, চাতক, মিলনী, স্বাগতম, স্বন্ধিক, সবাক ও চরিত্র। মঞ্চে নাটকের দর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছে দেশ সময় ও সমাজের বান্তব রূপ। বর্তমানে একালের নাট্যচর্চার ইতিহাসে জেলার আদিবাসী নাট্যকর্মীদের অবদান ও ভূমিকা এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছে। রাহপুর তিলকা মাডওরা অভিনীত "ভৌন", বাঁকুড়া মার্শাল মাডওরা অভিনীত ''সাঁকওয়া'' ও ইদপুর গেড়িয়াকুলা আদিবাসী সিধু-কানু গাঁওতা অভিনীত 'দেনাবন কালুকাটার'' সাওতালী নাট্যাভিনয় উল্লেখযোগ্য। মৌলিক নাটক রচনায় ও এঁরা সচেষ্ট। বাঁকুড়ার অতীত নাট্যঐতিহ্যের পুনকৃষ্টীবনের আকাঞ্চনায় কিছ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারুণ্যের জেদ নিয়ে এঁরা নেমে পড়েছেন নতুন উদ্যমে। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হবে নতুন ইতিহাস। অতীতের গৌরবোজ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে বাঁকুড়ার বর্তমান ও ভবিষ্যতের নাট্যান্দোলন।

থিয়েটার এখনও মাইনরিটি কালচার হয়ে আছে। কিন্তু
যাত্রাপালা নাটকের ব্যাপ্তি অপরিসীম। যাত্রা হচ্ছে মাস্ কালচার।
কোনরকম বাধাহীন জনতার মাঝখানে জনতার হাদয়ের কাছে
অভিনীত হয় বলেই পালা নাটকের শক্তি অপরিমেয়। এ এমন একটা
মাধ্যম যা অগণিত দর্শক ও বিশাল জনতাকে অনুপ্রাণিত করে উন্তুদ্ধ
করে ও আনন্দ দেয়। গণচেতনা সৃষ্টির এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার এই

যাত্রাপালা। বাঁকুড়ার 'যাত্রা অপেরাণ্ডলিও অতীতের গৌরবোজ্জল অবদানের শরিক। আনুমানিক ১৮৮০ সালে স্থানীয় চকবাজারে নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'শ্যামসুন্দর অপেরা''। সম্ভবত এটি প্রাচীনতম অপেরা। এঁদের অভিনীত ''বাসুদেব'' ও ''নরকাসুর'' শ্বরণীয়। পরবর্তী অধ্যায়ে শ্যামসুন্দর অপেরার স্থলাভিবিক্ত হয় 'নিউ শ্যামসুন্দর অপেরা"। এঁদের অভিনীত বছ্রনাভ, পৃথিরাজ ও যুগান্তর সে সময় আলোডন সৃষ্টি করে। গোপীনাথ সুরের দুর্গা অপেরা ছিল নিউ শ্যামসুন্দরের সমসাময়িক। এদের অভিনীত লীলাবসান ও প্রবীরার্জুন বেশ নাম করে। বাঁকুড়ার যাত্রাশিলের ঐতিহাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন যে কটি দল তাদের মধ্যে শ্যামা অপেরা, সন্ন্যাসী অপেরা, ত্রিনয়নী অপেরা ও বন্ধু অপেরা উল্লেখযোগ্য। এছাডা শিল্পীমিতা অপেরা, কেঠারডাঙ্গা যুবগোচী, ভাদুল সরস্বতী অপেরা ও নবীন নাট্য সংঘ দীর্ঘদিন যাবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সন্তেও তাদের ভূমিকা পালন করেছে। শ্যামা অপেরার 'মা ও ছেলে'' এবং ''হকার'', সন্ন্যাসী অপেরার ''সন্ন্যাসীর তরবারি" "একটি পয়সা" ও "সংক্রান্তি", ত্রিনয়নীর "ভিয়েৎনাম" প্রগতিশীল চিন্ধাভাবনার পরিচয় দেয়। এদের যাত্রাভিনয়ে আধনিকতার ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ছোঁয়া পাওয়া যায়। যাত্রাকে নতুন ফর্মে উপস্থাপনার প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। ছাতনার জ্লোডহিডার লক্ষ্মী অপেরা অভিনীত বাঙালী, দাসীপত্র ও সোনাইদীঘি খ্যাতি অর্জন করে। এছাডা নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের আশীর্বাদধন্য বিকনার শ্রীদুর্গা অপেরা, বডজোডার নাট্য নিকেতন, গঙ্গান্ধলঘাটির রাজপুত যাত্রা সংস্থা, উদয়ন, নবারুণ, ওন্দার বৈশাখী সংঘ, ঝাটিপাহাড়ীর পডপড়া যবগোষ্ঠীর মতো সৌখীন যাত্রাদলের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব অপেরাণ্ডলির অধিকাংশই আজ অবলুপ্ত। জেলার যে কটি সৌখীন যাত্রা অপেরা আজও শিবরাত্রির সলতের মতো কোনরকমে জ্বাছে সেগুলিরও তেল ফুরিয়ে এসেছে যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। জেলার এই শিল্পে আজও স্মরণীয় বিখ্যাত ক্র্যারিওনেট বাদক ধরনীধর নাগ ও শেখ ঝুলিয়া, ঢোল বাদক ও নৃত্য শিক্ষক দ্বিচ্ছ দাস, পাখোয়াজ ও তবলাবাদক করালী ধীবর, মণি ধারা এবং বেহালা বাদক রাম কালিন্দী স্মরণীয়। যাঁরা যাত্রাদলের সূরপান্ধির মেরুদণ্ড ছিলেন এঁরা সকলেই প্রয়াত। বিবেকের ভূমিকায় অসাধারণ সুরেলা কঠের অধিকারী ছিলেন তরণী দাস, রাধানাথ সূত্রধর, বিনোদ দাস ও বাদল ধাডা। এদৈর অনেকেই হারিয়ে গেছেন কালের গর্ভে।

হারিয়ে যায়। অনেক কিছু হারিয়ে যায়। তবু বিশ্বৃতির ধূলিমুঠি থেকে শ্বৃতির মণিমুক্তা খুঁজে পেয়েছি। তখনই মনে হয়েছে বাঁকুড়ার যায়া কাহিনী নাট্য কাহিনী কেবলমাত্র কাহিনী নয়—জীবন্ত ইতিহাস। কিছু সেই গৌরবোজ্বল ইতিহাস আজ অবলুন্তির পথে। শ্বৃতির অতলে তলিয়ে গেছে হয়তো কিছু নাম কিছু নাট্য সংগঠন যাদের কাঁয়ে ভর রেখে বাঁকুড়ার নাট্য আন্দোলন এগিয়েছে। আমরা ফিরে দেখতে বড় ভালবাসি। এই ফিরে দেখার মধ্যে অনেক সময় স্বভ্রুতা থাকে না। তবুও ফিরে দেখা বাঁকুড়া জেলার নাট্যচর্চার কিছু পরিচর দিতেই এই প্রচেষ্টা।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। জেলার বিশিষ্ট নটোব্যক্তিৰ ও নাটা পরিচালক

# বিষ্ণুপুর্ ঘরানার ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

# মণীন্দ্রনাথ সান্যাল



রবীন্দ্রসংগীতের সূরপ্রবাহের মৃল উৎস ছিল বিষ্ণুপুর ঘরানার সূরসম্পদ। প্রথম জীবনে এই ঘরানাকে আশ্রয় করে কবির জীবনসাধনা সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। কৈশোর থেকেই কবি বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। যদুভট্ট ছিলেন তার প্রিয় শিল্পী। রানা শব্দের অভিধানগত অর্থ সঙ্গীতঞ্জ পরিবারের সঙ্গীতবৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের বিশিষ্ট ধারা গুরু-শিষ্য পরস্পরায় প্রবহমান এবং এই পদ্ধতি থেকে জন্ম নেয় নিজন্ম ঘরানা বা গানের প্রকাশবৈশিষ্ট্য বা স্টাইল। গুরু-শিষ্য পরস্পরায় সঙ্গীতের অনুশীলন ভারতীয় সঙ্গীত-ইতিহাসের মধ্য ও উত্তর যুগকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। সঙ্গীতধারার এক উজ্জ্বল ইতিহাস বাংলার বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে একসময় গড়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গুরু থেকে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল এক সমৃদ্ধ ধ্রুপদ ঘরানা এবং এই ঘরানার নিরলস চর্চা বিষ্ণুপুর তথা সমগ্র বাংলাকে গৌরবান্থিত করেছে।

বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণের ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় এর সত্তপাত উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক থেকে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় নিজগুহে ব্রাহ্মসমাজের জন্যে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। এই বাড়িতে সর্বপ্রথম তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মসমাজের জন্যে একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বছ ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন বাংলা তথা ভারতের পথিকং। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও ছিল যথেষ্ট। ব্রন্ধোপাসনার অঙ্গ হিসেবে তিনিই প্রথম ধর্মসঙ্গীতকে সংযুক্ত করেন। ধ্রুব পদ্ধতির অনুসরণে তাঁর রচিত বেশ কিছু গান সে যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে তার ৪৪টি গান 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে বাংলা টশ্লার স্রস্টা রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) কলকাতার সঙ্গীতসমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী টগ্গা শিখেছিলেন পশ্চিমাঞ্চলে। ১৮০৪ সালে নিধবাব কলকাতায় একটি সঙ্গীতসমাজ স্থাপন করেন। নিধ্বাব বাংলা কাব্যসঙ্গীতের আধুনিক যুগের পথিকৃৎ। নিধুবাবুর পরে টগ্গা সঙ্গীত রচনায় শ্রীধর কথক ও কালী মির্জা বা কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সে সময়ে কবিয়ালদের গানে বাংলার জনজীবনে সঙ্গীতের যেন প্লাবন এসেছিল। কবিয়ালরা উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের উদ্ভর-প্রত্যন্তরমূলক কবিসঙ্গীতগুলি সাহিত্যচর্চার নিদর্শনম্বরূপ দেশের প্রায় সকল স্তরে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ছিল 'গানের যুগ'। কবিসঙ্গীত ছাড়া যাত্রা, পাঁচালি, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, বাউলগান, আখড়াই, ঢপকীর্তন, খেউড, তর্জা, হাফ আখড়াই প্রভৃতি জাতীয় রচনা ও সঙ্গীতে এই পর্ব ছিল পরিপূর্ণ।

উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলায় সাংস্কৃতিক জাগরণের যখন জোয়ার এসেছে। ঠিক সে সময়ে দেশের এক প্রান্তে বিষ্ণুপুর শহরে ধ্রুপদ 'সঙ্গীতের এক নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে। আত্মপ্রকাশ করেছে এক ধ্রুপদী ঘরানা। অমরশিলী রামশন্তর ভট্টাচার্য এই ঘরানার স্রস্টা। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিংহের সভাগায়ক। জন্ম ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে। পিতা গদাধর ভট্টাচার্য ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। পিতার কাছ থেকে সংস্কৃতে পাঠ নিতে শুক করেন তিনি এবং পরিণত বয়সে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্যে রামশন্তর বারাণদী গমন করেন। শেশব থেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী এবং সুকঠের



জ্ঞানেত্রপ্রসাদ গোস্বামী

অধিকারী ছিলেন। তাঁর সহজাত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল সংস্কৃত শিক্ষালাভের অনেক পরে। তাঁর সঙ্গীতগুরু কে ছিলেন—
এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কোনও কোনও সঙ্গীতবিদ্দের মতে তানসেন-বংশীয় বাহাদুর খানের শিষ্য গদাধর চক্রবর্তীর কাছে রামশঙ্কর ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। এক মতে, গদাধর চক্রবর্তীর অন্যতম শিষ্য কৃষ্ণমোহন গোস্বামী ছিলেন রামশঙ্করের সঙ্গীতগুরু। তৃতীয় মত—রামশঙ্করের পশ্চিম দেশীয় সঙ্গীতগুরু আগ্রা-মথুরা অঞ্চল থেকে বিষ্ণুপুর রাজ্ঞদরবারে এসেছিলেন। পুরী যাওয়ার পথে রামশঙ্করের গান গুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পুরী থেকে ফেরার পথে বিষ্ণুপুরে কিছুকাল থেকে শিষ্যকে উপযুক্ত তালিম দিয়ে যান।

সেকালে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিষ্ণুপুর-রাজ্যসভায় সঙ্গীতশিলীদের শুভাগমন হত। অসাধারণ মেধাবী ছিলেন রামশঙ্কর এবং সঙ্গীতে তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। রাজ্যসভায় বিভিন্ন ওম্বাদের গান শুনে এই অসামান্য শ্রুতিধর অধিকাংশ গানই আয়ন্তে এনেছিলেন। এমনি করে তাঁর ভাগ্যর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তানসেন, বৈজুবাওরা, বিলাস খাঁ, গুলাব খাঁ, নায়ক গোপাল প্রমুখ খাতনামা গুণীজনের সঙ্গীতে। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপুরের গ্রুপদ সঙ্গীতের যে বিপুল সন্তার আমাদের চোখে পড়ে, তা থেকে বোঝা যায় যে, গানগুলি ধীরে ধীরে এই ঘরানায় এসে মিলিত হয়েছে। রামশন্তর ছিলেন দীর্ঘায় এবং সুদীর্ঘকাল ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে গ্রপদের যে-সমন্ত গান পরবর্তীকালে 'সঙ্গীতমঞ্জরী' ও 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার অধিকাংশই এসেছে রামশন্তরের কাছ থেকে। তিনি বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন।

ঘরানা সম্বন্ধে সচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধায়। 'বিষ্ণপরের মতো স্বাধীন রাজ্ঞার রাজ্জরবারে নানা গায়কের উপস্থিতি ঘটতেই পারে এবং সেদিক থেকে এ কথা বলার অবকাশ আছে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে একাধিক ঘরানা এসে মিশেছিল। বিষ্ণপরে প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতকে বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার গান, গাইবার ভঙ্গীকে বলি বিষ্ণপরী চাল। উত্তর ভারতের কোনো বিশেষ ঘরানা যদি বিষ্ণুপুরের উৎস হতো তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরানা না বলে সেনী ঘরানা বা অন্য কোনো ঘরানার নামেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের নামকরণ হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ, বিষ্ণুপুর-সঙ্গীত তার নিজম্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা মনে করি, একাধিক ঘরানার সমন্বয়ই বিষ্ণপরের সঙ্গীতকে একটি নতন রূপ দিতে সাহায্য করেছিল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সুনির্দিষ্ট ধারা নিতে পেরেছিল রামশঙ্কর ভটাচার্যের আমল থেকে। ....রামশঙ্করের সঙ্গীত প্রতিভার যে পরিচয় পাই তাতে এ ধারণা দৃঢ হয়ে ওঠে রামশঙ্করের কঠেই বিষ্ণপুরী চালের উদ্ভব এবং বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে ঘরানাগত বিশেষত্ব সূচিত হয়েছিল।"

সঙ্গীতজ্ঞ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপূর' প্রন্থে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—"রামশঙ্করের সঙ্গীত প্রতিভা রাজসভার প্রতিভাশালী সঙ্গীতসাধকদের সংস্রবে বিকশিত হয়ে ওঠে।" —এই বক্তব্য থেকে সহজ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রামশঙ্কর বিভিন্ন ওস্তাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বহু রাগ ও গান সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অদম্য উৎসাহ, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিপ্রমের মাধ্যমে তিনি যে নিজম্ব ধ্রুপদ সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, সেই পদ্ধতিই সারা দেশে বিষ্ণুপুর ঘরানা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামশঙ্করের সঙ্গীতজ্ঞীবন শুরু হয় ১৭৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং তার পরিসমান্তি ঘটে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে। সেই বছর এই মহান শিল্পীর জীবনাবসান হয়। জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সঙ্গীতসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং বিষ্ণুপুরের প্রধান আচার্যরূপে স্বীকৃতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

ঘরানার প্রচার ও প্রসারে রামশন্তরের অবদানের তুলনা হয় না। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় কয়েকজন সুযোগ্য শিষ্য সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং উত্তরকালে সঙ্গীতজগতে বিশেব খ্যাতি লাভ করেন। শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্রেমাহন গোস্বামী, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদুভট্ট। রামকেশব (১৮০৯-১৮৫০ খ্রিস্টান্ধ) ধ্রুপদসঙ্গীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং কোচবিহার-মহারাজের সভাগায়ক নিযুক্ত হন।

পরবর্তীকালে কলকাতার সাতৃবাবু ও লাটুবাবুর সঙ্গীতসভার নিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন সঙ্গীত পরিবেষণ করেন। উনিশ শতকের ভৃতীর দশকে তিনিই প্রথম কলকাতার বিষ্ণুপুর ঘরানার গান গেয়ে এর প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কৃতী গায়ক কেশবলাল কলকাতার তারকনাথ প্রামাণিকের সঙ্গীতসভার ছিলেন সভাগায়ক। তিনি ও রামকেশব বেশ কিছু গানও রচনা করেছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩ ব্রিস্টান্স) রামশন্ধরের কৃতী ছাত্র। উনিশ শতকে ভারতীয় সঙ্গীতের নবজাগরণে তার অবদানের তুলনা হয় না। উত্তর কলকাতায় পার্থুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় তিনি ছিলেন সঙ্গীতাচার্য। তার কৃতী ছাত্র স্বনামধন্য শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। অক্ষরমাত্রিক স্বরালি রচনা, ঐকতান বাদন, সঙ্গীত-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ের তিনি পথিকৃৎ। তার রচিত কয়েকটি মূল্যবান সঙ্গীতপ্রছ বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। 'বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক। গীতিকাব ক্ষেত্রমোহন বাংলা ও হিন্দি প্রশাদ পানও রচনা করেছিলেন। ক্ষেত্রমোহনের সমসাময়িক ছিলেন বিক্ষুপুরের দীনবন্ধু গোস্বামী। তার কর্মক্ষেত্রও ছিল বিক্ষুপুরে। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩২-১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ) ঘরানার অনাতম বিশিষ্ট ধারক ও বাহক। বিষ্ণুপুরে প্রথম সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপনের পর তিনি বহু যশসী ছাত্র তৈরি করেছিলেন। সারা বাংলার ঘরানার প্রসারকক্ষে তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য। অনন্তলাল ব্রক্ষণাবা ও বাংলায় বেশ কয়েকটি গান রচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর তিন কৃতী পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। চন্দ্রকোগার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামশঙ্করের লিয় এবং পরে তিনি পশ্চিমি ওত্তাদের কাছে সঙ্গীতে তালিম নিয়েছিলেন। বর্ধমানরাজ্ঞ মহাতপ্রচাদের দরবারে দীর্ঘদিন এবং জ্যোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে তিনি কিছুকাল সঙ্গীত পরিবেষণ করেছিলেন।

সঙ্গীতসাধক যদৃভট্ট (১৮৪০-৮৩ খ্রিস্টাব্দ) কৈলােরে সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন গুরু রামশন্তরের কাছে। রামশন্তরের দেহাবসানের পর তিনি বেতিয়া ঘরানার প্রখ্যাত গঙ্গানার।রগ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। যদুনাথ বেতিয়া ঘরানার শিন্ধী হলেও বিষ্ণুপুর ঘরানার গান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন গমক-রেরকযুক্ত খাণ্ডারবানের গায়করাপে। এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই, তাঁর কৈশােরের অবচেতন মনে বিষ্ণুপুর ঘরানার সহজ সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং ভাবগাঙ্খীর্যপূর্ণ সঙ্গীতের গভীর ছাপ পড়েছিল, যা ডাগরবানের প্রপদেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবনে এর প্রভাব ছিল সুদ্রপ্রসারী। পরবর্তীকালে তাঁর গানে গমক-রেরকের সঙ্গে রাগের ভাব ও ভাষার ভাবের মধ্যে একটি মিলনসেতু রচিত হয়। তাঁশীজনের মতে, সভবভ এ কারণেই রবীন্তনাথের কাছে যদুভট্টের কার্টনীত এত সমাদৃত হয়েছিল। সঙ্গীত-রচয়িতা যদুভট্টের কয়েকটি গানের সূর নিয়ে রবীন্তনাথ 'ভাঙা গান' রচনা করেছেন।



সংগাতাচার্থ সত্যকিংকর বন্দ্যোপায়ায়

অনজ্ঞলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য তিন পুত্র এবং স্রাভূম্পুত্র অম্বিকাচরণ পরবর্তীকালে ছিলেন ঘরানার প্রকৃত রূপকার। বিষ্ণুপুরের প্রথিতযশা গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীও অনজ্বলালের শিষ্য ছিলেন। শুকুর কাছে শিক্ষা শেষ করে তিনি অন্যত্র সঙ্গীতের তালিম নিলেও তাঁর কঠে বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশেষ প্রভাব ছিল বলে শুণীজনরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর স্রাভূম্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী রাগান্রিত বাংলা গান গাইতেন এবং স্থানবিশেষে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ ও খেয়ালও পরিবেষণ করতেন সহজাত কঠে। সঙ্গীতজ্ঞ সত্যক্রিছর বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়র ধ্রুপদসঙ্গীতেছল অপরিসীম শ্রদ্ধা। খেয়াল এবং অন্যান্য সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেও বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ তাঁদের বিশেষ প্রিয় ছিল।

ঘরানার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঙ্গীতবিদ্দের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে সঙ্গতি রয়েছে। অনেকে বলেন—"বিষ্ণুপুরী গ্রুপদে সংজ, সরল, গমকবর্জিত ও অত্যুম্ভ পরিমিত অলংকার প্রয়োগ আমাদের মধ্যযুগীয় ডাগর-বাণীর গ্রুপদের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিষ্ণুপুরী গ্রুপদের সহজ, সরল অথচ ভাবগন্তীর চাল অনেকটা হিন্দু মন্দিরের প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো। হয়তো বা বৈষ্ণুব সম্প্রদায়ের হভেলিসঙ্গীতের অনুরূপ বিষ্ণুপদ গানের প্রভাব থাকতে পারে তাতে।"

ঘরানা সম্বন্ধে আর একটি উদ্ধৃতি—'বিষ্ণুপুরের গায়নভঙ্গি সহজ্ঞ, সরল, অলংকারে ভারাক্রান্ত নয়। রাগের বিশুদ্ধতার দিকেই এই ঘরানার মূল দৃষ্টি। প্রাচীন বন্দিশগুলিই গ্রুপদ গানের প্রাণস্বরূপ বলে মনে করা হয়। প্রতিটি গ্রুপদ চার তুকের অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগযুক্ত চারটি তুকের মধ্যেই রাগের পূর্ণ অভিব্যক্তি। গ্রুপদে বিশুণ, ব্রিগুণ, চৌগুণ চলে কিন্তু লয়কারি চলে না, লয়ের মারপাঁাচে ধ্রুপদের ভাবমূর্তি বিনম্ভ হয় বলে এই ঘরানার ধারণা। লয়ের কান্ধ ওধু ধামারে—ধামারের অসমছন্দের সঙ্গেই লয়কারির বোঝাপড়া। বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীত চিম্ভার বিশেষত্ব হল এই।"

উনবিংশ শতকে রামশন্ধরের শিষ্যরূপে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতশিল্পীরা সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। তাঁদের জন্ম, সঙ্গীতসাধনা ও মৃত্যু সবই উনিশ শতককে কেন্দ্র করে। সুদীর্ঘকাল সুরসাধনার ফলস্বরূপ ধ্রুপদ সঙ্গীতে বৈচিত্র্যের এক বিশ্বয়কর স্বাক্ষর তাঁরা রেখে যেতে পেরেছেন।

ঘরানার সঙ্গীতসম্পদের তুলনা হয় না। বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীতসাধকরা লিখেছেন অনেক গান, সংগ্রহ করেছেন তার থেকেও বেশি এবং সযতে রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগ্রহশালায় পাওয়া যায় বছ রাগযুক্ত বডবাণীর চারপদী চৌতাল তালের প্রায় তিনশো গান, ধামার দুশো এবং পঞ্চম সওয়ারি, আড়াচৌভাল, সুর্ফাকতাল, ব্রহ্মতাল, রূপক, তেওরা প্রভৃতি তালের গান প্রায় শতাধিক। সংগ্রহে রয়েছে ধারু, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, কলকলওয়ানা, হপ্তরঙ্গ, স্বরঙ্গ, তালফেরতা, অস্টাদশ কানাড়া, দ্বাদশ মলার, ত্রয়োদশ তোড়ী, নয় প্রকার নট এবং সপ্ত সারঙ্গের ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গীত। এ ছাড়া বিভিন্ন রাগের ওপর রচিত বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের সংখ্যা তিনশোর অধিক। সংগৃহীত হয়েছে তেলানা, ত্রিবট, রাগমালা, রাগের সরগম, চতুরঙ্গ প্রভৃতি যার সংখ্যা সব মিলিয়ে শতাধিক। আছে টগ্না, ঠুংরি, হোরি ঠুংরি, ভজন, ঝুলন, কাজরি প্রভৃতি ধারার অনেক গান। এ ছাড়া রয়েছে সুরবাহার, বীণা, সেতার, সরোদ, এসরাজ ইত্যাদি বহু যন্ত্রের অনেক গৎ যার মিলিত সংখ্যা তিন শতাধিক। "বিষ্ণুপুর ঘরানার এই বিপুল সংগ্রহ উত্তর ভারতের

আর কোনও ঘরানাতে আছে বলে আমার জানা নেই।" —বলেছেন সঙ্গীতসাধক সতাকিছর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘরানার বছ সংখ্যক গান স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়েছে। সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সঙ্গীতমঞ্জরী' ও 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থ দটি সম্পাদনা করে ঘরানার সঙ্গীত সংরক্ষণে প্রভূত সহায়তা করেছেন। গ্রন্থে তাদের প্রমসাধা বিপুল কাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। দুটি গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ মোট গানের সংখ্যা ৬৫৫। এর মধ্যে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠংরী, টয়া, গজন, ভজন, হোরি, চতুরঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকারের সঙ্গীত লিপিবদ্ধ আছে। এ ছাড়া উদ্ধৃত হয়েছে তিনটি রাগের আলাপ। গ্রন্থ দটিতে মোট ১৩৪ জন গীতিকারের সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত হরিদাস স্বামী, তানসেন, বৈজ্বাওরা, সদারস, অদারস, সুরদাস, তলসীদাস, নায়ক গোপাল প্রমুখ গীতিকার ও শিল্পীবন্দ। বিষ্ণপরের গীতিকারদের মধ্যে রয়েছেন রামশঙ্কর, যদুভট্ট, অনম্ভলাল, রামপ্রসন্ধ ও সুরেন্দ্রনাথ। তানসেনের মোট ৬৯টি গান দুই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রামপ্রসন্ধবাব ও গোপেশ্বরবাব এই মহৎ কাজ সম্পন্ন না করে গেলে বিষ্ণুপুর ঘরানার অমুল্য সম্পদ হয়তো অকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এই সূত্রে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'কষ্ঠকৌমুদী' গ্রন্থেরও উল্লেখ করতে হয়। দৃটি গ্রন্থে ঘরানার বেশ কয়েকটি গান লিপিবদ্ধ আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরপ্রবাহের মূল উৎস ছিল বিষ্ণুপুর ঘরানার সুরসম্পদ। প্রথম জীবনে এই ঘরানাকে আশ্রয় করে কবির জীবনসাধনা সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। কৈশোর থেকেই কবি বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। যদুভট্ট ছিলেন তার প্রিয় শিল্পী। রবীক্রনাথ বলেছেন—"বালককালে যদুভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিন্তের মধ্যে রাপধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অনা কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। .....যদুভট্টব মতো সঙ্গীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ।"

রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে বিষ্ণু চক্র-বর্তীর কাছে গান শিখেছেন।
যদৃতট্টর কাছে নিয়মিত শিক্ষালাভ না করলেও তাঁর গান কবির মনে
গভীর রেখাপাত করেছিল। ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্পর্শে
এসে সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা ও শেখা হয়েছে তাঁর।
পাথুরিয়াঘাটার শৌরীপ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় বিভিন্ন শৈলীর
বিদক্ষজন প্রায়শ সমবেত হতেন। সেখানে অংশগ্রহণ করতেন
অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখ। বিষ্ণুপুর
ঘরানার গান তিনি তাঁদের কঠে তনেছেন এবং সেই সব
সঙ্গীতসাধকদের সংস্পর্শে এসে ঘরানার প্রশাস কছদিন অনস্তলাল
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীতে তালিম নিয়ে পরে বেতিয়া ঘরানার
শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষাও গ্রহণ করেন। বেতিয়া ঘরানার গানই
তিনি বেশি গাইতেন, কিন্তু তাঁর কঠে বিষ্ণুপুরের গায়কির বিশেষ



সংগাঁতভকু গোলেশ্বর বন্দ্যোপাধায়ে

বিষ্ণুপরের সঙ্গীতে একাধিক ঘরানা এসে মিশেছিল। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত প্রুপদ সঙ্গীতকে বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার গান, গাঁইবার ডঙ্গীকে বলি বিষ্ণপরী চাল। উত্তর ভারতের কোনো বিশেষ ঘরানা যদি বিষ্ণুপ্রের উৎস হতো তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরানা না বলে সেনী ঘরানা বা অন্য কোনো ঘরানার নামেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের নামকরণ হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ, বিষ্ণপুর-সঙ্গীত তার নিজম বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ (शराष्ट्रम । आमना मत्न कति. একাধিক ঘরানার সমন্ত্র্যুট বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে একটি নতুন রূপ দিতে সাহায্য করেছিল।


প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরের গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সঙ্গীতমাধুর্যে আকৃষ্ট হন। ঘরানার বিভিন্ন সুরের পরিবর্তিত রূপ, গ্রুপদের সরল গায়নভঙ্গি, রাগের বিশুদ্ধতা এবং গীতিকারদের বাণীর উৎকর্য তাঁকে বিশেষভাবে মুদ্ধ করে। 'সংগীতচিদ্ধা' গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের গান ও শিল্পীদের সম্বন্ধে কবির একাধিক সুচিন্ধিত বক্তব্য রয়েছে এবং এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই ঘরানার সঙ্গীতকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

কবি প্রশেদ গান সছছে এক জারগার বলেছেন—''আমরা বাল্যকালে প্রশেদ গান ভনতে অভ্যন্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করা। এই প্রশেদ গানে আমরা দূটো জিনিস পেরেছি—একদিকে তার বিপূলতা, গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে ওজন রক্ষা করা।'' বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রশান সলীত সুবিনান্ত রাগরাগিণী, সুললিত বাণী ও ছন্দের মাধ্যমে আপন মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত। সলীতের বাণী, ভাব ও রসকে কুঞ্জ করে এখানে সুরের প্রাধান্য বিস্তারের কোনও প্রচেষ্টা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কভাবতই এই ঘরানার গীতিপ্রকাশের নিজম্ব ধারার প্রতি আকৃষ্ট হরেছিলেন। উত্তরকালে তার প্রশাদার ও অন্যান্য সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে এই অনুভূতির যথায়থ প্রতিষ্কলন ঘটেছে। অবশ্য ঘরানার সমন্ত প্রশাদ সলীতই যে এই অনুপ্রেরণার উৎস তা বলা যাবে না। কিছু সংখ্যক গান তাকে খুবই প্রভাবিত করেছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই প্রসলে নিচে করেকটি মাত্র গানের উর্রেখ করা হল:

যেমন—(১) ফুলিবন ঘন মোর আয় বসন্ত রি—রঙ্গনাথ (যদুভট্ট); (২) আছু বহত সুগদ্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্ত মে—রঙ্গনাথ; (৩) সরস সুন্দর বর বসন্ত ঋতু আয়ে—অনন্তলাল; (৪) অজ্ঞান তম নিকরে গাঢ় ময়ি পতিতে—রামশন্দর। এই সব গান এবং অন্যন্য বহু গান থেকে প্রয়োজনমত সুর ও ভাবধারা আহরণ করে কবি রচনা করেছিলেন ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত। সেই সব রচনা আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ধ্রুপদে চার কলি বা তুক বর্তমান, যথা—স্থারী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে চার কলিই সর্বাধিক এবং গীতিপদ্ধতিও ধ্রুপদের অনুগামী। গানের চারটি অংশের মাধ্যমে সঙ্গীতের সার্বিক গীতিরূপ বিকশিত হয়ে ওঠে—হয়তো এই অনুভবের মাধ্যমে তিনি তার গানে চার তুকের ব্যবহার করেছেন। এটা শুধুমাত্র ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়, উত্তরকালে অধিকাংশ গানেই তিনি এই পদ্ধতি সার্থকভাবে অনুসরণ করে গেছেন। কবির জীবনে উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদ গানের এটা একটা উদ্লেখযোগ্য প্রভাব বলা চলে। তবে ধ্রুপদ গানের সমস্ত বাঁধাধরা নিয়ম তিনি মানেননি। সে কারণে দেখা যায়, তাঁর ধ্রুপদ ও ধামার গানে পশ্চিম ধ্রুপদের মতো অলংকারের জাঁকজমক, বাঁটের আতিশয্য ও আলাপের বাছল্য নেই।

হিন্দি ধ্রুপদের প্রকৃতি যেখানে মন্থর ও গম্ভীর, সেখানে টৌতাল, ধামার ও আড়া চৌতাল, আবার দ্রুত অথবা মধ্যলয়ের ছন্দপ্রধান গানে ঝাপতাল, সুরফাকতাল ও তেওরা তালের প্রয়োগ



বাংলা সংগীতে নবা ঘরানার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ

বাংলায় এ পর্যন্ত যত প্রাচীন রাগসঙ্গীত কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে,

তার মধ্যে বিষ্ণুপুর অন্যতম এবং
এই ঘরানা বিশিষ্টতার দাবি রাখে। বাংলার
বিভিন্ন প্রান্তে গত দুশো বছরে রাগসঙ্গীতের
অনুশীলন নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হলেও
ঘরানা প্রবর্তনের দ্বিতীয় নিদর্শন আর
নেই। এ বিষয়ে সারা বাংলায়
বিষ্ণুপুরের স্থান অনন্য।

ছন্দকে রসপ্রাহী করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দি ধ্রুপদের এই পদ্ধতি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন—'মধ্যলয়ে এইরূপ গান রচনার প্রতি তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের গুণী ধ্রুপদীয়াদের কঠে মধ্যলয়ের সুরক্ষাকতাল, ঝাপতাল ও তেওরা তালের গান শুনে।'' ধ্রুপদের বাণী, সুর ও ছন্দবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে তিনি যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন ঘরানার বৈচিত্র্যপূর্ণ তালপ্রয়োগের নিপৃণতায়। যদুভট্ট সম্বন্ধে জানা যায় যে, বিষমছন্দ ও বিষমপদী তাল তার বিশেষ প্রিয় ছিল। তার তালের ছন্দ কবিকেও প্রভাবিত করেছিল। পরবর্ত্তীকালে দেখা গেছে যে, রবীন্দ্রসৃষ্ট সমস্ত তালগুলি বিষমপদী ছন্দের; যেমন—ঝম্পক, ষষ্ঠীতাল, নবতাল, রূপকড়া, একাদশী ও নবপঞ্চতাল। এই সমস্ত তাল প্রয়োগে তিনি যে গান রচনা করেছিলেন তার গঠনবিন্যাস ও সুরের বিস্তৃতি অধিকাংশ স্থলে চার কলিযুক্ত ধ্রুপদেরই অনুরূপ।

বিষ্ণুপুর ঘরানার বেশ কিছু রাগ চলনে ভঙ্গিমায় বিশেষত্বপূর্ণ এবং প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে এদের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এই ঘরানার রামকেলি কডি মধ্যম বর্জিত, বসন্ত শুদ্ধ ধা-যুক্ত এবং পা-বর্জিত, আশাবরী কোমল রে-যুক্ত, ভীমপলশ্রীতে দুই নি-র প্রাধান্য, বৃন্দাবনী সারং-এ নি একটিই এবং তা তদ্ধ নি, বেহাগে কোমল নি-র ব্যবহার, কামোদে কড়ি মধ্যম অস্পূর্ণা, পূরবীতে শুদ্ধ ধা-এর প্রয়োগ, ছায়ানট কোমল নি-বর্জিত ইত্যাদি। প্রচলিত সুরবিস্তারের এই পরিবর্তন কবি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর বেশ কিছু গানে পরিবর্তিত সুরের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গানের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ; যেমন—'মনমোহন, গহন যামিনীশেবে'—এখানে আশাবরীতে কোমল ঋষভের প্রয়োগ ; 'নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে'—রামকেলি রাগকড়ি মধ্যম বর্জিত ; 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে'—কোমল নি-যুক্ত বেহাগ; 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা'—তদ্ধ ধা-যুক্ত পূরবী ; 'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ' এবং 'ঘোর দুঃখে জাগিনু'—বিভাস রাগের দুটি গান তব্ব ধা-সুরাশ্রিত ; বিপুল তরঙ্গ রে'—গুদ্ধ ও কোমল নি-যুক্ত ভীমপলখ্রী। 'জয় তব বিচিত্র

আনন্দ'—গানটি বৃন্দাবনী সারং রাগের এবং কোমল নি-বর্জিত।
কড়ি মধ্যম ব্যবহার না করে কামোদ সুরে কবির দুটি গান—'যতবার
আলো জ্বালাতে চাই' এবং 'অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে।'
এরকম আরও উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যায় যে প্রচলিত
রাগরাগিনীর পরিবর্তিত সুর তার সঙ্গীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার
করেছিল।


পরিশেষে ঘরানার কয়েকটি অপ্রচলিত রাগ সম্বন্ধ উদ্লেখ
করা প্রয়োজন। প্রচলিত রাগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা কিছু
অপ্রচলিত রাগে গানের সুরারোপও করেছেন। সেই রাগগুলি অন্যত্ত্ব
খুঁজে পাওয়া যায় না বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না; যেমন—
রাজবিজয় (ভীমপলখ্রীধর্মী), কুমারী (খ্রীধর্মীয়), লুম (বিলাবল
অঙ্গের), জয়াবতী (কাফির ছায়াযুক্ত) ইত্যাদি। রামশন্তর রচিত
রাজবিজয় সুরের সুপরিচিত গান—'অজ্ঞান তম নিকরে গাঢ় ময়ি
পতিতে।' কবি এর সুর অনুসরণে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা
করেছিলেন—'সংশয় তিমির-মাঝে না হেরি।' এ ছাড়া লুম-খাছাজ
সুরে কবির রচিত গান—'আজি যত তারা তব আকাশে।' ঘরানার
অপ্রচলিত সুরে রচিত সঙ্গীতের প্রতি কবির যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল
উপরোক্ত গানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।


বাংলায় এ পর্যন্ত যত প্রাচীন রাগসঙ্গীত কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বিক্ষুপুর অন্যতম এবং এই ঘরানা বিশিষ্টতার দাবি রাখে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গত দুশো বছরে রাগসঙ্গীতের অনুশীলন নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হলেও ঘরানা প্রবর্তনের দ্বিতীয় নিদর্শন আর নেই। এ বিষয়ে সারা বাংলায় বিক্ষুপুরের স্থান অনন্য। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন—"রবীন্দ্রনাথ গানের সকল-কিছু বিষয় বিক্ষুপুরী গায়কি পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করেছেন।" কবির সঙ্গীত-সাধনায় এই ঘরানার দান অনস্বীকার্য। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত তন্ত্রটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে আপন সঙ্গীতধারাকে এক নতুন স্লোতে প্রবাহিত করেছেলেন।

### সহায়ক গ্ৰন্থ

- ১ ! বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত—ডঃ অরুপকুমার বসু
- २। विकुश्र चताना—पिनीशकुमात्र मूर्याशायाः
- ৩। রবীন্তসঙ্গীত—শান্তিদেব ঘোষ
- ৪। রবীক্রসংগীত—ডঃ প্রিয়ব্রত টৌধুরী
- ৫। সংগীতে রবীল্লপ্রতিভার দান—বামী প্রজানানৰ
- । বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রপদী ঐতিহ্য—অমিয়য়য়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দন, মে ১৯৯৪)
- ৭। বদুন্তট্ট—ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ (বদুন্তট্ট ও তার গান--শ্রীমতি: ইতু বন্দ্যোপাধ্যার। প্রকাশকাশ—১৯৯০)
- ৮। সঙ্গীতশুক রামশন্তর, তাঁর শিষ্যকৃষ ও বিষ্ণুপুর বরানা : কিছু প্রাসমিক পর্যালোচনা—মণীস্তনাথ সান্যাল (শিক্ষা-সেমিনার ব্যরণিকা, নিবিলবল শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর, বীকুড়া, ১৯৯৯)

लचक : প্राक्तन क्षशानक, विकृत्युत त्रामानक महाविधालत, नमीरणत जन्न ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুগরিচিত





# বাঁকুড়া জেলার সংগীতচর্চা

# ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য



শুধু বাঁকুড়া কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাপ্ত ছিলেন গোপেশ্বর তাঁর শিষ্যদের
মাধ্যমে। আজও শুঁজলে দেখা যাবে গোপেশ্বরের সংগীত বিবর্তনের ধারাপথ
বেয়ে এই প্রজন্মের বহু শিল্পীর মধ্যে প্রবাহিত। এই তো হল যথার্থ
সংগীতচর্চা। আর মানুষ চিনতেন বলেই রবীক্রনাথ
তাঁকে নিয়ে গেলেন বিষ্ণুপুর থেকে বোলপুরে।
সেখানকার সংগীতভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে।

চা' বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তা হল, নিষ্ঠা-সহকারে কোনও বিষয়ে কোনও ব্যক্তির আত্মনিয়োগ এবং এই নিরম্ভর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে

আসে সেই বিষয়ে উৎকর্ষ। অর্থাৎ 'চর্চা' জিনিসটা হল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক এবং সেখান থেকে সামাজিক। আবার পরবর্তীকালে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হয়ে যায়। সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে ব্যাপারটা প্রবেশ করে পরিবারে ও ব্যক্তির মধ্যে। বাঁকডা জেলার সঙ্গীত-চর্চা সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলেই এই দ্বিমখী প্রক্রিয়ার কথাটাই মনে আসে। বন্ধত, বাঁকুডা জেলার সঙ্গীত-চর্চা মানেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা এবং হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা আছে, এই বিষ্ণপুরী সঙ্গীত-ঘর তৈরি হয়েছিল বিষ্ণুপুরের যে মল্লরাজের আনুকুল্যে, তাঁর নাম দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ ঠাকুর। আর এই রঘুনাথের আমলেই এক বিরাট সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হলেন বিষ্ণুপুরে। যাঁর থেকে বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন পরিবারে ও সমাজে প্রবেশ করতে থাকল সঙ্গীত—শান্ত্রীয় সঙ্গীত। এইভাবেই বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে ব্যক্তির মধ্যে শুরু হয়ে গেল সঙ্গীত-চর্চা। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি ও শুনেছি, বিষ্ণুপুরের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেডাচ্ছে সঙ্গীত। সেখানকার আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ধ্রুপদী সঙ্গীত, বাতাস বয়ে নিয়ে চলেছে শান্ত্রীয় সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি, বিষ্ণুপুরের ছোট-বড় মানুবের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়ে চলেছে সুমধুর সুরধ্বনি, আর বনস্পতি যেন জাগিয়ে তুলছে সঙ্গীতের মর্মর্ধ্বনি। এই হল বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চার এককালের চেহারা। যে সঙ্গীতচর্চার নায়ক হলেন মলরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ।

এই রঘুনাথের রাজত্বকাল শুরু ১৭০২ সালে, অর্থাৎ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক কালে। আর এই রঘুনাথ সিংহই ঔরঙ্গজ্বে-প্রবর্তিত একটি শাসনতান্ত্রিক বিধিনিষেধের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বিষ্ণুপুরকে করে তুললেন সঙ্গীতের স্বর্গরাজা। দিল্লির বাদশাহ যখন রাজ্বদরবারে এবং তাঁর সমস্ত রাজ্যে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করে দিলেন, তখন এই স্বৈরাচারী সম্রাটের নির্দেশ উপেক্ষা করে সাহসের বলে বলীয়ান হয়ে তদানীন্তন মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ বিষ্ণপরে আশ্রয় দিলেন তানসেনের এক উত্তরসূরি বাহাদুর খাঁ (সেন) নামে এক সঙ্গীতের ওম্ভাদকে। তাঁকে বহাল করা হল সভাগায়ক হিসেবে। এখান থেকেই শুরু হল বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চা। সূতরাং ইতিহাসকে যদি সাক্ষী করা যায় তাহলে বলতে হবে, বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের সূত্রপাত 'সেনী-ঘরানা' দিয়ে। কিন্তু আপাতত আমরা 'বিষ্ণুপুর-ঘরানা' সম্বন্ধে বিতর্কে বা বিরোধের মধ্যে যাব না। সব জিনিসেইট তো একটা বিবর্তন আছে। কালের গতিতে একটা ঘরানার সঙ্গে আর একটা ঘরানার মিশ্রণ ঘটে আর একটা নতুন ঘরানা তৈরি হতে পারে। এইভাবেই ঘরানা নতুন থেকে নতুন চেহারা নিতেই পারে। তাই আমরা ঘরানার বিতর্কে না গিয়ে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে জড়িত দুটি অবিসংবাদিত নামকে স্মরণ করব—মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ এবং তাঁর আশ্রিত তানসেনের উত্তরসূরি বাহাদুর খাঁ ওরফে বাহাদুর সেন। এই উৎস থেকে প্রবাহিত হল কতই না সঙ্গীত-ব্যক্তিত্বের ধারা—গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদ ভট্ট, অনম্ভলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী,

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ। কিন্তু, এই কথাটি আমাদের সব থেকে আগে মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় রঘুনাথের আগ্রহেই বিষ্ণুপুরে শুরু হয় অবৈতনিক সঙ্গীত শিক্ষার আসর। শিক্ষাশুরু বাহাদুর সেন। আর, এই বাহাদুরের প্রথম দিকের শিষ্য হলেন গদাধর চক্রবর্তী ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। গদাধর চক্রবর্তী একটি বিশিষ্ট নাম হলেও বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চার প্রাণপুরুষ হিসেবে যে মানুষটি উঠে আসেন, তিনি হলেন সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য।

এই রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কিছু জানবার আগে আমরা একটা মূল বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেব। বিষয়টি হল— বিষ্ণপুরী সঙ্গীত বলতে আমরা প্রাথমিকভাবে দুটি নামকে চিনি— রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও যদ ভট্ট। 'ভট্ট' বলে পরিচিত হলেও তিনি ভট্টাচার্যই। নাম—যদুনাথ ভট্টাচার্য ('রঙ্গনাথ' নামেও পরিচিত)। পিতা—মধুসুদন ভট্টাচার্য। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য হলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং যদু ভট্ট হলেন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুপুরে এখনো পাশাপাশি দৃটি পাড়া রয়েছে। একটি হল বারেন্দ্রপাড়া। অপরটি. কাদাকুলি-বিশ্বাসপাড়া। এই বিশ্বাসপাড়াতেই কয়েকটি বৈদিক-ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। যার মধ্যে একটি পরিবারে জন্ম যদু ভট্টের। যদু ভট্ট ছিলেন এক অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভা। কিন্তু বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-ঘরানায় বা বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চায় যে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ অবদান আছে, এমন কথা বলা যায় না। বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-ঘরানা নির্মাণের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও অপরিসীম দান আছে যাঁর, এমন একজনের নাম করলে বলতে হয় রামশঙ্করের কথা। সেজন্য আমরা প্রথমে আসব রামশঙ্কর প্রসঙ্গে।

রামশঙ্কর ছিলেন যথার্থ আচার্য বলতে যা বোঝায়, এমনই এক ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতি বহু বিষয়ে' ছিল তাঁর সমান অধিকার। এ হেন রামশঙ্করের ব্যক্তিত্বের প্রভাব মল্লেশ্বর ভট্টাচার্য-পাড়ায় তথা সমগ্র বিষ্ণুপুরে কী পরিমাণে পড়েছিল, তা আমরা ছেলেবেলায় লক্ষ করতাম একটা বিশেষ মরশুমে। দুর্গাপুজোর সময়। এই সময় নবমীর রান্তিরে রামশঙ্কর-স্থাপিত দুর্গামগুপে দুর্গা-প্রতিমার সামনে চলত সঙ্গীতানুশীলন। সারা রান্তির। সঙ্গীত-সাধকেরা মাকে শোনাতেন গান। এই ছিল রীতি। সাধন-রীতি। সূতরাং এই সঙ্গীত ছিল আত্মনিবেদন। বিষ্ণুপুরের আদি সঙ্গীত-চর্চাটাই তাই। মনে হয়. এই আত্মনিবেদনের ব্যাপারটাই রবীন্দ্রনাথকে এতটা আকৃষ্ট করেছিল বিষ্ণপুরী সঙ্গীতের প্রতি। কিন্তু এই সাধন-সঙ্গীতের পথিকৃৎ হলেন রামশঙ্কর। এই রামশঙ্কর সম্বন্ধে তাঁরই এক উত্তরসূরির কাছে শোনা—তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বারাণসীধামে যান। সেখানে তাঁর শিক্ষাণ্ডক মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গীত প্রবণ করতেন এবং তাঁরই সহায়তায় বারাণসীতে ও আশে-পাশে রামশঙ্করের সঙ্গীত-শিক্ষা চলতে থাকে। রামশঙ্কর যে পরবর্তীকালে বারাণসীর বাইরে সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন তার তথ্যও পাওয়া গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রামশঙ্করের প্রপৌত্র অরুণকুমার ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সংগহীত একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তথ্যটি থেকে রামশঙ্করের সঙ্গীত-চর্চা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা গঠন করা যেতে পারে। ঘটনাটা এই ধরনের। ১৯৩৮ সাল। বিষ্ণুপুরের অনতিদূরে তিলবাড়ি বলে একটি গ্রাম। সেখানে চলছে কংগ্রেসের অধিবেশন। ওই অধিবেশনে আমন্ত্রিত সঙ্গীত-শিল্পী হলেন ফৈয়ারু

খাঁ৷ ওস্তাদক্ষী এখানে এসেই খোঁজ করেন রামশঙ্করের! এবং তিনি বামশঙ্করের বাসভবনে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠকে প্রণাম করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রামশঙ্কর ছিলেন তার পূর্বপুরুষের গুরুভাই। ওই অধিবেশনে তিনি রামশঙ্করের দু-একখানি গানও পরিবেষণ করেন এবং এইভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সতা-মিথাার প্রশ্ন না তুলে রামশঙ্করের ওই উত্তরসূরির কথামত বলছি এই উপলক্ষে রামশঙ্কর-পরিবার থেকে নাকি ওস্তাদজীকে একটি সোনার তানপুরা উপহার দেওয়া হয় এবং তিনি তা সম্রদ্ধচিতে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাটা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, একটা সোনার খেলনা তানপুরা দেওয়া ওই পরিবারের পক্ষে কিছুই না. কারণ এই বাড়িতে (আমরা দেখেছি) প্রভার সময় অষ্টমীর দিনে সমস্ত বিষ্ণুপুরের প্রতােকটি পরিবার থেকে একজন করে নিমন্ত্রিত হতেন ভোগ থাবার জনা। যাই হোক, রামশঙ্কর যে সঙ্গীত-চর্চায় কভ বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা আজকের দিনে আর ক**র**না করাও যাবে না। তিনি ছিলেন কুলপতিসদৃশ এক বাক্তিত্ব। আহার দিয়ে, পরিধেয় দিয়ে. আশ্রয় দিয়ে তিনি শিক্ষার্থাদের শিক্ষাদান করতেন একাধারে সাহিত্য ও সঙ্গীত। আর এ কথা অবশাস্বীকার্য যে, বিষ্ণপুর সঙ্গীত-চর্চায় তাঁর পরে যে সব নাম উল্লেখ করা হয়, তার সবই তাঁর তত্তাবধানে তেরি।

রামশঙ্করের পরে যে নামটি আন্সে তা হল যদু ভট্ট। গোডাতেই একটা পার্থকোর কথা বলে নেওয়া দরকার। রামশঙ্কর ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার ধারক ও বাহক একজন দার্শনিক প্রশিক্ষক। যার জনোই তাঁর হাতে তৈরি এতজন বিষ্ণপুরের সঙ্গীত মহার্থী। যীদের অনাতম হলেন যদু ভট্ট। রবান্দ্রনাথের কথায়, এত বড ওস্তাদ আর দ্বিতীয়জন ভারতবর্ষে জন্মান নি। রবীশ্রনাথ কিছদিনের জনা হলেও ো যদ ভট্টকে ওঁক হিসেবে পেয়েছিলেন। তাই তাঁকে চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি রবীন্দ্রনাথের। যাই হোক, রামশঙ্করের সঙ্গে যদু ভট্টের তফাৎটা হল, যদ ভট্ট একেবারেই বেহিসেবি এক পথভোলা পথিক। একেবারে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। ঠা, পরিবারেও তাঁর সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো তথা নেই। কিন্তু এই কথাটি সতা, তাঁর বনিয়াদটি হল ধ্রুপদা সঙ্গীত, যা তিনি লাভ করেছিলেন গুরু রামশঙ্করের কাছ থেকে। এবং অতি শৈশবে কিছকাল মাত্র তিনি রামশঙ্করকে পেয়েছিলেন ও ধ্রুপদী সঙ্গীতের তালিম নেন। আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে শোনা, রামশঙ্কর নাকি বালক যদুকে একটি তানপুরাও দেন অনুশীলনের জন্য। যে তানপুরাটি নিয়ে যদু বাড়ির নিকটে অবস্থিত 'মদনমোহন মন্দির'-এ গিয়ে সঙ্গীতানুশীলন করতেন। যদু ভট্টের বনিয়াদ যে রামশঙ্করের দেওয়া ধ্রুপদী সঙ্গীত, তা অনুমান করা যায় তার রচিত কিছু গান দিয়ে। তার কিছু বাংলা গান আছে, যা একেবারে ধ্রুপদাঙ্গ। যেমন ধরা যাক, 'শশধর তিলক ভাল' ভৈরব' রাগে ও ঝাপতালে নিবন্ধ গানটি, অথবা 'বিপদ ভয় বারণ', 'ছায়ানট' রাগে ঝাঁপতালে নিবন্ধ গানখানি একেবারে গ্রুপদাঙ্গের। গানগুলি গাইলেই বিষ্ণুপুরী একটা শান্ত, সমাহিত ভাব ফুটে ওঠে। এই গানগুলি থেকে সহক্ষেই অনুমেয়, তাঁর মধ্যে রামশঙ্করের প্রভাব। কিছুদিন শিখলেও তো গুরুর প্রভাব শিব্যের উপর পড়বেই। যেমন ধরা যাক, যদু ভট্রের বেশ কিছু গানের ছায়া রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে। 'ভিলক কামোদ' রাগে রচিত ঝাপতালে



সংগাঁতাচার্য গোলেম্বর বন্দোলাধায়ে


নিবদ্ধ যদু ভট্টের 'কওন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ' অবলম্বনে একই রাগ ও তালে রয়েছে কবিশুরুর গান 'মধুর রূপে বিরাজ'। এরকম আরও কিছু এই ধরনের গান রয়েছে। মূল কথাটা হল, বিষ্ণুপুরী ঘরানায় যদু ভট্টের অবদান না থাকলেও রামশঙ্করের বিষ্ণুপুরী সঙ্গীত-চর্চার প্রভাবে তিনি যে প্রভাবিত হয়েছেন এবং উত্তরকালে এই বিষ্ণুপুরী সঙ্গীত যে রবীক্রসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে তা আমরা অধীকার করি কিভাবে গ

যদৃ ভট্টের পরেই যে নামটি এগিয়ে আসে তা হল সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এক কিংবদন্তি পুরুষ। সঙ্গীত যদি মহাসিদ্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা এক অলৌকিক ঐশ্বর্য হয়, সেই ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন গোপেশ্বর। তার চর্চার মধ্যে কোনো ফারু ছিল না। যার জন্য তিনি ছিলেন সঙ্গীতাচারীদের এক মহান আপ্রয়। সঙ্গীত বিষয়ে যখন যার যা প্রয়োজন তখন তা মেটাবার জন্য তার আপ্রহটাই যেন বেশি হয়ে উঠত। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখনকার দিনে অল ইভিয়া রেডিওতে যে-স্ব শিল্পী শান্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, তারা কোন রাগ পরিবেশণ করবেন আকাশবাণী থেকে ঠিক করে দেওয়া হত। যদি এমন হত, কোনো শিল্পী সেই রাগটির সঙ্গে পরিচিত নন, তিনি নিশ্বিত হয়ে চলে যেতেন গোপেশ্বরের কাছে। জানতেন তাকে নিরাশ হয়ে কিরতে

হবে না। একটা ঘটনা বলি। একদিন সঙ্গীতাচার্য স্নানের জন্য তেল মাখতে বসেছেন। এক ভম্রলোক হাজির। কলকাতা থেকে আসছেন। যে ঘরে গোপেশ্বর গামছা পরে তেল মাখতে বসেছেন, সেই ঘরেই তাঁকে বসানো হল। শুরু হয়ে গেল আলাপচারিতা। ভদ্রলোকের মুখে শুনলেন, কেন তাঁর আগমন। যে রাগটি জানবার জন্য তিনি এসেছেন, গোপেশ্বর ওই অবস্থাতেই শুরু করলেন। তারপর স্নানাহার সেরে বসলেন এবং সারা দিন ধরে তাঁর সঙ্গে ওই রাগটি নিয়ে অনুশীলন করলেন। তারপর ছাড়লেন। এই হল গোপেশ্বরের সঙ্গীত-চর্চা। তার সঙ্গে মানবিকতা। এই প্রজন্মের শিল্পীদের জানা দরকার এই মানবিকতার কথা। চর্চার দিক থেকে ওই পর্যন্ত পৌছানো জানি না আর কারো সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু চর্চার অর্থ তো এই-ই। এই কারণেই তো রবীক্রনাথ গোপেশ্বরের নাম দিয়েছিলেন 'সুরের সরস্বতী'। এই সুর-সাধনায় তিনি ছিলেন এমনই একাপ্র যে, দিনের বেলায় মশারি খাটিয়ে সুর-সাধনা করতেন, যাতে মশার কামড়ে সাধনায় কোনো বিঘু না ঘটে।

কিন্তু গোপেশ্বরের সুরসাধনা ছিল ত্যাগের মহিমা-সম্পৃত।
নিজেকে সুরশ্বদ্ধ করে অপরকে সুরসমৃদ্ধ করাই ছিল তাঁর ব্রত। তাই
সমগ্র বাঁকুড়া জেলার সঙ্গীত-চর্চা তখনকার দিনে ছিল গোপেশ্বরকেন্দ্রিক। শুধু বাঁকুড়া কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাপ্ত ছিলেন
গোপেশ্বর তাঁর শিষাদের মাধ্যমে। আজও খুঁজলে দেখা যাবে
গোপেশ্বরের সঙ্গীত বিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে এই প্রজন্মের বছ
শিল্পীর মধ্যে প্রবাহিত। এইতো হল যথার্থ সঙ্গীত-চর্চা। আর মানুষ
চিনতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গেলেন বিষ্ণুপুর থেকে
বোলপুরে। সেখানকার সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে।

গোপেশ্বরের পরে আসি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। ব্যাপারটা হবে অনেকটা একই ধরনের। কেননা, গোপেশ্বর-সুরেন্দ্রনাথকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে লক্ষ্মণভাই। আমরা ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি,



সতাকিষর বন্দ্যোপাধাায়

নবমীর রান্তিরে রামশঙ্কর-স্থাপিত দুর্গামশুপে
দুর্গা-প্রতিমার সামনে চলত সঙ্গীতানুশীলন। সারা
রান্তির। সঙ্গীত-সাধকেরা মাকে শোনাতেন গান। এই
ছিল রীতি। সাধন-রীতি। সূতরাং এই সঙ্গীত
ছিল আত্মনিবেদন। বিষ্ণুপুরের আদি
সঙ্গীত-চর্চাটাই তাই। মনে হয়,
এই আত্মনিবেদনের
ব্যাপারটাই রবীন্দ্রনাথকে এতটা আকৃষ্ট
করেছিল বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের প্রতি।
কিন্তু এই সাধন-সঙ্গীতের
পথিকৃৎ হলেন রামশঙ্কর।

যেখানে গোপেশ্বর সেখানেই সুরেন্দ্রনাথ। তবে, সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-চর্চা ছিল বিলক্ষণ অনা ধরনের। তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্টা হল তাঁর বছমুখিতা। কিন্তু, সেটা ছিল সাবলীল। একান্তই রক্তের ধারা। আমরা যখন কোনো আসরে গোপেশ্বর-সুরেন্দ্রনাথকে দেখতাম, তখন জানতাম গোপেশ্বর গাইবেন ধ্রুপদ। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাটা যে की হবে, वला कठिन। कथता जिन পাখোয়ाজी, कथता धुन्निया, ক্থনো জলতরঙ্গ-বাদক, কখনো বা ব্যাঞ্জো-বাদক-এইরকম আর কী। সুরেন্দ্রনাথের বহুমুখিতা ও বৈদক্ষ্যের ব্যাপারটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সেজন্য তিনি বেশ কিছ গানের স্বরলিপি করিয়েছেন সূরেন্দ্রনাথকে দিয়ে। ধ্রুপদাঙ্গের গান। তাই निःमत्मरः वना यार्र, विकृशुरत्तत मन्नी७-५५। ७५ ध्रुभागत मर्यारे নিবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। যার অর্থ. বাঁকুড়া জেলার সঙ্গীত পেল একটা আন্তর্জাতিক পরিধি। মনে রাখা দরকার, এই সুরেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'সুরের যাদুকর'। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্টাট থেকে সুরেন্দ্রনাথকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তাতে সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন—''উদার স্মানন্দে কবি যে গানের ঝরণাধারা বইয়ে দিয়েছিলেন তার অনেকটাই হারিয়ে যেত যদি কবির পাশে পাশে এমন দু-একজন মানুষ না থাকতেন যাঁরা গানের সেই পরিচয় লিপির টানে বেঁধে না রাখতেন। শ্রীসূরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধরনের সাধক যাঁরা নীরবে কবির সেই মহার্ঘ দানকে সর্বসাধারণের করে দেবার আপ্রাণ সাধনা করেছেন, তারই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতিতে আমি আজ টেগোর রিসার্চ ইন্স্টিটুটের পক্ষে তাঁকে 'রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বাচার্য' উপাধিতে ভৃষিত করি।'' (—সৌম্যেন্দ্রনাথ र्राकृत, माजनिर्छ, ५८ बानुग्राति, ५৯७१)।

এত বড় মাপের মানুষ হলেও আমরা কখনো তাঁর মধ্যে দেখিনি নামের মোহ, যশের মোহ, অর্থের লোভ। সঙ্গীত-চর্চাকে নিয়েছিলেন জীবনের ব্রত হিসেবে। নিতান্তই আ্ছানিবেদন। না হলে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ কি কখনো আকৃষ্ট হন ?

এর পর বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চায় যে পরিবারটি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা হল গোস্বামী-পরিবার। এই গোস্বামী পরিবারই বিষ্ণুপুর

সঙ্গীত-চর্চাকে সমুদ্ধ করলেন একটি পৃথক ধারায়—ধেয়াল ও লঘ শান্ত্রীয় সঙ্গীতে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। গোস্বামী-পরিবার বিষ্ণপরের। কিন্তু এই পরিবারের গানকে কি আমরা বিষ্ণপুর-ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করব ? আমাদের শৈশবকাল থেকেই দেখে এসেছি, গোস্বামী-পরিবারের সঙ্গীত-চর্চা একটা স্বতন্ত্রতার ছাপ রেখেছিল। একটা অনা ধরনের শ্রুতিমাধর্য। যার জন্য বেশ জনপ্রিয়। অর্থাৎ, একই মৃত্তিকার দৃটি পরিবার যেন দটি পথক ফসল। কিন্তু কেন' ? জ্ঞান গোস্বামীর প্রাথমিক সঙ্গীত-শিক্ষা তাঁর কাকা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। এই রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গীত-শিক্ষার ইতিবৃদ্ধটা কী? কলকাতায় নিমতলা স্ট্রিটে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুলো রাধিকাপ্রসাদ দীর্ঘকাল 'বেতিয়া ঘরানা'র মিশ্র ভ্রাতম্বয়ের কাছে শান্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই স্রাতম্বয়ের মধ্যে গুরুপ্রসাদের কাছেই অধিক পরিমাণে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা হয়। যার ফলে, বিষ্ণপুরী উচ্চারণ সত্তেও বিষ্ণপুরী ঢঙে না গেয়ে 'বেতিয়া ঘরানা' অনুসরণ করে গাইতেন। ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌ সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি যে গান গেয়ে অকুষ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন, তা হল 'বেতিয়া' ঘরানা'র। সেই আসরে গোপেশ্বরও গান পরিবেষণ করেছিলেন এবং একই মত্তিকার দূজন শিল্পীর গানের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থকা ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজে দুজনেই নিজ নিজ উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কথা বলার উদ্দেশ্য, বিষ্ণুপুরের মাটিতে জন্মেও গোস্বামী-পরিবার বিষ্ণুপুর ঘরানা থেকে একটু পুথকভাবে নিজেদের চিহ্নিত করেছিলেন যদিও একথা বলা যায় না যে, তাঁদের গানের মধ্যে বিষ্ণুপুরী ঘরানা একেবারেই ছিল না, আমরা এই বিষয়টির উপর নিশ্চয়ই শুকুত্ব দেব যে, তাঁরা যে মাটিতে লালিত পালিত তা



জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

হল বিষ্ণপুর। তাহলে তাঁদের গানে বিষ্ণপুরের প্রভাব তো নিশ্চয়ই থাকবে। আমরা জ্ঞান গোস্বামীর কথায় এবার আসি। জ্ঞান গোস্বামী যে পাডায় জম্মেছেন এবং মানুষ হয়েছেন, তার পরিমণ্ডলটা তো ধ্রুপদের। অহরহই বাতাসের মধ্যে দিয়ে ধ্রুপদের সূর, ধ্রুপদী ঢং প্রবেশ করছে। কাজেই তার সঙ্গীত-চর্চা যতই অনা ঘরানার হোক না কেন, যতই খেয়ালের দিকে প্রবাহিত হোক না কেন, বিষ্ণপরী-ঘরানার প্রভাব তাঁর মধ্যে থাকবেই। যার জনা আমরা দেখেছি, কাজী নজরুল ইসলামের গান যখন তিনি গাইছেন, তখন তাঁর মধ্যে ধ্রুপদ ও খেয়াল—দুটোর প্রভাব পাওঁয়া যাবে, অবশাই যদি সৃষ্দ্ শ্রুতিবোধ পোষণ করা যায়। যেমন ধরা যাক, তার 'সঞ্জন ছন্দে'---নজরুলের এই গানখানি (তিলক কামোদ) একেবারে গ্রুপদী চঙ্কের। এইখানি ঘরোয়া বৈঠকে আমরা তাঁর মুখে শুনেছি একেবারে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদের কায়দায়। এই গানখানি গাইবার দ্বিগুণ-চৌণ্ডণ তাল বিভাগ করে করে দেখাতেন। আবার যথন 'ছায়ানট' রাগে গেয়েছেন 'শুনা এ বুকে', তখন একেবারে খেয়ালের ঢভে। গানের ফাঁকে ফাঁকে যে-তানগুলি তিনি করেছেন সেগুলি শুনলেই তাঁর খেয়াল-চর্চার পারদর্শিতা ফটে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গীত-চর্চার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা না বললে তাঁকে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হবে না। তাঁর রক্তের ধারার মধ্যে ছিল একটা বৈষ্ণবীয় প্রেম। শত হলেও তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের উত্তরসূরি। তাই, 'শুনা এ বকে' গানখানি যখন তিনি গাইতেন এবং তান করতেন, সেই তানগুলির মধ্যে যেন গানটির অন্তর্নিহিত বেদনা প্রতিফলিত হত। এণ্ডলো কিছু তাঁর মধ্যে বিষ্ণপরী প্রভাব। তার যে-কোনও গান শুনলেই এই ব্যাপারটা ফুটে ওঠে। ঠার স্ত্রী গৌরী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গাত-চর্চা সম্বন্ধে যেসব তথা পেয়েছি, তার মুল কথা হল, তাঁর মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি গভার অনুরাগ। ওধু থেয়াল নয়, টিল্লা গানেও তিনি ছিলেন অননা। শেষের দিকে তিনি নজকলের শ্যামাসঙ্গীতগুলি খুব গাইতেন। যেমন ধরা যাক 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চডে'--এই টগ্না অঙ্গের গানগানি বা 'শাশানে জাগিছে শ্যামা' ইত্যাদি গান। তার সঙ্গাতচর্চার বরুম্বিতা বলে শেষ করা যায় না। এমনও হত, একটি ঘরোয়া আসরে হয়ত দুজন শিল্পী। শুরুটা করবেন তিনি রাগপ্রধান দিয়ে, শেষটা হবে একজন বিখ্যাত (यर्गालरा) मित्र। এমনও इंड एग्, डिनि इग्रंड 'मत्रवाती कानाफा' রাণের একটি রাগপ্রধান দিয়ে শুরু কর্নলেন এবং সেই সূত্রে এমন আন্মগ্ন হয়ে গোলেন যে, অজান্তে প্রবেশ করে গেলেন 'দরবারী কানাডা' থেয়ালে এবং ৬ই সন্ধায়ে নির্ধারিত শেষ শিল্পী উৎসর্গ করে <u> मिल्लम ठीत शामात्मः खाम शास्त्रामा ७३ नक्षाारा ७क कतालम</u> রাগপ্রধান দিয়ে, শেষ করন্তেন থেয়াল দিয়ে। এই হল জ্ঞান গোস্বামীর সঙ্গাত-চর্চা এবং এই জনাই তার সময় তিনি বাংলা গানে এনে দিলেন এক অভিনব জনপ্রিয়তার জোয়ার। সূতরাং, বিষুঃপুরের সঙ্গাত-চর্চা বাংলা গানকে যে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তা সহজেই **अनुद्भग्न**ा

জ্ঞান গোস্বামার পর যে নামটি মনের উপরিভাগে উঠে আসতে চায়, সেটি হল সত্যকিন্ধর বন্দোপাধ্যায়। এই নামটিকেই বলা যেতে পারে ওই প্রক্তমের শেষ জ্যোতিষ্ক। যদিও বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ওনার সংযোগটা ছিল খুবই কম। তবুও বিষ্ণুপুরের মাটির সন্তান তো ! কলকাতাবাসী। বিষ্ণুপুরে যেতেন খুবই কম। তাই আমরা বড় একটা পেতাম না ওনাকে বিষ্ণুপুরের অনুষ্ঠানে। কিন্তু বিষ্ণুপুর-ঘরানার প্রভাব যাবে কোথায় ? বিষ্ণুপুরের সঙ্গাত-চর্চা মানেই শান্ত, সমাহিত ভাব। সত্যকিঙ্করের মধ্যে বিলক্ষণ সেই ভাবটি ছিল। সঙ্গীত-চর্চায় ছিলেন কঠোর অনুশীলনব্রতী। বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনা করেন এবং আকাশবাণীতে বাংলা ভাষায় খেয়াল প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আকাশবাণী ত্যাগ করেন।

এখন আসা যাক, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা কিভাবে বিষ্ণুপুরের বাইরে বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীতের পরিমণ্ডল রচনা করতে সহায়তা করেছিল, সেই প্রসঙ্গে। তখনকার দিনে কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগকে যাঁরা অলংকৃত করেন, তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে গোপেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি ছিলেন ধ্রুপদাঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাজা। শেখাতেন ধ্রুপদও। খেয়ালে ছিলেন সত্যকিঙ্করের সুযোগ্য পুত্র অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবলায় সুবোধ নন্দা (বিষ্ণুপুরে **'পাঁাড়া দা' বলে বিখ্যাত)। এখনো রয়েছেন বিষ্ণুপুরের সত্যকি**ঙ্কর<sub>-</sub> পরিবারের নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এইন্ডাবেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা যে শুধু কলকাতাকে প্রভাবিত করেছে তা নয়, আমাদের এই বাংলার বিভিন্ন স্থানে, বিহার জামশেদপুর প্রভৃতি স্থানে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা সামগ্রিকভাবে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে এবং এখনো করে চলেছে। এই বাঁকুড়ার মাটির সন্তান এক বিদৃষীর নাম না করলে ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাঁকুড়ার সোনামুখী গ্রাম। সেখানকার সোনা হলেন শাস্তিনিকেতনের 'মোহর'। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক প্রবাদপ্রতিম বিদুষী ও সাধিকা। তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চাই প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, তিনি বাঁকুড়ার মাটির একজন। সঙ্গীতে আত্মনিবেদনই তাঁর বৈশিষ্টা।

এবার প্রসঙ্গান্তরে। শান্ত্রীয় সঙ্গীত নয়, লঘু শান্ত্রীয় সঙ্গীত নয়, ধ্রুপদ নয়—একেবারে সাধারণ মানুষের গান—লোকগীতি। আমাদের ছেলেবেলায় একটা ছড়া মুখে মুখে প্রচারিত ছিল—.

> 'গান-বাজনা মোতিচুর তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর'

প্রকৃতপক্ষে, তখনকার বিষ্ণুপুর মানেই গান-বাজনা। ছেলেবেলায় শুনেছি যত্ত্র-তত্ত্র সাধারণ মানুষের গান। কারখানায় শ্রমিকেরা বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে যে গান গাইত তার মধ্যে সুর ও তালের কত সমৃদ্ধি। সাপুড়ের গান, তার সঙ্গে বাঁশির সুরের মধুর রাগিণী, সাঁওতালদের ঝুমরা গান, মাদল-বাদন প্রণালী যেন একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলত। আর ছিল পদাবলী কীর্তন, তার সঙ্গে খোল বাদনের ছিল মণিকাঞ্চন যোগ। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎসবে সমাজের অতি সাধারণ স্তর থেকে উঠে আসা গান, বাউল গান—এই সর্ব। কত আর বলা যাবে ? একটি উৎসবের গানের প্রসঙ্গে আসা যাক। তুষু-উৎসব। মকর-সংক্রান্তিতে পালিত হয়। বাঁকুড়ার এই তুষু-গানের কথা ভাবলেও বিশ্বিত হতে হয়। গানের অংশবিশেষ উল্লেখ করা যাক্—

'তুরু-তুরু করি আমরা তুরু আমার ঘরে গো। ভেলা নিয়ে মেয়েরা চলেছে জলাশয়ে ভাসিয়ে দিতে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে যাচেছ। আর বলছে—

> ''আমার তৃষ্ তোমার তৃষ্ তৃষ্ নাই মা ঘরে গো''।

সবচেয়ে বিশ্বয়কর বাপার হল এই গানটির ছন্দ। ছন্দটি হল আগাগোড়া ২ + ৪। যাকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট তাল বলা হয়। ষষ্ঠীতাল। কাগজে লিখে যদি গান শোনানোর উপায় থাকত, তাহলে এই মৃহুতেই শুনিয়ে দেওয়া যেত কিভাবে রবীন্দ্রসৃষ্ট ষষ্ঠীতালের আগেই বিষ্ণুপুরের বা বাঁকুড়ার তুয়ু-গানে ষষ্ঠীতাল বিরাজ করত। মনের গভীর থেকে একটা প্রশ্ন উঠে আসে—বাঁকুড়া জেলার সাধারণ মানুনের মধ্যে এই সুর ও ছন্দের উৎকর্ষ এল কিভাবে। এর উত্তর যুক্তি দিয়ে পাওয়া মুশকিল। উত্তরটা খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে একটি মানুষের কথা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এই ইংরেজ কবির বিখ্যাত উক্তি—'নেচার ইজ আওয়ার টিচার'। বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়া জেলার মাটিতেই রয়েছে সঙ্গীত, আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াক্তে সঙ্গীত, পাহাড়ে-শুহায়, নদীতে-দীঘিতে, বনে-জঙ্গলে, সর্বত্র রয়েছে সঙ্গীত। তাহলে বাঁকুড়া জেলা যে লোকগানে অলৌকিক হয়ে উঠবে—এ আর বিচিত্র কাঁ ?

অতি আধুনিক কালের বিষ্ণুপুরের সঙ্গাঁতের চর্চা কা রকম—জানবার কৌতৃহল নিয়ে ওখানকার সঙ্গাঁতমহলের কিছু প্রবাণ ও কিছু নবানের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। বেরিয়ে এল দৃটি দৃষ্টিভঙ্গি। প্রবাণের মতে বিষ্ণুপুরের গ্রুপদ-চর্চা অস্তাচলগার্মা, টগ্লা গানের চর্চা নেই বললেই হয়। জ্ঞান গোস্বামী যে ধরনের শাামাসঙ্গাঁত বা রাগপ্রধান চর্চা করতেন, তা-ও এখন অস্তের পথে। পোপেশ্বর-সুরেন্দ্রনাথ যে ওদ্ধাটারে গ্রুপদ-চর্চা করতেন, তার শিক্ষার্থীও এখন নেই, যদিও শেখাবার মতো দৃ-একজন আছেন। আবার, নবানদের মতে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চা ঠিকই আছে, লোকগীতি লোকেরা ঠিকই ধরে রেখেছে। বর্তমানে বিষ্ণুপুরের ছেলেমেয়েরা বেশ উৎসাহ সহকারেই গান-বাজনা ণিখে চলেছে—শান্ত্রীয় সঙ্গীত, লঘু শান্ত্রীয়



বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত মহিলা শিল্পী বিদ্ধাবাসিনী দেবী



রামশরণ সংগীত মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর

সঙ্গাঁত, বাংলা গান, লোকগীতি। এর সঙ্গে আছে বাদাযন্ত্র চর্চাও। অর্থাৎ, বিষ্ণুপুরের গান 'গেল-গেল' বলে হইটই করার কোনো হেতু এখনও পর্যন্ত হয়নি। এঁদের মতে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত-চর্চা ভালই চলছে। সরকারি আনুকূলো প্রতি বছর এখানে 'বিষ্ণুপুর উৎসব' পালিত হয় মহা ধুমধ্বমে। এই উৎসবের মধ্যে একটি দিন নির্ধারিত আছে বিষ্ণুপুরের ছেলেমেয়েদের গানবাজনায় অংশগ্রহণের জন্য। এ ছাড়া সরকারি উদ্যোগে বহিরাগত শিল্পীদের গান শোনানোর বাবস্থা হয়। এখানকার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়েও সরকারি অনুদানের বাবস্থা করা হয়েছে। সতরাং, বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত-চর্চা রীতিমতই আছে।

বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-চর্চার বর্তমান হালহকিকৎ সম্পর্কে এই দ-ধরনের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে একটি উদারনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বিবর্তনের ধারাপথে প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণিজগতে যেমন অভিযোজন আছে, মনোজগতেও তাই। এটি বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেলের সূত্র। বিবর্তনতত্ত্বেও ডারউইন বলে গেছেন যোগাতমের উন্নর্তনের কথা। এই বিবর্তনের ধারাপথকে বৈজ্ঞানিক সতা হিসেবে মেনে নিতেই হয়। এবং দার্শনিক হেগেলের সত্রটি সামনে রাখতে হয়। যেখানে তিনি বলছেন তাঁর ছান্দ্বিক পদ্ধতির কথা। মনোজগতেও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। সূতরাং শিক্ষা হোক. সংস্কৃতি হোক, সেখানে চলেছে 'বাদ-প্রতিবাদ ও সমবাদ' এই ত্রিমুখী প্রক্রিয়া। প্রকতি-জগতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পাশাপাশি যে পদ্ধতিতে রয়েছে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, যোগ্যতমের উন্বর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন'। সূতরাং যে পদ্ধতিতে এই প্রকৃতির বুক থেকে ডাইনোসরের মতো অতিকায় প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গেল, সেই একই পদ্ধতিতে মনোজগতের অধিবাসী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে অস্তিত্বের সংগ্রাম হয়েই চলেছে এবং হয়ত দেখা যাবে, এই বিজ্ঞান, অতিবিজ্ঞান ও কর্মব্যস্ততার যুগে ধ্রুপদের মতো কঠিন বা অতিভারী

চর্চা মানুষের মন থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাছে। এই যদি বৈজ্ঞানিক সভা হয় তথন রামশঙ্কর-যদু ভট্ট-গোপেশ্বর-সুরেক্সনাথের বিষ্ণপুরকে আজকের যুগে আশা করা কি অভিভাবাবেগতার নামান্তর নয় গ যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে হবে। তাহলেই দেখতে পাব. বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচটা ঠিকই আছে। স্থানমাহান্মা বলে যদি কিছু থাকে. তা আহন্ড আছে। এবং থাকবেও। বিষ্ণুপুরের মাটিতে সঙ্গীত আছে। সেখানকার ছেলেমেয়েরা বিষ্ণপুরী ঐতিহ্যের গান যে একেবারেই শিখতে চায় না তা নয়। কিন্তু এখানে মনে হয়, একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এখনও বিষ্ণপরের কলকাতাবাসী সন্ধানদের বিষ্ণুপুরের ছেলেমেয়েরা যদি একটা নিয়মিত বাবধানে পেত, ভাহলে এই প্রজমের মধ্যে ধারাটা কিছুটা পরিমাণে হলেও তো থাকত। এক্ষেত্রে বড়দেরও একটা দায়-দায়িত্ব রয়েছে, এ কথা অনস্থীকার্য সুতরাং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যা প্রয়োজন তা হল সমাজ সচেতনতা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। সরকারের দিক থেকে 'বিষ্ণুপুর মেধা', সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়কে সরকারি অনুদান দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসাহ দান তো চলছে এবং সাধারণ মানুষ চাইলে তা চলবেও। সূতরাং, এখন যা প্রশ্মাজন, তা মনে হয়, সঙ্গীত জগতের প্রবীণ যাঁরা রয়েছেন, যাঁদের সহযোগিতায় বিষ্ণুপুরের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য চিনবে ও অনুসরণ করার চেষ্টা করবে, তাঁদের এগিয়ে আসা ও আন্মনিবেদন করা। বড়দের কাছে না পেলে ছেটিরা বড হবে কিভাবে ? আমার মনে হয়, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-চর্চাকে বজায় রাখা সমাজের দায় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি নির্ভর। দ্বিতীয় শর্তটি ঠিকই আছে, কিন্তু প্রথমটি ? সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, তবেই বাঁকুড়া জেন্সার সঙ্গীত-চর্চা ঠিক থাকবে।

লেখক : লিক্ষক বিলিষ্ট সংগীত-সমালোচক





# ইংরেজ রাজত্বকালে শহর বাঁকুড়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গ

শেখর ভৌমিক



এ পর্যন্ত জানা বাঁকুড়া শহর তথা বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদ
সাময়িকপত্র 'বাঁকুড়া দর্পণ'। তবে তারও আগে নৃতনচটির বাসিন্দা
অবিনাশচন্দ্র দাসের উদ্যোগে 'বাঁকুড়া হিতৈষী' নামে এক সংবাদপত্রিকা
প্রকাশিত হত বলে শশান্ধশেশর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন।
অধ্যাপক রথীক্রমোহন টৌধুরীও সাম্প্রতিক গ্রন্থে লিখেছেন,
পৌরসভার নথিপত্র থেকে মনে হয় যে, শহরে 'পাক্ষিক সমালোচক'
নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত।

জ

ন ক্রমফিল্ড একদা লিখেছিলেন, 'কলকাতার উপুর বাংলার আধুনিক ঐতিহাসিক বা গবেষকদের মাত্রাতিরিক্ত মনোনিবেশের ফলে মফম্বল বাংলার

বিভিন্ন জায়গার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা উপেক্ষিত হছে । পর্ত্তার ক্রমফিল্ড আমাদের জানিয়েছেন, হাজারিবাগ বা বাঁকুড়ার মতো জেলাতেও 'কোডারমা মাইকা মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন' বা বাঁকুড়া এগ্রিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর মতো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল'। সূতরাং তাঁর এই আক্ষেপ ভিত্তিহীন বা অমুলক নয়।

ইংরেজ আমলের সরকারি কাগজপত্র থেকে হালের প্রতিবেদন সব ক্ষেত্রেই বাঁকুড়ার উল্লেখ এক দরিদ্র ও অবহেলিত জেলা হিসাবে। ইংরেজ শাসনের শুরুতেই 'View of the Revenues of Bengal' (১৭৮৮)-এ প্রান্ট বাঁকুড়াকে 'আদিম অসভ্যদের বাসভূমি' বা দস্যা-তস্করের আজ্ঞা—ইত্যাদি বাছাই করা বিশেষণে ভূষিত করেছেন'। হামিলটনও লিখছেন 'The name of this district implies a waste territory and backward stage of Civilization'। '১৮৩৮-এ হরচন্দ্র ঘোষ লিখছেন, 'প্রাকৃতিক সুযোগের অভাবে এখানকার অধিবাসীরা এখনও অজ্ঞাতার অন্ধকারে এবং নৈতিক অধ্যংপতনের মধ্যেই রয়ে গেছে। উন্নতির প্রচেষ্টা অধিবাসীদের মধ্যে এখনও দেখা যায়নি। হয়ত এই নৈতিক অধ্যংপতনের জন্যই 'দেশাবলিবিবৃতি'র রচয়িতা লিখেছেন 'দারিকেশী নদী পর্যন্ত মলভূমি ধর্মবর্জিত'। '

রবার্টসনের প্রতিবেদনেও দেখছি, বাঁকুড়া বাংলার সবচেয়ে অনগ্রসর জেলা এবং কৃষিই এখানে প্রধান। অথচ সেই কৃষির অবস্থাও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মোটেই উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না বলে লিখেছেন বিনয়ভূষণ চৌধুরী'। বিংশ শতকেও এই চিত্র অপরিবর্তিত। রামানুজ কর তাঁর প্রস্থের 'নিবেদন' অংশে আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'বাঁকুড়া জেলার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইতেছে।' আর জেলার ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ কৃষিতে নিয়োজিত থাকলেও অবস্থা আজও তেমন উন্নত হয়ে ওঠেনি বলে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে।'

এই অনগ্রসরতা কিন্তু জেলার সারস্বত সাধনা বা সাংস্কৃতিক জীবনকে রুদ্ধ করতে পারেনি। বাংলা ১২৬০ সালে (ইং ১৮৫৩) যদুনাথ সর্বাধিকারী উত্তর ভারত স্রমণে যাবার পথে বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি জায়গায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি সোনামুখীতে ইরেজিও ফারসি শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত আছে' বলে লিখেছেন। এর ঠিক দশ বছর পর ১৮৬৩ সালে গ্যাস্ট্রেলের প্রতিবেদনে জেলায় গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাচ্ছি। তিনি আরও লিখেছেন ১০টি বিদ্যালয়ে ৮৫৫ জন ছাত্র ছিল। ''

১৮৭৪ সালেই অর্থনৈতিক সংগ্রহশালা স্থাপনের উদ্দেশ্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল—'Bankura District Economic Museum Committee' ৷' ১৮৮৫-র পৌরসভার নথিপত্তে পাচ্ছি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উল্লেখও।'°

বিংশ শতকে গড়ে উঠল ব্রাহ্মসমান্তের মতো প্রতিষ্ঠানও। নীলমণি চক্রবর্তীর আত্মজীবন স্মৃতিতৈ তিনি লিখেছেন, প্রায়শই তিনি বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যেতেন। ব্রাহ্মবন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ গুহ ছিলেন বিদ্যালয়সমূহের উপ-পরিদর্শক। বিষ্ণুপুরের উকিলদের মধ্যে তিনি অগ্রণী।

কৃষ্ণকুমার মিত্রও লিখেছেন 'বাঁকুড়া স্কুল'-এর শিক্ষক কেদারনাথ কুলভির কথা। তাঁর চরিত্রের প্রভাবে বাঁকুড়ার ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, মোজার ও হাকিমরা তাঁর 'অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। এঁদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্মানুরাগী হয়েছেন'।'° কুলভিবাবু ব্রাহ্ম বিবাহ 'রেজিস্টার'ও হয়েছিলেন।'°

এডওয়ার্ড টমসন বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেকে ইরেক্সি পড়াতেন। তাঁর উপন্যাস 'An Indian Day'র প্রায় সবকটি চরিত্রই বাঁবু দায় অবস্থানকালে যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তাদের আশ্রঃ করে পৃষ্ট। তথু নাম বদল করেছেন, যেমন বাঁকুড়ার পরিবর্তে বলছেন, জেলানাক কমলাকান্ত নিয়োগীর পরিবার ব্রাহ্ম এবং দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ইংল্যান্ডের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।' আর সামান্য হলেও ১৯২৪ সালে ব্রাহ্মসমাজের সহ-সম্পাদক সুরেক্রশশী ওপ্তের আবেদনে সাড়া দিয়ে নেশ বিদ্যালয়ের জন্য পৌরসভার তিন টাকা সাহায্য দানের কথা নথিপত্রে পাওয়া যাচছে।'


প্রতিবেশী এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অগ্রসর বর্ধমানের মতো জেলা থেকে প্রকাশিত 'বর্ধমান সঞ্জীবনী'র গ্রাহক সংখ্যা যেখানে ১৮৯৩ সালে ৩২০, বা ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'চারুবার্ডা'র গ্রাহক সংখ্যা ৩০০, সেখানে ১৮৯৩-র মার্চে এই 'অনগ্রসর' জেলার প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্রর গ্রাহক সংখ্যা ৩৬০, ১৯১২-য় যা গিয়ে পৌঁছর ৪৫৩-তে।' সুতরাং মানসিক বা বৌদ্ধিক অনগ্রসরতার কথা বলি কি করে ? তবে আত্মসন্তুষ্টির কোনও জায়গা নেই। কারণ, জগ্রহায়ণ ১৩৩২ বঙ্গান্দের দ্বিতীয় বর্ব, দ্বিতীয় সংখ্যার ৮০ পৃষ্ঠায় 'লক্ষ্মী' লিখছে—'বাংলায় শিক্ষিতের হার তুলনা করলে বাঁকুড়ায় শিক্ষিতের সংখ্যা কম নয়—১১%। কিন্তু সব জেলাতেই সাপ্তাহিক বা মাসিক দু-তিনটি পত্রিকা চলছে, পাঠকসংখ্যাও বেশি। কিন্তু বাঁকুড়ায় এরূপ উন্নত ভাবের একমাত্র 'লক্ষ্মী' পত্রিকার পাঠক আশানুরূপ নয় কেন ? 'জেলায় সাহিত্যচর্চার অভাবই এর কারণ। আমরা কি এই লিক্ষা জাগাতে পারি না ?'

যাই হোক্ এই সমস্ত চেতনা কিন্তু আকস্মিক নয় বা দুর্ঘটনাও নয়। এর একটি সুনির্দিষ্ট পটভূমি ছিল। এক সুসংহত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্মেবই যে এই চেতনার বা কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এই মধ্যবিত্ত পৌরসভায় পুরপিতা হয়েছেন। তারও আগে কান্ডি চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ সিং বা রামতারক রায়রা 'ডিসপেনসারি কমিটি'-তে গেছেন। ' তারা লোকাল বোর্ড নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, সারস্বত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন, 'Marriage among the Hindus has now-adays become a regular trade' জাতীয় পণপ্রথা-বিরোধী মন্তব্য করে' প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিরিঞ্চি দন্তের সেই পাচক ব্রাহ্মণকে আমরা জানি বাঁকুড়া নিবাসী যে বীর শ্রীকান্ড উপন্যাসের প্রথম পর্বে একরাত্রে রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীকে বিবাহ করে দেশে চলে যায়, আর ফেরেনি''।

সংবাদ সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও প্রকাশের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্ক নিবিড়। সুতরাং কিভাবে এই মধাবিত্ত শ্রেণী বাকুড়া শহরে গড়ে উঠেছে বা সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণ করছে তা কিছুটা দেখে নেওয়া আবশ্যক।

প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে উনিশ শতকে বাঁকডা শহরের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক সরকার নিয়ে আসে নতন নতন সম্ভাবনা। আশপাশের গ্রাম বা ভিন জেলা থেকেও ভাগ্যাম্বেষীরা ভিড জমায়— 'In many Cases the cities in less developed areas were established in a colonial period as centres of administrative control ......such cities have always attracted a number of rural residents ......looking for Jobs, (in trades, construction, services and administration) for small amount of cash, excitement or independence from their families or more generally pursuing the hope of changing their status in life.'30 বন্ধত এই প্রলোভনেই মানষ শহরে এল, গড়ে উঠল জাতি বা কলবন্তি-ভিত্তিক বসতিবিন্যাস—পোদ্দারপাড়া, তাঁতিমহল্লা রক্ষিতমহলা, ঘটকমহলা, লোহারমহলা—\*\* ইত্যাদি। তবে বন্তিগত সচলতাও ছিল। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থরাও হাটবাজ্ঞার থেকে শুরু করে লবণ বা আফিম বাবসাও করেছেন। আমার বাক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত এক পুরুনো আফিম বিক্রির পাট্রায় দেখেছি বিক্রেতার নাম রাম শ্বরণ (এই বানানই আছে) গোস্বামী, পাটার তারিখ ১৮৬১। খ্রীপাস্থ লিখেছেন, ১৮১৫-র 'মেকলে মিনিট', ১৮৩৭-এ আদালতে ইরেঞ্জি ভাষার প্রচলন ইত্যাদি জন্ম দিয়েছে নতন নতুন বাবুকে। বাবুয়ানার নতুন শর্ত বিদ্যাং 'Yes' 'No বা 'Very well'-এর জোরে সেকালের বাঙালি বাবুরা ইংরেজদের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন।"

জমির উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে না পেরে মধ্যস্বত্বভোগীর সম্ভানরা বিভিন্ন 'হাই স্কুলে' ভিড জমিয়েছিল। ১৮৭২-৭৩ সালে বাঁকড়া জেলার ১৯২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চবিদ্যালয় ছিল তিনটি, মধ্য ও প্রাথমিক যথাক্রমে ২২ ও ১৬৪টি, মহিলা বিদ্যালয় তিনটি। ্র সরকারি চাকরি পাওয়ার আশায় মানুষ ইংরেজি শিখছিল। বস্তুত कनकाठा विश्वविमानग्र প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইংরেজি শিক্ষা দ্রুড প্রসারিত হতে শুরু করে। মধ্যবিত্তদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কেন বাডছে, সে সম্পর্কে ১৮৮১-৮২ নাগাদ 'সোমপ্রকাশ' লিখছে, 'আমাদিগের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকরীট তাহার উদ্দেশ্য।' ইংরেচ্ছের অধীনে চাকরি সামাজিক মর্যাদার সবচেয়ে শক্তিশালী 'elevator'। কোনও বাঙ্কালি ব্যবসায়ী যদি লক্ষপতিও হন, তাহলেও একশত টাকা বেতনের কলকাতা विश्वविमानितात शाकृतारे ठाकृतत्तत्र काट्ड छात्र नामाक्रिक मर्यामा নগণা। 🛰 তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রাজুয়েটদের তালিকায় বাঁকুড়া জেলা থেকে ১১ জন ছিলেন দেখতে পাচ্ছি।" এঁদের কেউ শিক্ষক, কেউ বা ব্যবহারজীবী/উকিল। পরে আরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল, প্রশাসনেও এঁরা ঢুকে পড়লেন—বেইলির ভাষায়— 'Service Gentry' 🗠 ১৮৭২-৭৩ সালে বাঁকুড়া জেলায়



১৩৩১ সালে প্রকাশিত 'লক্ষ্মী' পত্রিকা

সর্বমোট ২৫৪ জন শিক্ষক ছিলেন।!\* আবার ১৮০৯, ১৫: ১গ্র ১৮১৮ বা তারও পরবর্তী সময়ে 'Judicial and Police Establishment'ওলিতে দেখছি কিভাবে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ধীরে ধীরে প্রশাসনে ঢুকে পডছিলেন। শহরের ১৪টি মহলায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি ১১২। এর মধ্যে ব্যানার্জি, মুখার্জি, মিত্র বা সরকারদের পাশাপাশি সংখ্যায় কম হলেও পোদার, তাম্লি বা মুসলমানও আছেন। ও এঁরাই বাঁকুড়া শহরের প্রথম বাঙালি ভদ্রলোক', বি বি মিশ্রর 'The Educated Middle Class' বা বিনয় ঘোষের 'নাগরিক মধাবিত্ত'। " শিক্ষিত মধাবিত্ত শ্রেণীর ক্রত প্রসারের ফলে ক্রমে রাজনৈতিক ও স্বায়ন্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁদের আধিপত্য বাডছিল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার-শিক্ষক—এরাই ক্রমে জেলার রাজনৈতিক মুখপাত্র হয়ে উঠছিলেন। এঁদের সঙ্গে ছোট জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারি বা বিদ্যালয় পরিদর্শকরাও ছিলেন। ১৯০৫-৭ সালের মধ্যে ভারতবর্বের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর গড়ে ১৯৩৫ জন প্রাজুয়েট হয়েছে। এর শতকরা ২৫ জন ওকালতিবৃত্তি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা সর্বাধিক (আনুপাতিক হারে)। আসলে আইন ব্যবসা ও ডাক্তারি—দুটিই স্বাধীন পেশা ও তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণের সুযোগও সেখানে বেশি। এই সুযোগই মধ্যবিস্ত শ্রেণীভূক উকিলবাবুরা নিলেন 峰 বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম দিককার পরপিতাদের যতজন সম্পর্কে জানতে পেরেছি তার সাতজনই

ওকালতি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, দু-একজন ডাক্তার। পৌরসভা তৈরিরও আগে যখন টাউন কমিটি' ছিল, তখনও দেখতে পাছিছ সেই কমিটির সদস্যরা অনেকেই এই নতুন নেতৃত্বের প্রতীক। হরিহর মুখোপাধ্যায় ও হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছিলেন ওই টাউন কমিটির সদস্য। প্রথমজন ছিলেন উকিল এবং পরবর্তীকালে বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় 'চেয়ারম্যান'। \*\* আর হরিশঙ্করবাবু ছিলেন উনিশ শতকের বাঁকুড়া শহরের এক ধনী জমিদার। \*\*\* এই নতুন নেতৃত্ব কিন্তু সমাজের শীর্ষদেশে যাবার জন্য মন্দির বানাননি বা কথকতার ব্যবস্থাও করেননি। এরা দাঁড়ালেন ভোটে, জাঁকিয়ে বসলেন পৌরসভা বা 'লোকাল বোর্ড'-এর মতো প্রতিষ্ঠানে। \*\*

বাঁকড়া পৌরসভার নথিপত্র থেকে উনিশ শতকের যে পুরপিতাদের নাম পাচ্ছি তাঁদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের বা সামাজিক অবস্থানের দিকে দেখলেই ব্যাপারটা অনেক স্পষ্ট হয়। যেমন কান্তিচন্দ্ৰ চ্যাটাৰ্জি, ইনি ছিলেন 'Deputy Magistrate and Deputy Collector'। এঁর ভাই বামুনদাসও ছিলেন পেশকার, আদিনিবাস হুগলির গুপ্তিপাড়া। ইন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাসরা এসেছিলেন বালি উত্তরপাড়া থেকে ওকালতি সূত্রে, এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন নাজির।° নটবর মিত্র ছিলেন ডাক্তার, আদি নিবাস বর্ধমান জেলার প্যামড়া গ্রাম। বিনোদবিহারী মণ্ডল, বসন্তকুমার নিয়োগী, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনজনই উকিল। নবীন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন জেলা জজের সেসন আদালতের 'এসেসার'। ° শেষের দুজনই 'Economic Museum Committee'-তে ছিলেন। আলি ছামিন ছিলেন ব্যবসায়ী," নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার।" গগনলাল ও সারদাপ্রসাদ পাঠক ছিলেন সদরের অনারারি ম্যাজিস্টেট। °° গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন উকিল, হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজা<sup>\*\*</sup> রামচন্দ্র দীক্ষিত কোতৃলপুরের 'Rural Sub-Registrar' ছিলেন।" প্রতাপনারায়ণ সিং ছিলেন 'Deputy Magistrate and Deputy Collector', তিনি আবার লোকাল বোর্ডের 'চেয়ারম্যান'ও হয়েছিলেন I\*\*

১৮৮৫-র 'Local Self- Govt. Act' অনুমোদিত হওয়ার পর এই উদীয়মান, উচ্চাভিলাষী নেতৃত্বের অনেকেই 'লোকাল বোর্ড' বা 'জেলা বোর্ড' নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আরও বৃহত্তর স্বীকৃতি চাইলেন। ১৮৮৬-র প্রথম লোকাল বোর্ড নির্বাচনে বাঁকুড়া শহরের যে নাগরিকরা বাঁকুড়া খানা থেকে নির্বাচিত হন বা মনোনীত হন তাঁদের মধ্যে বাঁকুড়া 'ম্যাজিস্ট্রেসি'র প্রধান করণিক ও শেরিস্তাদার কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, উকিল বসম্ভকুমার নিয়োগী, বিনোদবিহারী মশুল; আলি জামিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। " আগে যে 'Economic Museum Committee'র কথা উল্লেখ করেছি, তারও অনেক সদস্যই আবার 'লোকাল বোর্ড'-এও চুকে পড়েছিলেন। যেমন—খাতড়া থানা থেকে নির্বাচিত হাড়মাসড়ার জমিদার, 'রোড সেস' কমিটি ও জেলা বিদ্যালয় কমিটির সদস্য নদের চাঁদ রায় এবং অযোধ্যার জমিদার বেণীমাধব ব্যানার্জি ও কুচিয়াকোলের জমিদার রাধাবল্লড সিং। "

যাই হোক্ ইংরেজি শিক্ষিত এই ব্যক্তিবর্গের একাংশকেই বাঁকডার প্রথম বৃদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বলেও অভিহিত করা যায়। গ্রামসীর প্রতিবেশী এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অগ্রসর
বর্ধমানের মতো জেলা থেকে প্রকাশিত
'বর্ধমান সঞ্জীবনী'র গ্রাহক সংখ্যা যেখানে
১৮৯৩ সালে ৩২০,বা ময়মনসিংহ থেকে
প্রকাশিত চারুবার্তা'র গ্রাহক সংখ্যা ৩০০,
সেখানে ১৮৯৩-র মার্চে এই 'অন্থাসর'
জেলার প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্রর গ্রাহক
সংখ্যা ৩৬০, ১৯১২-য় যা গিয়ে পৌঁছয়
৪৫৩-তে। সুতরাং মানসিক বা বৌদ্ধিক
অনগ্রসরতার কথা বলি কি করে ?

ভাষায় এঁরাই অর্থাৎ এই শিক্ষক বা উকিলরাই চিরাচরিত বৃদ্ধিন্ধীবী গোষ্ঠী। এঁরা সমাজকে প্রদান করেন আদর্শ, দর্শন, মূল্যবোধ, যা আবার শাসকশ্রেণীকে সহায়তা করে আধিপত্য বিস্তারে, শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপ সম্পর্কে আর মানুষ প্রশ্ন তোলে না।

আবার এই একজন চিরাচরিত বুদ্ধিজীবীই আবার সৃষ্টিশীল বা 'Organic' হয়ে ওঠেন, যখন তিনি ইতিহাসের ধারাকে বুঝে কাজ করেন, গণ-আন্দোলনের সময় জনতার নেতৃত্ব দেন। এই পর্যায়ে অনেক সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী আবার 'ক্রান্তিকালীন' বুদ্ধিজীবী হয়ে। ওঠন বলে গ্রামসীর অভিমত। \*\*

গ্রামসীর বক্তব্যের পটভূমিকায় ঔপনিবেশিক বাঁকুড়ার বুদ্ধিজীবীদের কথা খানিকটা বলা যেতে পারে। এখানেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক, উকিল, ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন আবার টোলের পণ্ডিতরাও ছিলেন। উপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর এঁরা নির্ভরশীল ছিলেন। তাই আথমিক পর্বে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা সমর্থন / আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনকে।

বাঁকুড়াতেও দেখছি, সরকারের তরফ থেকে ১৮৮৭-তে রানী ভিক্টোরিয়ার 'জ্বিলি' উৎসব পালনের প্রস্তাবে পূর্ণমাত্রায় সাড়া দেন পৌরসভার এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব। ২১(২৭ ?) জানুয়ারি (১৮৮৭ খ্রিঃ) পৌরসভা সিদ্ধান্ত নেয় 'Public building'-এ আলোকসজ্জা, আতস্বান্ধি, ধর্মস্থানে প্রার্থনা, থিয়েটার, যাত্রাভিনয় ও দরিদ্রদের সাহায্যদান দ্বারা এই উৎসব পালিত হবে। মহেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে অন্নদাপ্রসাদ সেন, সারদাপ্রসাদ পাঠক, কুলদাপ্রসাদ মুখার্জি, গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মণ্ডল ও আলি জামিনকে নিয়ে এক 'উৎসব কমিটি' গঠিত হয়েছিল। ১৮৮৭র ৫ ফেব্রুয়ারি, সভা সিদ্ধান্ত নিয়ে 'General Jubilee Fund'-কে ৫০ টাকা দেয়। ° কলকাতায়ও দেখছি, যুবরাজ ও তাঁর সঙ্গীদের ১৮৭৬ সালে ভবানীপুরে নিজ বাড়িতেও অভ্যর্থনা করার জন্য হাইকোর্টের সরকারি উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গ করে যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজিমাত' কবিতা রচনা করলেন, সেই হেমচন্দ্রই আবার এই 'জুবিলি' উৎসব উপলক্ষে রচনা করে ফেললেন 'ভারতেশ্বরী মহারানী' কবিতা।'' আসলে সেই পর্বে ইরেজ শাসন অপছন্দ ছিল না বৃদ্ধিজীবীদের। ১৯১০ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখেছেন, 'ইংরেজ শাসনে সকলেই এক মহান নৃপতির আশ্রয়ে অবস্থিত এবং একই মহাত ভারতীয় জাতির অন্ধনিবিষ্ট'।' ১৮৭৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজী' উপাধি নিলে ময়মনসিংহের ব্রাক্ষ কালীকৃষ্ণ ঘোষ গীত রচনা করেছিলেন—

—'..... দয়াবতী মহারানী মোদের জ্বননী যিনি রাজা রাজেশ্বরী তিনি আর, কারে করি ভয়।'\*\*

লেফ্টেন্যান্ট গর্ভর্নরের আগমন উপলক্ষে বাঁকুড়া শহর কিডাবে নহবংখানা, বিজয়তোরণ ইত্যাদি দ্বারা সেক্ষেছিল ১৮৯২-এর ঐ ১৫ জুন তারিখের বাঁকুড়া দর্পণে তার উদ্রেখ আছে।"


'বাবু' প্রবন্ধে বিষ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ' কেরানি, মাস্টার, ব্রাহ্মা, মুৎসৃদ্দি, ডাক্টার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক ও নিষ্কর্মা'—মধ্যবিত্তের এই দশ অবতার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন এদের 'ইষ্ট দেবতা ইংরাজ'। ঔপনিবেশিক বাঁকুড়াতেও বন্ধিমের প্রায় সব অবতারই আবির্ভূত হয়েছিলেন।'' উনিশ শতকের কলকাতায় যেমন এদের নিয়ে নানা প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'বনমালী সরকারের বাড়ি, গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি। আমিরচাঁদের দাড়ি, ছজরিমদ্রের কড়ি।''' ঠিক তেমনই বাঁকুড়া শহরেও বাবুদের নিয়ে চালু ছিল নানা প্রবাদ—'হরিশঙ্করবাবুর বাড়ি, কুলদাবাবুর গাড়ি, আলি জামিনের দাড়ি' বা বাবু তো বাবু হরিশঙ্করবাবু', যদিও খুব বেশি সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাঙালি ভদ্রলোককে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলা প্রগতিশীলতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিলটন সিংগার এক ধরনের 'Cultural Broker'-এর কথা বলেছেন।'' অনেকটা এর সঙ্গে ভদ্রলোকদের তুলনা চলে। একথা ঠিক যে, ভদ্রলোকরা সেদিন ইংরেজ বণিককে অভিনন্দন জানিয়েছিল। প্রথমদিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি মোহ রামমোহনের মধ্যেও ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে, উন্নততর সভ্যতার আকর্বণে উনিশ শতকে তারা ইংরেজের সহযোগী হন। সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জ্ঞমি, লগ্নি এবং অন্যান্য ব্যবসার সুযোগসন্ধানই এদের উদ্দেশ্য ছিল বলে অমলেশ ব্রিপাঠি লিখেছেন।'' ইংরেজ শাসক ও বাঙালি অভিজ্ঞাত ব্যক্তিদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্যই ঘারকানাথ ঠাকুর 'বেলগাছিয়া ভিলা'য় মিস্ ইডেনের জন্য ভোজসভার আয়োজন করেন।''

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই মোহ কি নিচ্তলায় ছিল না ? তারাও জমিদারের চেয়ে কখনও ব্রিটিশরাজকেই 'মা-বাপ' ভেবেছে। শরৎচক্রে 'মহেশ'-এ দেখছি। জমিদারের পেয়াদার ছম্কির প্রত্যুন্তরে গফুর বলছে, 'মহারানীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়'।" আবার বাঁকুড়ার এক গ্রাম্য কবির রচনায় দেখছি,

'....কুঠের (কুঠের) ওষুধ লিয়ে পাদরীবাবা (মিশনারী) আসে ছুটে, ওরা বলে না ইবাগ থেকে বেটা পালা কুঠে ...' —এ সব কি মোহ নয় ?


ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় যতদিন সাহেব ও বাবুদের এই সহযোগিতা অনিবার্য ছিল, ততদিনই সে বছুত্ব ছিল। তারপরই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও বিপ্লব। বিংশ শতকের প্রারম্ভে এভাবেই জন্ম



বাঁকুড়া জেলার বিবরণ (সন ১৩৩২ সাল), রামানুভ কর স্বাক্ষরিত গ্রন্থ

হল 'বিপ্লবী ভপ্রলোক'-এর। অর্থাৎ এবার তিনি পুরোদন্তর প্রামসীর সৃষ্টিশীল বৃদ্ধিজীবী, তিনি বৃথতে পারছেন ইতিহাসের স্রোভ কোন্
দিকে বইছে। 'বাঁকুড়া দর্পণ'-এ তাই দেখছি স্বদেশি প্রসন্ত, 'লাল্লী'তে
গান্ধীকে নিয়ে নাটক 'মহাত্মা মঙ্গল' বা 'দেশের দুর্দশার প্রতি
সরকারি ঔদাসীন্য'র মতো প্রবন্ধ। ১৯৩৭-এর মার্চে বাঁকুড়াছে বঙ্গীর
প্রাদেশিক কিবাণ সভার যে সন্মেলন হয়, তার সদস্যদের সিহেভাগই
ছিলেন শহরে মধ্যবিদ্ধ ভদ্রলোক'।" ভদ্রলোকদের মধ্যে এই বোধ
জামে ছিল যে বিদ্যা, বৃদ্ধি কিছুতেই তারা কম নয়, সুতরাং কেন
তারা অধন্তন শ্রেণী হিসাবে থাকবে ? এভাবেই বোধহয় বাঙালি তথা
ভারতবাসীর মনে সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরনের জাতীয়ভাবোধের।"
তাই ওরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'দালালির দলিল'-এ ভদ্রলোক নেই।
ভদ্রলোকই প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সচেতন ও আধুনিক
বিপ্লবের নান্দীপাঠ করেছে।"

প্রায় সব জায়গার মতোই বাঁকুড়াতেও এই মধ্যবিদ্ত ভদ্রলোকরাই সংবাদ সাময়িকপত্রের প্রথম প্রকাশক। আসলে সংবাদ সাময়িকপত্র উদ্ভব ও প্রসারের সঙ্গে মধ্যবিদ্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্ক যে নিবিড় তা আগে বলেছি। দুটির বিকাশই



মাসিকপত্র চিকিৎসাদর্পণ, ১ম বর্য শ্রাবণ ১৩২৭, ১ম সংখ্যা

সমান্তরালে ঘটেছে। এই শ্রেণীই সভা-সমিতি গঠন ও সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোক্তা হিসাবে বা তার মাধ্যমে সমাজের নেতৃত্ব প্রহণে এগিয়ে এসেছিল। বাঁকুড়া জেলাতেও 'বাঁকুড়া জেলা কৃবি ও হিতকরী সমিতি'র মতো সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'বাঁকুড়া লক্ষ্মী' পত্রিকা। আসলে নিজেদের আশা-আকাজকা, ভাবনা-চিন্তা বা দাবি ও চাহিদা প্রকাশের জন্য কান্তিচন্দ্র চ্যাটার্জি বা নটবর মিত্র বা কুলদাবাবুর মতো মানুষরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, আর এই পটভূমিতেই বাঁকুড়া জেলার প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্রটি পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হল, 'বাঁকুড়া দর্শণ' নামে।

এ পর্যন্ত জ্ঞানা বাঁকুড়া শহর তথা বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদ সাময়িকপত্র 'বাঁকুড়া দর্পণ'। তবে তারও আগে নৃতনচটির বাসিন্দা অবিনাশচন্দ্র দাসের উদ্যোগে 'বাঁকুড়া হিতেষী' নামে একটি সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হত বলে শশান্তশেধর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। " অধ্যাপক রথীক্সমোহন চৌধুরীও সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে লিখেছেন, পৌরসভার নথিপত্র থেকে মনে হয় যে, শহরে 'পাক্ষিক সমালোচক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। " কিন্তু আসল ব্যাপার হল 'ছারভাঙ্গা ট্রেডিং কোম্পানি'র ম্যানেজার তাঁদের পত্রিকা। 'পাক্ষিক সমালোচক'-এ ছাপানোর জন্য পুরপিতাদের সভার বিবরণী চেয়েছিল, সে ব্যাপারে ১৮৮৫-র (সম্ভবত ছাপার ভূলে ওটি ১৮৭৫ বলা হয়েছে) ১৬ জানুয়ারি পুরপিতারা সিদ্ধান্ত নেন—'as the character of the paper is not known, the manager should be requested to send a copy of the paper.' " কিন্তু এই 'পাক্ষিক সমালোচক' প্রকাশিত হত দ্বারভাঙ্গা থেকে, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়।"

ব্রজেনবাব লিখেছেন 'বাঁকুড়া নগরে ১৮৯০ সনে স্থাপিত মখার্জি প্রেস ইইতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ সোমবার 'বাঁকুড়া দর্পণ' পাক্ষিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা সাপ্তাহিকপত্তে পরিণত হয়। ১৮৯২—১৯৩৭-এর জুন পর্যন্ত রায়সাহেব ডাঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীকাল হুইতে অদ্যাবধি ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায় এর সম্পাদক আছেন।\*\* জেলাশাসকের Criminal Jurisdiction, original Proceedings-এও (Under section 4, Act XXV of 1867) দেখছি, 'It appears from the copy of declaration dated 12.3.1891, signed by Ramnath Mukherjee of Bankura for carrying on the printing business of a Periodical paper called— 'Bankura Darpan', that he is the only owner of the press.' তবে 'Report on Native papers'-এ ১৯১২ খ্রিঃ নাগাদ রামনাথের সঙ্গে বিশ্বনাথ মুখার্জিকেও সম্পাদক হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। সম্ভবত ইনি উকিল ছিলেন, কারণ 'ডিগ্রি' দেখানো হচ্ছে বি এল।<sup>১১</sup> ১৮৯২-এর ২০ মার্চ থেকে দর্পণের উ**ল্লে**খ নিয়মিতভাবে 'Report on Native papers'এ পাচ্ছি, ১৮৯৩ এর 'Week ending' ১৮ মার্চে প্রথম তার গ্রাহক সংখ্যা (৩৬০) উল্লেখ কবা হচ্ছে। তরুণদেব ভট্রাচার্য কিসের ভিত্তিতে দর্পণের প্রকাশকাল ১৮৮৫ বললেন, তা আমার কাছে অজ্ঞাত।

বাঁকুড়া চ্চেলা থেকে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলেও আজ তার প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। জেলা গ্রন্থাগার বা বিষ্ণুপুর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এও আমি পাইনি। তাই আমি যা আলোচনা করব, তা নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিন্তিতেই করব, লোকমুখে শোনার উপর ভিত্তি করে নয়। 'বাঁকুড়া লক্ষ্মী', 'লক্ষ্মী' ও 'চিকিৎসা দর্পণ'-এর দু-একটি সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলকাতা)-এ আছে। দর্পণ সম্পর্কে ভরসা 'Report on Native papers', আর আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে কয়েকটি, ফিডার রোডের সূর্যনারায়ণ মুখার্জির বাড়ি থেকে পাওয়া ওঁর পরিবারের মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় দিয়েছিলেন। উকিল সূর্যবাবু ওন্দা থানার সূর্পানগর গ্রাম থেকে ১৮৭২—৭৪ সাল নাগাদ বাঁকুড়া শহরে আসেন।' বাঁকুড়া কৃষি পঞ্জিকায় (১৩২৫ সাল) তাঁকে জেলার একজন 'পদস্থ ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পূ. ১২)।

শহরের প্রথম ছাপাখানা বলতে 'মুখার্জি প্রেস', বাংলা সন ১৩৩৬-এ সুধীর পালিত তিনটি ছাপাখানার কথা বলেছেন—'লক্ষ্মী প্রেস', 'মুখার্জি প্রেস' ও 'তারা প্রেস'।' তারা প্রেসের মালিক ছিলেন ভূবনমোহন রক্ষিত, সম্ভবত ১৯২৮ সালে এটি চালু হয়।' এখান থেকেই ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কালীকান্ত রায় লিখিত 'বাঁকুড়া জিলা—ভূগোল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ', মূলা ছিল ৬ আনা।' প্রথমদিকে লক্ষ্মী প্রেসের মুদ্রাকর হিসাবে পাছিছ আশুতোষ দাসকে। এরাও নানা রকম বইপত্র ছাপতেন, যেমন একটা পাছিছ কৃত্তিবাস কর্মকারের লেখা 'কৃত্তিবাসী সমস্যা পূরণ', যেখানে লেখক বিভিন্ন পৌরাণিক জ্ঞানের নানা প্রহেলিকাপূর্ণ বিষয়ের সমাধান দিছেন।"

৮-১০-১৯২৩ তারিখে বানোয়ারীলাল, নারাণচন্দ্র ও শশাংকশেখর মুখোপাধ্যায় (সম্ভবত টাইপের ভুলে বন্দোপাধ্যায়র পরিবর্তে মুখোপাধ্যায় হয়েছে) ব্যাপারিহাট মহল্লায় তাঁদের মালিকানাধীন 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী প্রেস'-এর কথা জ্ঞানিয়েছিলেন।' ১৯২৫-এর ৩০ জুন ফেলারাম পাইন, রামপদ দাস, মন্দাকিনী দেবী প্রমুখ 'বাসন্তী প্রেস'- এর মালিকানার উল্লেখ করছেন।' আবার জনৈক রহমানের বাড়িতে কেরানিবাজারের বিজয়কুমার দে 'সুলভ প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা চালাতেন।' আবার 'কমলা প্রেস' নামেও একটি ছাপাখানা ছিল, যার মালিক ছিলেন গোষ্ঠবিহারী দরিপা।'

রামানুজ কর লিখেছেন, বাঁকুড়া দর্পণে নিলামের সংবাদ থাকে। আগে বাঁকুড়া কলেজ থেকে একটি ইংরেজি সাময়িকপত্র বেরত, তা বন্ধ হয়েছে। 'পোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা মাসিক একটা পত্র বাহির ইইতেছে।'' সম্পাদক ছিলেন প্রমোদকিশোর সরকার, অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সংখ্যায় যদিও বলা হচ্ছে এটি মূলত ডাককর্মীদের স্বার্থ নিয়েই আলোচনা করে' কিন্তু ১৯২৯-এর এপ্রিলম্ম সংখ্যা সম্পর্কে বলা হচ্ছে এর আলোচা বিষয় বিবিধ, লক্ষ্মী প্রেস থেকে উকিলবাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।"

১৯২৫ সালে কমলকৃষ্ণ রায় বাঁকুড়ায় এসে 'যুগদীপ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ° ১৯৩১-৩২ খ্রি: নাগাদ আরও দুটি পাক্ষিক পত্রিকা পাচ্ছি, সুশীলচন্দ্র পালিত প্রকাশ করতেন 'অভয়শন্থ' এবং সনৎ ভট্টাচার্য প্রকাশ করতেন 'উদয়'।'' বৈদ্যনাথ ঘোষ প্রকাশ করতেন মাসিক অলোক (আলোক ?)।" আবার অনিলবরণ সম্পাদনা করতেন 'বাঁকুড়া শব্ধ' ও 'বাঁকুড়া সেবক' পত্রিকা। আষাঢ় ১৩৪৮ সন তারিখে 'জাগরণ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার উদ্রেখ পাচ্ছি। সম্ভবত সেটিই 'প্রথম বর্ষ', 'প্রথম সংখ্যা'। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকা মৃল্য চার আনা, প্রায় ২০০ কপি ছাপা হয়েছিল, সুলতানা বেগম নান্নী 'তরুণী সংঘ'র এক মহিলার সম্পাদনায়, বিবিধ প্রসঙ্গ এরা ছাপত। ১ শ্রাবণ, ১৩৪৮ তারিখে পাচ্ছি 'সুপ্তা' নামক পাক্ষিক একটি পত্রিকা। ধীরেন রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় 'দেশবন্ধু ফিজিক্যাল স্কুল' থেকে এটি প্রকাশিত হত, ৫০০ কপি ছাপা হত, মূল্য নয় পাই।<sup>৮১</sup> জেলার বিদ্যালয়গুলিও পিছিয়ে ছিল না। যেমন মালিয়াড়া স্কুল থেকে বেরোত 'বাস**ত্তী',** ° বাঁকুড়া ক্রিন্চান কলেজ্বিয়েট স্কুল থেকে গোপাললাল দের সম্পাদনায় বেরোড 'জ্যোৎস্না', ৩৮ পৃষ্ঠার বই, আট আনা দাম, ছাপা হয়েছিল ৫৫০



বাকুড়া লক্ষ্মী, ১ম বর্ষ বৈশাখ ও প্রাবণ ১৩২৯

কপি।" রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বেরোত 'বাঁকুড়া জেলা স্কুল ম্যাগাজিন' দাম নয় আনা," অধ্যাপক আর এস ঘোষ প্রমূখের সম্পাদনায় বেরোত 'বাঁকুড়া কলেজ ম্যাগাজিন'।" এগুলির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করত।

'বাকৃড়া দর্পন', 'বাকৃড়া লক্ষ্মী', 'লক্ষ্মী', 'চিকিৎসা দর্পণ' বা 'কৃষি পঞ্জিকা'র যে কটি সংখ্যা আমি পেয়েছি, আর 'Report on Native Papers' (এর পর R. N. P.) এর উপর ভিত্তি করেই আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তাই শুরুতেই তিনটি পত্রিকা সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া যাক। জেলা বিদ্যালয়সমূহের 'ইলপেষ্টিং পণ্ডিড' হয়ে ১৮৬০—৭০ সাল নাগাদ জনৈক রামতারক মুখার্জি ভূতসহর থেকে বাকুড়া শহরে এসেছিলেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায়্র' বাকুড়া দর্পনের (এর পর বাঁ. দ. লেখা হবে) প্রথম সম্পাদক ও প্রকাশক। এর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুটাকা ছিল। ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ ও ডাঃ মোহিনীমোহন রায়ের সম্পাদনায় (১৩২৭ বঙ্গান্ধর প্রাবণ) কোতুলপুর থেকে প্রকাশিত হত 'চিকিৎসা দর্পণ', বার্ষিক মূল্য দুটাকা। শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩২৯



বৈশাগন্ধবণিক সমাজে বৈশ্যাচার সম্মত পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন

সনের বৈশাখ মাস থেকে বাঁকুড়া শহরে প্রকাশিত হতে শুরু করে বাঁকুড়াগন্দ্রী' (এরপর বাঁ. ল. লেখা হবে) পত্রিকা। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বীরক্ষম্র রায়। অপ্রিম বার্ষিক মৃল্যা ছিল সডাক এক টাকা। বিজ্ঞাপন মূল্যও ছিল। এই শশাঙ্কবাবুর সম্পাদনাতেই আবার ১৩৩১ সনের কার্ডিক মাস থেকে বাঁকুড়া শহরে 'লক্ষ্মী' নামের একটি পত্রিকা বেরোত। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন রসময় সিংহ, বার্ষিক মূল্য ছিল তিন টাকা। প্রথম বছরের তৃতীক্ষ সংখ্যা ছাপা হয়েছিল" ৫০০ কপি। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার কৃবিসভা থেকে প্রকাশিত হত 'বাঁকুড়া কৃবি পত্রিকা', প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনুমানিক ১৩২৫ সার্ল নাগাদ। তবে দর্পদের ঠিক পরেই যে পত্রিকাটি দেখতে পাচ্ছি, সেটি কিন্তু একটি 'জাতিভিত্তিক পত্রিকা' বা 'Caste Journal'। মালিয়াড়ার কাছে ব্যুলজাম প্রাম থেকে ফেলারাম মণ্ডল প্রকাশ করতেন 'ক্রিয় শৌণ্ডিক ও ব্রাত্য ক্রম' নামে একটি পত্রিকা, বাংলা সন ১৩২০-র ১ কার্ডিক থেকে। ১২ খণ্ডের অপ্রিম মূল্য ছিল এক টাকা।

প্রতিটি পত্রিকা নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনার পরিবর্তে আমি বিষয় ধরে আলোচনা করব। তাহলেই সামপ্রিক রূপটি ধরা বাবে। আমরা দেখছি—আর্থিক দুরবস্থা, খাদ্যদ্রব্যর মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন, কুলি নিয়োগ, ধর্মীয় বিষয় থেকে পৌরসভার ঔদাসীন্য, স্বদেশি—সব দিকেই যথার্থ গ্রামসীয় সৃষ্টিশীল বৃদ্ধিজীবী হিসাবে নজর ছিল পত্র-পত্রিকাগোষ্ঠীর। অতএব বিষয়বস্তু ধূরে আলোচনাই সুবিধাজনক ও সুখপাঠ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শুরু থেকেই জেলার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বৃদ্ধিজীবীদের চিন্তিত করেছিল। ১৮৯২ সালে, অর্থাৎ প্রথম বছরেই, ১৫ এপ্রিল দর্পণ জেলার বিভিন্ন জায়গার খাদ্যাভাব, জলাভাবের কথা বলে লিখছে—জেলাশাসক ও জেলা বোর্ডের নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত নয়। বর্ধমান জ্বেলা বোর্ড কুয়ো খনন, পুকুর খননের জন্য যেভাবে টাকা মঞ্জুর করেছে বাঁকুড়া জেলা বোর্ডেরও তা অনুসরণ করা উচিত (R. N. P. ১৮৯২, প ৩৯৭)। দর্পণ বারেবারেই এই খাদ্য সমস্যার সঙ্গে চুরিডাকাতির সম্পর্কের উল্লেখ করেছে, বিশেষত জেলার দক্ষিণাংশে (বাঁ. দঃ, ১৫ জুন R. N. P. ১৮৯২, পু, ৬৩৩)। ১ জুলাই তারিখ লিখছে—সাম্প্রতিক একটি ডাকাতির ঘটনায় রায়পুর থানায় আটক ১১ জন জানিয়েছে যে, তারা ৪/৫ দিন অভুক্ত ছিল, একই দিনে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাঁকুড়া সফরকে স্বাগত জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় গভর্নরকৈ জেলার দুরবস্থা দুরীকরণের আবেদন জানানো হয়েছে (R. N. P. ১৮৯২, পু, ৬৯২, ৯৪)। ১৫ সেপ্টেম্বর আক্ষেপ করে লেখা হয়েছে—এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ( R. N. P. ১৮৯২, প ৯৫৪-৫৫) এবং দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে জেলার সমস্ত প্রান্তেই চুরি-ডাকাতি ওরু হয়ে গিয়েছিল (R. N. P. ১৮৯৩, পু, ৫৩০)।

·২১ জানুয়ারি 'বঙ্গবাসী' লিখছে, 'লর্ড লিটন বলেছেন, অনাহারে যদি জেলার একজন মানুষও মারা যান, তাহলে সার্বভৌম শাসককে তার জবাব দিতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে লর্ড ল্যান্সডাউন এই মতে বিশ্বাসী নন, কারণ তাহলে দর্পদে এমন সংবাদ ছাপা হত না' (R. N. P. ১৮৯৩, পু ৭৪)।

অবস্থা বিংশ শতকের সূচনাতেও অপরিবর্তিত ছিল। ১৯০৭ খ্রিঃ-র ৮ জুলাই দর্পণ লিখছে—'গৃহস্থের সকল পুঁজি একেবারে ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে। এখন শীঘ্র বাজ্ঞার নরম না হইলে লোকের দিন চলা ভার ইইবে। সেদিন শিখরে পাড়ার অনেকগুলি দরিদ্রলোক কডকগুলি ভদ্রলোকের কাছে গিয়া বর্জে যে আর তাহাদের দিন চলে না; এবার উপবাস দিতে হইবে.....' দুঃখের বিষয় কয়েকজন ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রায় সকল সাহেব প্রশাসকই এই দিকটি উপেক্ষা করে 'চুরি ডাকাতি এদের স্বভাব' বলে মন্তব্য করেছে। অথচ যে যে বছরে শস্যহানি হয়েছে ঠিক সেই বছরগুলিতেই জেলায় ডাকাতি বেডেছে, এ ব্যাপারটা জলের মতো পরিষার। "

সরকারি অবহেলার কারণে, জেলার মানুষ নিজেরাই উদ্যোগী হলেন, গড়ে উঠল বেসরকারি সংগঠন। গড়ে উঠছিল 'বাঁকুড়া দরিদ্রভাণ্ডার' এর মতো সংগঠন (বাঁ. দ. ১৬ জানুয়ারি, ১৯০৫)। এখানেও ছিলেন উকিল কুলদাবাবু, বিনোদবাবু, ডাক্ডার রামনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেপ্টি ম্যাজিক্টেট চাক্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীকান্ত কর্মকার বা মুলেফ ভূপালচন্দ্র সেনের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা। ১৯০৫ সালে স্থাপিত হল বাঁকুড়া জেলা কৃষিসভা, বর্ধমান বিভাগ কৃষিসভার শাখা হিসাবে। বাড়ির জন্য তাদের

একখণ্ড জমিও দেওয়া হয়েছিল। ১৮ এই সভা প্রতি বছরই 'বাঁকুড়া কৃবি পঞ্জিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ১৯১৮-১৯ সালের একটি রয়েছে। জেলাশাসক জে ভাস, স্কোয়ার ছিলেন সভাপতি, উকিল রায়সাহেব বামাচরণ রায় ছিলেন সম্পাদক। হরিহর মুখোপাধ্যায়, কুলদাবাবু বা রামনাথবাবু ছাড়াও এই সভার সভ্য হিসাবে ছিলেন সভ্যকিছর সাহানা মহাশয়। সর্বমোট ১০১ জন সভ্য ছিলেন। ওই বইতে জেলার বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তিবর্গের নাম, বাংলার শাসনবিভাগের কর্তাব্যক্তিদের নামও রয়েছে।

'বিজ্ঞাপন' অংশে গোড়াতেই বলা হয়েছে 'কৃষি বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার এবং কৃষিজীবিগলের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে ও সহজ কথায় বুঝাইয়া দিবার জনাই বাঁকুড়া কৃষিসভা ইইতে এই পঞ্জিকাখানি প্রকাশ করা হইল।' জমির বিবরণ, সার, বীজ, পগুনি নিলাম বিষয়ক জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রজাম্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের অস্টম আইনের জ্ঞাতব্য বিষয়, পশু চিকিৎসা ব্যবস্থা, মৎস্য বিষয়ক প্রবন্ধ, জেলা ও 'লোকাল বোর্ড'-এর আয়ব্যয়ের হিসাব, আবগারিসহ নানা প্রকার আইন বিষয়ক এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ছাপা হয়। এখান থেকেই দেখছি ১৯১৬-১৭ সালে জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড দুর্ভিক্ষ নিবারণে ২০৬০৪ টাকা দাতব্য করেছিল (পৃঃ ১৪-১৩৩)।

এই কৃষি সমিতিই পরবর্তীকালে 'বাঁকুড়া জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি' নামে পরিবর্তিত হয়। 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ব, প্রথম সংখ্যা (১৩৩০ সাল) থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯০৫ সালে জেলাশাসক রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের চেষ্টায় কৃষিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি প্রদর্শনী হয়, সেখানে জৈলার 'বর্তমান দুরবস্থার কারণ সম্যকভাবে আলোচনার পর' কৃষি সমিতির কার্যক্ষেত্র বাড়িয়ে জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি তৈরি হয়েছে। জেলাশাসক সভাপতি, দুই মহকুমা শাসক সহ-সভাপতি, বামাচরণ রায় সম্পাদক, প্রসরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগী সম্পাদক, অমরেশক্ষে মুখোপাধ্যায়, শশাজশেশর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতুলচক্র চট্টোপাধ্যায় সহকারি সম্পাদক। প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি ছিলেন এর সদস্য (পৃঃ ২-৩)।

প্রথম বর্ব, প্রথম ও বিতীর সংখ্যা (বৈশাখ—শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল)-এর স্কলাতেই বলা হয়েছে, 'সমিতির মুখপত্রস্বরূপ একটি ক্রোমিক পত্রিকা' প্রচারিত হবে। এই জেলার বর্তমান অবস্থা, কৃবি, 'রাস্থ্য প্রভৃতির উর্রাভির উপায় ও কি প্রকারে তা সাধিত হতে পারে, তাই আমাদের আলোচ্য বিষর হবে' (পৃঃ ১)। প্রথম প্রবদ্ধ 'জলাভাবই জেলার অবনতির প্রধান কারণ'। এর পরই 'বাঁকুড়ার সংক্রিপ্ত বিবরণী' যার প্রথম অংশ 'বাঁকুড়া জেলার এত দুর্দশা কৈন ? বলা হচ্ছে প্রধানত কৃবিজীবী হলেও এই জেলা লিঙ্কেও পশ্চাৎপদ নয়, রেশমি বত্র তৈরি হয়, কাঁসালিতল, জুতা অন্যত্র রপ্তানি হয়। 'তথাপি জেলা এত শ্রীহীন ইইতেছে কেন ?' পত্রিকা বলছে, জনসাধারণ স্বাস্থ্যকলার নিরম পালনে উদাসীন, এছাড়াও আছে ম্যালেরিয়ার মত ব্যাধি। ১৩২২ ও ২৫ সালে সরকার জন্যন ১৪ লাখ ব্যয় করেছে। এছাড়া সন্মিলনী, রামকৃষ্ণ মিশন ব্রাণকার্য করেলেও প্রকৃত উন্নতি হয়নি। 'গ্রামের সকলেরই এক অবস্থা—ভিক্ষা

দিবে কে ?' ৬ ফেব্রুয়ারি গুরুসদয় দন্তর উদ্যোগে আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় বাঁকুড়ায় এসে কৃষির ভবিষাৎ উন্নতি সম্পর্কে দু-চারটি আশাসবাণী দিয়ে গেছেন (গৃঃ ৩—১, ১৫—২০)। ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় জেলার ৩১টি কৃবি সমিতি ও তালের সম্পাদকলের নাম রয়েছে। এছাড়া বিষ্ণুপুরের ১৪টি সমিতি ও সম্পাদকের নামও আছে (পৃঃ ৪৮)। প্রতি গ্রামে জল ও অর্থ সরবরাহ ব্যাক্তের প্রতিষ্ঠা সংবাদ পাছি। আমেরিকা ও প্রেট ব্রিটেনের বিখ্যাত সংবাদপত্র দেখক সেন্ট নেহাল সিংহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় এই সমিডির কাজ পরিদর্শন করেন' বলে পত্রিকা লিখেছে (পৃঃ ৮৩—৮৭)। আবার শ্যামদেশীয় পৃঃ ৮৯)। ১৯২২-এ বর্ধমান বিভাগের কমিশনার সমিভিগুলির কাজকর্মের যে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন তা শেবে ছাপা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় দেখছি হরিকিষণ রাঠী, অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ বৈদ্যনাথ ঘটক, উকিলবাবু রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ ৬ মাসের জন্য বাঁকুড়া জল সরবরাহ ও অর্থ সরবরাহ ব্যাকের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন (পৃ: ৮১)।

দ্বিতীয় বর্ষর প্রথম সংখ্যায় গুরুসদয় দন্তর একটি বন্ধৃতা প্রকাশিত হয়েছে। গুরুসদয়বাবু আদ্বসদ্ধৃষ্টির পরিবর্তে আরও কাজের কথা বলেছেন। জঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে বলে তিনি যে আশকা করেন, ১৮৯৩-র ১ ডিসেম্বর তারিশের দর্শগেও সে ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছিল, এর জন্যই জমির উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমছে (আর এন পি, ১৮৯৩, পৃঃ ১০৪২)। যাই হোক হাড়মাসড়ার প্রবোধ রায়ও গুরুসদয়বাব্র পর বক্তব্য রাশেন। প্রাম 'বোল আনা'গুলির পাশাপাশি শিক্ষক, মোক্তার, জমিদারদেরও তিনি এগিয়ে আসতে বলেছেন (পৃঃ ১২—১৭)।

জেলার অনগ্রসরতা নিরে 'লাক্ষী' প্রথম বর্ব, প্রথম সংখ্যার (১৩৩১ সাল) বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার শোচনীর অবস্থার কারণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৩৫)। তৃতীয় সংখ্যায় সমালোচিত হয়েছেন বর্ধমানরাজ—'বর্ধমানরাজ বাংলার লাট রোনাভসের বর্ধমান যাত্রা উপলব্দে ৪০,০০০ টাকা ব্যর করতে পারলে তিনি রোগক্লিন্ট বাঁকুড়ার জন্য ৫০,০০০ও দান করতে পারেন না (পৃঃ ১২২)। ছাদশ সংখ্যায় জেলার জল সরবর্মাহ সমিতির সংখ্যা ৮৪ থেকে ১১২-র পৌছেছে বলে আনক্ষ প্রকাশ করা হয়েছে (পৃঃ ৪৯৫)।

এরপর আসব সচেতনতা প্রসঙ্গে। প্রথম থেকেই জেলার সংবাদ সাময়িকপত্র প্রগতিশীলতার পরিচর দিরেছে। ১৫ কেব্রুরারি ১৮৯২ তারিখে বিদ্যালয়ে অনুদান কমানোয় বিদ্যালয়গুলি ধ্বংস হরে যাবে বলে দর্পণ আশ্বা ব্যক্ত করেছে (আর এন পি ১৮৯২ পৃঃ ২২৮)। আবার একই কারণে জেলার ১,২৩৪টি পাঠশালা বন্ধ হবার আশ্বাভঙ দর্পণকে উবিশ্ব করেছে (১৫ সেপ্টেম্বর, আর এন পি ১৮৯২, পৃঃ ৯৪৪)। কুড়ি বছর পরেও দেখছি 'Middle Vernacular' উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি খেকে 'Public Examination' ভূলে দেবার জন্য দর্পণ দুংখ প্রকাশ করে বলেছে, জনগণের মধ্যে এর কলে বিরটি হতাশা সৃষ্টি হরেছে



বাঁকুড়া দর্পণ

(বাঁ. দ. Week ending 21st December. R. N. P, ১৯১২ পৃঃ ১৪৬১)।

পরবর্তী সময়ে হিতসাধন সমিতিগুলি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিল বলে বাঁকুড়ালক্ষ্মী লিখেছে। যেমন কোতৃলপুর হিতসাধন সমিতির উদ্যোগে নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পুলিলের সাবইলপেক্টর রামগোপাল চ্যাটার্ছি ক্ষুদ্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন দেখছি (বাঁ. ল. ১ম বর্ব, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৯ সাল, পৃঃ ৭৪)। একই সংখ্যায় বায়ঝোপ ঘারা লোকশিক্ষা দানের কথাও পাচিছ (পৃঃ ৮৬)। ধীরে ধীরে ছাত্না, ইদপুর, মাকড়কোল, ঘূটগেড়িয়া, সারেকা ইত্যাদি জায়গাতেও সমিতি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনে তৎপর হয়েছিল (ছিতীয় বর্ব, ১ম সংখ্যা, ১৩৩০ সাল, পৃঃ ৪)। এই সমস্ত খবর অত্যক্ত শুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' দায়িত্ব সচেতনতারই পরিচয় দিয়েছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও সমাদ্ধ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিল পত্র-পত্রিকাগুলি। লঘু অপরাধী সাজাগ্রাপ্ত হলেও রহস্যজনক কারণে শুরুতর অপরাধী ছাড়া পাছেছ থেকে শুরু করে সরকার বাহাদুর মফস্বল পরিদর্শন করলেও তারা মানুবের অভিযোগ শোনেন না বা বিশ্বাস করেন না, অভএব এই পরিদর্শন অর্থহীন বলে মত প্রকাশ (বাঁ. দ. ১৫ মার্চ ও ১ জুলাই, আর এন পি, ১৮৯২, পৃঃ ২৬৯ ও ৬৯৪), অথবা বাঁকুড়া-রানীগঞ্জ ডাক ব্যবস্থার অনিয়ম বা বিশ্বগ্র-পানাগড় পথের সমস্যা (বাঁ দ. ১ আগস্ট ও ১ নডেম্বর,


আর এন পি ১৮৯৩, পৃঃ ৬৩২ ও ৯৫৭), অন্যদিকে চুরি-ডাকাতির সঙ্গে ঘাটোয়াল পুলিশের অশুভ আঁতাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ (বাঁ. দ. ১ ফেব্রুয়ারি আর এন পি ১৮৯৩ পৃঃ ৯৫), একই সঙ্গে গঙ্গাজলঘাটি থেকে মূলেফ চৌকি ওঠানোর ফলে কি অসুবিধা হচ্ছে, বা বিষ্ণুপুর থেকে কোতুলপুর পর্যন্ত টেলিগ্রাফলাইন সম্প্রসারণ করলে কোতুলপুরের মানুষ কতটা উপকৃত হবেন (বাঁ. দ. Week ending ২৫-৩-১৮৯৩ পৃঃ ২৪৭ ও ১২ জানুয়ারি ১৯১২, পৃঃ ২৬, আর এন পি)—সব ব্যাপারেই দর্পণ ছিল ওয়াকিবহাল, সচেতন।

এবার দেখব জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গ। উনিশ শতকের শেষদিকে বা পৌরসভার শুরু থেকেই দেখছি পুরপিতারা তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে শহরে রোগ-ব্যাধির সংক্রামণ বা টিকাকরণ নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৮৯৬-র সরকারি প্রতিবেদন বলছে, পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় শহরে জনস্বাস্থ্য ১৮৯৫ সালে অনেক উন্নত ছিল। পুরপিতারা ২২ বার চিকিৎসালয়টি (Dispensary) পরিদর্শন করেছেন।" তবে ১৮৯২ সালেই স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির প্রতি জেলা বোর্ডের উদাসীন্যর সমালোচনা করে দর্পণ লিখেছে এ ব্যাপারে খুব কম অর্থই বাজেটে অনুমোদিত হয়েছে। ১ বছরও হয়নি, জেলায় আবার ম্যালেরিয়া, কলেরা ও অন্যান্য রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তালডাংরা 'Cattle Pond'-এর অবস্থা শোচনীয় (আর এন পি ১৮৯২, পঃ ২৩০)। ১৯০৭ খ্রিঃ ৮ জুলাই বলা হয়েছে সূচিকিৎসক না থাকায় সোনামুখীতে বসন্ত ও বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব দ্বিগুণ , হচ্ছে। বিষ্ণুপুরেও একই অবস্থা, একমাত্র ভগবানই রক্ষা করতে পারে—(পঃ ৫)। 'বাঁকডালক্ষী' পত্রিকায় আক্ষেপ করে লেখা হয়েছে যে, 'বাঁকুড়া একদা ছিল স্বাস্থ্যনিবাস, তা কি করে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরার আকর হয়ে দাঁড়াল ? এর জন্য দায়ী পদ্মীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর আচার ব্যবহার।' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঁকুড়ায় এসে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, কলেজ ছাত্রাবাসটি তিনি দেখেছেন, তাঁর মনে হয়েছে সাহেবরাই পরিচ্ছন্নতা বোঝেন, আর আমরা হিন্দুজ্ঞাতি কেবল মুখে বলে বেড়াই আমরা শুদ্ধ জাতি ; কাজে আমরা মেচ্ছেরও অধম (১ম বর্ব, ১ম ও ২য় সংখ্যা, 'বাঁকুড়ার পদ্মীগ্রামের স্বাস্থ্য সমাচার', পুঃ ২১--২৬)। কৃষি সমিতি ১৯২২ সালে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদশনীর আয়োজন করে। শিক্ষার জন্য চিত্তাকর্যক ও শিক্ষাপ্রদ চিত্র এবং নকশা অন্ধিত হয়। 'চিত্ৰবিভাগে কোথাও দেখা যাইতেছে যে মৃত্যু রাক্ষসী তাহার অসংখ্য হস্ত দ্বারা অসংখ্য প্রকারে, বাঁকুড়াবাসী শিশু, বালক, যুবা ও বৃদ্ধকে নিয়তই আপন করাল বদনের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, কোথাও বা অসংখ্য বিষাক্ত জীবাণু সাধারণ লোকচক্ষুর অজ্ঞাতসারে পানীয় বা অন্যরূপে ব্যবহৃত জলের সহিত মানবদেহে প্রবেশ লাভ করিয়া তথায় উৎকৃষ্ট রোগের বিস্তার করিতেছে...' (পুঃ ৩৯—৪২)। বাঁকুড়া কুন্ঠরোগ নিবারণী সমিতির সম্পাদক ডাঃ ডেভিসের সাহায্যে সমিতি কোতৃলপুর অঞ্চলে কুন্ঠ নিবারণের চেষ্টা করছে এবং ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ, লক্ষ্মীনারায়ণ পাঠক, নীলমাধব ভদ্র প্রমুখও সচেষ্ট রয়েছেন (১ম বর্ব, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৭৪-৭৫)। ছাতনা সমিতির সম্পাদক ডাঃ অলোকনাথ গাঙ্গুলি রেল স্টেশনে থেকে পুরী থেকে প্রত্যাগত কলেরা রোগাক্রান্ত তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা করেছিলেন। আবার ময়নাপুর সমিতি ম্যালেরিয়া দমনের

জন্য তিনটি পুকুরে কেরোসিন ছড়ানো বা জেলা বোর্ডের সাহায্যে গঙ্গাজলঘাটিতে সমিতির একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্যোগ—সবই 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' সযত্নে প্রকাশ করেছে, (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩০ সাল, পৃঃ ৫-৬)। বাঁকুড়া কৃষি পঞ্জিকাতেও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, রোগ পরিচয়, নিবারণের উপায়, সতর্কতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা ছিল (পৃঃ ৪১—৪৯)।

নগরজীবন ও পৌরসভার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই আজকের মতো সেদিনও কিন্তু পৌরসভার কাজকর্ম মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সেই অসন্তোষ প্রতিফলিত হয়েছে সংবাদ সাময়িকপত্রে। সময় যত এগিয়েছে, সমালোচনাও কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে। ১৮২০ সালের ২৭ মে তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রিকাতেও 'কলিকাতার নরদামা' নামক এক দরখান্তে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সঙ্গে युक সাহেবদের এ বিষয়ে কিছুটা বিবেচনাশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে।<sup>১০০</sup> ১৭ ডিসেম্বর 'বাঁকুড়া দর্পণ' লিখেছে ১১ ডিসেম্বর যে পৌর নির্বাচন হয়েছে সেখানে করদাতারা অনেকেই অংশগ্রহণ করেননি, তাঁদের ভোট দিতে প্রায় আনাই যায়নি (আর এন পি ১৮৯০, পঃ ১০৭৩) 'ভোট বয়কট'-এর একটি প্রাথমিক ইঙ্গিড কি এখানে পাচ্ছি না ? 'Masonry Platform' নর্দমা চালু রাখায় প্রতিবন্ধক হচ্ছে বলে সেগুলি উঠিয়ে দেবার জন্য পৌরসভা বড়বাজার রোডের দোকানদার ও বাড়ি মালিকদের কাছে যে ফতোয়া দেয়, সে ব্যাপারে ১ ডিসেম্বর দর্পণ লিখছে, শহরের অন্যত্র খোলা নর্দমাই যখন পুরপিতারা পরিষ্কার রাখতে পারছেন না, তখন বড়বাজার রোডের নর্দমাগুলির ঢাকনা উঠিয়ে দিতে বলছে কেন ং (আর এন পি ১৮৯৩, পৃঃ ১০৩৪)। ১৯০৭-এর ২৩ জুলাই লোহার মহলার ভিতর 'মহাফেচের লেন'টি কি শোচনীয় অবস্থায় আছে—তা নিয়ে দর্পণ লিখছে—'রাস্তা-ঘাট, নর্দমা ইত্যাদির দিকে कर्मातिएत मतायाग ना थाकल 'अब्बात य बाह्यशनि रहेत स বিষয়ে কি কেহ ভাবিবেন না ?' একই বছরেব আগস্টে (দিনটি পাওয়া যাচ্ছে না—'torn') আবার বিষ্ণুপুর পৌরবাজারের মাছ বিক্রির জায়গায় দুর্গদ্ধর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

'লক্ষ্মী'তেও পৌরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই।
এখানে আবার একটি বৈষম্যের ব্যাপারও সম্পাদক উদ্লেখ
করছেন—'বড়বাজার, নতুনগঞ্জ, ব্যাপারিহাট প্রভৃতি জারগার
রাজাগুলি পৌরসভার পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়। পুরপিতারা
নিজেদের বাড়িও রাজ্বার প্রতিই যত্মবান। স্কুল ডাঙা রামপুরের রাজ্বা
পরিষ্কার', 'তেলামাথার তেল দেওরা কেন' ? (১ম বর্ব, ১ম সংখ্যা,
১৩৩১ বঙ্গান্ধ, পৃঃ ৩৬) এমন কি একই বছর পঞ্জম সংখ্যার
পরপিতাদের সরে দাঁড়াতেও বলা হচ্ছে (পৃঃ ১৯৫)। এর ফলও
পাওরা গেল, বন্ধ সংখ্যার দেখছি, ৫ নং ওয়ার্ড ছাড়া আগের
পুরপিতারা কোথাও জিততে পারেননি (পৃঃ ২৩৮)। কয়েকজন
পুরপিতা নির্বাচন বেআইনি বলে দরখান্তও করেছেন (নবম সংখ্যা,
১৩৩২ বঙ্গান্ধ, পৃঃ ৩৭১)। দ্বিতীয় বর্ব দ্বিতীয় সংখ্যার (১৩৩২
বঙ্গান্ধ) লেখা হচ্ছে—ফিডার রোডের দুর্গন্ধ, নতুন খানকল সৃষ্টি
হওয়ার অপকার সম্পর্কে 'চেয়ারম্যান' উদাসীন বা কংগ্রেস আসার
পর পৌরসভার বিশৃষ্থলা কেমন বেড়েছে (পৃঃ ৮০)।



পত্র-পত্রিকার এই সমালোচনা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ
নির্বিকার ছিলেন না। ১৯০১ সালের অক্টোবরে, দর্পদের এই সব
সমালোচনা তারা স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে জানিয়েওছিলেন (Week
ending ৫ অক্টোবরের ৩১ ও ৩৪ নৃং অনুচ্ছদ উল্লেখ করে আর
এন পি ১৯০১) ১০১ ৷ আবার ১৯০৭-এর ১ আগস্ট দর্পণ লিখছে,
মহাফেচের গলির দুর্দশা নিয়ে তাদের লেখা সরকার পড়েছেন, তবে
হিতে বিপরীত হয়েছে, কারণ নর্দমা ও 'কালভার্ট'-এর সব 'পচা মাটি
রাস্তায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে'। আবার বলা সত্ত্বেও শান্বান্দা ও
ভূতেখরের রাস্তার দূরবস্থার প্রতি বরাজি পরিচালিত পৌরসভা ও
জেলা বোর্ড উদাসীন হওয়ায় 'লক্ষ্মী' বাদ্দ করে লিখেছে—'জেলা
বোর্ড ও পৌরসভা একে অপরকে দেখায়, স্বরাজ লাভের ইহা বেশ
পদ্মা বটে'। (দ্বাদল সংখ্যা, আঝিন, ১৩৩২, পৃঃ ৪৯৪)।

আগেই বলেছি, আগাগোড়া দালালির দলিলে বাঙালি ভদ্রলোক নেই। মৃদুস্বরে হলেও সে প্রতিবাদ করেছে। ১৮৯২'র ১৫ জুন, শহরে দেশীয়দের উপর 'ল্যাট্রিন-ট্যাক্স' চাপানোর সমালোচনা করে দর্পণ লিখেছে 'European Quarter' যখন এর আওতার বাইরে, তাহলে গরিবের উপরই চাপ পড়বে (আর এন পি ১৮৯২ পৃঃ ৬২৪)। লেফ্টেন্যান্ট গভর্নর আসছে, রাজাঘাট সাজছে, বৃদ্ধিজীবীরা আরকলিপি দিচ্ছে—পৌরসভায় ভালো জলের ব্যবস্থা নেই, 'সার্ভে' বিদ্যালয় স্থাপন জরুরি এবং আরও উল্লেখ করেছে, জনগণকে যদি অনুগত রাখতে হয়, 'তবে তাদের ভালো শিক্ষাও পেতে হয়' (আর এন পি ১৮৯২ পৃঃ ৫৭৭, ৬৩৩, ৬৯৪)। কিছু ১৫ জুলাই দর্পণ লিখছে, সবই ব্যর্থ হল। গভর্নর ভালো ভালো কথা বললেও জেলাবাসী কিভাবে দিন কটোচেছ সে খবর তিনি রাখেন না। প্রত্যেকেই চেয়েছে তাঁকে তৃষ্ট করতে, তাই প্রশাসকরা তাঁকে কিছুই জানায়নি (আর এন পি ১৮৯২, পৃঃ ৭৩৮)।

জেলা থেকে অবৈধভাবে কুলি সংগ্রহ নিয়ে দর্গণ প্রথম থেকেই সরব। ১৮৯৩-র ফেব্রুয়ারিতেই তারা এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে (Week ending 18th February, R. N. P. ১৮৯৩, পৃঃ ১২৬), যদিও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন ১৮৯৪ সাল থেকে, কিন্তু সেটি ঠিক নয়। ১০২ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত দর্গণতলিতে (১৯০৫—৮) দেখছি প্রতি সংখ্যায় 'কুলিবাহিনী-১, কুলিবাহিনী-২'—এইভাবে সংবাদ ছাপা হত। এই কুলি সংগ্রহের প্রবল বিরোধিতা করেছিল দর্গণ—'প্রবল প্রতাপ ইংরাজ রাজত্বেও কি মানুষ্য চুরির কোন প্রতিকার ইইবে না ং (বা. দ. ১-১-১৯০৫)।

আবার বাঁকুড়ার মতো দরিদ্র এক জেলায় বিংশ শতকের প্রথমদিক থেকেই মহিলাদের সচেতনতার উল্লেখ পাচিছ পত্র-পত্রিকাণ্ডলিতে। ১৩৩০-এর বৈশাখ মাসে 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' লিখছে (ৰিডীয় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩--৩৬), গত ৭ প্ৰাবণ স্থানীয় উকিল সূর্যলাল দত্তের খ্রী প্লিগ্ধবাল। দত্তের গৃহে 'অন্তঃপুর মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় : শুরুসদয় দত্তব স্ত্রী শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত এর কার্যভার গ্রহণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য 'অন্ত পূরে শিক্ষা প্রসার, চরকা ও গৃঁহলিক্সের প্রচলন।'। হাসপাতালেও এরা সাহায্যের বন্দোবস্ত করেছেন। এই মহিলাসভা দেশবন্ধু স্মৃতি ভাতারেও ৩২৫ টাকা সাহায়া দিয়েছিল (लच्ची, দশম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, পুঃ ৪১৪/। 'বাকুড়ালক্ষ্মী' ওই একই সংখ্যায় আরও লিখেছে— ছায়াচিত্রের সাহায্যে সৃতিকাগৃহের সংস্কার ও প্রসৃতি এবং শিশুর श्राश्चात्रकात निरामश्रमि महिमा সমিতি বুঝিয়ে দিত। মাদিয়াড়ার রানী দুর্গাবতী দেবী ১০০ টাকা, গোপীনাথ দন্তর দ্বী ৫০ ও এবং হাইকোর্টের প্রাক্তন জব্দ দিগদর চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ২৫ টাকা দেন। ১৯৪১ সাল নাগাদ তরুণী সঞ্জবর সূলতানা বেগম 'জাগরণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন—তা আগেই বলা হয়েছে। লক্ষ্মী লিখেছে, গান্ধী যেদিন বাঁকুড়া আসেন (৮ জুলাই), সেদিন অপরাহে তিনি দোলতলায় মহিলাসভায় যোগদান করেছিলেন (দশম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪১৪) সরকারি সাহায্যও মহিলা সমিতি অনেক সময় চেয়েছে, শিশুদের মধ্যে দুধ বা ওবুধ ইত্যাদি দেবার জন্য, যেমন চেয়েছিল পৌরসভার কাছে ২২ মার্চ ১৯২৯ তারিখে, ২০ টাকা।<sup>১০০</sup> অনুরূপ সচেতনতা নিম্নবর্গেও অনুপস্থিত ছিল না। বাংলা ১৩২৮ সালে প্রকাশিত দৃটি 'ভাদু সঙ্গীতে' এই ধারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি--

— 'করবো ব্যারিষ্টারি জব্ধ ডান্ডারি
পুরুষ বিজয় করবো চল।।'
বা শুনলাম লোকমুখে
বর্মা দেশে মেয়েরা স্বাধীন থাকে।
....পুরুষেরা বাসন মাজে লো
ঘর ঝাঁটায় গৃহে থেকে।
গ্রীলোক করে পুরুষের কাজ,
রোজগারি সুখে দুখে।।

দর্গণে বৈদেশিক বা অন্যান্য প্রদেশের খবরও নিয়মিত থাকত।
এর মধ্যে 'তাতারে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা ফিলাডেলফিয়া ও
নিউইয়র্কে লোকে গরমে ছট্ফট্ করিতেছে' থেকে শুরু করে
'বিকানীরের মহারাজা এখন ইংলভে' বা পূর্ববঙ্গে স্বদেশি আন্দোলন
বর্ণনা—এমন অজন্র সংবাদ থাকত। বৈদেশিক সংবাদ অবশ্য
অন্যত্তও প্রকাশিত হত। যেমন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর
'যুগদীপ'-এ কোরিয়ার বিপ্লবের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল দেখতে
পাচ্ছি। এমন উদাহরণ আরও অজন্র দেওয়া যেতে পারে।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন ১৯০৫ সাল বা তার পরবর্তী সময়ে দর্পণের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আসলে বৃদ্ধিজীবীরা চলেছিলেন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সূতরাং প্রামসীর ক্রান্তিকালীন বৃদ্ধিজীবী হিসাবে এরা এবার দায়িত্ব পালন করছেন। তবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ শোনা যায়নি। আসলে সারা ভারতেই তখন সময়টি ছিল নরমপস্থার, ভারতেশ্বরের মঙ্গল গীত রচনা করে, ইংরেজ রাজত্বের প্রজাবাৎসল্য প্রচার করে বিষ্ণুপুর রাজভক্ত থিয়েটার কোম্পানির নগর পরিক্রমা'র খবর দর্পণেই পাছিছ (২৩ জুলাই, ১৯০৭)। আবার দেখছে ইংরেজ রাজত্বের প্রতি মোহ—'হাকিম ইইয়া যিনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হন, তিনি ইংরাজ রাজত্বের বিচারালয় কল্বিত করিবার জন্য হাকিমী করিতেছেন' (সেপ্টেম্বর ১৯০৬), নৌরজীর 'Poverty and un-British Rule in India'র সঙ্গে কোথায় যেন মিল পাছিছ না ?

'বদেশি দ্রব্য সংগ্রহ' ও 'কলিকাতায় যুবরাজ ও যুবরাজপত্নী'—একই দিনে (১ জানুয়ারি, ১৯০৬) পাশাপাশি দুটি সংবাদ প্রকাশের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার একটি স্ববিরোধী চরিত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কিছু ঔপনিবেশিক শাসনে এ ধরনের স্ববিরোধ থাকা অস্বাভাবিক নয়, আর সেভাবে জাতীয়ভায়াদ তখন বাঁকুড়ায় প্রসারিত হয়েছিল কিনা তা অনুসন্ধান করা আবশাক। তবে দর্পণে স্বদেশি প্রসঙ্গ এত বেশি পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে যে, বুঝতে অসুবিধা হয় না মধ্যবিত্ত শ্রেণী উল্লসিতই বোধ করতেন। যুবরাজ এলে হরতাল করার কথাও তি

১৯০৫ সাল থেকেই জেলায় স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সরকারি প্রতিবেদন বলছে দাসাহাসামায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উকিল, মোন্ডার, শিক্ষক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ছিল প্রধান। বাঁকুড়া 'সিক্রেট সোসাইটি'র নেতা রামদাস চক্রবর্তী ছিলেন 'কালেক্টরেট'- এর করণিক। তং ১৯০৬ সালের ৭ আগস্ট বড় বোলো আনায় যে স্বদেশি সভা হয়, ব্যারিস্টার চক্রশেশর সেন তার সভাপতিত্ব করেন। (বাঁ. দ. সেন্টেম্বর, ১৯০৬)। বিদেশি চিনি ব্যবহারকারীর উপর ১০০ টাকা 'Caste Fine' আরোপ করেছিল ময়রা সম্প্রদায়। তং

কিন্তু তা সম্ভেও মাড়োয়ারিরা বিলাতি লবণ ও চিনি বিক্রি করছে বলে দর্শণ লিখেছে (বাঁ. দ. সেপ্টেম্বর, ১৯০৬)।

পাশাপাশি স্বদেশি কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর সংবাদ নিয়মিত প্রকাশ করে, উৎসাহ দিয়ে দর্পণ তার যুগোপযোগী চরিত্র বঞ্চায় রেখেছিল। ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারি বাঁকুড়া 'সেন্ট্রাল হলে' জেলা শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। 'কুলদাবাবু ছিলেন সভাপতি, রামনাথ মুখার্জি, নটবর মিত্র, বিনোদবিহারী মণ্ডল, খ্রিস্টধর্ম প্রচারক চন্দ্রকুমার সরকার প্রমুখ কার্যনির্বাহী সভায় নির্বাচিত হন। (বাঁ. দ. ১৬-১-১৯০৫)। দেশীয় কৃবি-শিক্ষ ইত্যাদির উন্নতিসাধনের জন্য শহরে প্রদর্শনী হত। বলতে গেলে কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই,<sup>১০১</sup> দর্পণ ঘাঁটলেই তা দেলা যায়। ১৯০৬, ৭, ৯, ১০ ও ১৯১২-র পর ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনী হয় (वा. न. প্रथम वर्व, প্रथम ও बिजीय़ সংখ্যা, পৃঃ ७৯—८८), আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় এসেছিলেন উদ্বোধন করতে। গুরুসদয় দত্ত আবার চর্মশিক্স প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন (বাঁ. ল. প্রথম বর্ব, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ৬০)। এডওয়ার্ড টমসনও লিখেছেন জেলাশাসক মনোরঞ্জন চ্যাটার্জি (কাঙ্কনিক নাম বলেই মনে হয়) কৃষি প্রদর্শনী অব্যাহত রেখেছিলেন এবং গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক সংস্কারে এঁর বিরাট ভূমিকা ছিল।<sup>১০</sup> আবার 'লক্ষ্মী'র বি**জ্ঞাপনেও দেখছি** (প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা) বাঁকুড়া জেলা 'Co-operative Industrial Union Ltd.'-এর যাবতীয় বস্ত্রই স্বদেশি সূতায় প্রস্তুত হয়, রঙ্গীন সূতাও স্বদেশি।



ইতিমধ্যে শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রাম। সুবিধাবাদির মতো নীরব থাকলেন না সম্পাদকরা। জেলার 'বন্দেমাতরম্' দলের কার্যপদ্ধতি দর্পাই পেয়েছি। অনিলবরণের 'বাঁকুড়া লছ্ম' বা 'বাঁকুড়া সেবক' পত্রিকায় দৈন্যদশার জন্য ইংরেজকে দায়ী করে স্বরাজের কথা বলা হত। ১০১ আবার কমলকৃষ্ণ রায়ের 'যুগদীপ' ছিল ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনকেও তা এককালে গ্রেরণা জুগিয়েছিল বলে রামকৃষ্ণ দাস লিখেছেন। ১১১

১৯৩০ সালের ২ এপ্রিল তারিখের 'যুগদীপ' লিখছে, তথু লবণ আইন অমান্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নয়, এর পর আমরা ইউনিয়ন বোর্ডে কর প্রদান বন্ধ করতে তরু করব।

পাশাপাশি জেলাবাসীকে উদ্দীপ্ত করতে যুগদীপ আরও লিখল—হে বীর হাম্বিরের জন্মস্থান বাঁকুড়ার অধিবাসীবৃন্দ, মনে রেখ—যদি ভারতবর্ষ বাঁচে তাহলে মরতে ভয় কি ৷ যদি দেশমাড়কাই মারা যায় তাহলে বেঁচে লাভ কি ৷ 

• ১১০০

১৯২৭-এর ১২ সেপ্টেম্বর 'যুগদীপ' লিখল পথের ভিখারির চেয়েও দরিদ্র ভারতবাসী অসহায়। কারণ, এই পীড়নমূলক সরকারকে তার এক হান্ধার একটি কর দিতে হয়, এর পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লেগ তো প্রতি বছর লেগেই আছে।<sup>১১০৭</sup>

পাশাপাশি ছাপা হত দেশাদ্মবোধৃক কবিতাও। যেমন একই দিনে নরেন্দ্রনাথ কর একটি কবিতা লিখেছিলেন, তার একটু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—'শতাধিক সীতা আজ দানবের হাতে বন্দী.......দুর্বলের আশা আজ কোথায় ? নারীর ত্রাণকর্তাই বা কোথায় ?' এই ক্ষোভ কার প্রতি তা বোধ করি বলা নিচ্প্রয়োজন। ) ১০ব

ভারতবর্বের বিভিন্ন জায়গায় মহান্মা গান্ধীর নাম যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, যাকে অমলেশ ক্লিপাঠী বা সুমিড সরকাররা 'ক্যারিশ্মা' বলছেন, বাংলায়ও তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত। ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **লিখলেন 'গান্ধী**মহারাজ', তারও আগে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছেন 'মহাদ্মা গান্ধীর অক্টোন্তর শত নাম', ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নরেন্দ্র দেবের কবিতা এবং শরৎচন্দ্রে প্রবন্ধ নিয়ে সংকলিত হল 'গান্ধী কীর্তন'।''' এর তিন বছর পরে গান্ধীর বাঁকুড়া আগমন উপলক্ষে ১৩৩২ সালের আবাঢ় মাসে 'লক্ষ্মী' যে বিশেষ গান্ধী সংখ্যা প্রকাশ করে সেখানে ত্রী ত্রীপতিচরণ দে 'মহাত্মামঙ্গল' নামে একটি নাটক লিখেছেন। সেখানে দেখছি মেথরদের মধ্যে গান্ধীকে নিয়ে এক উন্মাদনা, যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল সতীনাথের ঢোঁড়াই চরিত মানসের তাৎমাটুলিতে। লটু বলছে, 'হামি মন্মে উন্কে দিনরাত দেখতে পাই লছিয়া...।' আবার নিতাই যেখানে কৃষ্ণদাসকে ব**লছে—'গাদ্ধী** মহারাজ চলে গেলেইত আর আমি তোমার মত মান্চেষ্টারের দোরে ছুটব না' (পৃঃ ৩৫৯—৬১)—তখন মনে পড়ে রামানু**জ ক**রের একটি কথা, 'বাঁকুড়া জেলার বিবরণ'-এ তিনি লিখেছেন 'আ<del>জ</del> যাহারা স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চিৎকার করিতেছেন তাঁহারাই বিশাতি দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা...' (পৃঃ ৯৪)। এটিই বোধ হয় স্বদেশি আন্দোলনের একটি স্ববিরোধ, 'Paradox'।

সে যাই হোক, এই নাটক থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সেটি হল এই যে, নিচুতলার মানুবের মধ্যেও গান্ধীর আবেদন কত ব্যাপক ছিল। বাংলা সন ১৩২৮-এর একটি ভাদু গানেও অবশ্য এর প্রমাণ পাচ্ছি—

'নান্-কো-অপারেসন
দেশে আইছে গান্ধীজির হজুগ নৃতন।।
অপরাপ টাটকা গন্ধ রে
বালক যুবা সুরঞ্জন
(রূপ) মনোহর অগোচর
অঘটন সুখ নটন।।


'১১৯

আসলে সংবাদ সাময়িকপত্র উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্ক যে নিবিড় তা আগে বলেছি। দুটির বিকাশই সমান্তরালে ঘটেছে। এই শ্রেণীই সভা-সমিতি গঠন ও সংবাদপত্র প্রসারের উদ্যোক্তা হিসাবে বা তার মাধ্যমে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে এসেছিল। বাঁকুড়া জেলাতেও বাঁকুড়া জেলা কৃষি ও হিতকরী সমিতি'র মতো সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'বাঁকুড়া লক্ষ্মী' পত্রিকা।

তাই বলা যায় দুটি ধারাই চলেছিল সমান্তরালভাবে।

এবার অন্য প্রসঙ্গে যাই। উনিশ শতকের ম্যাজিস্ট্রেটরা নিম্নবর্ণের মহিলাদের মধ্যে সতীদাহের প্রাদুর্ভাব বেশি লক্ষ করেছেন।<sup>১১২</sup> আসলে সহমরণ যখন ব্রাহ্মণদের শান্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল, সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত হল তখন তা নিম্ন বর্ণেও সংক্রামিত হয়। একে সামাজিক প্রথার—'Sanskritization' বলা যায়। এক ধরনের একটি পুনরুজ্জীবনবাদী প্রবণতা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাণ্ডলিতেও দেখছি। ১৯০৭ খ্রিঃ-র আগস্টে ভড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ ধর্মরক্ষিণী সভার অধিবেশন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দর্পণে (পৃঃ ৭)। লক্ষ্মীর কার্তিক, ১৩৩১ সংখ্যায় কোতুলপুরে 'ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্থার সমিতি'র উল্লেখ পাচ্ছি, পাচ্ছি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় · প্রতিষ্ঠারও সংবাদ—স্বামী হিরানন্দ স্কুলডাঙাতে বাড়ি ভাড়া করে আশ্রমের সূচনা করেছিলেন (প্রথম বর্ষ, ফাছুন ১৩৩১ সাল, পঞ্চম সংখ্যা, পঃ ১৯৪) 'বাঁকুড়ালক্ষ্মী' প্রথম বর্ব, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) আনন্দবাজ্ঞার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বল্গা হয়েছে, 'গত ১৪ই জ্বৈষ্ঠ বৰিবার অপরাহু ৫টায় বড়জ্বোড়ার বৃন্দাবনপুর ব্রন্মচারী আশ্রম প্রাঙ্গণে 'বাঁকুড়া হিন্দু সমাজসংস্কার সংসদ'-এর প্রথম অধিবেশনের কার্য সম্পাদিত হয়া সভাপতি ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়। তবে এঁরা যুগোপযোগী হচ্ছিলেন ক্রমশ, কারণ মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের অন্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তারা হল-চালনার কথা বলে বলছেন- অত্রে সম্প্রদায়ের প্রাণরক্ষা তারপর ধর্ম (পৃঃ ৩২-৩৩)। এর বছর পনের পরেই ৩১-৩-১৯৪১-এ বিধবা বিবাহ বন্ধের জন্য ভেলি জাতির ৫০০ জনের এক জনসভার উল্লেখ করেছে জেলা গোয়েন্দা দপ্তর। একে কি তাহলে ওই হিন্দু পুনক্ষজীবন প্রক্রিয়ার পরিণতি বলব ?>>


আমার সন্ধান পাওয়া আর দৃটি পত্রিকার কথা বলে শেষ করব। প্রথমটি চিকিৎসা বিষয়ক—'চিকিৎসা-দর্পণ'। আখ্যাপত্রেই বলা হয়েছে, এটি একটি 'প্রাচা ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য तका विषयक भाजिकशञ्च ७ जमालाहक'। निर्वान चरान वना হয়েছে—বাংলার সাময়িক পত্রিকা জগতে চিকিৎসা দর্পণ'-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হল সরল বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করা'। 'বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবন্ধ, সংকলন, নৃত্ন ভৈষজ্ঞাতন্ত্ব, নৃতন সাময়িক প্রয়োগতন্ত্ব, দেশীয় ভৈষজ্ঞাতন্ত্ব চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ, প্রেরিত পত্র ও ফলপ্রদ ব্যবস্থাপত্র'—এই নটি ভাগে পত্রিকাটি বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হবে বলে বলা হয়েছিল (প্রথম সংখ্যা, পুঃ ১---৪)। ডাঃ নাগ ইনফুয়েলা ও তাহার চিকিৎসা' এবং সর্দি-কাশি ইত্যাদি নিয়ে ডাঃ রায় একটি প্রবন্ধ **(मर्यन अथम সংখ্যাতেই। विख्वाश्रान जाः नाग আविष्कृष गांपिनृ**धा (জুর), বিমলসুধা (বাত), ইত্যাদি বিভিন্ন ওবুধের নাম দেওয়া হয়েছে। সারদা দেবীর শ্লেহধন্য ১১ সমাজসেবক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ নাগের বাবা সাতক্ডি নাগ হুগলি জেলার গোঘট থেকে কোতলপর >> এনেছিলেন। তিনি ছিলেন কোতৃলপুর হিত্সাধনী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (বাঁ. ল. ১ম বর্ব, ১ম ও ২য় সংখ্যা. ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৮) স্বাস্থ্য রক্ষায় এই সমিতির কাজ প্রশংসনীয় (वा. न. २ग्र वर्ष, ১ম ও २ग्र সংখ্যা, विगाध, ১৩৩০ वन्नाब्यू, পৃঃ ৫)। এছাড়া দ্বারকেশবের বন্যায় ত্রাণকার্য, জলসত্র, অগ্নি নির্বাপণ কার্য—সবেতেই সমিতি উল্লেখযোগ্য কান্ধ করেছিল (वा. ल., अथम वर्ष, ७म ७ ८९ मःशा, भृ: १७—११)—काजूनभूत হিত্সাধনী সমিতির কার্যনির্বাহক সভার দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণী)। উনিশ শতকের শেষে বা বিংশ শতাব্দীর গোডা থেকেই বাংলার প্রায় প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ মাহাষ্যা, গৌরব, ইতিহাস প্রচার করে কিছু পত্রিকা প্রকাশ করত। যেমন—যোগী দর্পণ, মোদক হিতৈবিণী, সদগোপ পত্রিকা, বঙ্গীয় তিলি সমাজ পত্রিকা ইত্যাদি। জাতীয়তাবাদী



ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ

আলোলনের কাছে অনেক সময় এণ্ডলি ছিল একটি 'চ্যালেঞ্জ'-এর মতো। বাঁকুড়াও কিন্তু এই প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিল না। জেলার গন্ধবণিক সমাজে ডাঃ রাখাল নাগ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সেকথা আগেই বলেছি। ১৯৩৭ সালে পাত্রসায়ের হাটকৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রদেশিক কৃষক সম্মেলনে তিনি ছিলেন কোডুলপুরের প্রতিনিধি। ১৯ শান্ত্র ব্যাখ্যা করে তিনি গন্ধবণিক সমাজে প্রচলিত একমাস অশৌচ প্রথার পরিবর্তে পনের দিন ধার্য করলেন, বই লিখলেন 'বেশ্য গন্ধবণিক সমাজে বৈশ্যাচারসম্মত পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন'। 'বৈশ্য গন্ধবণিক জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' রচনাও শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। পাণ্ডুলিপির 'জেরক্স' আমার কাছে রয়েছে। অবিনাশচন্দ্র দাসও একটি বই লিখেছিলেন— 'গন্ধবণিক জাতির প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা' নামে, যা বাংলা সন ১৩৩০-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতিভিত্তিক সমিতিও অপরিচিত ছিল না। মোদক কোলো আনা, কর্মকার ধোল আনা বা কেওট যোলো আনাগুলির পাশাপাশি লিখিত বিবরণও কিছু পাছি। 'সুবর্ণবণিক সমাচারে' লেখা হচ্ছে—



ं ১६ वालन मृत्रा अधिम मृत्रा ১, अक हेरिकाः । क्रांक मालन प्रकर

कि: नि: एक महेरम आप्र १ ८ - आना (रने ।

ক্ষান্তির ১৩২০, ১ কার্টিক

विश्वविद्यानस्यत ক্সকাতা প্রথম তালিকায় বাঁকুড়া জেলা গ্রাজ্বয়েটদের থেকে ১১ জন ছিলেন দেখতে পাচ্ছি এঁদের শিক্ষক. কেউ বাবহারজীবী/উকিল। পরে সংখ্যাবন্ধি ঘটল, প্রশাসনেও এঁরা ঢুকে পডলেন—বেইলির ভাষায়— 'Service Gentry'। >৮৭২-৭৩ সালে वांक्षा জেলায় সর্বমোট ২৫৪ জন শিক্ষক ছিলেন। ।°° আবার ১৮০৯, ১৫, ১৭, ১৮১৮ বা তারও পরবর্তী সময়ে 'Judicial and Police Establishment'তলিতে দেখছি কিভাবে ইংরেজি মধ্যবিত্তশ্রেণী ধীরে ধীরে প্রশাসনে ঢুকে পডছিলেন। শহরের ১৪টি মহল্লায় বিশিষ্ট বাক্তিদের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি ১১২।

'বাঁকুড়া সুকর্ণবিণিক সমাজ—বিগত ২৫শে চৈত্র শনিবার সন্ধা ৭-৩০ ঘটিকার সময় বাঁকুড়া চকবাজারস্থ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দে মহাশয়ের ভবনে একটা জাতীয় সভার অধিবেশন হয়...প্রায় চারিশত লোকের সমাগম ইইয়াছিল, সূর্যনারায়ণ পাল, আততোষ দে, গোপীনাথ দে সহ তেরজনকে নিয়ে এক সমিতি গঠন করা হয়।''' নিজেদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছিল 'বাঁকুড়া জেলা মন্থভূম বিশ্বকর্মা বংশীয় সূত্রধর সন্মিলনী', এদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণটি ছাপাও হয়।'' ১৩৩৬ সালের ৭ বৈশাখ গড়রাইপুরে বাইশ পরগনাভূক্ত বঙ্গীয় তিলি জাতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।'' তবে এদের সকলের আগে বাংলা সন ১৩২০-তে মালিয়াড়ার ফুলজাম নিবাসী জনৈক ফেলারাম মণ্ডল 'ক্ষব্রিয় শৌতিক ও ব্রাত্য করু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন, বারো খণ্ডের অপ্রিম মূল্য ছিল এক টাকা।

ফেলারাম মণ্ডলের জন্ম ১৮৭০ সাল নাগাদ। বাবার নাম গলেন মণ্ডল। ''' শান্ত্র ও পুরাণ উদ্ধৃত করে তিনি লৌণ্ডিক (ওঁড়ি) জাতির ইতিহাস, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। প্রায় ৮৮ বছর আগে ওয়ারিয়া স্টেশনে পায়ে হেঁটে পৌছে পত্রিকা প্রকাশ সহ বঙ্গীয় সাহা সমিতির নানা কাজে তিনি কলকাতা যেতেন। ''' ১৩২০-র ১ কার্তিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি নিয়ে অন্যত্র আমার একটি প্রবদ্ধ প্রকাশিত হতে চলেছে। অভএব সংগত কারণেই এর অধিক আমার আর কিছু লেখা সমীচীন নয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সংবাদপত্রে যুগ পরিবর্তনের প্রথম পর্ব সুস্পাষ্টরূপে প্রতিফলিত দেখতে পাই।' পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, উনিশ শতকে বাংলার নবন্ধাগরণের ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস। কারণ, তিনি দেখিয়েছেন, এর সঙ্গে বিদ্ধানীবীদেরই যোগাযোগ ছিল। ১২২ বাঁকুড়া জেলাতেও আমরা একরকম ডেমনটিই দেখলাম। কিছু আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই একসময় সংবাদ সাময়িকপত্রগুলির স্বাভাবিক মত্য ঘটায়। ধনীরা সে আমলে এই ব্যবসায় পূঁজি লগ্নি করেনি, কারণ তারা জমিতে বিনিয়োগ অনেকে নিরাপদ মনে করত।<sup>১২৬</sup> এই প্রতিকৃষতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে একসময় মফস্বল পত্রপত্রিকার অনেকণ্ডলিই একদিন হারিয়ে গেল। ১৯০৬-এর ১ সেপ্টেম্বর তারিখের দর্পণে 'মলা প্রাপ্তি স্বীকার' অংশে দেখছি জেলার বাইরে রানীগঞ্জ বা ঝরিয়াভেও পত্রিকাটি নেওয়া হত। কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন তাও হারিয়ে গেল। যদিও দর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এর যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি, কাল সচেতনতা, স্বাধীনতার পূর্ব মুহর্তে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা জাতীয় জীবনে এক দর্ভাগান্তনক স্মৃতি হিসাবে রয়ে গেছে, দর্শণে তারও প্রতিফলন স্পষ্ট। ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৬ ডিসেম্বর তারিখের দর্গণে প্রকাশিত একটি কবিতা ও সংবাদ তো বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দশুর থেকে এর জন্য সম্পাদককে সতর্কও করা হয়েছিল। কবিতাটির রচয়িতা জনৈক চিত্তরপ্রন চট্টাপাধ্যায়, নাম 'জাগো', দৃটি 'লাইন' কেবল উল্লেখ করছি...

'মোদের রক্তে রচিবে পাপীরা কাদের 'কোন স্থান'। ছিঁডুক তাদের কলনা জাল, জানাও মরিনি হিন্দু, মোদের রক্তে উঠুক ভরিয়া তাদের বিবাদ সিদ্ধ্য়…..'। আর সংবাদটির শিরোনাম ছিল—'নারী দলনের প্রস্তুতি' স্বরাষ্ট্র দপ্তর এটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল—'This is likely to promote feelings of hatred and bitterness between the communities. So a written warning may be administered to the editor against the consequence of Publication of such articles in future [Home Deptt. Political (Press) Branch, Proceedings B. April 1948, No. 137, File No. PR21/47, subject: Extract from 'Bankura Darpan' Action taken against for Publication of objectionable articles'—W.B.State Archives] যাই হোক স্বাধীনতার পরেও কয়েক বছর দর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সৌভাগ্যের কথা, তখনও ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দর্পণ জেলার সুখ্যুংখ, অভাব-অভিযোগ নিয়ে তার ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল (সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ফাছুনী, পৌষ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, গঃ ১৯৯, বাঁকুড়া)।

ক্তজ্ঞতা স্বীকার : বৃদ্ধদেব কুচলান, অসিত পরামানিক, অধ্যাপক
তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়,
বাঁকুড়া, সূত্রত কর্মকার মালিয়াড়া, সাধন মণ্ডল
পুরুলিয়া, রাজীব দাস—দুর্গাপুর, বিকাশরঞ্জন
মল্লিক, উমাশন্ধর মল্লিক কোতুলপুর, বঙ্গীয়
সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য লেখ্যাগার কলকাতা।

## পাদটীকা

- ১। জন রুমফিড Mostly About Bengal, নরাদিলি, ১৯৮২, পৃঃ ২৫০,
- ২। ও'ম্যানি, Bengal District Gazetteers; Bankura, ক্ষাকাতা, ১৯০৮, পুনর্মুল ১৯৯৫, পৃঃ ৩৪।
- ৩। ওয়ান্টার হ্যামিলটন, Geographical, Statistical and Historical Description of Hindoostan and the Adjacent countries, প্রথম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮২০, পৃঃ ১৪২-৪৩।
- 8। সোভম চট্টোপাধ্যার (সম্পা), Awakening in Begal in Early Nineteenth Century, ১ম খণ্ড, ব্যক্তিয়া বোব, "Topographical and statistical sketch of Bankura", পৃঃ ৬৫ ও
- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা, ৫৫শ বর্ব, ১ম ও ২য় বও, কলিকাতা, ১৩৫৫ বছাব্দ।
- ৬। এফ ডব্ৰু রবর্তিসন, Final Report on the survey and settlement operations in the District of Bankura, 1917-24, ক্সকাতা, ১৯২৬, পুর ৭।
- ৭। ধর্মকুমার (সম্পা) Economic History of India বিতীয় খণ্ড, ১৭৫৭—১৯৭০ ভারতীয় মুদ্রশ, হারণরাবাদ, ১৯৮৪, 'Regional Economy' (1757-1857), 2/II, Eastern India, পৃঃ ৩০৩।
- ৮। त्रामानुष्क कत्र, वौकूषा (खनात विवतन, वौकूषा, ১৩৩২ वजान।
- Department of Economic studies, United Bank of India,,
  কলভাতা, ১৯৭১, 'প্রশ্বনিকা'।
- ১০। নগেজনাথ বসু (সম্পা)। বদুনাথ সর্বাধিকারী রচিড ভাঁহার ব্রমণের

- রোজনামচা, कनि, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৪।
- ১১। জে ই গাাক্টেল Statistical and Geographical Report of the District of Bankura, কলকাতা, ১৮৬৩, পৃঃ ১৬ ও ২১।
- Science Branch, B, Proceedings, 28th December, 1874, No. 56/57. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দেখ্যাগার (এরপর প রা লে)।
- ১৩। Resolutions of the meetings of the Commissioners, Bankura Municipality, 15-3-1885. (এরপর আর বি এম)।
- ১৪। নীলমণি চক্রবর্তী, 'আত্মজীবন স্মৃতি', কলকাতা, ১৩২৭ বঙ্গান্দ, পৃঃ ৩৩, ৫৪-৫৫।
- ১৫। কৃষ্ণকুমার মিত্র 'আত্মচরিত', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮১ বঙ্গান্দ, পৃ: ১৪০।
- ১৬। General Deptt, Ecclesiastical Banch, B. proceedings, ৫—৮ মার্চ, ১৯০২, পঃ রা লে।
- ১৭। এডওয়ার্ড টমসন, An Indian day, লভন, ১৯২৭, পৃ: ৩৩।
- 361 Resolution No. 16, Dt. 30.1.1924. R.B.M1
- ১৯। Report on native papers, (এর পর R.N.P), week ending 18th March, 1893. পৃঃ ২১৪ এবং Week ending 5.10.1912, পৃঃ ১১৭১ প রা লো।
- Resolutions of the meetings of Dispensary Committee 31.10.1868, preserved in Bankura Municipality.
- ২১। General Deptt. Proceedings No. 57-62, পৃ: ১৯৫—১০০০, December, 1895.

- २२। महर ब्रह्मावनी, श्रथम चंत्र, कनकाला, २०৮৫ वजाय, गृह ४৯।
- Report on the world social situation, including studies of urbanization in under-developed Areas (U.N.O) নিউ ইয়ৰ্ক, ১৯৫৭, Pt. II, chapter VII, 'Social problems of urbanization in Economically underdeveloped areas'. প্
- ২৪। সুকুমার সিন্হা ও হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যার (সম্পা) West Bengal District Records (W.B.D.R.), Bankura District, Letters Issued (1802–69), কলকাতা, ১৯৮৯, পর সংখ্যা-৩৯২।
- ২৫। শ্রীপাছ, 'কলকাতা', কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩০৭-৮।
- ২৬। বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৮৯।
- ২৭। ডব্রু ডব্রু হান্টার, A statistical Account of Bengal, চতুর্থ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৭৭, ভারতীয় পুনর্মপ্রণ, দিলি, ১৯৭৩, পঃ ২৯৭।
- ২৮। বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৩-৪।
- ২৯। প্রদীপ সিন্হা, Nineteenth century Bengal, Aspects of social History, কলকাতা, ১৯৬৫, Appendix 'D'—A complete alphabetical list of Graduates of the Calcutta University from 1858–1881—with their Degrees and occupations. পৃঃ ১৬২, ১৬৩, ১৬৮, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯১।
- ৩০। সুমিড সরকার, writing social History, Oxford University Press (O.U.P), ১৯৯৭, তৃতীয় মূদ্রণ ২০০০, পৃঃ ১৭২ ও সি এ বেইলি, Rulers, townsmen and Bazaars; North Indian Society in the age of British expansion, 1770–1870, O.U.P ন্যাদিছি সন ২০০০, পঃ ৪৬৭।
- ৩১। হান্টার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৭।
- ৩২। W.B.D.R., পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৯, ৭৯, ৮৬—৮৮, ৯৫, ১০১।
- ৩৩। বিনয় খোবাঁ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪-৭৫, বি নি মিল্ল, The Indian Middle Class, their Growth in Modern times, ভারতীয় সংস্করণ, নয়াপিলি, ১৯৮৩, পঃ ১৬২—২১০।
- ৩৪। বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৬-১৭।
- ৩৪ক। পূর্বোক্ত W.B.D.R. পৃঃ ২৮২, পত্র নং 🖦২, ও R.B.M ১ মে ১৮৮৫।
- ৩৪খ। হিন্দুবাণী অষ্ট্রদশ বর্ব, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭১ বঙ্গান্দ, শশান্ধশেষর সম্পান্ধায়ে, 'বাকুড়া শহরের গোড়ার কথা', পৃঃ ৫-৬।
- ৩৫। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, আবাঢ়—ভাদ্র, ১৪০৩ বঙ্গান্দ, কলকাতা, শেশর ভৌমিক, 'সরকারি নথিপত্রে উনিশ শতকের বীকুড়া', পৃঃ ৮৭।
- ৩৬। Board of Revenue, Appointments Branch, Proceedings No. 131, 1.12.1858, এবং সাক্ষাৎকার, দীপক চাটার্জি, কান্তিবাবুর গলি, বাঁকডা, ১৬-৫-০১।
- ৩৭। সাক্ষাৎকার গৌরীপদ বিশ্বাস, কারস্থপাড়া, ইন্ত বিশ্বাসের গলি, ৬-৫-০১।
- ৩৮। বাঁকুড়া দর্শণ, ১৬ জানুরারি, ১৯০৫ ও সাক্তংকার শান্তি মিন্র, বড় কালীতেলা ৬-৫-০১।
- ৩৯। প্রদীপ সিন্হা, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮৪, ১৬৩ ও ১৯০।
- ৪০। শলাভশেষর বন্দ্যোপাধ্যায়, শানবালার ইতিবৃত্ত, বাঁকুড়া, ১৩৪৮ বলাল, পৃঃ ২১।
- ৪১। ঐ বাঁকুড়া শহরের পোড়ার কথা, হিন্দুবালী, অন্তাদশ বর্থ, তৃতীয় সংখ্যা,
   পৃ: ৫।
- 821 जे मध्य मरबा, गृह १।

- 80। वौक्षा कृति नश्चिका, वौक्षा, ১৩২৫ वजान, न 8।
- ৪৪। রাখালচন্দ্র নাগ কর্তৃক সংকলিত, বগীয় হরিচরণ দাস, কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৬।
- 84: Municipal Deptt., Local Self Branch, proceedings No. 53-66, December, 1886, Appendix-III. \*1 70 091
- 861 A, Proceedings No. 59 and 63.
- 891 d. Appendix II and III.
- 81 1
- 8৯। Quintin Hoare ও Geoffrey Nowell Smith (সালাজিও ও অনুদিত) আন্তোনিও গ্রামসী, Selection from the prison note books, পান্ডন, ১৯৭৬, 'The Intellectuals' অধ্যায়।
- ৫০: পুর্বোক, R.B.M., 21st (27th ?) January, 1887.
- পুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সরবাতীর ইতর সন্তান, বলকাতা, ২০০১, পৃঃ
   ১৩২ ১৩৪।
- ৫২। কালীপ্রসম ঘোষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, কলকাডা, ১৯১০, পঃ ৩০৫।
- eo। कामीकृक खाव, त्रकात्मत्र हिन्न, क्मकाना, ১৯১৮, पुः ৮५।
- ৫৪। R.N.P., ১৮৯২, পু ৬৩৩ প রা লে।
- ৫৫। সুমন্ত, পূর্বোক্ত, পুঃ ১৯৪।
- ৫৬। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতার জন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৯, পঃ ১০।
- ৫৭। মিলটন সিংগার, When a great tradition moderninzes; An anthropological Approach to Indian Civilization নিউ ছৈৰ্ক, ১৯৭২, পৃঃ ৭।
- থচ। আমলেশ ত্রিগাঠী, Trade and Finance in Bengal presidency, 1793–1833. New and Revised edition, নিম্ন, কলকাডা, ইড্যানি, ১৯৭৯, পৃঃ ১৫৫, ১৮১, ২০৫––৭।
- ৫৯। রমাকান্ত চক্রবর্তী, বিশ্বত দর্শণ নিধুবাবু / বাবু বালো / গীতরত্ব,
   কলকাতা, ১৩৭৮ বলান্দ, পৃ: ১০১।
- ৬০। শরং রচনাবলী, তৃতীয় খত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮৬ বদাস, পৃঃ ৩২০।
- ৬১। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা প্রসঙ্গে ছড়া-গান-সাহিত্য-কবিতা, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১২১-২২।
- ৬২। চিন্তরত পালিত, বাংলার চালচিত্রে কলকাতা, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ
- ৬৩। মুনতাসীর মামুন, উনিল শতকে পূর্ববাংলার সংবাদ সাময়িকপঞ্জ, (১৮৪৭—১৯০৫), কলকাতা সংস্করণ, ১৯৯৭, পঃ ১৩৩।
- ৬৪। চিত্তরত, পূর্বোক্ত, পঃ ৩৩।
- ७८। मनाइ, हिन्दूरोनी, चंडीमन वर्व, ১৪ म সংখ্যা, ১৩৭২ बनाच।
- ৬৬। রবীপ্রমোহন টোধুরী, বাকুড়া জনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাকুড়া, ২০০০, পৃঃ ১৯০।
- 691 R.B.M. 36-3-3601
- ৬৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, বাংলা সামরিকণার, বিতীর ৭৩, কলকাতা, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৩৫৯ বলাণ, পৃঃ ৪২, ক্রমিক সংখ্যা ৪১২।
- ७३। ये नः ७०, क्रिक मर्या ७১৮।
- Agreements of weaver Boards and Declarations, Deed of Gifts, etc. shelf No. 2. SL No. 7. Preserved in the iron safe, only wrapped by a red cloth, Bankura collectorate records room.
- 95! R.N.P. week ending 5.10.1912. 4 31 091
- ৭২। সাকাৎকার, অধ্যাপক তারাপদ চট্টোপাধ্যার ও বীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যার, বাঁকুড়া, ২২-৩-১৯৬।
- ৭৩। সুধীরকুমার পালিত, পালিতের বারুদ্ধার ভূগোল ও ইতিবৃদ্ধ, বারুদ্ধা,

- ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৪১।
- ৭৪। পাদটীকা নং ৭০ দ্রষ্টব্য।
- 901 Appendix to Calcutta Gazette, 5.10.1939, Bengal Library Catalogue of Books, registered in the Presidency of Bengal during the Quarter ending 31st March, ১৯৩৯, ক্লমিক নং ১৬৯, পৃঃ ১৯ (এর পর বি এল সি)।
- ৭৬। ঐ বি এল সি, 28.8.1930, Quarter ending 31.3.1930. পৃঃ ৩৭, ক্রমিক নং ৪০৪।
- १९। शांकीका नः १० छन्ने वा।
- १४। व
- 160
- FOI d
- ৮১। রামানুজ, পূর্বোক্ত, পঃ ১৫৭।
- ৮২। বি এল সি, 19.11.1925, Quarter ending 30th June 1925, পৃঃ ৭০. ক্রমিক সংখ্যা-৮৯১।
- ৮৩। ঐ, 2.7.1930, Quarter ending 31.12.1929, পৃঃ ৬৯, ক্রমিক নং ৭৮৮।
- ৮৪। পাদটীকা নং-৭০ এবং রামকৃষ্ণ দাস, বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বাঁকুড়া ১৯৯৩, পৃঃ ৯।
- **४८। नामग्रिका न**९ ५०, २*६-४-* ३৯७३ '७ ३৯-३२-३৯७२।
- bel थे. २-७-५a00।
- ৮৭। शि्राज्यत्रक्षम जानाम, स्रतारक्षत्र भर्षः, कमकाणा, ১৯৯৪, शृः २२०।
- ৮৮। বি এক সি. 4-2-1943, Quarter ending 30-9-1941, পৃঃ ৭২. ক্রমিক নং ৭৬২।
- ৮৯। ঐ পঃ ৭৭, ক্রমিক নং ৮২৯।
- ৯০। ঐ পঃ ৮৯, ক্রমিক নং ১০১৮।
- ৯১। ঐ, 13-8-1942, Quarter ending 30-6-1941, পৃঃ ৯৩, ক্রমিক সংখ্যা-৯৬০।
- ৯২। ঐ পুঃ৯২, জ্রমিক নং৯৪২।
- ৯৩। ঐ পঃ ৯১ ক্রমিক নং ৯৪১।
- ৯৪। শশাৰ, পূৰ্বোক্ত হিন্দুরানী, অষ্টাদশ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ১৩৭২ বঙ্গাৰ, পৃষ্ঠা নং অস্পন্ট।
- ৯৫। বি এল সি 20-8-1925, Quarter ending 31-3-1925, পৃঃ ৮৩, ক্রমিক সংখ্যা ১০৯৮।
- ৯৬। শেখর ভৌমিক, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮৫—৮৭ ও অরুণ মুখার্জি, Crime and Public Disorder in colonial Bengal, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৫২।
- ৯१। अभानि, भूर्ताक, मृ: ১०৪-৫।
- ৯৮। Revenue Deptt., Land Revenue Branch, proceedings No. B. 91-93, October 1906, File , পারা সো।
- Dispensaries of Bengal, 1893-95, Notes from Reports of Civil surgeons, Burdwan Division, Appendix-VI, 78, 9361
- ১০০। ব্রক্তেরনাথ বন্দোপোধাায় (সম্পা), সংবাদপত্তে সেকালের কথা, প্রথম থণ্ড, পরিবর্তিত ও পরিবর্ষিত তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৩৫৬ বঙ্গান, পৃঃ ৩৩১।
- Municipal Deptt., Municipal Branch, proceedings B. 319, December, 1901, File No.-M-35-5-Insanitary conditin of Bankura—Extract from the R.N.P., 어제 (예1
- ১০২। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, Bengal District Gazetteer : Bankura, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৩০।

- ১০৩। আর বি এম. ২২-৪-১৯২৯, আইটেম নং-১৪।
- ১০৩ক। রাজেজনাথ কর কর্তৃক প্রশীত ও প্রকাশিত ভাদু সঙ্গীত, বিষ্ণুপুর, ১৩২৮ বঙ্গান্দ, পৃঃ ৪ ও ১।
- ১০৩খ। Report on Newspapers and Periodicals in Bengal. July to December. 1927. Report for the week ending Saturday, 24-9-1927. পাং ৫৭০ পারা লো।
- ১০৪। সমরেশ বসু, দেখি নাই কিরে, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ১২৬।
- Swadeshi Fracas at Mymensingh town, Chandernagar, Bankura and Tipperah. Paper No-51. Bundle No. 15, 역: >>->> 역 제 연기
- An Account of the Swadeshi Movement in Bengal— 1903-7, paper No. 66, Bundle No. 15, 약 ২৮, 역 제 예기
- ১০৭। তারাপদ সাঁতরা, কীর্তিবাস কলকাতা, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ৯৩—১০০।
- ১০৮। এডওয়ার্ড টমসন, A Farewell to India, সভন, ১৯৩১, পৃঃ ৮।
- ১০৯। . হিতেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ: ২২০।
- ১১০। রামকৃঞ দাস, পূর্বোক্ত, পুঃ ১।
- SSO Report on Newspapers and Periodicals in Bengal, January to June 1930. Report for the week ending saturday. 19-4-1930, 약 2081
- ১১০খ। ঐ July to December, 1927. Report for the week ending saturday, 24-9-1927, পৃট ৫৬৯।
- ३५०गा खे नः १७३-१०।
- ১১১। চিন্তরপ্তন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ, পরিবর্জিত ও পরিমার্জিত প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১, 'বাংলা সাহিত্যে গান্ধীজি', পৃঃ ১০৯—১২২।
- ১১১ক। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কর, পূর্বোক্ত পৃঃ ৪।
- ১১২। পাদটীকা নং ২৪, ডব্রু বি ডি আর, পত্র নং-১৬৩।
- Syou Weekly Confidential Report, dated 12-4-1941, D.I.B. Bankura.
- ১১৪। ব্রস্থাচারী অক্ষয়টোতন্য, শ্রীশ্রীসারদা দেবী, ক্সকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৮।
- ১১৫। সাক্ষাংকার, ডবানীপ্রসাদ মন্ত্রিক, উমাশন্তর মন্ত্রিক (ভণিনী কৃষ্ণভামিনীর সন্তান, রামকিন্তর মন্ত্রিকের পুত্র) কোতুসপুর ৩-৫-২০০১।
- ১১৬। লক্ষ্মীকান্ত পাল (সম্পা), 'অনামী' শারদীয়া সংখ্যা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, কোতৃলপুর, লক্ষ্মীকান্ত পাল, 'ৰাধীনতা আন্দোলনে বাঁকুড়ার কোতৃলপুর' পৃঃ ৬০—৬৯।
- ১১৭। নৃসিংহপদ দত্ত (সম্পা), সুবর্গবিশিক—সমাচার, প্রথম বর্ব বন্ধ সংখ্যা— ১৩২৩-২৪ বঙ্গাল, পৃঃ ১৮৯—১৯১।
- ১১৮। বি এল সি, 28-8-1930, Quarter ending 31-3-1930, পৃঃ ৩০, ক্রমিক সংখ্যা—৩৬৫।
- ১১৯। ঐ 20-11-1930, Quarter ending 30-6-1930, পৃঃ ৪৬, ক্রমিক সংখ্যা—৫০৬।
- ১২০। সাধন মণ্ডল, মলার মণ্ডল, মূলাল মণ্ডল, 'আমাদের কথা' ১৯৯৩, প্রকাশ স্থান উল্লেখ করা হয়নি, পৃঃ ১।
- ১২১। সাক্ষাৎকার, সাধন মন্তল, লৌত্র বর্তমানে পুরুলিরার এস. পি. ২৫-১০-২০০০।
- ১২২। মূনতাসীর, পূর্বো<del>ড</del>, পৃঃ ১১।
- ১২৩। পার্থ চট্টোপাধ্যার, বাংলা সংবাদপত্র ও বাংলার নবজাগরণ', বসকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ১৮।

লেখক : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মহিবাদল রাজ কলেজ, মেনিনীপুর

# বাঁকুড়া জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা

# সুদীপা ব্যানার্জি



উনিশ শতকের বা বিশে শতান্দীর গোড়া থেকেই বাংলার প্রায় প্রত্যেক জাতিই
নিজ্ঞ নিজ্ঞ মাহাত্ম্য, গৌরব, ইতিহাস প্রচার করে কিছু পত্রিকা প্রকাশ করত।
যেমন—যোগী দর্পণ, মোদক হিতৈবিণী, সদগোপ পত্রিকা,
বঙ্গীয় তিলি সমাজ পত্রিকা ইত্যাদি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাছে
অনেক সময় এগুলি ছিল একটি 'চ্যালেঞ্জ'-এর মতো।
বাঁকুড়াও কিন্তু এই প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিল না।

বাঁ

কুড়া জেলার ইতিহাসে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পত্রপত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান আছে। নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সমাজ-সাহিত্যের বিস্তীর্ণ পথ

পরিক্রমা করে চলেছে বাঁকুড়ার বহুসংখ্যক পত্রপত্রিকা। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ব্যবহারিক দিকগুলিরও পরিবর্তন হতে দেখা যায়। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় পাথরের খোদাই, ভূর্জপত্র, তালপাতা প্রভৃতির মাধ্যমে সাহিত্য রচনা হয়েছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের হাত ধরেই মুদ্রণ যদ্রের আবিদ্ধার এবং সাহিত্য, পত্র-পত্রিকার পরিধির বিস্তার ঘটতে শুরু করল।


এ কথা উল্লেখ্য যে কোনও পত্র পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এক্ষেত্রে পাঁচটি নিয়মের কথা বলা যেতে পারে—(১) পত্রিকার ব্যবহার, (২) আঞ্চলিক পত্রিকা, (৩) আঞ্চলিক পত্রিকার পাঠক তৈরি, (৪) ক্ষুদ্র পত্রিকার লেখক সৃষ্টি (৫) ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার ক্রমবর্ধমানশীলতা। এছাড়া পত্রিকা প্রকাশ করার সঙ্গে প্রকাশকের ভূমিকা হওয়া প্রয়োজন কচিশীল ও পরিশীলিত রচনা প্রকাশ, জ্ঞান ও নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তর্রিকভাবে প্রকাশ করা, যা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বিশ্ব বরেণ্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সেজন্য বাঁকুড়ার মানুষের মনে আলোড়ন জাগানোর উদ্দেশ্যে জেলার প্রথম পত্রিকা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকুড়া দর্পন'-এর জন্ম হয়। বাঁকুড়া শহরের রায়সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সংবাদের পাশাপাশি কবিতা, প্রবন্ধ ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি সুদীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। বিশ শতকের প্রথমে জেলা কালেক্টর এস এস ও ম্যাজিস্ট্রেট জেলা গেজেটিয়ারে এ তথ্য উল্লেখ করেন। এছাড়া জানতে পারা যায় যে, এই পত্রিকা চীন দেশ পর্যন্ত গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ওই পরিবারের ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায় 'মল্লভূম' নামে একটি পত্রিকা প্রবর্তন ও সম্পাদনা করেন বেশ কিছু দিন ধরে।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম দিক সব থেকে সঞ্জনশীল সময়। যে কয়েকজন সাহিত্যসেবী এ সময়ে

বাঁকডাকে সমগ্র বঙ্গে তথা সারা ভারতে পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, আধুনিক সাংবাদিকতার রূপকার সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকডার পাঠক পাডায় জন্ম গ্রহণ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এম. এ পডার সময় সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন। কর্মজীবনে এলাহাবাদে অধ্যাপনা করার সময় তাঁর সাংবাদিক জীবনে প্রথম 'প্রদীপ', পরে ১৯০১ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সম্পাদনার নিষ্ঠা ও যত্নে 'প্রবাসী' হয়ে ওঠে শতাব্দীর মাইলস্টোন। ছ-বছর পরে রামানন্দ সম্পাদনা করেন 'মডার্ন রিভিউ'। এর প্রধান আকর্যণ ছিল সম্পাদকীয় নোটস। নেতাজি সভাষচন্দ্র বস এই পত্রিকাটিকে 'আলোকের উৎস' বলে অভিনন্দিত করেন। শিশুদের জনা 'মুকল' এবং হিন্দি পত্রিকা 'বিশাল ভারত'—১৮৯২ সালে এই দুটি পত্রিকা, 'দাসী' এবং 'ধর্মবন্ধু' ১৮৯৩ এ । সম্পাদনার কৃতিত্ব রামানন্দের। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগী হিসাবে যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বন্ধভ, সত্যকিংকর সাহানা, অবিনাশচন্দ্র দাস প্রমুখ বিদন্ধ ব্যক্তিদের পরিমণ্ডলে বাঁকুডার সাহিত্য ভাবনা একটি উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করেছিল। কোতুলপুরের সম্ভান অবিনাশচন্দ্র দাস অধ্যাপনা কর্মে যক্ত থেকেও স্বদেশ ও ইভিয়ান মিরর নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বাঁকডা থেকে 'উয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সময় সজনীকান্ত দাস ১৯১৯ সালে ''শনিবারের চিঠি'' ও সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের সূচনা করে। জাগরণ ও কল্পনা নামের দটি অলম্বায়ী পত্রিকার পর ''বাঁকডা লক্ষ্মী'' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ১৯২২ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। শশান্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকাটি পুরোপুরি ছিল সাহিত্য পত্রিকা এবং এর পেছনে মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক তৎকালীন জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত। এই সমস্ত পত্রিকার বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে অভয় পদ, মল্লিকনাথ পালিত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

যখন সমগ্র দেশ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে মুখর সেই আন্দোলনের ডাকে সারা বাঁকুড়া জেলা জাগরিত হয়েছিল! বাঁকুড়ার





बारमा कार-७३ हेठा, ५८०७

८० वर्ष / ७० म मश्था।

"জুমিদ দাড়ে" সাঁওতালি ভাষার পত্রিকা।
শব্দটির অর্থ হল 'একতাই বল'। ১৭ বছর
ধরে আদিবাসী সাহিত্য-সংস্কৃতি
আর্থ-সামাজিক চেতনার ধারক ও বাহক
হিসাবে আদিবাসী সমাজে এই পত্রিকার
পরিচিতি। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন
জ্যোতিলাল হাঁসদা। এছাড়া আদিবাসী ও
অনুন্নত অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে
লোকসংস্কৃতির রত্মভাণ্ডার নিয়ে রাঢ়ভূমির
দেশজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়সমূহের
সুসজ্জিত করেন একটি বিশেষ পত্রিকা।
সম্পাদক হলেন গৌরাঙ্গসুন্দর সুবৃদ্ধি।'
'রাঢ উল্মেষণা' নামক পত্রিকা।

চিস্তাশীল মানুষদের মনে স্বাধীনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে। ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা লিগোপ্রিন্টে প্রকাশিত হতে লাগল 'বাঁকুড়া শঙ্খ' নামে।

এছাড়া ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জেলার বিভিন্ন থানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বাঁকুড়া কংগ্রেসের প্রচারপত্র, জয়পুর, কোতৃলপুর, ইন্দাস প্রভৃতি জায়গা থেকে। এছাড়া ইংরেজি পত্রিকা 'দা ট্রাম্পেট' প্রকাশিত হয়।

১৯০৮ সালে ম্যালেরিয়া, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতি কারণে বহু প্রাণহানি ঘটে। তখন ১৯২১ সালে ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ ও ডাঃ মোহিনীমোহন রায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় ''চিকিৎসা দর্পণ'' প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯২০-তে প্রথম সেট্লমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।
সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কীয়
তত্ত্বপ্রচার করার কাজে এই চার আনা মূল্যের চিকিৎসা দর্পণ
উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। আবার ১৯৩৯ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা
হিসাবে 'সমর শন্ধ' প্রকাশিত হয়। এতে চৌকিদারের জুলুমবাজি
বেলে গ্রামের কোনও এক মহিলা ট্যাক্স না দেওয়ার জনা যে
অত্যাচার হমেছিল সে কথা লেখা আছে। ১৯৩৯ সালেই 'রণ বিষাণ'
(ইন্দাস), বাঁকুড়া প্রকাশিত হয়। তখন মহান্মা গান্ধী ইংরেজের
সুবুদ্ধির উদ্রেক করিবার শেষ চেন্তা করিয়া দ্বিতীয় গোল টেবিল
বৈঠকে ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর প্রতিভূ স্বরূপে ভারতের দাবী
সম্বন্ধে স্পন্ত করিয়া বলিয়াছেন'। এর কয়েক বছর আগে বন্ধুনিহারী
রায় ও বরেক্সকৃষ্ণ রায়ের উদ্যোগে ও শশাক্কশেখর বন্ধ্যোপাধ্যায়ের
সম্পাদনায় 'বাঁকুড়া লক্ষ্মী' কৃষি সমিতির মুখপত্র ক্রপে প্রকাশিত
হতে থাকে।

পরবর্তীক্ষেত্রে অর্থাৎ ১৯৪০ সাল থেকে কয়েক বছর বাদ
দিয়ে নিয়মিতভাবে বিষ্ণুপুর থেকে "অভিযান" সংবাদ সাহিত্য
পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্ধদাশংকর রায়
এই পত্রিকার নামকরণ করেন। তখন ১৯৫৭-৫৮ সালে গোকুলচন্দ্র
ঘোষের সম্পাদনায় বিভিন্ন লেখকদের ছোট গন্ধ প্রকাশিত হত।
বর্তমানে সম্পাদনায় আছেন অধ্যাপক কান্ধি হাজরা। ১৯৪২ সালে
চাঁদ সুলতানার সম্পাদনায় বাঁকুড়া থেকে মহিলাদের পত্রিকা "কল্পনা"
নামে প্রকাশিত হত। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা
"চন্দুবাণী" প্রকাশিত হয়েছে সুকুমার নন্দীর সম্পাদনায়। পাত্রসায়ের
থেকে "ইচ্ছাশন্তি" নামে পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে
আসঙ্কে। এই সমস্ত পত্রিকাণ্ডলি সাবিক দিরে গুরুত্ব লাভ করে
দ্বানীয় বারনি ৩, ৪, ৫

ষাধীনতার পরবর্তীকালে বাকুড়াতে ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। নন্দললা চট্টোপাধ্যায় ও সৃধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়—'ফাল্ফনী' নামে মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে শিক্ষাবিদ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শিশুদের পত্রিকা হিসাবে 'পল্লবী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫১-তে কবি অবনী মল্লিক ও সৌরীন্দ্রনাথ বরাট 'পদধ্বনি' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯৫৩ সালে শিক্ষক সাহিত্যিক মৃত্তি ,দাশগুপ্ত ও কমল চক্রবর্তী ইঙ্গিও নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বৈদ্যনাথ ঘোষ কৈলানা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা ৪ বছর চলেছিল। ১৯৫৮ সালে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধায়ের 'শিল্পা', ১৯৬০ সালে হরিদাস চট্টোপাধায়ের 'সুন্দরম' কম সময়ের জন্য প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকালের সংবাদিক কবি শ্যামাপদ চৌধুরি ও রামশংকর চৌধুরির উদ্যোগে পল্লী লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় বাকুড়ায়। বিষ্ণুপুরের চারণ কবি বৈদ্যনাথের প্রতিষ্ঠিত কবিতীর্থ হতে প্রথমে ১৯৫৭ সালে 'ফল্প' পরে পত্রিকা ইস্তাহার 'খঙ্গা' প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৬৫ সালে রামপ্রসাদ পাত্র কর্মকার 'প্রথের সংগ্রহ' ও কবি অবনী নাগ ও অধ্যাপক কবি আনন্দ বাগচার সম্পাদনায় 'পারাবত' প্রকাশিত হয় : ১৯৬০ সালে বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অধ্যাপক ডঃ রবাঁন্দ্রনাথ সামস্ত প্রথমে 'সংস্কৃতিকা' নামে পরে ১৯৭২ সালে 'সুচেতনা' নামে তারাপ্রসাদ সিকদার ও মণ্টু দাসের সম্পাদনায় এবং সম্প্রতি দেবদাস মিদ্যার সম্পাদনায় প্রকাশি হচ্ছে। ছয়ের দশকে ছাতনা থেকে 'সুক্তরম', মঞ্জরী, 'নৈবেদা' প্রভৃতি সংখ্যা



## Govt. Of India Registration No.W.B.B.E.N.-2001/5159



# দক্ষিণবলের নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদ পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল। গঙ্গাজলঘাটী থেকে উৎপল মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সাম্পান' ও ছাতনা থেকে মৃদুল মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভেলা' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বাঁকুড়া খ্রিশ্চান কলেজের দুজন অধ্যাপক আনন্দ বাগচি ও অধ্যাপক বিবেকজ্যোতি মৈত্র 'বৃশ্চিক' প্রকাশ করেন। কবি অবনী নাগও এতে মৃক্ত ছিলেন। অধ্যাপক লীলাময় মুখোপাধ্যায় 'বাঁকুড়া হিতৈষী' সম্পাদনা করেন। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রবীণ সাংবাদিক শ্যামাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'রাঢ় বাঁকুড়া' রাঢভূমি বাঁকুড়ার প্রাণের কথা বলে এই, রাঢ় বাঁকুড়া পত্রিকাটি। অধ্যিনী মহান্তী সম্পাদিত 'বাঁকুড়া বার্তা' প্রকাশিত হয়।

বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। লোকায়ত সমাজের সামগ্রিক ক্রিয়াকর্মকৈ এই পত্রিকাতে তুলে ধরা হয়েছে। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন শৈলেন দাস ও নমিতা মগুল। এছাড়া অচিস্ত্য জানাও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা বের করে থাকেন—বিষ্ণুপুর থেকে 'রাঢ় জন সমাচার'। বাঁকুড়া থেকে কবি অশ্বিনী কর সম্পাদিত 'সৌতি' প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক কবি মিহির রায় সম্পাদিত 'বাঁকুড়া দর্শন' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার বিশেষত্ব হল ভেষজ বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এবং যোগ্য মানের গল্প কবিতা প্রকাশ হয়। 'থেয়ালী' পত্রিকা বাংলা ভাষাভাষী মানুযদের কাছে মর্যাদা অর্জন করেছে। বিশেষ করে 'রাপতাপস সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' সংখ্যা, ১৯৯৬ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে দারুণভাবে প্রশংসিত হয়। এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন গিরীক্রশেখর চক্রবর্তী।

১৮৮২ সাল থেকে সাহিত্য-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক তুলসী চন্দন' হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তিত প্রথম কয়েক বছর সম্পাদনা করেন। পরে তাঁর পুত্র কবি অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। "বঙ্গীয় সম্প্রচার" পত্রিকাটি উত্তম চট্টোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার বিশেষজ্ঞ হল বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ানো। বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা চেতনার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতি দৃঃসাহসিকভাবে প্রকাশনা করে থাকেন। 'মমি কৌস্তভ' পত্রিকাটি অবৈত কুণ্ডু সম্পাদনা করে থাকেন। এই পত্রিকাটির বাউল সংখ্যা উদ্বেখের দাবি রাখে।

১৯৯৬ সালে 'সরণ' পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন

সিকদার। তাঁর মৃত্যুর পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনী প্রকাশ পেয়েছিল।

'জুমিদ দাড়ে'' সাঁওতালি ভাষার পত্রিকা। শব্দটির অর্থ হল 'একতাই বল'। ১৭ বছর ধরে আদিবাসী সাহিত্য-সংস্কৃতি আর্থ-সামাজিক চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে আদিবাসী সমাজে এই পত্রিকার পরিচিতি। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন জ্যোতিলাল হাঁসদা। এছাড়া আদিবাসী ও অনুন্নত অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে লোকসংস্কৃতির রত্নভাশুর নিয়ে রাঢ়ভূমির দেশজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়সমূহের সুসজ্জিত করেন একটি বিশেষ পত্রিকা। সম্পাদক হলেন গৌরাঙ্গসুন্দর সুবৃদ্ধি।' 'রাঢ় উন্মেষণা' নামক পত্রিকা।

এছাড়া পরাবর্তক, মলয় চন্দন, ত্রিবেণী, পরশুরামের কুঠার এবং কবি-গল্পকার গৌতম দে সম্পাদিত ইংরেজি ভাষার পত্রিকা Social Search। নন্দদূলাল ঘোষ সম্পাদিত 'ইন্টারন্যাশনাল প্যারট, জনগণ, গ্রামীণ বঙ্গদৃত, থিয়েটার ওয়াল, দি মার্চেন্ট, সোপান, পাগলা ঘন্টি, মৌ, কবির চিঠি, দীপ্তি, বসস্তের বজ্জনির্ঘোষ, আলাপ, আয়ৄয়, কবিতা দশদিনে প্রভৃতি সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য। এতাড়া সত্যনারায়ণ হালদার সম্পাদিত হিন্দি, 'প্রচারিণী' ও প্রভাত গোস্বামী সম্পাদিত বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় 'অরণ্য মর্মর' একসময় প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়া আর্ব, ত্রিবেণী, দীপ্তি, অদমা, উন্মেষ, কবিতা ও কথা, কণ্ঠস্বর, কম্পাস, কাঁসাই সংবাদ, তৃষা, দলমাদল, নব ফাল্পনী, নিশ্চল জ্যোতি, পরিব্রাজক পুষ্পারণা, পেরিস্কোপ, শৃষ্পাঞ্জলি, প্রেমলীলা, পুরুবাত্তম, বঙ্গদৃত, বাঁকুড়া সংস্কৃতি, গৈরিক দৃত, সোঁদা মাটি, ধামসামাদল, মেঘ রোদ্দর, লুব্ধক, দক্ষিণ বাঁকুড়া সাফাই, মুক্ত বিহঙ্গ, পাক্ষিক গ্রাম বাংলার মুখ, সাহিত্য তীর্থ, ভিজিলেশ, বাঁকুড়া সমবায় সংবাদ, ছড়ার পত্রিকা, 'বৃদ্ধভূতুম' পত্রিকার জন্ম হয়েছে এবং অনেকগুলিই চলছে। তাছাড়া বাঁকুড়া সাক্ষরতা প্রসার সমিতির পক্ষ থেকেও "রাঙ্গামাটি" নামে একটি পত্রিকা সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলির জন্য প্রকাশিত হচ্ছে।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম দিক সব থেকে সৃজ্বনশীল সময়। যে-কয়েকজন সাহিত্যসেবী এ সময়ে বাঁকুড়াকে সমগ্র বঙ্গে তথা সারা ভারতে পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, আধুনিক সাংবাদিকতার রূপকার সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার পাঠক পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এম. এ পড়ার সময় সাংবাদিকতার কাজ

শুরু করেন।

১৮৮৫ সাল থেকে শতাব্দীব্যাপী বাঁকুড়া জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণীর তালিকা দেওয়া হল। (তালিকা অসম্পূর্ণ থাকতে পারে)

সার্বণি-১

উনবিংশ শতাব্দীতে বাকুড়া জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা :

১৮৮৫ --বাঁকুডা দর্পণ-- প্রথম পত্রিকা।

## সারণি-২

১৯১০-২০-র দশকে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলার পত্রপত্রিকা : শ্রীনৌরাঙ্গ (মাসিক)—১৯১৯, চিকিৎসা দর্পণ—১৯২১। একতা—১৯২২, রাজহাটি তাম্বলি—১৯২৪, লক্ষ্মী সচিত্র মাসিক— ১৯২৪, যুগদীপ—১৯২৪।

### সারণি-৩

১৯৩০-এর দশকে বাঁকুড়া জেলায় প্রিন্টিং ও লিথে প্রিন্টিং পত্র-পত্রিকা—(স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপত্র)

বাঁকুড়া শন্ধ, সতাাগ্রহ সংবাদ, দ ট্রান্সেট (ইংরেজি), সমরশন্ধ বাঁকুড়া কংগ্রেস প্রচারপত্র, চিচিং ফাঁক, বেতৃড় কংগ্রেস প্রচারপত্র, রণভেরী, প্রলয় বিয়াণ, সার্থী।



### সারপি-৪

১৯৪০-৬০-এর দশকে বাঁকুড়া জেলার পত্র-পত্রিকা :
বাঁকুড়া লক্ষ্মী, অভিযান—১৯৪১, হিন্দুরাণী—১৯৪৬, ফাল্পুনী—১৯৪৮, ইংঙ্গিত—১৯৪৯, পল্লবী—১৯৪৯, কল্পনা—১৯৫১-৫২, জাগরণ, পারাবত উষা, মিলনতীর্থ, পথের সংগ্রহ, কাঁকন, মাটি, মরুদ্যান, প্রান্তিকা, টেরাকোটা, মন্ত্রভুম।

#### সার্গি-৫

১৯৭০-৮০--এব দশকে জেলার পত্র পত্রিকা :

সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা ভাষায়), ভেলা, নিষাদ, অবাস্তর, সাম্পান, সোপান, সুচেতনা, ত্রিবেণী, লগ্নউষা, থঙ্গা, ইচ্ছাশক্তি, তদ্বী, শসা, সৈনিক, জুঁই, কামিনী, দিবা, কলম্বাস, মেজিয়ান্ত্রী, ঘাসফুল, পত্রিকা বাসর, কাড়বাশ, বাকুড়া সাম্প্রতিক, বিংশ শতক, সরল, অবানি, পাগলাঘন্টি, রাঢ় পরিবেশ, রানার, কন্তুরি, ইউলিসিবস, নবকাল পুরুষ, কুদ্ধস্বর, সপ্তুদীপা, বাকুড়া দর্পণ, সবুজ সংকেত, আইন জগত, বাকুড়া সমাচার।

MATTER STATE OF THE STATE OF TH

म । अठालो ३ वारला छाषात्र विकिकः विद्वालकः भाकित



TENUNCIA SECUALEN \* LAHANTI PATRIKA

## সার্রণ-৬

১৯৯০ এব দশকে প্রকাশত পত্র পরিকা

আহেন্দা, ছিল্লপত্র, নিশ্চল ,জ্যাতি, কুসুত্র হরনাথ, পরাবর্তক, পরস্করাত্মের কুসার, ভিজিলেপ, বং, উন্মোসণা, আড্ডা, পরিব্রাজক, থিয়েটার ওয়ার্ল্ড, উদয়ন সাত্র্যাহার

#### সার্রাণ- ৭

১৯৯৬-৯৭ সালে সরকার অনুমোদিত ও বিজ্ঞাপন তালিকাড়-জ পএ-পত্রিকা

সাপ্তাহিক—বাকুড়া বার্ড: এডিয়ান, ডাইরেশন, রাচ্জন সমাচার, বঙ্গ পরিচিতি:

পাক্ষিক -- দক্ষিণ বাকুড়া সাফাই, সৌতি, মুক্তবিহন্ধ, বাকুড়া অবজারভার, বাকুড়া দর্পণ, আঞ্চলিক নালগণেবণ, রাঢ় বাকুড়া; বাকুড়া সংস্কৃতি, গ্রাম বাংলার মুখ, ইচ্ছালাক্তি, রাঢ় লোকমঙ্গল, অদমা, বিন্দৃবিস্থা, বন্ধীয় সংপ্রচার, পুজ্পাঞ্জলি, হিন্দৃবাণী, কাঁসাই সংবাদ, বাকুড়া হিত্তীয়া

মাসিক—মণিকৌস্তভ, ধামসং মাদল।

ত্রৈমাসিক—বাকুড়া সমবলে সংবাদ, থেয়ালী, অভিয়োজন, সুচেতনা, লোকায়ত সংস্কৃতি, আর্য, ডুলসাঁচকন, বাকুড়া লোকসংস্কৃতি সাহিত্য পত

সাঁওতালী পহিকা—জুমিদ দাড়ে।

অন্যান্য—সোদামাটি, চিন্তাভাবনা, উদয়ন, দীপ্তি, বিড়াই, কুদে পাষী, দেয়া, কবির চিঠি, পথের সংগ্রহ, শিলাবতী, প্রমিপিউস, বার্ষিক জেলা গ্রন্থাগর:

সারণি-৮ বর্তমানে ২০০০-২০০১ সালের সরকারি বিজ্ঞাপনের জন্য অনুমোদিত পত্ত-পত্তিকা।

ক্ৰমিক সংখ্যা	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	প্ৰকাশ স্থান
31	ভাইব্রেশন	দৈনিক	বাঁকুড়া
21	বাঁকুড়া বার্ডা	সাপ্তাহিক	বাঁকুড়া
<b>७</b> ।	অভিযান	সাপ্তাহিক	বি <b>বৃ</b> ঙপুর
8 1	রাড় জনসমাচার	সাপ্তাহিক	. বিষ্ণুপুর
@ I	বাঁকুড়া সমীক্ষা	সাপ্তাহিক	বিষ্ণুপুর
41	রাঢ় জনসংযোগ	সাপ্তাহিক	বাঁকুড়া
9.1	বঙ্গ পরিচিতি	সাপ্তাহিক	বাঁকুড়া
<b>b</b> 1	কাসাই সংবাদ	পাক্ষিক	ৰাতড়া
ا ھ	রাঢ পোকমঙ্গল	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
201	বাঁকুড়া সংস্কৃতি	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
<b>&gt;&gt;</b> 1	ইচ্ছাশক্তি	পাক্ষিক	পাটিত
341	বাঁকুডা অভজারভার	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
>७।	বাকুড়া হিতেষী	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
281	দক্ষিণ বাঁকুড়া সাফাই	পাক্ষিক	ভেদুয়াশোল
501	সৌভি	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
201	হিন্দুবাণী	পাক্ষিক	বাকুড়া
591	বঙ্গীয় সম্প্রচার	পাক্ষিক	পুড়ামৌলি
201	মুক্ত বিহঙ্গ	পাক্ষিক	বাক্ডা
791	আঞ্চলিক নব জাগরণ	পাক্ষিক	<b>ত</b> মুকপাহাড়ী
301	পাক্ষিক গ্রাম বাংলার মুখ	পাক্ষিক	বাকুড়া
231	বাঁকুড়া দৰ্শন	পাক্ষিক	বি <b>ষ্ণপু</b> র
221	পাক্ষিক অদম্য	পাক্ষিক	বাকুড়া
201	পুষ্পাঞ্জলি সাময়িকী	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
281	রাঢ় বাঁকুড়া	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
201	ভিজিলেশ	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
२४। २७।	সোপান	পাক্ষিক	বি <b>ষ্ণপু</b> র
२ <b>७।</b> २९।	বিন্দু বিসর্গ	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
	পরিবেশ পরিম্বিতি	পাক্ষিক	বিক্রমপুর
<b>२</b> ४।	গৈরিক দৃত	পাক্ষিক	বাকুড়া
431	বাঁকুড়া ট্রেডার্স এন্ড ট্রেড	পাক্ষিক	বি <b>ষ্ণুপূ</b> র
901	মমি কৌন্তভ	পাক্ষিক	বাঁকুড়া
951	নাম খোকত নিউক্ত কমিউন	মাসিক	বি <b>মু</b> ঞ্
७३।		মাসিক মাসিক	<u>খাতড়া</u>
991	রাঢ় বাংলার সংবাদ তুলসী চন্দন	মাসিক মাসিক	<b>ছাতনা</b>
981	তুলনা চন্দ্ৰ লাহান্তি	মাসিক	বাকুড়া
961		নাগ্ৰ ত্ৰেমাসিক	বাকুড়া বাকুড়া
<b>96</b> 1	বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি	ত্রেমাসক ত্রৈমাসিক	
७९।	সূচেতনা	ত্রেমাসিক ত্রেমাসিক	বাঁকুড়া ক্ৰেন্ড
961	খুলির খেয়ালী		বাঁকুড়া
७३।	় আর্ব	<u>ত্রৈমাসিক</u>	বাঁকুড়া
801	্ জুমিদ দাড়ে	<u>ত্রৈমাসিক</u>	বাকুড়া
851	সাহিত্য শামলিকা	<u>ত্রৈমাসিক</u>	বাকুড়া
821	লোকায়ত পত্ৰিকা	<u>ত্রৈমাসিক</u>	বাঁকুড়া
891.	বাঁকুড়া সমবায় সংবাদ	<u>ত্রেমাসিক</u>	বাকুড়া
881	সোদা মাটি	<u>ত্রৈমাসিক</u>	শালতোড়া
841	উদয়ন সাময়িকী	<u>ত্র</u> েমাসিক	বাঁকুড়া
861	উন্তাস	<u>ত্রৈমাসিক</u>	বাকুড়া
891	চিডাভাবনা	<u>ত্রৈমাসিক</u>	বাঁকুড়া
861	ক্ষুদে পাৰি	<u>ত্রৈমাসিক</u>	শতড়া
168	বসন্তের বন্ধনির্ঘোষ	<u>ত্র</u> ৈমাসিক	বাঁকুড়া
00 i	পেরিছোপ	্রিরাসিক	বাঁশীপুর, পুইপার



বাঁকুড়া জেলার পত্র-পত্রিকার বৈচিত্রাপূর্ণ এই বিশলে সম্ভার যে শুধু মাত্র স্থানীয় লেখক লেখিকাদের অনুশীলন ক্ষেত্র তা নয়। জেলার বাইরের বহু কবি-সাহিত্যিক এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক এমন কি ওপার বাংলার লেখকগণত অংশ নিয়ে গাকেন। পত্রিকাওলিতে যে কেবল স্থানীয় সংবাদ প্রকাশিত হয় তা নয়। সামাজিক সমসা।, সাহিত্য, রাজনীতি বিষয়েও সুচিস্থিত সম্পাদকায়, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। গ্রামীণ মানব সম্পদ বিকাশ উন্নয়নে পত্রিকাওলির বিরাট ভূমিকা ছিল। রেলপথ চালু, পোখনার আবিদ্ধার, বাঁধগারা আন্দোলন, কংসাবতী জলাধার নির্মণ প্রভৃতি। এমন কি আদিবাসী চিন্তাভাবনা নিয়ে আদিবাসী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকাগুলির বিভিন্ন রকমের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শত্যধিক পত্র পঞ্জিকা জন্ম দিয়েছে। শত শত কবি ও সাহিত্যিক পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে এবং এই সবেব মধ্যে বাকুড়ার ঐতিহাকে ভূলে ধরে আগামী দিনে ইতিহাস রচিত হবে।


## সূত্র :

- St (क्रमा उपा क अभ्यति मचुन नेक्रिक
- সংখ্যান গাইতিহাসে বাক্তা, সংখ্যান ও সংখ্যানী ভূমিকায় । লৈলেন দাস, নিহতা
  মণ্ডল, বিবিশ্লেশের ১ঞ্জেইটা।
- ত। বাকুডার ইতিবৃত্ত হরিদাস চট্টোপাধায়ে।
- 81 दोक्डा ्लाकप्रत्यृति देल्ला भाषाः
- া । বাকুড়া পত্র পত্রিকা সম্বন্ধেন বাজেন্দ্রখসাদ হাজবা।

লেশক কর্মাধাক্ষ, শিক্ষাসংস্কৃতি তথা ও টাড়া স্থায়ী সমিতি, বাকুড়া জিলা পবিষদ



বীকুড়া কেলা বহুমেলায় বই ও পত্ৰপত্ৰিকার উৎসাই ক্ৰেন্ডার অভাব নে





যদ্ধাজ পরিবারে রক্ষিত কাঠ থোদাইয়ের নিদর্শন : পোড়ামাটির সজ্জার সঙ্গে সাদৃশা লক্ষণীয়

# বাঁকুড়া জেলার কাব্যচর্চা

### অমিয়কুমার সেনগুপ্ত



জেলায় আদিবাসী কবিতাচর্চারও একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে আছে।
দক্ষিণ বাঁকুড়ায়, বিশেষত খাতড়া-রানীবাঁধ-রাইপুর এলাকায়, এবং
অংশত সিমলাপাল-তালডাংরা-ইন্দপুর এলাকায় সাঁওতালি কাব্য-সংস্কৃতির
প্রভাব লক্ষণীয়। অধুনাল্প্ত সাঁওতালি ভাষার সাহিত্য-পত্রিকা
যথাক্রমে আল্হা, জুমিদ দাড়ে, র্য়ালি প্রভৃতির মাধ্যমে
তখন আদিবাসী কবিতার প্রকাশ ঘটেছিল জেলায়।


বাঁ

কুড়া জেলা কাব্যের ভূমি, কবিতার দেশ। আবহমান পরস্পরায় কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ঐতিহ্য আছে এই মাটির।জেলার জন্ম ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। তার আগে

এই ভূমিখণ্ড ছিল জঙ্গল-মহলের অন্তর্গত, তারও আগে মল্পরাজাদের অধীনে। সূতরাং জেলার কাব্যচর্চা সম্পর্কে বলতে গেলে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সীমানাভূক্ত পূর্বতন যেসব ভৃখণ্ড, সেই সব এলাকাসমূহের কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। বিশেষত, মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যে উদ্ভব তা পরিলক্ষিত হয়েছিল ময়নাপুর, ছাতনা, পানুয়া, ইম্পাস, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি আরও কিছু এলাকায়, যেসব এলাকা অধুনা বাঁকুড়া জেলার ভৃখণ্ডের ভেতরেই।

বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বৌদ্ধ দোঁহার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা পাওয়া যায় বাঁকুড়ার মাটিতেই। পাওয়া যায় ধর্মপূজা-পদ্ধতির পৃঁথিও। ধর্মপূজার প্রবর্তক ও ধর্মরাজ-মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন মা-মাটি-মানুষের কবি ময়নাপুরের রামাই পণ্ডিত। তাঁর 'শূন্যপুরাণ' বা ধর্মক্রল কাব্য বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর এই কাব্য রচনার কাল নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। বলা হয়, পাল-বংশের অবসানে, অর্থাৎ ঘাদশ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে তর্কী আক্রমণের ফলে সেন-বংশ প্রতিষ্ঠাকালে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রায় ক্ষীণ হয়ে পড়ায় বৌদ্ধধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতেই মিশ্র সংস্কৃতির বশবর্তী হয়ে 'শুনাপুরাণ' রচনা করেন রামাই পণ্ডিত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'শুনাপুরাণ'-এর রচনাকাল একাদশ শতাব্দী। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির অনুমান, তা ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। আবার, ঢাका विश्वविদ্যालहार यमश्री অধ্যাপক ডঃ শহীদুলাহ তার রচনাকাল বলেছেন ১৬০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ। আবার অনেকের মতে 'শূন্যপুরাণ'-এর রচনা চতুর্দশ শতাব্দীর আগে নয় কিছুতেই। সে যা-ই হোক, তথাপি তার উদ্ভব এই বাঁকুড়া থেকেই।


মধ্যযুগীয় কাব্য-সাহিত্যে যাঁর নামটি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন ছাতনার বড়ু চন্ডীদাস। সামস্ভভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শব্দ রায়ের পৌত্র, বিখ্যাত নরপতি এবং প্রাচীন বাসলী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উত্তর হামির রায়ের রাজত্বকালে, পঞ্চদশ শতকে, বাসলীর সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হস্তলিখিত যে সকল পুঁথি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পূঁথি তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাচীন হস্তলিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই লিপি ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দের পুরবর্তী নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির মতে, পুঁথিটি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত। পূঁথিটিতে 'শ্রীকৃষ্ণফীর্তন' শব্দটি किছ मिथा हिन ना काथा। किश्वमाडीत সূত্র , ধরে এই কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে পরে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পূর্থিশালার অধ্যক্ষ বেলিয়াতোড়ের বসন্তরপ্তন রায় বিশ্বদ্বলভ বাংলা ১৩১৬ সালে এই পৃথিটি উদ্ধার করেন বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা প্রামের দেবনারায়ণ মুখোপাধাায়ের গোয়ালঘরের 'আড়াচ্' থেকে। পরে. ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুঁথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-ই প্রথম যেখানে বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের সুস্পন্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস-



শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৃথির আবিদ্ধতা আচার্য বসম্ভরঞ্জন রায় বিদ্ধদ্বশ্রভ

অগ্রজ দেবীদাসের পৌত্র পদ্মলোচন শর্মা কর্তৃক রচিত বাসলীর মাহাত্ম্য বিষয়ক একটি সংস্কৃত ভাষার পূঁথি পাওয়া গেছে ছাতনায়, যার রচনা ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে। তাতে চন্দ্রীদাস-সম্পর্কিত কিছু শ্লোকও আছে। এটিও বাঁকুড়ার কাব্যচর্চার একটি অনন্য নিদর্শন।

চন্তীদাসের উত্তরকালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মহাপ্রকটের পরে অসংখ্য বৈষ্ণবীয় পদাবলী রচিত হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দেশে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাসঠাকুর, শ্যামানন্দ দাসঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারার্থে বৈষ্ণব প্রস্থাদি-সহ আগমনকালে মল্লভূমের পথে তাঁদের সমস্ত পূঁথি লুষ্ঠিত হয়। পরে সেগুলি বন-বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। অতঃপর রাজা বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে শিষাত্ব গ্রহণ করেন। বীর হাম্বির নিজে ছিলেন পদকর্তা। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ভূষিত করেন শ্রীচৈতন্য দাস' নামে। মল্লরাজ বিষ্ণুপুরে সেই যুগে যেন বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের জোয়ার বয়ে যায়। সে সময় যে কত কবি বিষ্ণুপুরে পদ ও পূঁথি লিখেছেন তার ইয়ন্তা নেই। শ্রীনিবাস আচার্য মল্লরাজ্ঞ বিষ্ণুপুরে সপরিবারে থেকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করে গেছেন। আচার্য শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবীও ছিলেন সুকবি। তাঁর 'মানবী বিলাস' কাব্য বৈষ্ণব সাহিত্যে সবিশেষ



সমাদৃত। হেমলতার প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন দাস কাব্য-সাহিত্যে রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান। জন্মসূত্রে বর্ধমানের হলেও তাঁর 'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব কাব্য'-সহ কাব্য'. অনেকণ্ডলি অনৃদিত কাব্যগ্রন্থ রাজানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। যদুনন্দন দাস ও পদ্মানন্দ দাসের কাব্যে হেমলতার উল্লেখ আছে। গোবিন্দ দাসের 'ললিত বিভাস', নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তি' প্রভৃতি कावाश्वनि তৎकानीन वांकृषात कावाठर्ठाग्र प्रकन प्रश्याकन। बीकुरूमात्र कवितारकत ज्ञावधात वाःमाग्र অনুদিত হয়েছিল वह সংস্কৃত কাব্য, অনুলিখিত হয়েছিল অনেক প্রাচীন পুঁথি ও বৈষ্ণবীয় পদ। অনুবাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : यদুনন্দ্ন দাস (শ্রীকৃষ্ণাস কবিরাজ রচিত গোবিন্দ দীলামৃত, রূপ গোস্বামী রচিত বিদন্ধমাধব, লীলাভকের কর্ণকর্ণামৃত), গোপাল দাস (রায় রামানন্দ রচিত জ্বগরাথবন্নভ), ভাগবত দাস (রূপ গোস্বামীর রাগানুগা), নারায়ণ দাস (রঘুনাথ গোস্বামীর মুক্ত চরিত্র), গোপাল পণ্ডিত (জয়দেব রচিত সুরভিমঞ্জরী) প্রমুখ। এই সময়ের আরও থেসব কবি ও পদকর্তাদের নাম অনধিক দুই শতক বর্ষ কাল-বলয়ে পাওয়া যায় ठौरमत क्राक्कन रहान : क्राक्क मात्र, त्यार्न मात्र, ताधावद्यक मात्र,

মথুর দাস. পরমেশ্বর মল্লিক, শ্যাম মল্লিক, মথুরেশ ভট্ট, গৌরমোহন দাস, চৈতনা সিংহ, শাামানন্দ, জগলাথ দাস, হরিরাম দাস প্রমুখ। নৃসিংহ দাস (হংসদৃত ও উদ্ধব সংবাদ), রামচন্দ্র দাস (সিদ্ধান্ত চিন্দ্রিকা ও ওণবর্তিকা), রাজচন্দ্র দাস (উবাহরণ বা অনন্তখণ্ড কাব্য), রাজবল্লভ দাস-সহ আরও অনেক কবির কাব্য বাঁকুড়ার তদানীন্তন কাব্যচর্চা প্রসঙ্গে অবশাই উল্লেখযোগ্য। বোড়শ থেকে অস্টাদশ শতাব্দীর এই সুদীর্ঘ সময়ে বাঁকুড়ার লাল মাটিতে বৈষ্কবী বা ভাগবতী ধারার যে প্রবাহ বহুমান ছিল তা সমগ্র বাংলা কাব্য-সাহিত্যকেই সেই সময় করেছিল প্রভাবিত।

মধাযুগের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঁকুডা-জাত আর এক সন্তান শব্ধর কবিচন্দ্র (পানুয়া, বর্তমান কোতৃলপুর থানা)। তাঁর মতো অত বেশি কাবা মধাযুগে আর কোনও কবি রচনা করেননি। তাঁর সময়কাল নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামক জনপ্রিয় কাবাটি তিনি রচনা করেন মূলরাজ রঘুনাথ সিংহের অনুরোধে। অনেকে বলেন, মল্লরাজ বীর সিংহের রাজত্বকালের (১৬৫৬-১৬৮২) শেষদিকে তাঁর काবा-রচনার সূচনা হয় এবং শেষ হয় গোপাল সিংহের আমলে। কবিচন্দ্রের লেখা 'শিবমঙ্গল', 'অনাদিমঙ্গল' ও 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' কাব্যে যথাক্রমে বীর সিংহ, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ এবং গোপাল সিংহের নাম পাওয়া যায়। অনুমেয় যে, কবিচন্দ্রের জীবংকাল এই তিন মল্লরাজের রাজত্বকালে বিস্তৃত ছিল এবং তাঁর ওই কাবাণ্ডলি ওইসব মল্লরাজাদের উৎসাহ ও আনুকূলো রচিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন রাজা গোপাল সিংহের সভাকবি (১৭১২-১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ)। শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' উপাধি পান মল্লরাজ্ঞাদের কাছ থেকেই। খ্রীমদ্ভাগবতের সার সংকৃষ্ণন করে তিনি 'গোবিন্দমঙ্গণ' বা 'ভাগবতামৃত' শীর্ষক অনুবাদ কাব্যটিও রচনা করেন। এই কাব্যটি তার এক অসাধারণ সৃষ্টি, যা বৈষ্ণব সমাজে অতি শ্রদ্ধাসহকারে পঠিত হয়। উপরিউক্ত পাঁচটি কাব্যে আছে অনেকগুলি পালা বা আখ্যান। তাঁর নিজের কথাতেই জানা যায়, তাঁর লেখা পালার সংখ্যা ৩৬০। কাবা-অন্তর্ভুক্ত পালা ছাড়াও তাঁর রচিত কপিলামঙ্গল, জীমতবাহন উপাখ্যান, মদনমোহন বন্দনা, রাজবল্পবীর বন্দনা প্রভৃতি পালাওলি অতি বিখ্যাত। তাঁর আরও বহু রচনাই অনাবিদ্ধৃত। প্রহ্লাদ চরিত, ধ্রুব চরিত, জড়ভরত, নববিদায়, কলঙ্কজন প্রভৃতি খণ্ড কাবাশুলি বিন্যাস-পরস্পরায় পরে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় তাঁর দৌহিত্র বংশধর মাধনলাল মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়।


জেলার মাটিতে রামায়ণ রচনার কৃতিছে দ্বিক্ষ রামসূত, সাফলারাম, ধনঞ্জয় প্রমুখ কবির নাম উল্লেখা। রামচরণ চক্রবর্তীর সাহিত্য-দর্পদের টীকা-সহ কবি জৈমিনি অনুসরণে মহাভারতের অখমেধ পর্ন রচিত হয়েছে তখনকার বাঁকুড়ার মাটিতেই। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় যেমন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভুরাম দাস উল্লেখযোগ্য, তেমনই ধর্মমঙ্গলের কবি হিসেবে উল্লেখনীয় মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায় (বেলডিহা), সীতারাম দাস (ইন্দাস) প্রমুখ সফল কবিরাও। সীতারাম দাস তো ইন্দাসের পাশাপাশি প্রামণ্ডলিতে পায়ে ঘুছুর বেঁধে নাচতে-নাচতে মঙ্গল-গান তনিয়ে বেড়াতেন। এই সময়কালে বিষ্ণুপুর সংগীত-ঘরানার অবদানকেও জেলার কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতায় স্বছন্দেই যুক্ত করা যায়। বিষ্ণুপুর প্রপদী ঘরানার

জ্যোতিত্মান ব্যক্তিত্ব অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র তথা ছাত্র রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ'র আগ্রহ ও উৎসাহে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' গ্রন্থটি। প্রপদী সঙ্গীতের পাশাপাশি কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, লোকসঙ্গীত-সহ ঝুমুর ইত্যাদি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর রাজদরবার। নন্দলালের রামায়ণের দল, রামশরণ শর্মার যাত্রার দল, রজনী মাঝি ও কেশবলাল মাঝির তর্জার দল, সরোজিনীর ঝুমুর দল তখনকার দিনে কাব্য-প্রবাহকেও করেছিল সঞ্জীবিত। গাজন, মনসা-মঙ্গল, কীর্তন প্রভৃতির গানও জ্বেলার কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতায় উল্লেখ্য সংযোজন।

জেলার ভৌগোলিক সীমানায় রামায়ণ রচনার ক্ষেত্রে একটি অতি বিখ্যাত নাম জগদ্রাম রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) (ভূলুই গ্রাম, থানা মেজিয়া)। 'দুর্গাপঞ্চরাত্রিকাব্য' বা 'জগদ্রামী রামায়ণ' কবি জগদ্রাম রায় শুরু করলেও ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন তাঁর ছেলে রামপ্রসাদ। তাই ওই রামায়ণ জগদ্রামী-রামপ্রসাদী নামেও পরিচিত। জেলার মাটিতে এই কাব্য-সূজন বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের বিস্ময়কর সষ্টি। বিষ্ণপর পুরাকীর্তি সংগ্রহশালায় এই রামায়ণ সংরক্ষিত আছে। অষ্টাদশ শতকে জেলার কাব্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য একটি কাব্য কষ্ণপ্রসাদ সেন রচিত 'চণ্ডীদাস-চরিত'। ছাতনার নিকটস্থ লখ্যাশোল গ্রাম থেকে আবিষ্কার করে এটি প্রকাশ করেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। ঐতিহাসিক সত্যাশ্রয়ী এই বৃহৎ কাব্যটিতে পাণ্ডিত্য ও কবিছের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। শুভঙ্কর (ভৃশুরাম দাস)-এর 'আৰ্যা' বা 'শুভৰৱের দাঁডা' গাণিতিক সূত্রাবলী হলেও কাব্যকৃতি **खजाभान्य, या एकमात्र काव्युक्तांत्रहै निमर्गनवाही। वारमा काव्य-**সাহিত্যেও তা এক অনন্য দলিল। আর্যা-ছন্দের কাব্য-ভণিতায় তিনি শুভঙ্কর রায়, শুভঙ্কর সেন, শুভঙ্কর দাস নামেও অভিহিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে কবির নাম সর্বাপ্রেই মনে আসে তিনি ভরত দাস। তাঁর অসংখ্য পদ-এর মধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক পদের সদ্ধান পাওয়া যায়। পদশুলি ১৮৩০-৪০-এর মধ্যে রচিত বলে অনুমান করেন বিশেষজ্ঞরা। এর পরেই নাম পাওয়া যায় সলদা'য় বসবাসকারী কঠোর বৈদান্তিক, অসাধারণ পণ্ডিত ও তার্কিক এবং পদকর্তা পদ্মলোচন (সৃষ্টিধর বটব্যাল)-এর। প্রথম দিকে বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত থাকলেও পরে বিষ্ণুপুর সংলগ্ন সল্পা'য় (জন্মস্থান : নারাঙ্গী গ্রাম, পাত্রসায়ের থানা) এসে পদ, গান ও কাব্য রচনা করে গেছেন। তিনি রামায়ণ-গান ছাড়াও দেহতন্ত বিষয়ক ও অন্যান্য গানও লিখেছিলেন অনেক। বিশেষত. তখনকার দিনে বন-বিষ্ণুপুর, সল্দা, জয়পুর প্রভৃতি ব্যাপক এলাকায় **লোকসংস্কৃতির যে দুর্নিবার সঙ্গীত ও কাব্য-ভরঙ্গ উম্বিত হয় তাকে** বেশ কিছুটা পৃষ্ট করেছিলেন পদ্মলোচনই। পদ্মলোচনের অনেক গানই অন্যের লেখা গান হিসেবে এখন চলে যাচ্ছে বলে জানা যায়। তাঁর লেখা অতি বিখ্যাত গান 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি'---প্রহ্রাদ ব্রহ্মচারী রেকর্ড করেছেন, গীতিকার সেখানে লালন ফকির (দ্রস্টব্য : লোকসংস্কৃতি ও পদ্মলোচন/ ডাঃ গৌরীপদ দন্ত/শতদল শারদ ১৪০৫/ পৃষ্ঠা নং ২৭)। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রামায়ণ-গান, সহক্ষিয়া আউল-বাউল গানের অন্যতম রচয়িতা পদ্মলোচনের কাব্যকৃতি জেলার সম্পদ হলেও তিনি যে

এখন প্রায় বিশ্বত তা এই সময়ে আর সংশয়ের অবকাশ রাখে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রথম দিকে (১৮৬০-৭০) তিন খণ্ডে স্বহৎ ভক্তিমালা গ্রন্থের বঙ্গতর্জমা করেন কবি মোহন পূজারী। এর পরেই জেলায় (জয়রামবাটি) শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কাবা-জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকঞ্চ চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বাংলা-সাহিত্যে যেমন রচিত হয়েছে বছ কীর্তনকাব্য, বাঁকুড়ার শ্রীশ্রীমা'কে কেন্দ্র করেও তেমনই জেলার ভেতরে, এমনকি বাইরেও निचिত হয়েছে कार्या, रम्पना-गान অসংখ্য। ष्ट्रानाরই সম্ভান এবং শ্রীশ্রীমা'র অত্যন্ত স্লেহভাজন অক্ষয়কুমার সেন রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বি' এই নিরিখে অতি উল্লেখযোগ্য এবং অমর সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই সেই কাব্যে এসে গেছেন। জেলার অনেক শিষা-প্রশিষ্য শ্রীশ্রীমা-শ্রীরামকষ্ণ কেন্দ্রিক স্তোত্রও রচনা করেছেন। জয়রামবাটি সংলগ্ন সাতবেডিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং সারদামনির অতি প্রিয়পাত্র লাল জেলে (লালমোহন দাস) তাঁর লেখা গান গেয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। স্বামী তেজ্বসানন্দ সংকলিত 'প্রার্থনা ও সংগীত' গ্রন্থটি এখানে উচ্চেখ্য হতে পারে। হতে পারে



রত্নেশ্বর ভট্ট'র 'শুভঙ্কর' পৃথির পাতা, বিষ্ণুপুর

জেলার মাটিতে রামায়ণ রচনার কৃতিত্বে দ্বিজ্ঞ রামস্ত, সাফল্যরাম, ধনপ্তার প্রমুখ কবির নাম উল্লেখ্য। রামচরণ চক্রবর্তীর সাহিত্য-দর্পণের টীকা-সহ কবি জৈমিনি অনুসরণে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচিত হয়েছে তখনকার বাঁকুড়ার মাটিতেই। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় যেমন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভুরাম দাস উল্লেখযোগ্য, তেমনই ধর্মসঙ্গলের কবি হিসেবে উল্লেখনীয় মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায় (বেলডিহা), সীতোরাম দাস (ইন্দাস) প্রমুখ সফল কবিরাও।

মণীক্রকুমার সরকারের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালি' কাব্যগ্রন্থটিও। জেলার তৎকালীন কাব্য-গাঁহিত্যে শ্রীশ্রীমা'র প্রভাব অপরিহার্য ছিল, তা পরবর্তীকালে হয়েছে সুদূরপ্রসারী। কালানুক্রমে আমরা পেয়ে থাকি দেশাদ্মবোধক গান, ভক্তিমূলক গান এবং সংগ্রামী-সংগীতও। জেলার (বাঁকুড়া) জন্মের অব্যবহিত আগে এবং পরে এ ধারাটির বহমানতা জেলার ভূসীমানার কাব্যচর্চার পরম্পরার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। টুসুভাদু গান, ঝাঁপান্ ও যাঁত গান, বিভিন্ন উৎসব ও লোকাচার-আশ্রিত গান কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতাকে পৃষ্ট করেছে অনেকখানি।

বাঁকুড়া জেলার জন্মের পরে, অর্থাৎ বিংশ শতান্দীর শুক্রতেই জেলার যে কবির নাম বলতে হয়, তিনি হলেন সত্যকিন্ধর সাহানা। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ব' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়। 'কলিকা', 'যৃথিকা', 'মালিকা', 'আর্য্যাশতক' প্রভৃতি কাব্যপ্রছে তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলিত হয়েছিল। এর পরেই কবি হিসেবে আবির্ভৃত হন গোপাললাল দে। বস্তুত, তখনকার দিনে এমন কোনও বিশিষ্ট পত্রিকা ছিল না যাতে বাঁকুড়ার পদ্মীকবি গোপাললাল দের কবিতা প্রকাশিত হয়নি। যথার্থই তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ, নিরালার কবি! সে সমরের বাঁকুড়ায় তাঁর কবিতা ছিল অন্য অনেকের কাছে প্রেরণাশ্বরূপ। সমসামিকি বিখ্যাত কবিদের থেকে তাঁর কবিতা আদৌ কোনও অংশে দুর্বল ছিল না। নন্দনতন্তের মানদণ্ডে তাঁর কবিতা ছিল অনেক বেশি গত্রীর ও মৃল্যবান। তিনি কবিতা লিখেছেন সুদীর্ঘ দিন, তথালি তাঁর কোনও কাব্যপ্রছ সম্ভবত তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি। এই সময়কালেই

বাঁকডায় 'উষা' এবং 'পারিজাত' নামে দৃটি হস্তলিখিত পত্রিকার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। আবির্ভুত হয় 'বাঁকুড়া-দ<del>র্</del>পণ', 'অভিযান', 'যুগদীপ' প্রভৃতি সাহিত্য ও সংবাদনির্ভর পত্রিকা এবং <mark>'কল্পনা'.</mark> 'জাগরণ' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা। এগুলিতে সে সময়ের বাঁকুডার কবিদের কবিতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই এই সব পত্রিকা ঘিরে কাবাচর্চার এক বাতাবরণও তৈরি হয়েছে। এ সবই বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের মধ্যের ঘটনা। এই সময়ে জেলার আরও य मक्कन विनिष्ठ कवित आषाञ्चकान घर्ট छाता श्लान मानिकनान সিংহ এবং বারীম্রকুমার বিশ্বাস। 'মছয়া' ছল্মনামধারী মাণিকলাল সিংহের কবিতার বই 'দীপশিখা', 'শালফুল' যেমন জেলার কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, তেমনই উল্লেখযোগ্য বারীক্ষকমার বিশ্বাসের 'আধনিকা' কাব্যগ্রন্থটিও। অন্য দিকে সমগ্র উত্তর বাঁকডায় তখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তিলুডির গোরাপাগল (বাবুলাল বন্দোপাধাায়) রচিত ঝমর, ভক্তিগীতি এবং শাক্তসংগীত। বিশ্বতির অতলে তলিয়ে গেলেও গীতকাবাচর্চার ক্ষেত্রে গোরাপাগল প্রবহমান ধারাটিকেই বেগবতী করার চেষ্টা করে গেছিলেন। পরে তাঁর শিষা ও ভক্তরা তাঁর গানের একটি পৃষ্টিকাও প্রকাশ করেছিলেন। প্রায় সমকালীন কবি বেণু গঙ্গোপাধাায় ও বৃন্দাবনচন্দ্র ওপ্ত। প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, নবকল্লোল-সহ বিশিষ্ট বছ পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে বহু কবিতা ও ছড়া লিখেছেন বেণু গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত কাবাগ্রন্থ বলতে 'পাছ পাদপ' ও 'সোহাগ সিদ্ধ' এবং ছড়ার বই 'তিতি পায়রা'। বন্দাবনচন্দ্র গুপ্তও লিখেছেন বছ কবিতা ও গান। তাঁর বছ রচনাই অপ্রকাশিত, তবু তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই 'রন্ধনীগন্ধা' এবং গানের বই 'বুকের বাণী' পেয়েছিল বিশিষ্ট বাক্তিদের অকুষ্ঠ श्रमा ।

১৯৪০-৬০ এই সময়টি জেলার কাবাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সেই সময়েই প্রায় একই সঙ্গেই বছ কবির আত্মপ্ৰকাশ ঘটে। প্ৰকাশিত হতে থাকে ফাত্মনী, ইংগিত, উষা প্ৰভৃতি অনেকগুলি পত্রিকাও। জেলায় যে কাবা-শিহরণ অনুভূত হয় তাকে উদ্দীপিত করতে কবিকলকেও উৎসাহিত করে সমকালীন পত্রিকাগুলি। এই সময়কালে যাঁরা কবিতা লিখে জেলার কাব্য-জগৎকে আলোডিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, জগদীল দে, শ্যামাপদ চট্টোপাধাায়, বলাই সরকার, সুখময় চট্টোপাধাায়, প্রভাকর মাঝি, অশোকানন্দ বসু, মীরা ভট্টাচার্য, অনিল কর্মকার, অপূর্বকুমার বসু, রাণু গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীকুমার মল্লিক, রানী দেবী, তারাপ্রসাদ শিকদার, ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, মমতা চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ ঘোষ, মহাদেব রায়, সৃধাংও হালদার, বোধেন্দু বিশ্বাস, ননী রায়, অমলা দেবী, সুধাংশু চৌধুরী, নবগোপাল সিংহ, মহাদেব হালদার. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসম্ভকুমার বসু, হিরপ্ময় ভট্টাচার্য, উমা দেবী, রামশশী কর্মকার, অনিল কর্মকার, ক্ষিতিমোহন সেন. সরোজিনী দেবী, দীপক চৌধুরী, শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ রাহা, বাসুদেব কর্মকার, সুবোধ টৌধুরী, সৌরীন वजाएँ, विश्वनाथ वास्त्राभाशाय, विमानाथ घाव, भूमर्गन निश्ह अभूध আরও অনেক কবি। শহরাঞ্চলে তেমনভাবে তারা সাংগঠনিকভাবে একত্রিত হতে না পারলেও গ্রামাঞ্চলে কাব্যচর্চার ধারায় নেতস্থানীয়

ভূমিকা ছিল বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তি দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ টোধুরী, শ্যামাপদ টোধুরী, রামশঙ্কর টোধুরী, করুণা সেন, ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের। তাঁদের এই সাংগঠনিক কাব্য-ভাবনা পরবর্তীকালে জেলার কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল অনেকখানি। সেই সময়েই শ্যামাপদ চৌধরীর প্রচেষ্টায় যেমন তিলুডিতে গড়ে উঠেছিল 'পল্লী-শেখক শিল্পী সংঘ' (১৯৫৩), তেমনই বিষ্ণুপুরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'কবিতীর্থ' কবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক চেষ্টায়। অবনীকমার মল্লিক সম্পাদিত 'পদধ্বনি' এবং মখোপাধ্যায়ের কবিতা-পত্ৰিকা 'পর্বসরী' জেলার কবিদের কবিতাচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালনে ব্রতী ছিল। এই সময়েই বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সাডা জাগানো কবিতা 'জবাব চাই' জনমানসকে করেছিল উদ্বেলিত। তখন থেকেই আমতা তিনি ছিলেন কবিতা-অন্তঃপ্রাণ। চারণকবি বৈদ্যনাথই জেলার একমাত্র কবি যিনি কবিতার জনোই চাকরি ছেডে ছিলেন, জেল খেটেছিলেন কবিতা লেখার অপরাধে। প্রতিবাদী কবি হিসেবে তিনি তথু জেলাতেই নয়, সারা বাংলা-সাহিত্যেই খ্যাতিমান ছিলেন। নারায়ণ চৌধুরী তাঁকে সুকান্ত, নজরুল প্রমুখ প্রতিবাদী কবিদের সমগোত্র বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষেও তিনিই ছিলেন বাঁকুডার প্রতিনিধিস্থানীয় সফলতম কবি। তাঁর সম্পাদিত 'খজা' কবিতা-পত্রিকায় তিনি জেলার নবীন-প্রবীণ প্রায় সমস্ত कवित्करे श्रिकातं जल यथायागा ज्ञान मित्रा (ग्रह्म। ১৯৫২-৫৭ সময়ের বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের অংশীদার চারণ কবি বৈদ্যনাথ সে সময় লিখেছিলেন অসংখ্য পোস্টার কবিতা। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলা ও সভা-সমিতিতে সে সময় গেয়েছেন তর্জা ও কবিগান। আয়োজন করেছেন বহু কবিতা-মেলা ও কবি-সম্মেলনের। বহু পত্রিকার আমৃত্যু লেখক ও অনেক কাবাগ্রন্থের জনক চারণকবি বৈদ্যনাথের কবিতা-কীর্তি জেলার অমূল্য সম্পন। জেলার ধারাবাহিক কবিতাচর্চায় তার অবদান সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের মধ্যে জেলায় আরও অনেক কবির কবিতা সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে. জেলার ভেতরে এবং বাইরেও। তাঁরা অনেকেই অবশ্য বিগত দশকেই আদাপ্রকাশ করেছিলেন। মৃক্তি দাশগুপ্ত, করুণা সেন চারের দশক থেকে তখনও বিরাজমান, তেমনই বিরাজমান চারণকবি বৈদানাথ। অশ্বিনী কর, অদ্বৈত কুণ্ডু, রমাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার, ভাগবত রায়, অবনী নাগ, ভক্তিবিনোদ পাল, সাধন সেনগুপ্ত, শংকর দাস, **লীলাময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেক কবির কবিতা তখন** প্রকাশিত হচ্ছে জেলার তৎকালীন বহু পত্রিকায়। এর মধ্যে ১৯৬৬-তে মুক্তি দাশগুল্ত, করুণা সেন প্রমুখের উদ্যোগে গঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ লেখক সমবায় সংস্থা, তাঁদের সঙ্গে আরও দ্-একজন যুক্ত হয়ে তাঁদের যৌথ সম্পাদনায় তিলুড়ি থেকেই প্রকাশিত হল কবিতা সংকলন 'শতাব্দী শেষের কবিতা'র প্রথম খণ্ড (জুলাই ১৯৬৬)। ইতিহাসের দলিল এই কাব্য সংকলনে প্রবীণদের পাশাপাশি দেখা গেল রবি গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার সরকার প্রমূখ নবীন কবিকেও। এই সময়ের জেলার কাব্যধারায় সক্রিয়ভাবে সংপ্ত হতে থাকলেন मांचि जिरह, मांचि तारा, इतिमान আচার্য, नन्म টৌধুরী, মোহন সিংহ,



# ज्ञब्रेसकाव रेग्युताथ

বৈদানাথ বন্দোপাধাায়ের (চারণকবি) কাব্যগ্রন্থ

সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, মৃদুল মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, মিহির টৌধুরীকামিল্যা, অরুণ বরাট, শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ দে, অজিতকুমার সু, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অশোকতরু সরকার, ননীবালা দে, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চট্টোপাধ্যায়, অমিয়গোপাল কর্মকার, অজিতকুমার পাত্র, জগল্লাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কয়াল, কান্তি হাজরা, উৎপল মুখোপাধ্যায়, সমীর কর্মকার, রঞ্জিত চক্রবর্তী, রাজকল্যাণ চেল, তপন বন্দোপাধ্যায়-সহ আরও অনেক কবি। কালানুক্রমে সবার উল্লেখ যথাযথ না হলেও কেউ আগে কেউ পরে লেখা শুরু করেছেন সম্ভবত ছয়ের দশকেই। এঁদের অনেকেই সেই সময় বা তার পরে পত্রিকাও সম্পাদনা করে জেলার কাব্য-প্রয়াসকে চরিতার্থ করতে ব্রতী হয়েছেন। তথাপি পরব**র্তীকালে এঁদের সকলেই যে** সমানভাবে এগিয়ে যেতে পেরেছেন এমনও নয়। কর্মসূত্রে জেলায় এসে কাব্যধারায় তখনই সামিল হয়ে গেছেন রূপাই সামন্ত, শ্রীমূপী, উৎপল চক্রবর্তী, আরতি পাল প্রমুখ আরও অনেকেই। এরই মধ্যে ভিলুড়িতে ফের গঠিত হল 'যাত্রিক কবি গোষ্ঠী' (১৯৬৮) এবং

১৯৪০-৬০ এই
সময়টি জেলার কাব্যসাহিত্যের
একটি উল্লেখযোগ্য অখ্যায়।
সেই সময়েই প্রায় একই সঙ্গেই
বহু কবির আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রকাশিত
হতে থাকে ফাল্পনী, ইংগিত, উবা প্রভৃতি
অনেকণ্ডলি পত্রিকাও। জেলায় যে
কাব্য-শিহরণ অনুভৃত হয়
তাকে উদ্দীপিত করতে
কবিকৃলকেও উৎসাহিত
করে সমকালীন
পত্রিকাণ্ডলি।

সেখান থেকে করুণা সেন, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সূর্য-প্রণাম' কবিতা সংকলন।

ষষ্ঠ দশকে 'পারাবত' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে জেলায় যে ধারায় কাব্য-প্রবাহ বহুমান ছিল, তা সম্ভবত আগে আর দেখা যায়নি। কর্মসূত্রে বাঁকুড়া শইরে এসে কবি আনন্দ বাগচী প্রকাশ শুরু করেন 'পারাবত' পত্রিকার, অবনী নাগ ও বিবেকজ্যোতি মৈত্রকে সঙ্গে নিয়ে। সমকালীন কবিদের অনেকেই যুক্ত হয়ে এই পত্রিকার মাধ্যমে কাব্য-সৃজ্ঞনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। উক্ত তিনজন যৌথভাবে 'ত্রিশ্চিক' ছন্মনামে প্রকাশ করতেন 'বৃশ্চিক' পত্রিকাটি। এই পত্রিকায় রম্য-কবিতা ও শ্লেবাত্মক ছড়াও সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল অনেক কবি এবং ছড়াকারের। সেই সময়ের পত্রিকা 'প্রান্তিকা', 'পথের সংগ্রহ' প্রভৃতি জেলার কবিতাচর্চার ধারাবাহিকতাকে ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিল সর্বভোভাবেই। জেলা-শহরের বাইরে বিষ্ণুপুর তখন যেমন কবিতার শস্যভূমি ছিল, তেমনই উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছিল জেলার সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতশীল গ্রামাঞ্চলেও। হাড়মাস্ডা, গঙ্গাজ্ঞলঘাঁটি, পাত্রসায়ের, রামসাগর, ওন্দা, কোতুলপুর, খাতড়া প্ৰভৃতি এলাকায় পত্ৰিকা প্ৰকাশ, কাব্য-সাংগঠনিক উদ্যোগ প্ৰভৃতিকে কেন্দ্র করে কবিতার একটি স্থায়ী ক্ষেত্র তখন থেকেই যেন প্রস্তুত হচ্ছিল। এই সময়েই ওই দশকের উল্লেখিত কয়েকজন কবির কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়, জেলার পরিধি অতিক্রম করে কেউ কেউ সারা বাংলায় পরিচিতি অর্জনেও সক্ষম হন, কারও কারও কবিতা 'দেশ', 'অমৃত'-সহ বিভিন্ন বিখ্যাত পত্ৰিকার প্ৰকাশিতও হতে থাকে।

ছরের দশকের কৃতকাম কবিরা সাতের দশকে আরও উচ্ছুল হলেন। তবে সবাই নয়। এদের সঙ্গে এই দশকে সবেগে এসে হাজির হলেন আরও বহু কবি। প্রবীপদের অভিভাবকত্বে যেমন অনেকে ওক্

করলেন কাব্যচর্চা, ভেমনই আবার তাঁদের তোয়াকা না করেই কবিতার রাজ্যে স্বমহিমায় বিরাজমান হতে চাইলেন অনেকে। ফলে এই দশকে জেলার কবিতাচর্চায় দেখা দিল দুর্নিবার উদ্দীপনা যা তার আগে, এমনকি পরেও জেলায় আর লক্ষিত হয়নি। এই সময়ই প্রকাশিত হল 'অবান্তর' কবিতা-পত্রিকা। রূপাই সামন্ত, রবি গঙ্গোপাধ্যায়, নেপাল কর, হরিদাস আচার্য প্রমুখ আরও কয়েকজনের সন্মিলিভ ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত 'অবাস্তর'কে কেন্দ্র করে জেলার কবিদের সে সময়ের আবেগ ও উদ্দীপনা লক্ষ করার মতো। পরবর্তীকালে 'অবান্তর' ভেঙে (সম্পাদক রূপাই সামন্ত) নতুন আর একটি কবিভার পত্রিকা জন্ম নিল 'নিবাদ' নামে (সম্পাদক রবি গঙ্গোপাধ্যায়, পরে অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়)। 'নিবাদ' পত্ৰিকায় কবিতা দেখা গেল সে সময় বাঁকুডায় অবস্থানকারী আনন্দ বাগচী এবং সুধেন্দু মল্লিকের। এর ঠিক পরে-পরেই কয়েকটি কবিতা-পত্ৰিকা প্ৰায় পাশাপাশি আত্মপ্ৰকাশ করে। 'লুব্ধক' এবং 'স্পন্দন' কবিতা-পত্রিকা দৃটি প্রায় একই সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই দশকে জেলায় প্রকাশিত যেসব পত্রিকা কবিতা প্রকাশে সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিল তার মধ্যে ভেলা (ছাডনা), সাম্পান (গঙ্গাজলঘাটি), কলম্বাস (বেলবনী), ত্রিবেণী (রামহরিপুর), অনামিকা (তামলিবাঁধ), সোপান (বিষ্ণুপুর), লোকমাতা (রাজগ্রাম), আকাশলীনা (মেজিয়া), বিংশ শতক (বিষ্ণুপুর) প্রভৃতি সবিশেষ উদ্রেখযোগ্য। এই সব পত্রিকার সম্পাদকণণ যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনই এই সব পত্রিকাকে আশ্রয় করে উঠে এসেছেন আরও অনেক কবি। শুদ্র সোম (তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেন মুখোপাধ্যায়, হীরেন পাল, সুভাব মণ্ডল প্রমুখ কবিদের এই দশকেই আত্মপ্রকাশ ঘটন স্ব-সম্পাদিত যথাক্রমে ধ্রুব, সিসৃক্ষা, দিব্য, অপাংক্তেয় প্রভৃতি পত্রিকা সঙ্গে নিয়েই। নীহার সিংহ, গৌরীলম্বর গাঙ্গুলী, সত্যসাধন চেল, মোফিদ আলম, স্থপন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, সুব্রত হোড়, সুব্রত চেল, লিবরাম পণ্ডা, দিলীপ পাত্র, রণবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন মহাপাত্র, বিজয় দাস, শ্যামল চক্রবর্তী, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা দন্ত, অপূর্ব শীট, অন্ধপ রক্ষিত, মুরলী দে, আশিসকুমার রায়, দুর্গা শর্মা, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ কুণ্ডু, তুষার ঘোষাল, তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই নাগ, সমীর ধর, জীবন গোস্বামী, তরুণ চক্রবর্তী, পার্থ গোস্বামী, সোমনাথ বন্নাট, অসীম মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দপ্রকাশ মহাতি, বিশক্তিৎ পাত্র, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল পাল, অশোক मृत्थानाथाय, मथुनूमन मतिना, गठीत्वनाथ ठत्यानाथाय, मानत्वत्व ननी, রাজারাম খাঁড়া, প্রদীপ দাস, ত্রিলোচন ভট্টাচার্য, শচিন্তা মুখোপাধ্যার, পল্লবকান্তি রাজগুরু, কল্লোল সেনগুপ্ত, শাৰ্থতী সেন, সন্তোৰ ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ সিহে, কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়কুমার দাঁ, ভাস্কর সিংহ, হেমাদিত্য রায়চৌধুরী, চন্দন চৌধুরী, বিশ্বনাথ স্তু, অমিত রায়, মেঘ মুখোপাধ্যায়, সতু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত রক্ষিত প্রমূখ আরও অগণিত কবির আবির্ভাব ঘটন সাতের দশকেরট বিভিন্ন সময়ে। এঁদের কেউ কেউ অবশ্য তারও আগেই কবিতা দেখা তক্র করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট হয়েছেন কেউ কেউ, অনেকেই আবার হারিয়েও গেছেন কিছুদিন পরে। সাডের দশকে সারা জেলার প্রায় সর্বত্রই যে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়

সেগুলিতেও আরও বছ কবির কবিতা প্রকাশিত হতে দেখা গেছিল. তাঁরা অভ্যাতনামা হলেও জেলার কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানও একদম উপেক্ষণীয় নয়। এ সময়ে জেলায় অবস্থানকারী চারজন বি ডি ও যথাক্রমে নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (ইন্পপুর), অমলেন্দ্র ভটাচার্য (গঙ্গাজলঘাঁটি), প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (ওন্দা), শ্যামল মুখোপাধ্যায় (তালডাংরা) কবিতা লিখেছেন জেলার বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রদীপকমার চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বাতীদের এ আকাশ' কাব্যগ্ৰন্থটি এ সময়েই বেরিয়েছিল লুব্ধক প্রকাশনী থেকে। লুব্ধক প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছিল 'আকাশবাণী'র গীতিকার সাধন সেনগুলর গানের বইও। আবার সাধন সেনগুলুই তাঁর সম্পাদিত 'চরৈবেডি' পত্রিকায় জেলার পুরনো দিনের কবিদের নির্বাচিত কবিতার পুনর্মদ্রণ করেছিলেন। সঞ্জয় গুপ্তের 'ঝুমুর অঞ্জলি' প্রকাশিত হয় এই দশকেই। সুকান্তি রায় এ সময়ই আবির্ভূত হন গান রচনার মাধ্যমে। 'অভিব্যক্তি'র প্রাণপুরুষ উৎপল চক্রবর্তীর আগ্রহ ও উৎসাত্রে বহু কবি সে সময় উদ্দীপিত হয়েছেন। জেলার কাব্যচর্চা তাঁর সহযোগিতায় জেলার বাইরেও অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। সাতের দশকে নিয়মিত কবিদের আড্ডা বসেছে বডজোডা, মেজিয়া, শালতোড়া, তিল্ডি, ছাতনা, রামসাগর, ওন্দা, বিষ্ণপর, তালড়াংরা,



সাহিত্যিক সভ্যকিষর সাহানা (পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত ছবি)

হাড়মাস্ডা, অমরকানন, ইন্দপুর, খাতডা প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকডা মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলেও। জেলা-শহরে বিশিষ্ট কবিদের বাসভবনেও বসেছে স্বর্রাচত কবিতা-পাঠের আসর ও পঠিত কবিতার ওপরে আলোচনা-সভা। 'পুষ্পাঞ্জলি সাময়িকী'র সম্পাদক অমরনাথ দে, প্রবন্ধকার-গবেষক শৈলেন দাস, সাহিত্যিক দঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কবিতা না লিখলেও এ সময় নতন কবিদের উৎসাহিত করেছেন নানাভাবে। 'কবীব মিষ্টার ভাণ্ডার'-এ নিয়মিত কবিতার আড্ডায় যোগ দিয়েছেন প্রবীণ কবি অবনীকুমার মল্লিক, ছড়াকার শংকর দাস; সঙ্গে থেকেছেন অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ও অমরনাথ দে: এসেছেন সাধন সেনগুপ্ত. সুকান্তি রায়, গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী থেকে শুরু করে প্রায় সবাই। সার্বিক, কাঁড়বাঁশ, চালচিত্র, ছাঁই, পদক্ষেপ, ওধু কবিতার জন্য, যামিনী, পত্রপল্লব, নীলাভাস, মেঘরোন্দুর, উদ্মেষ, ঋক-সাম-যজু-অথর্ব, কয়ন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, কবির চিঠি, প্রতিভাস, শিলাবতী, বকুল, রাঢ় পরিবেশ, সপ্তদ্বীপা প্রভৃতি আরও অনেক পত্রিকায় মলত জেলারই প্রবীণ-নবীন সবাই কবিতা লেখার সুযোগ পেয়ে এসেছিলেন ওই সময়। ঈশ্বর ত্রিপাঠীর 'ইউলিসিস' বা 'সক্রেটিস' জেলারই কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক পত্রিকা হলেও জেলার কবিদের সঙ্গে বিশিষ্টদের কবিতা ও কাবা আলোচনা প্রকাশিত হত। অনা দিকে. প্রবীণ কবি বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীমূনী যক্ত হয়ে প্রকাশ শুরু করেছিলেন 'পদ্মীপদ্মব' পত্রিকাটি, যার আয়ু দীর্ঘতর না হলেও জেলার কবিদের সাময়িকভাবে প্রকাশক্ষেত্র হতে পেরেছিল। অমিয়কুমার সেনগুপ্ত/শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মুক্ত কবিতার মুখ' কবিতা-সংকলন (১৯৭৪) এই সময়েরই জেলার কাব্য-চর্চার একটি অতি পরিচ্ছন্ন নিদর্শন। সাতের দশকে মেডিকালে ছাত্রদের দটি পত্রিকা 'শালপাতা' (তৃপ্তেন্দ হোতা) ও 'জ্বালা' (দেবব্রত ঘোষাল) জেলার সমসাময়িক কাব্যধারায় নিজেদের সংযক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। সবো আচার্য তাঁর সম্পাদিত 'টেরাকোটা' পত্তিকার মাধ্যমে **क्रिक्टा करतिक्रिलन एकमात्र कावा-क्रिक्टा आत्मामत्मत्र भर्यात्म नित्य** যেতে। অমিয়কুমার সেনগুপ্ত/শুভ্র সোম সম্পাদিত কবিতা-পত্র 'বাঁকডা-সাম্প্রতিক' বাঁকডার কবিতা-চর্চায় খানিকটা গতি সঞ্চার করতে পারলেও তা আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। এই সময়েই অতি কিশোর কবি জয়ন্ত সাহা কবিতা লিখে সবাইকে যেমন বিস্ময়াম্বিত করে দিয়েছিলেন, তেমনই তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'কন্ধরী'ও সকলের কাছেই প্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। রূপাই সামন্তর সম্পাদনায় এ সময় বেরুল ফুলের কবিতা-সংকলন 'আমি ফুল ভালোবাসি' এবং পরবর্তীকালে নারী-বিষয়ক কবিতা-সংকলন 'কবিতায় নারী'। সেই সময়কালীন জেলার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ নির্বাচিত কবিদের অভিজ্ঞানসহ কবিতা-সংকলন 'সাম্প্রতিক বাঁকডায়' প্রকাশিত হল কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠীর সম্পাদনায় (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ)। এই সংকলন প্রকাশের পরে জেলার কবিরা যেন দাঁডাবার জায়গা খঁজে পেলেন। জেলার তৎকালীন পরিচিত এবং অজ্ঞাত বহু কবির নিজস্ব कावाश्रञ्ज श्रकाणिक रहा (मेरे मधहावस्टि । धरे मणक्त त्यावत पित्करे কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে সর্বপ্রথম আর্থিক অনুদান পান রবি গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিয়কুমার সেনগুপ্ত। বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিবদ আনুপূর্বিক সাহিত্য-

চর্চার সাক্ষী হলেও এই সংস্থার কাব্য-প্রেম লক্ষিত হল 'বাংলা আমার বাংলাদেশ' শীর্বক মনোরম কবিতা-সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

সাতের দশকে আত্মপ্রকাশকারী অনেক কবিই আটের দশকে উচ্ছলতর হলেন। এই দশকের গোড়াতেই বাঁকুড়া-বিষয়ক কবিতা-সংকলন 'বাঁকুড়া, আমার বাঁকুড়া' (১৯৮০), 'অভিব্যক্তি' থেকে প্রকাশিত হল 'যামিনী' পত্রিকার সম্পাদক তথা সাতের দশকের প্রতিশ্রুতিময় কবি আশিসকুমার রায়ের সম্পাদনায়। এই দশকের कानवृत्त्व रय जय कवित्र व्यक्तामग्र घंटन जारात्र करायकक्रम श्लाम : আলোক চন্দ্র, শ্যামাশঙ্কর রায়, গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, অভিজ্ঞিৎ চৌধুরী, অশোক মণ্ডল **ठाउँ। नाथाय, प्रवाम बाय, ब्रमाध्यम मूर्यानाथाय, मूनीन काल,** দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বন্ধত, সাতের দশকে জেলায় কবিদের সংখ্যার দিক থেকে যে আধিক্য তা এই দশকে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হল না। অনেক কবিই এই দশকে কবিতা-চর্চায় হাত দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে মনোনিবেশের অভাবে বা প্রকাশের অন্তরায় হেতু শেষমেশ আড়ালেই থেকে গেছেন। তথাপি যাঁরা সৃজনশীল ছিলেন তাঁদের সকলের অবদান জ্বেলার কবিতার ক্ষেত্রকে উর্বরই করেছে। স্বমহিমায় যেমন বিগত ছয় দশকের বিশিষ্ট কবিরা থেকেছেন, তেমনই সমান সক্রিয় থেকেছেন সাতের দশকেরও কিছু কবি। এই দশকেই জেলা-শহরে ভূমিষ্ঠ হয় 'খেয়ালী' পত্রিকা, যা কবিতা-প্রকাশকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে বরাবর। তিলবাড়ি সহ বিষ্ণুপুর এলাকার কিছু পত্রিকাও কবিতার প্রতি দেখিয়েছিল নিঃশর্ত আনুগত্য। এই দশকেরই সাহিত্য পত্রিকা 'চিন্তা-ভাবনা' যা জেলার कावा-ठर्ठाग्र मविलाव উৎসাহ দেখিয়ে এসেছে। ছোট-বড় সব কবিদের কবিতাই সম্মানের সঙ্গে প্রকাশে আগ্রহী হয়েছে 'চিন্তা-ভাবনা'। জেলার বিশিষ্ট প্রাৰীন্ধক মন্ট্র দাস যে ছদ্মনামে একজন সফল কবি তা অনেকের কাছেই অজানা। অবশ্য স্বনামেও তাঁর কবিতা মূলত আটের দশক থেকেই জেলার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তাঁর সম্পাদনায় 'রাঙা মাটির ঢেউ' (১৯৮৫) যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই প্রকাশিত হয়েছে 'বাঁকুড়ার কবি ও কবিতা' (১৯৮৭)। দুটি কবিতা-সংকলনেই মুখ্যত বাঁকুড়ার আপামর কবিদের কবিতাকেই প্রকাশের অগ্রাধিকার দিয়েছেন তিনি। রামকিঙ্করের প্রয়াণের পরে রামকিঙ্করকে নিবেদিত কবিতা-সংকলন 'কবিতায় রামকিঙ্কর' প্রকাশেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখনীয়। কবিতা-চর্চার সহযোগিতায় এই দশকে জ্বেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকাগুলির অবদান আদী উপেক্ষণীয় নয়।

সম্ভবত আটের দশকেই এঁদের অনেকের অভিবেক হরেছিল। তবু নয়ের দশকে একঝাক তরুণ কবিতার জগতে এলেন, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থিকে। স্বরাজ মিত্র, প্রদীপ কর, অংশুমান কর, স্বরূপ চন্দ, কৌশিক রাজারী, দীপদ্বর রায়, ভূদেব কর, গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়ন রায়, অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, প্রলার মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চক্রবর্তী, দীপেন ঢাং, প্রদীপ হালদার, সুমিতকুমার মশুল, রাধাগোবিন্দ কর্মকার, পার্ধসারথি রায়, সূত্রভ পশুত, আলোক মশুল, অনিন্দ্য রায়, রামকৃষ্ণ মাজী, প্রভাস পাত্র, সন্দীপ দাস, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপদ কর্মকার, সুমন চট্টোপাধ্যায়, জয়দীপ


বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার ঘোষ, সঞ্জীপ দরিপা, বিষমঙ্গল গোস্বামী, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ পাল, স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়, তৃষা পাত্র, অসীমকুমার পাত্র, উচ্ছল পাঁজা, কান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেক নতুন মুখ দেখা গেল। এই দশকেই কবিতার জগতে দেখা গেল সুগ্রিয়া মল্লিক, পাপিয়া চট্টোপাধ্যায় এবং জয়ন্ত্রী চট্টোপাধ্যায়কেও। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রাতিষ্ঠানিক কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমশ সার্বিক পরিচিতির আলোয় আসছেন। স্বরাজ মিত্র, প্রদীপ কর, অংশুমান কর এই সময়ের জেলার সফলতম কবি। প্রদীপ বা অংশুমান তাঁদের সম্পাদিত কবিতাপত্রগুলির মাধ্যমে কবিতার একটা বাতাবরণ তৈরি করতেও সক্ষম হয়েছেন। এ কালের পত্রিকা 'রামকিছর' বা 'স্বপ্নাদেশ'ও তেমন চিন্তনে ক্রিয়াশীল। নগর এবং গ্রামকেন্দ্রিক কাব্যচর্চার প্রচন্ত্র বিভাজন জেলায় সম্ভবত এই দশকেই অনুভূত হয়। লিট্ল ম্যাগাজিনের সীমিত পরিধি ভেঙে আগুয়ান হওয়ার প্রয়াসও বোধ হয় এই দশকেই জেলায় চরিতার্থ করার অনুচিন্তন লালিত হয়। বাঁকুড়া-জাত, বর্তমানে কলকাতাবাসী কবি প্রভাত চৌধুরী জেলার নয়ের দশকের কবিদের কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে অনেকখানি উৎসাহ জুগিয়েছেন। 'কবিতা-পাক্ষিক' থেকে কবিতার বইও বেরিয়েছে একাধিক কবির। জেলার মাটিতেই কাব্য-ভাবনাকে কিছুটা মূর্তি দিয়েছেন রাজকল্যাণ চেলও। তাঁদের কবিতা-পত্র 'কবিতা-দশদিনে' তেমনই একটি কাগজ, তথা সংস্থা। 'কবিতা-দশদিনে'র পক্ষ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে জেলারই কয়েকজন কবির কবিতার বই। 'অভিযোজন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তার সম্পাদক রামকৃষ্ণ মাজী গঙ্গাজলঘাঁটি এলাকায় কবিতার একটি আবহমণ্ডল প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। 'দীপ্তি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অনুরূপ একটি ক্ষেত্র দুর্লভপুর এলাকায় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন ত্রিলোচন ভট্টাচার্য ও দীপেন ঢাং। আর, অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী কবিতার সাম্রাব্দ্যে অপ্রতিশ্বন্দী যে কবি, সেই চারণকবি বৈদ্যনাথ এই দশকেও সবাইকেই তাঁর 'খড়া' পত্রিকায় একান্নবর্তী পরিবার করে রেখে গেলেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। 'ধামসা-মাদল' (পূর্বতন 'মাদল') সাত-আট দলকের পত্রিকা হলেও নয়ের দশকেও তার প্রভাব অপরিম্লান। এই পত্রিকার পক্ষ থেকেই পত্রিকা-সম্পাদক সম্ভোব ভট্টাচার্য চারণকবি বৈদ্যনাথের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশ করেছিলেন 'বৈদ্যনাথের পদ্য'। নতুন কবিদের সৃজনশীলতাকে স্বীকৃতি দিতে প্রবীণদের পাশ:পাশি সম্ভাবনাময় নবাগতদের কবিতা-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কার্তিক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সারদা' (ইদানীং 'পুনন্চ সারদা') পত্রিকাটির ভূমিকা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। পশ্চিমবন্দ গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী সংঘ, বাঁকুড়া শাখার উদ্যোগে জেলার কাব্য-চর্চাকে মদত দিতে নেওয়া হয়েছে বিবিধ উদ্যোগ। গৌতম দে মূলত গৰকার হলেও জেলার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কবিতাও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতার বই 'চাকার বন্দনা' প্রকাশিত হয়েছে বিশে শতাব্দীর শেষতম বাঁকুড়া জেলা বইমেলায়। সল্দা থেকে প্রকাশিত 'শতদল' পত্রিকার মাধ্যমে যথারীতি কবিতার ক্ষেত্র মজবুত করার চেষ্টা করেছেন শিবদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রদীপ কর প্রকাশ করেছেন 'টেরাকোটা শহরের কবিতা' শীর্ষক অনবদ্য সংকলন। '**আজকের** কষ্ঠস্বর', 'এই মুহুর্ত', 'মাটির গদ্ধ' প্রভৃতি আরও অনেকণ্ডলি পত্রিকা

**प्रमा**ग्न कविना- क्रकारण मविराग्य मर्क्ड श्राह्म धरे प्रमत्करे। धरे দশকেই জেলার বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখলেন প্রায় অর্ধ-শতাব্দী यावर नाना धत्रत्नत्र প्रवस्त ७ शक्तत्र लिथक मृत्थकक्षन वल्माभाषाग्र। চারণকবি বৈদ্যনাথ তাঁর বিষ্ণুপুর-আবাসে প্রতি বছরই আয়োজন করতেন কবিতা উৎসবের। জেলার এবং বাইরের কবিদের সমাবেশে সেখানে চলত কবিতা-পাঠ ও আলোচনা। ত্রিবেণী, দীন্তি, শতদল, মনিকৌস্তভ, ধামসা-মাদল, রাঢ় বাংলা সংবাদ, সাহিত্য বিতান প্রভৃতি পত্রিকার পক্ষেও কবি-সম্মেলন, কবি-সংবর্ধনা, কবিতা-মেলা তথা কবিতা-পাঠের আয়োজন করা হয়েছে এই দশকেই। বহু কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছে এই দশকের বিভিন্ন সময়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রস্থানকালীন মৃহুর্তে বিগত চার দশকের অনেক কবিই সক্রিয় ছিলেন। দশক-অনুযায়ী তাঁদের কাল-নির্ণয় করলেও তাঁরা এই শতাব্দীর শেষের জেলার কবি। বিশিষ্টতার মানদণ্ডে বিচার না করেও কালানুক্রমে তাঁদের কয়েকজনের নাম করা যায় : করুণা সেন, অবনী নাগ, রবি গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তি সিংহ, শান্তি রায়, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, মোহন সিংহ, শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, ্কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র নন্দী, প্রদীপ কর, অংশুমান কর, স্বরাজ মিত্র। তেলেশু। (মেজিয়া)-র কবি দুর্গাদাস সরকারের যেমন বাঁকুড়ার কাব্য ক্ষেত্রে তেমন কিছু সংযুক্তি ছিল না, তেমনই ছিল না কামান্দীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়েরও। বাঁকুড়া-জাত এ কালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি দিব্যেন্দু পালিতের ক্ষেত্রেও তাই। বিশিষ্ট ছড়াকার এবং জেলার চল্লিশ-পঞ্চাশের কবি প্রভাকর মাঝি এখন আর জেলায় থাকেন না। প্রখ্যাত ছড়াকার বিমলকুমার ঘোষ (মৌমাছি)-এর জেলার কাব্য-চর্চায় কতটা যোগাযোগ ছিল জানা যায় না। কবিতা না লিখলেও জেলার কবিতা-চর্চাকে এখনও উৎসাহী করে থাকেন বাঁকুড়া-জাত এ কালের সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু। প্রভাত চৌধুরীর কথা আগেই বলা হয়েছে।

কবিতার ক্ষেত্রে সব মিলে অগণনীয় নাম এসে গেলেও ছড়ার ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ নাম আসে না। যাঁরা কবিতা লিখে থাকেন তাঁদেরই অনেকে কালেভন্নে লিখে থাকেন ছড়া। তথু ছড়ার পত্রিকাও খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি জেলায়। বাঁকি থেকে শিশির ঘোষালের সম্পাদনায় ছোটদের একটি কাগজ 'জোনাকি' একদা প্রকাশিত হয়েছিল। সঘন চট্টোপাধ্যায়ের 'কুদে পাখি'কেও দেখা গেছিল খাতড়া থেকে। নবগৌর সিংহ ছড়া লিখতেন, লিখতেন বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রবীণ ছড়াকার শঙ্কর দাশ এখনও জেলার কাগজে, এমনকী বিশিষ্ট বহু ছোটদের পত্রিকায় অক্লান্তভাবে নানা ধরনের হড়া লিখে যাচ্ছেন। তাঁর ছড়ার বইও প্রকাশির্ড হয়েছে একাধিক, আলোচিতও হয়েছে বিভিন্ন কাগজে। নতুনদের মধ্যে যাঁর ছড়া বছ পত্রিকায় চোখে পড়ে তিনি হলেন স্লেহাংওলেখর মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়। তাঁরও ছড়ার বই আছে। সংগীত রচনার ঐতিহ্যবাহী ধারাবাহিকতায় এই সময়ের সংযোজন দীলাময় মাধব, সূভাব চক্রবর্তী, সঞ্জয় ওপ্ত, তপনকুমার (म, शक्रमात्र मूर्थाशाया, धर्ममात्र मेख ও আরও অনেকে। লোকগানের ধারায় আছেন বহু অজ্ঞাত কবি যাঁদের অবদান অবশ্যই ষীকৃতিযোগ্য।

আঞ্চলিক বাংলা উপভাবায় লেখা কবিতার ইতিহাস জেলায়

ধারাবাহিকতা-আশ্রমী নয়। তথাপি বিগত কয়েক দশকে আঞ্চলিক কবিতা-রচনার জেলার একটি বিশেষ স্থান আছে। কিরীটীভূষণ পাৎসা জেলায় আঞ্চলিক কবিতার পথিকৎ হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকেন। তাঁর আঞ্চলিক কবিতার গ্রন্থ 'ফাণ্ডন' অতি বিখ্যাত, আপামর জনমানসে সাড়া জাগাতে পারঙ্গম। এই কাব্যগ্রন্থটি অতি সম্প্রতি পূনঃপ্রকাশিত হয়েছে জেলার 'রাড় আকাদেমি'র ব্যবস্থাপনায়। কিরীটীভূষণ পাৎসার পরবর্তীকালের আঞ্চলিক কবি কৃষ্ণদূলাল চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণদূলাল বাঁকুড়ার আঞ্চলিক কবিতাকে প্রায়-বিশ্বের দরবারে পৌছে দিতে পেরেছেন। সারা দেশে, এমনকী বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে, বিদেশে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরেও বিভিন্ন স্থানে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক কবিতা পরিবেষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি। কিরীটীভূষণ বা কৃষ্ণদূলাল শুধুমাত্র আঞ্চলিক কবিতা লিখেই বিখ্যাত। তবে অজ্ঞাতনামা আরও



বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধাায়ের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ

আনেকেই আছেন জেলায়, যাঁদের আঞ্চলিক কবিতাও মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে জেলার কাগজণুলিতে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ও আঞ্চলিক কবিতা লিখেনে, আঞ্চলিক কবিতার তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থও আছে। আনেকেই আছেন যাঁরা আঞ্চলিক কবিতা লেখেন ওধুমাত্র অনুষ্ঠানে পাঠ করার জন্যই, পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নয়। বিকাশ চক্রবর্তী তেমনই একজন কবি। তারাশন্তর চক্রবর্তী মূলত ছাল্দসিক কবি হলেও আঞ্চলিক কবিতা লিখেও সুনাম পেয়েছেন। তাঁর 'তিল্কা টুডুর কাঁড় বাঁল-ট'সহ একাধিক আঞ্চলিক কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে। বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, কানাইলাল খাঁ, শান্তি সিংহ, ধর্মদাস দত্ত প্রমুখ সফল কবিদের লেখা আঞ্চলিক কবিতাও পাঠককুল পেয়ে থাকেন বিভিন্ন পত্রিকায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরা আঞ্চলিক কবিতা লিখেছেন, তাঁদের কবিতা নিয়ে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক কবিতার একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করার কথা ভাবছেন 'আর্ম' পত্রিকার সম্পাদক মধুসুদন দরিপা।


জেলায় আদিবাসী কবিতা-চর্চারও একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে আছে। দক্ষিণ বাঁকুড়ায়, বিশেষত খাতড়া-রানিবাঁধ-রাইপুর এলাকায়, এবং অংশত সিমলাপাল-তালডাংরা-ইন্দপুর এলাকায় সাঁওতালি কাব্য-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। অধুনালুপ্ত সাঁওতালি ভাষার সাহিত্য-পত্রিকা যথাক্রমে আল্হা, জুমিদ দাড়ে, র্য়ালি প্রভৃতির মাধ্যমে তখন আদিবাসী কবিতার প্রকাশ ঘটেছিল জেলায়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে জেলায় প্রকাশিত হচ্ছে আর একটি পত্রিকা 'সনেগড়' কেন্দুয়াডিহি (বাঁকুড়া) থেকে প্রদীপ সরেন-এর সম্পাদনায়। সমকালীন আদিবাসী কবিদের কবিতাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। আদিবাসী সাহিত্যের জেলার বিশিষ্ট কবি রাজকাটা (রানিনীধ)-র যশঃ সাঁওতাল (জলেশ্বর সরেন) এবং মোশলেহা (খাতড়া)-র গুহিরাম হেমব্রম। আদিবাসী সাহিত্যের এ যাবৎ দীর্ঘায়ু পত্রিকা 'লাহান্তি'ই বর্তমানে জেলার বিশিষ্ট কাগজ। গুরুড়বাসা, বারকোনা (শালতোড়া থানা) থেকে স্থপনকুমার পরামাণিকের সম্পাদনায় ১৯৮৯ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'লাহান্তি'। এই আদিবাসী পত্রিকাটি সাঁওতালি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাঁওতালি কবিতাও নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। জেলার প্রতিশ্রুতিবান আদিবাসী কবিরা এই পত্রিকায় কবিতা লেখার সুযোগ পেয়ে থাকেন। জেলার আদিবাসী কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে 'লাহান্তি'র অবদান অপরিসীম। ২২ এপ্রিল ২০০০-এ 'লাহান্তি'র দশম বর্ব পূর্তি উপলক্ষে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও স্বরচিত কবিতা-পাঠের আসর ছিল আদিবাসী কবিদের। আদিবাসী সমাজের উৎসবকেন্দ্রিক গানগুলিও তাঁদের কাব্যশ্রীতির সাক্ষ্যই বহন করে। শালতোড়া থানায় শ্যামাচরণ হাঁসদা (উদয়পুর), সনৎ মুর্মু (শিয়াকুলডোবা) প্রমূখের কবিতা জেলার ৰাইরে অন্যত্রও প্রকাশিত হয়েছে। কাজলী সরেনের কাব্যগ্রন্থ 'চাচো ডিডি' প্রকাশিত হয়েছিল সাতের দশকে।

বিশে শতাব্দী অভিক্রান্ত। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাঁকুড়া জ্বেলার কাব্য-চর্চার আমূল কোনও পরিবর্তন সাধিত না হলেও

বিগত শতাব্দীর শেষ চার দশকের কবিদের কাব্য-প্রয়াস অব্যাহত আছে। শুক্ল হয়েছে নানা ভাবনা-চিন্তা। বাঁকুড়া-বিষয়ক কবিতার একটি অনবদ্য সংকলন 'ক্লক্ষ মাটির বক্ষে মা তোর' প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। দশক-বিভাজন নির্বিশেষে জেলার কিছু বিশিষ্ট কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের একটি ডালিকা সংযুক্ত করতে পারলে বোধহয় ভাল হত। পাছে তাতে তেমন কেউ বাদ পড়ে যান এই আশংকায় তা থেকে বিরত থাকা হল। সন্তরের কবি শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিভকুমার সরকার, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক কবির তো এ যাবং কোনও কাবাগ্রছই প্রকাশিত হয়নি। আবার, চল্লিশের অতি বিশিষ্ট কবি মৃক্তি দাশগুরুর একটি কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হল গত শতাব্দীর শেব দশকের শেবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মৃক্তি দাশগুপ্তর যৌথ কাব্যগ্রন্থ 'দুই দিশন্ত' বেরিয়েছিল সেই সাতের দশকেই। অনারূপভাবে শান্তি রায় ও শিবদাস চট্টোপাধ্যায়ের যৌথ কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল সম্ভবত সেই সময়ের সামান্য আগে। দুই, তিন, এমনকী চারজ্ঞন কবির সন্মিলিড কাবাগ্রন্থ প্রকাশের আরও অনেক নজির এই জেলায় আছে। জেলার অন্যতম প্রবীণ কবি করুণা সেনের একটি কাব্যগ্রন্থ বেরুল বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ সীমানায়। অথচ কাবা-চর্চার অনুশীলনপর্বেই বছ তরুণ কবির চট্জল্দি বেরিয়ে গেল অনেক কবিতার বই। একবিংশ শতাব্দীতে জেলার কাব্য-চর্চায় নতুন মুখ এক্ষুণি দেখা বা বোঝা সম্ভব নয়। তবে সেই সাতের দশক থেকে জেলার বছ কবিতা-পত্রিকার মুদ্রক নয়ন ধর ইদানীং বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখে কবি হিসেবে সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন: এককালের সাংগঠনিক-কবি শ্যামাপদ চৌধুরীকে এই বয়সেও দেখা যাচ্ছে কবিতায়। দেখা যাচ্ছে লীলাময় মুখোপাধ্যায়কেও। প্রখ্যাত চিকিৎসক সৃধীন সেনগুপ্তর কবিতাও দেখা যায় জেলার কাগজে। দেখা যাচেছ দুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ট্র দাসের কবিতাও। গৌতম দে এখন কবিতা লিখছেন অনেক কাগজে। কবিতা লিখছেন অচিন্তা জ্বানাও। কবিতা লেখার পাশাপাশি সাংগঠনিক উদ্যোগও চালু আছে এই জেলায়। রাঢ় আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে আঞ্চলিক কবিতার বই 'ধড়স্যা মাঝির মড়্স্যা কথা' (ধর্মদাস দস্ত), বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি থেকে বেরিয়েছে 'তুষের আগুন' (কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি। প্রামাঞ্চলে 'শিক্সীগোন্ঠী' (শালুনি, ঝাটিপাহাড়ি) প্রভৃতি সংস্থা সক্রিয় কাব্য-চর্চার সাংগঠনিক দৃষ্টান্ত। জেলায় নবজাত কয়েকটি পঞ্জিকায় কাব্যসাধনার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচেছ। 'সাহিত্য-বিভান' পত্রিকার উদ্যোগে নিয়মিত মাসিক সাহিত্য-সভায় কবিদের স্বরটিত কবিতা-পাঠ এই মুহুর্তেও অব্যাহত আছে। এ সবই জেলার কাব্য-চ্র্চার ধারাবাহিকতাকে অল্লান রেখেছে এখনও। তথাপি কাব্য-ভাবনার যেমন সংহতি দরকার, তেমন আবশ্যক কবিদের সৃ**জ**নশীলতাকে প্রসারিত করার সন্মিলিভ উদ্যোগ। একবিংশ শতাব্দীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বাঁকুড়াবাসী হিসেবে সেই বর্ণোচ্ছল দিনের অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।

**(मन्यः** : मत्रकाति ठिकिश्मकः। विभिष्ठे कवि ७ माहिण्डिक





निष्ठी-याभिनी ताग्र

### বাঁকুড়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী ধারা

### দেবত্ৰত চট্টোপাধ্যায়



১৯৪২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলা অন্দোহণ করে এবং প্রচুর
কর্মী কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরেই 'লাঙল বার জমি তার'
এবং মজুরির দাবিতে পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, জয়পুর,
ওক্ষা থানায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারী
কৃষকদের উপর পুলিশি নির্যাতন চরমে উঠে। ১৯৪৯ সালে
বিষ্ণুপুর থানার বাঁধগাবায় দুজন মহিলা সহ
৬ জন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে তুমূল গণ-জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্বয়ং কবিশুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশি গানের ডালি নিয়ে যে আন্দোলনের অন্যতম কর্শধার ছিলেন—তার প্রভাব বাংলাদেশের সব প্রান্তেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের অর্থনৈতিকভাবে অনপ্রসর বাঁকুড়া জেলাতেও সেই স্বদেশি আন্দোলনের তেউ এসে লেগেছিল। অবশ্য কলকাতার মতো গণ-জাগরণ এখানে সৃষ্টি হয়নি—কিন্তু তরুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের একটা অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির কাজে ব্যাপিয়ে পড়েন।

এখানে উদ্রেখ প্রয়োজন যে, স্বদেশি বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে তখনও সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না—পরবর্তীকালে এই দুটি ধারা পৃথক হয়ে পড়ে। বিপ্লবী সংগ্রামের কর্মীরা তখনও স্বদেশি মঞ্চে একত্রে কাজ করতেন। বিপ্লবী ধারাটি ক্রমে সুস্পষ্ট হয় প্রধানত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শেব পর্যায়ে—ইংরেজ পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে।

বাঁকুড়ায় প্রধানত তিনটি বিপ্লবীদের কেন্দ্র ছিল, যার পরিচয় আমরা বিভিন্ন রচনায় পাই। প্রথমটি বাঁকুড়া শহরে কালীতলায় বিশিষ্ট আইনজীবী হরিহর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। এই ত্রিতল বিশাল বাড়িটির বর্তমান নাম 'বৈপ্লবিক বাড়ি'-কালীডলা বালিকা বিদ্যালয়টির পিছনে অবস্থিত। রামদাস পালোয়ান (চক্রবর্তী) নামে খ্যাত একজন দেশপ্রেমিক ব্যায়ামবীরের একটি 'আখডা' হরিহরবাবুর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে সেখানে সয়ত্বে লাগিত হত। বাংলাদেশের অনেক বিশিষ্ট বিপ্লবীর ছিল সেটি গোপন আন্তানা। উক্ত বৈপ্লবিক বাড়ির অনেক তরুণ বিপ্লবী সংগঠনে ও পরে গান্ধীজ্ঞির অসহযোগ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। শহরের অনেক তরুণ এটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রামদাস ও এই তরুণেরা পুলিশের হাতে অনেক লাঞ্চনা সহ্য করেছেন। রামদাস আবার সংযক্ত ছিলেন অম্বিকানগরের পদ্তনিদার রাইচরণ ধবলদেবের সঙ্গে। মানুষ ভালোবেসে তাঁকে 'রাজা' বলে ডাকত। বিপ্লবের জন্য অন্ত্র নির্মাণ ও বিপ্রবীদের অন্ত্র সরবরাহ ছিল তার কাজ। এই কাজে আর্থিকভাবে তিনি নিঃম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজ গোয়েন্দা অফিসার টেগার্ট সাহেব এই আন্তানার সন্ধান পেয়ে একবার বর্যাকালে পুলিশবাহিনী নিয়ে কুমারী ও কাঁসাই নদীর সঙ্গমন্থলের অপর পারে উপস্থিত হন। পানু রক্ষক নামে এক ব্যক্তি তখন জীবন তুচ্ছ করে ও সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে রাইচরণকে সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে অন্ত্রশন্ত সরিয়ে ফেলা ও কিছু নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে টেগার্টের অভিযান বার্থ হয়। রাইচরণ ও রামদানের সঙ্গে রানীরাঁধ থানার দুর্গম ছেঁদাপাথর অঞ্চলে মেদিনীপুর ও কলকাতার বিপ্লবীদের যে গোপন আন্তানা ছিল তার যোগাযোগ ছিল। রামদাস তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং শারীর শিক্ষার তালিম দিতেন বলেও শোনা যায়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গেও রামদাস এবং রাইচরশের দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ছিল। এইসব বিপ্লবী তরুণদের অনেকেই পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলায় সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেন।

সেই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ধর্ম
জড়িত ছিল। গান্ধীজ যেমন রামারণের রামচন্দ্র
অনুরাগী ছিলেন এবং নিয়মিত প্রার্থনা
ইত্যাদি করতেন, তেমনই বাংলাদেশের
কি বিপ্লবী কর্মী, কি জাতীয়তাবাদী অহিংস
আন্দোলনের কর্মী, প্রায় সকলেই স্বামীজি এবং
রামকৃষ্ণ মঠের উপাসক ছিলেন। গীতাপাঠও ছিল
প্রায় সকলেই নিত্য অভ্যাস। অমরনাথ এবং
বাঁকুড়ার আরও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী
সাক্ষাৎ সারদা মায়ের
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেও দেশবদ্ধ চিন্তরঞ্জন পঞ্চবিধ বর্জনের মধ্যে শিক্ষা বর্জনের অংশটুকু প্রথমে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু নাগপুর, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজির মর্মস্পর্শী আবেদনে অভিভূত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত কর্মসূচিই তিনি মেনে নেন। দেশবদ্ধ নিজে আদালত বর্জন করেন ও তাঁর আন্তরিক আবেদনে সাড়া দিয়ে ছাত্ররা দলে দলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট করেন—ফলে সাময়িকভাবে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত বাঁকুড়ায় অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা পর্ব একটু বিশবে আলোচনা প্রয়োজন।

একজন হিন্দুস্থানি সন্ন্যাদী এই সময় বাঁকুড়া ধর্মশালাতে এসে কয়েকদিন থাকেন। তিনি তদানীন্তন মাড়োয়ারি সমাজের অন্যতম প্রধান হরিকিষণ রাঠি, লৌহ ব্যবসায়ী গোপীনাথ দন্ত ও গোলক দন্ত এবং যুগল মল্লিক প্রমুখ ব্যবসায়ীদের সাহায্যে দোতলায় একটি জনসভার আয়োজন করেন। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সভায় বিশাল জনসমাগম হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের অধ্যাপক অনিলবরণ রায়। সন্ন্যাসীর তেজোদৃশ্ভ হিন্দি বক্তৃতা সভাপতি বাংলায় সুন্দরভাবে শ্রোভাদের বৃঝিয়ে দেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পরের দিন ছাত্রদের বৃহত্তর সমাবেশ করা হবে। সন্ন্যাসী নিজেই ছাত্রদের সমবেত করার দায়িত্ব নেন।

পরের দিন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আগত একজন অসহযোগী ছাত্র খ্রিস্টান কলেজ হলে সভা করেন। উক্ত ছাত্রসভায় কলেজের অধ্যাপক শ্রীকান্ত কর্মকার ও অনিলবরণ রায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় কলেজ বর্জনের ও স্কুলগুলিতে প্রচারের দায়িত্ব কলেজের ছাত্ররা গ্রহণ করেন। পরদিন দোভলার বিরাট ছাত্রসভায় স্কুল-কলেজ ও আদালত বর্জন এবং একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যবসায়ী গোপীনাথ দন্ত তাঁর দন্তবাঁধের পাড়ের কারখানা ঘরটি জাতীয় বিদ্যালয়গৃহ হিসাবে

ব্যবহারের অনুমতি দেন। এইভাবে বিদ্যালয়গৃহের সমস্যার সমাধান এবং ছাত্রদের ইংরেজের গোলামখানা বর্জনের আন্দোলন শুরু হল। সভায় বোগদানকারী আইনজীবীরা পরদিন কাছারিতে নিজেদের বিদ্রাম কক্ষে সভা করে আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সভায় অহীন্দ্রনাথ ঘোষ, কানাইলাল দে, নবকুমার সেন, শুণময় দন্ত, গোলোকবিহারী দন্ত, রাজেল্প গোলামী, বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, বিভৃতি বিশ্বাস, গোবিন্দ মহন্ত প্রমুখ আইনজীবীরা অস্থায়িভাবে আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই অসহযোগী আইনজীবীরাই জাতীয় বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিলেন। শহরের ব্যবসায়ীরা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও আনুবঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ধর্মঘটের পরদিনই খ্রিস্টান কলেজ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ১৫ দিনের জন্য কলেজ ও ছাত্রাবাসগুলি বন্ধ করে দেন। আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্ররা আশ্রয়চ্যুত হয়ে এবং অনেকে বাড়ি ফিরতে সন্ধোচবোধ করায় অসহায়ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তাদের মনোবল রক্ষা করা ও নেতৃত্ব দেবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক রায় তখন নিজ্ঞেও কলেজের অধ্যাপনার পদে ইস্তফা দেন এবং মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী হরিকিষণ রাঠি মহাশয়ের সাহায্যে নৃতনগঞ্জে একটি বড় দোতলা বাড়ি অসহযোগী ছাত্রদের বাস করার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করেন। শহরের ব্যবসায়ীরা আন্দোলনকারী ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

হরিকিষণ রাঠি মহাশয়কে সভাপতি, অধ্যাপক অনিলবরণ রায়কে সম্পাদক, আদালত বর্জনকারী আইনজীবী ও শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি অস্থায়ী জেলা কংগ্রেস কার্য-নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। ৩/৪৯ মাসের মধ্যেই জেলার প্রতিটি প্রানা ও বর্ধিষ্ণু প্রামণ্ডলিতে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। সারা ভারত কংগ্রেস নেতৃত্ব ওই বছরের মধ্যে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে ৩৮,০০০ টাকা ও ৩৮,০০০ কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব জেলার উপর দেন, কিছ ৩/৪ মাসের মধ্যে ৫০,০০০ হাজারেরও বোণ সদস্য সংগৃহীত হয় এবং প্রত্যেক থানা থেকে একজন সদস্য নিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক জেলা কংগ্রেস কমিটি স্থায়িভাবে গঠিত হয় (১৯২২)। এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে গঙ্গাজলঘাঁটি থানার গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ ও ভাদুলের মণীক্রভূষণ সিংহ। বিশিষ্ট আইনজীবী অহিভূষণ ঘোষ, যিনি ১৯০৪/১৯০৫ খ্রিস্টান্দে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পূর্বে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন—তিনিও এই স্থায়ী কমিটিতে নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক অনিলবরণ রায় ও অহিভূষণ ঘোষ প্রচারের উদ্দেশ্যে এরপর বিস্ফুপুরে যান, সেখানে আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও চকবাজারে একটি জনসভা করেন। তাঁদের আহানে সাড়া দিয়ে ভূপতি সরকার, হেমচন্দ্র দে, গুরুদাস বন্দ্যোগাধ্যায়, উমেশ চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মণ্ডল প্রমুখ কয়েকজন আইনজীবী সাময়িকভাবে আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের আহান জানানো হয়। বিষ্ণুপুরে রামনলিনী চক্রবর্তীকে সভাপতি ও রাধাগোবিন্দ রায়কে সম্পাদক মনোনীত করে একটি অস্থায়ী কপ্রেসকমিটি গঠিত হয়। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী শিবরাম রাঠি মিশনডাঙ্গার কাছে একটি ছোট পুকুর সহ প্রায় তিন বিঘা জমি এবং সেখানে

গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব
(হিন্দু) থাকলেও অস্পৃশ্যতার বিষয়ে গান্ধীজি
ছিলেন আপসহীন—এ তথ্য
আমরা সকলেই জানি।
১৯২৪ সালেই হরিজন পাঠাগারের সংলগ্ন মাঠে
সাড়ম্বরে সার্বজনীন সরস্বতী পূজার আয়োজন
হয় এবং হাঁড়ি, বাউরি, মুচি, মেধর
প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য ও
জল-অচল জাতিনির্বিশেষে
ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একত্রে
পুস্পাঞ্জলি দেবার
কথা ঘোষণা করা হয়।

অবস্থিত কাঁচা ঘরবাড়ি জাতীয় বিদ্যালয়গৃহের জন্য দান করেন।
এখানেই বিবেকানন্দের নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করে
বিদ্যালয়টির দায়িত্ব রাধাগোবিন্দবাবুর উপর দেওয়া হয়। এইভাবে
বিষ্ণুপুরে কাজও শুরু হয়।

কিছু আগে বা পরে এই সময় ইংলভের যুবরাজ বা ক্রাউন প্রিন্স অষ্ট্রম এডোয়ার্ড ভারত ভ্রমণে আদেন। যুবরান্ধের আগমন উপলক্ষে তার সংবর্ধনাকে অত্যন্ত সফলভাবে বয়কট করা হয় এবং ১৭ নভেম্বর, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র ভারতে হরতাল পালিত হয়। যুবরাজকে বয়কট করে সর্বত্র কালো পতাকা দেখিয়ে 'ফিরে যাও' ধ্বনি দেবার সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুযায়ী বাঁকুড়ায় ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সচ্চিদানন্দ, মন্মথ ও চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ৩০ জনের একটি বেচ্ছাসেবক দল কলকাডা যান, কিন্তু হাওড়া স্টেশনেই তাঁরা প্রেপ্তার হন এবং বিচারের প্রহসনে ৩ সপ্তাহের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিড হন। কলকাতার আলিপুর ও প্রেসিডেন্সি জেল তখন সত্যাগ্রহীদের ডিড়ে স্থানাভাব—অতএব খিদিরপুর ডকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে তৈরি অস্থায়ী জেলে তাঁদের রাখা হয়। পরে এই উপলক্ষে বাঁকুড়া থেকে আগত ২১ জনের আর একটি দলকেও ২ সপ্তাহের জন্য ওই অস্থায়ী জেলেই আটক রাখা হয়েছিল। যুবরাজ কলকাতা ত্যাগ করার পর সকলকেই মৃক্তি দেওয়া হয়। এই দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বিক্ষোভ चात्मानानत वानकण সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্ররোজন, অসহযোগ আন্দোলনের চারটি পর্যায় ছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রধানত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিদ্ধদের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। ছাত্ররা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আইনজীবীরা অনেকেই আদালত বর্জন করেন। মতিলাল নেহরু, চিন্তরঞ্জনের মতো বিখ্যাত আইনজীবীরাও তাদের

পেশা পরিত্যাগ করেন। আন্দোলনের বিতীয় পর্যায়ে বিলিডি প্রব্য বয়কট এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিপূল উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং ছাত্র-যুবকরা পুলিশের লাঠি ও প্রহারকে উপেক্ষা করে বিলিডি কাপড়ের দোকানে অহিংসভাবে পিকেটিং আরম্ভ করে। 'ধনী-দরিদ্র. পুরুষ-মহিলা, হিন্দু-মুসলমান, রক্ষণশীল-উদারপন্থীরা সকলেই এই আন্দোলনে শামিল হন। (বিপানচন্দ্র) আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে গানীজি বেচ্ছায় জনসাধারণকে অহিংসভাবে প্রেপ্তার বরণ করে ইংরেজের জেলখানা ভরে ফেলতে নির্দেশ দেন। গ্রাম-শহর সর্বত্ত বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সংগঠন গড়ে তুলে সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানে পিকেটিং ও গণ-সত্যাগ্রহ করার ডাক দেন। তীব্র আন্দোলনের জোয়ারে সারা দেশে প্রায় ২৫ হাজার লোক প্রেপ্তার বরণ করেন। সরকারি জেলগুলিতে স্থানাভাব হলে সত্যাগ্রহীদের স্কুলে, খোলা মাঠে সাধারণ বেড়া দিয়ে রাখা হত। সভ্যাগ্রহ আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়ে কোনও কোনও অঞ্চলে কৃষকেরা খাজনা বন্ধ করেন। সারা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাভেও এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে এর বিস্তারিত বিবরণ মিলবে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গঙ্গাজলখাঁটি থানা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পূর্বেই উল্লেখিত প্রথম জেলা কংগ্রেস কার্য-নির্বাহী কমিটি স্থায়িভাবে গঠিত হওয়ার পর থেকেই গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ তার সভাপতি পদ অলভ্বত করেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছু উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তরুণ সমবেত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ দিন পর্যন্ত 'অমর কানন' হয়ে দাঁড়ায় জেলার সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আদর্শে উত্তব্ধ বিকল জাতীয় বিদ্যালয় জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থাপিত হতে থাকে। বাঁকুড়া শহর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, খাতড়া, কোতুলপুর প্রভৃতি স্থানে এবং গলাব্দবাটিতে বাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। গঙ্গাজলঘাঁটির বিদ্যালয়টি নিকটবর্তী একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিভ উঁচু জায়গায় স্থানান্ধরিত হয়। স্থানীয় ভূষামীরা এই ভূখণ্ড দান করেন। ক্রমে বাঁকুড়া-মেজিয়া রাম্ভার পূর্ব দিকে রামকৃকদেবের আশ্রম ও পশ্চিমদিকে বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস তৈরি করার কাজ শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যক্তিশ্রমে এই বিদ্যালর ও ছাত্রাবাস তৈরি করার কাজ শুরু হয়। বিদ্যালয়টিতে কাঠের কাজ ও অন্যান্য হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হত। চরকা কটা ও খদর উৎপাদনের পাঠ্যসূচি তো ছিলই। গোবিন্দবাবুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সদী বাঁকুড়ার অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় অসহযোগ স্কান্দোলনের সময় থেকেই এই আশ্রম ও জাতীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী ছিলেন। অর্থ সংগ্রহ ও লাক্ষা চাব এবং পানের বরজ করে এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংস্থান করার উদ্দেশ্যে সহকর্মীদের কাছে বিদার নিরে তাঁর ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ (অন্যতম অসহযোগী কর্মী) সহ তার পৈত্রিক বাসস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া পানার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে বান এবং কিছুদিন আর্থিক সাহায্য পাঠাবার পর সেখানে আকস্মিকভাবে কালান্থরে আক্রান্ত হয়ে মারা বান। বাঁকুড়া

গঙ্গাজলঘাঁটির সহকর্মীরা প্রচণ্ড শোকাহত হন এবং জাতীয় বিদ্যালয় সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি অমরনাথের স্থৃতিতে নামান্বিত করেন।

এখানে উদ্রেখ করা প্রয়োজন, সেই সময় জাতীয়ভাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ধর্ম জড়িত ছিল। গান্ধীজি বেমন রামায়শের রামচন্দ্র অনুরাগী ছিলেন এবং নিয়মিত প্রার্থনা ইত্যাদি করতেন, তেমনই বাংলাদেশের কি বিপ্লবী কর্মী, কি জাতীয়ভাবাদী অহিংস আন্দোলনের কর্মী, প্রায় সকলেই বামীজি এবং রামকৃষ্ণ মঠের উপাসক ছিলেন। গীতাপাঠও ছিল প্রায় সকলেরই নিত্য অভ্যাস। অমরনাথ এবং বাঁকুড়ার আরও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী সাক্ষাৎ সারদা মায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। অমরকানন আশ্রমে মন্দিরের ছারোদঘটিন করেন স্বয়ং গান্ধীজি। গান্ধীজি ছাড়াও দেশবদ্ধু চিন্তরঞ্জন, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দন্ত, আচার্য প্রকৃষ্ণাচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃক্ষ—এমন কি রবীন্দ্রনাথও শেষ জীবনে অমরকাননে পদার্পণ করেন। জেলার সব জায়গা থেকেই অসহযোগী কর্মীরা অমরকাননে গোবিন্দবাবুর কাছে পরামর্শ নেবার জন্য আসতেন।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে অন্যান্য জায়গার মতো বৃন্দাবনপুরেও একটি স্বদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিদ্যাচর্চা ছাড়াও চরকা কাটা, খদ্দর উৎপাদন ও বিভিন্ন রকম হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সেখানকার কর্মীদের অনেকেই অমরকানন বিদ্যালয় ও আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। বৃন্দাবনপুরে ২০/২৫টি তাঁত বসানো হয়েছিল।

সোনামুখী থানার পাঁচাপগ্রামেও শিশুরাম মশুল ও সভ্যচরণ মিশ্র একটি আশ্রম ও মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় জাতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়ার কয়েকজন বিপ্রবী, বাঁদের সঙ্গে বিপ্রবী বারীক্র ঘোবের যোগাযোগ ছিল—তাঁরাও এসে এখানে যোগ দেন। কিছু প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

১৯২৩-২৪ সালে বেতুড়ের সুশীল পালিত ও তাঁর ভাই জগদীশ পালিত বাঁকুড়ায় খদ্দর প্রচার ও হরিজন উন্নয়ন সমিতি এবং একটি পাঠাগার গঠনের কাজে আন্ধানিয়ােগ করেন। কুমিলার অভয় আন্ধানের কর্মী হিসেবে তাঁরা বাঁকুড়ায় গঠনমূলক ও খদ্দর প্রচারের কাজে আসেন। বাঁকুড়া শহরে কেরানীবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে (পরে ফেমাস হোটেল) একটি হরিজন পাঠশালা ও দেশান্ধবাধক কিছু বই নিয়ে একটি কুদ্র পাঠাগার ও পুন্ধকালয় স্থাপিত হয়। অভয় আন্ধানের খদ্দর বিক্রয়ের জন্য বাজারে একটি দোকানও খোলা হয়।

পালিত আতৃষয়ের পরিচালনার হরিজন বিদ্যালয়টি ফ্রন্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অস্পৃশ্যতা দ্রীকরণের প্রচারও বীরে বীরে বিদ্যালয়টির মাধ্যমে হতে থাকে। গান্ধীজি ও তার অনুগামীদের মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব (ছিন্দু) থাকলেও অস্পৃশ্যতার বিবয়ে গান্ধীজি ছিলেন আগসহীন—এ তথ্য আমরা সকলেই জানি। ১৯২৪ সালেই হরিজন গাঠাগারের সংলগ্ন মাঠে সাড়ম্বরে সার্বজনীন সরস্বতী পূজার আয়োজন হয় এবং হাঁড়ি, বাউরি, মুচি, মেধর প্রভৃতি তথাক্ষিত অস্পৃশ্য ও জল-অচল জাতিনির্বিশেষে ব্রাক্ষণদের সঙ্গে একরে পূস্পাঞ্জলি দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। এই পূজায় বাঁকুড়া খেকে পুরোহিত পাওয়া সক্তব না হওয়ায় ব্রিস্টান কলেজের প্রাক্তন সংস্কৃত



গান্ধী প্রবর্তিত চরকা ও খাদি আন্দোলন বাঁকুড়াতেও সম্প্রসারিত হয়

অধ্যাপক আনন্দমোহন কাব্যতীর্থের প্রাতৃষ্পুত্রকে বরিশাল থেকে পৌরোহিত্য করার জন্য আনানো হয়। অস্পৃদ্যতা বর্জন আন্দোলনে বাঁকুড়ায় এটাই সূর্বপ্রথম সার্বজনীন পূজার ব্যবস্থা। পর বংসর বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস একই উদ্দেশ্যে সার্বজনীন দূর্গাপৃজ্ঞার আয়োজন করে এবং এবারও বাঁকুড়ায় কোনও পুরোহিত না পাওয়ায় একই পুরোহিতকে বরিশাল থেকে আনানো হয়। পরে অবশ্য প্রজ্ঞেয় গোবিন্দবাব করেকজন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে অমরকান, পুরোহিত হবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমস্যার সমাধান করেন। বারোয়ারি পূজার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রচেষ্টায় পালিত প্রাত্ময় নিঃসন্দেহে বাঁকুড়ায় পথিকৃৎ।

অভয় আশ্রমের পরিচালিত পাঠাগারটিতে স্থানীয় বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং শীঘ্রই সেটি অত্যম্ভ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে একটি ব্যায়ামাগারও স্থাপিত হয়। কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে কেরানী বাজারের ঘরটিতে আর স্থান সংকুলান হল না, স্কুলডালায় বর্তমান গান্ধী বিচার পরিবদের বাড়িটির সামনে গোপীনাথ দন্ত মহাশয়ের—যিনি ইতিপূর্বেই লালবাজারে দন্ত বাঁধের পাড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজে তাঁর বাড়িও কারখানা বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন—বিত্তীর্প উঠোন সহ অপেকাকৃত একটি বড় বাড়িতে বন্ধ ভাড়ায় অভয় আশ্রম স্থানাছরিত হল। স্কুলডালায় আসার পর কাজকর্মের ফ্রন্ড প্রারমাগারের কাজের সঙ্গে তাঁরা জেলায় খন্দর প্রচারের দিকেও দৃষ্টি দেন। বিহারজুড়িয়ায় জয়তীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক ছাত্রকর্মীর সাহাযো সেখানে একটি প্রাথাম্বা হয়। সেখানে একটি প্রাথমিক

বিদ্যালয় এবং তাঁত ও চরকা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। পরে ইন্দপুর থানার ভেদুয়াশোল ও খাতড়া থানার বহুড়ামুড়ি প্রামে তাঁত ও খদ্দর প্রস্তুতের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মোহনলাল গোয়েজা নামে জনৈক মাড়োয়াড়ি যুবক ২০,০০০ টাকা লগ্নি করে ইন্দপুরে একটি খদ্দর উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে খদ্দর এনে দোকান মারক্ত বিক্রয় করতেন। পালিত প্রাত্তম্বরের উপর কংপ্রেসের গঠনমূলক কাজকর্মের মূল দায়িত্ব এসে পড়েছিল। পালিতদের বেতুড় প্রামে অভর আক্রমের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ওইটি জেলার মূলকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তাঁত, খদ্দর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও সেখানে একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

প্রসঙ্গত উদ্রেখ্য, ঢাকা জেলায় প্রথমে মালিকান্দা, পরে মনিটোলা, রমলা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় হান পরিবর্তন করে মহাস্থা গান্ধীর পরামর্শ জনুসারে 'অভয় আশ্রম' নাম দিরে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। ১৯২৩ সালে কুমিয়া শহরে আশ্রমটি হানান্তরিত হয়। গান্ধীজি প্রবর্তিত বিবিধ গঠনমূলক কাজ ; বথা—চরকা, তাঁত, কাঠের কাজ প্রভৃতি প্রামোলয়ন ও বৃত্তিমূলক কাজ এবং চিকিৎসা, শিক্ষাদান ও পল্লী গঠনের কাজ এখানে হত। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুলচন্দ্র বোষ প্রমুখ অসহবাদী আন্দোলনের নেতারা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন।

প্রথমে বিপিনবিহারী দাস খন্দর উৎপাদন ও বিক্ররের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পরে সেখান থেকে অব্যাহতি পাবার পর তাঁকে ও কালীকিকর কর্মকার নামে অমরকাননের এক বিশিষ্ট কর্মীকে



ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। জন্ম ১৯ নভেম্বর ১৮৮৭, মৃত্যু ১২ অক্টোবর, ১৯৬১

ম্যাজিক লঠন সহযোগে বক্তৃতা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রহণের জন্য কলকাতার জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের কাছে পাঠানো হয়। ম্যাজিক লঠনের ছবির সাহায্যে বক্তৃতায় বিপিনবিহারী বিশেষ পারদর্শী হয়েছিলেন। জেলায় এমন খুব কমই গণ্ডপ্রাম আছে যেখানে তিনি ম্যাজিক লঠন সহযোগে বক্তৃতা করেননি। তাঁর বক্তৃতার পল্লীপ্রামের লোক সহজেই আকৃষ্ট হত। ১৯২৮ সালে বাঁকুড়ায় ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলনের সাফল্যের পিছনে বিপিনবিহারীর ম্যাজিক লঠন সহযোগে বক্তৃতার বিশেষ শুরুত্ব আছে। এই সব বক্তৃতায় ব্রিটিশ রাজত্বে কৃটিরশিল—বিশেষভাবে তাঁতিদের উপর অত্যাচার, নীলকর সাহেবদের অমান্বিক নির্যাতন, সিপাহিদের বিদ্রোহ, জঙ্গল মহালের চুয়াড় বিদ্রোহ, বিশেষভাবে রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গোখলে, তিলক, গান্ধীজি, সূভাষচন্দ্র, দেশবদ্ধু প্রমুখের কথা আবেগময় ভাষায় জনসাধারণের কাছে বর্গনার ফলে বিরাট উদ্দীপনা সৃষ্টি হত। তাঁর জনপ্রিয়ভার কারণে তাঁকে বীরভূম জেলাভেও প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯২৫ সালে বাঁকুড়া জেলায় কংশ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, ১৯২৮ সালে খাতরা এবং কোতুলপুরে ১৯২৯ সালে ৫ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

খাতড়া অঞ্চলে সমাজসেবা ও কংগ্রেসের আন্দোলনে বিরাট সাড়া পড়ে—প্রধানত গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক মহাশরের উদ্যোগে। কাঁকড়াগাঁড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন—অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর প্রচার ও সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রভাবে সমগ্র এলাকায় বিপূল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অম্বিকানগর, আখখুটা, রুদড়া প্রভৃতি খাতড়া ও রানীবাঁধ অঞ্চলের

বড় প্রামগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বাঁকুড়ার অসহযোগ আন্দোলনের জনক অনিলবরণ রায় করেকবার থাতড়া, রাইপুর, সিমলাপাল ও রানীবাঁধ থানায় গিয়ে জনসভা করেন। পাখি চরকা তৈরি করে কর্মীদের শিক্ষা দিয়ে মোটা কাপড় তৈরি করা ও বাঁকুড়ার পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়। পুরাতন পাঠশালাটি সালিসি আদালত হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং বিবদমান উভয় পক্ষই এই সালিসিতে সম্ভন্ট হতেন। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি 'কংগ্রেস ডাঙ্গা' নামে পরিচিত হয়।

খাতডায় ১৯২৮ সালে জেলা কংগ্রেসের যখন সম্মেলন হয় কংগ্রেসের আন্দোলন তখন স্তিমিতপ্রায়। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মল্লিক মহাশয়। স্বামীঞ্জির কনিষ্ঠ প্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দন্ত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসকে পুনরুজীবিত করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে ইউনিয়নবোর্ড বর্জন ও ইউনিয়ন ট্যান্স বন্ধ করার প্রস্তাব উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। সে সময় জেলা বোর্ড কংগ্রেসের অধিকারে থাকায় কাজ কিছুটা সহজ হলেও ইংরেজ সরকার এ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে। অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য পদত্যাগ করলেও খাতড়া, দহলা প্রভৃতি কয়েকটি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সরকার তথা পুলিশের সাহায্য চায়। দহলা বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাডির সামনে মল্লিক মহাশয় সাতদিন অনশন সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকেন। প্রেসিডেন্ট মহাশয় পদত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়েও গোবিন্দবাবুর বিরুদ্ধে পুলিশের সাহায্যে মামলা করেন। গোডাবাডি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। অবশ্য প্রবল জনমতের চাপে ও সাক্ষীদের জন্য সব মামলাই বানচাল হয়ে যায়-এবং গোবিন্দ মল্লিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। সারা জেলাতেই এই ইউনিয়নবোর্ড বর্জন ও ইউনিয়ন ট্যান্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এর পর ১৯৩০ সালের লবণ আইন সত্যাগ্রহে খাতড়া অঞ্চল সত্যাগ্রহীর সংখ্যায় একমাত্র গঙ্গাজলর্ঘাটির পরেই স্থান পেয়েছিল, কিছু একক গ্রাম হিসাবে কাঁকড়াদাঁড়ার সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এইভাবে খাতড়া, রানীবাঁধ ও গঙ্গাজলঘাঁটি থানায় ইউনিয়নবোর্ডের সদস্যগণ জনমতের চাপে পদত্যাগে বাধ্য হন। অবশ্য ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন গঙ্গাজলঘাঁটি থানায় প্রথম আরম্ভ হয়। তবে ইউনিয়নবোর্ড-বিরোধী আন্দোলন বিষ্ণুপরে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।


সোনামূখী সে সময় কেট্যা ও তসর উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সম্পূর্ণ স্বদেশি দ্রব্য থেকে প্রস্তুত বলে অভয় আশ্রমের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং রেশম খদ্দর প্রস্তুত করবার জন্য তারা এখানে একটি কেন্দ্র স্থাপন করে। কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রর নেতৃত্বে সোনামূখী থানার প্রায় সব ইউনিয়নবোর্ডের সদস্যরা পদত্যাগ করতে রাজি হয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনে কোতৃলপুর থানাও পিছনে পড়ে থাকেনি। পাঠশালার গুরুমশাইরের কাছে স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষিত মন্মথবাবুর (মল্লিক) নেতৃছে সেখানে বিপ্লবীদের একটি গোপন আন্তানা হয়। সেখানে দূর্ভিক্ষণীড়িতদের সেবা এবং অসহযোগ আন্দোলন সহ চরকা প্রচলন, বিদেশি বন্ত্র, বিলাস স্থব্য ও সাদা চিনির মিষ্টার বর্জন, কংগ্রেস সদস্য ও তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ, ইউনিয়নবোর্ড বর্জন ও ইউনিয়ন ট্যাঙ্গ দিতে অস্বীকার, সালিসি আদালত স্থাপন, মাদক দ্রব্য বর্জন—ইত্যাদি কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। ১৯২৯ খ্রিঃ জেলা কংগ্রেসের ৫ম সম্মেলন কোতৃলপুরে অনুষ্ঠিত হয়। আগের বছর খাতড়া জেলা সম্মেলনে কোনও প্রাদেশিক নেতা নির্বাচিত হয়েও যোগদান না করায় এবার কোতৃলপুর সম্মেলনে জেলার বিশিষ্ট নেতা মণীক্রভৃষণ সিংহ সভাপতিত্ব করেন। সুভাবচন্দ্রকে (তখনও নেতাজ্বি হননি) প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

প্রায় দু মাস পরে গঙ্গাজলঘাঁটিতে একটি থানা সম্মেলনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন অতিথিরূপে যোগদান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই সম্মেলনে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, নিবারণ দাশগুপ্ত ও তাঁর কন্যা বাসজী দেবী যোগদান করেন। এই সঙ্গে জেলার মহিলা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রী ছিলেন কুমুদকামিনী ভদ্র এবং সভানেত্রীত্ব করেন পালিত পরিবারের পুত্রবধ্ সুবুমারানী পালিত। সম্মেলনে দশ হাজার কংগ্রেস কর্মী ও পঞ্চাশ হাজার শ্রোতা সমাগম হয়।

ভাদুলের মণীন্দ্রভূষণ সিংহ রাজনীতিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক অনিলবরণ রায়কে জেলা কংশ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদকের পদে বরণ করা হয়। স্বরাজ্য পার্টি ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে মতিলাল নেহরু ও দেশবদ্ধু চিন্তরক্সনের উদ্যোগে গঠিত হবার পর—অনিলবাবু আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। স্বরাজ্য পার্টি আইনসভার ভিতরেও লড়াই করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। মণীক্রভূষণ একাই জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তখন তিনি দৃটি পদে একসঙ্গে কাজের অসুবিধা বিবেচনা করে জাতীয় বিদ্যালয়টির প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব সংস্কৃত সাহিত্যে এম এ রামশশী কর্মকার মহাশয়ের উপর দেন এবং নিজ্কে সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের কাজেই আত্মনিয়োগ করেন।

স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হবার পর স্থানীয় স্বায়ক্তশাসনের জন্য গঠিত পৌরসভা ও জেলা বোর্ড কংগ্রেস সদস্য দ্বারা দখল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯২৫ সালে সে সুযোগ আসে। বাঁকুড়া পৌরসভায় আংশিকভাবে নির্বাচনে জয়ী হলেও চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ কংগ্রেস দখল করে। কমলকৃষ্ণ রায় চেয়ারম্যান ও কালীকৃষ্ণ মিত্র ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তখনকার আইনে সমস্ত স্বায়ান্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থেক সদস্য সরকার মনোনীত ছিল। লোক্যাল বোর্ডে প্রতিটি থানায় কংগ্রেস সদস্যরা বিজয়ী হন। লোক্যাল ও জেলা বোর্ডের সব কটি নির্বাচিত আসনই কংগ্রেস পায় এবং কংগ্রেস সদস্যদের ভোটে মণীক্রভূবণ সিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন জনহিতকর কাজে মণিবাবুর নেতৃত্বে জেলা বোর্ড উচ্ছুল দুষ্টান্ত স্থাপন করে। পৌরসভা ও জেলা বোর্ডের উদ্যোগে 'দেশবন্ধু ব্যায়ামাগার' এই সময়ই স্থাপিত হয়। জেলা বোর্ডের অধীনে সে সময় তিনটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। সেগুলিতে ভাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও ইংরেজদের অত্যাচারের



অসহযোগ আন্দোলনে বাক্ডার স্বেচ্ছাসেবকবন্দ

কাহিনি প্রচার করা হত। এই সময় জেলায় রাস্তাঘাটেরও বিশেষ উন্নতি হয়। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব তখন লোক্যাল বোর্ডের অধীনেছিল। সে ক্ষেত্রেও বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাঁকুড়া সদর আইনসভা নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় জয়লাড করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মণিবাবু আইনসভার সদস্য হিসাবে বাঁকুড়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। দৃটি পদে একসঙ্গে থাকার অসুবিধার কারলে মণিবাবু জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করেন। মাত্র একবারই কংগ্রেস-বিরোধী মহম্মদ সিদ্দিকি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হন দুজন কংগ্রেসী সদস্যের ভূল বোঝাবুঝির সুযোগে। পরে কংগ্রেস আবার আসনটি পনর্দথল করে।

অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অরদা টোধুরী প্রমুখ জননেতারা সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দাস প্রভৃতি থানায় সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রবল জন-আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং সেখানেও ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই সময় গান্ধীজির আহানে ১৯৩০ সালে লবণ সভ্যাপ্রহ শুরু হয় এবং বাংলাদেশের তথা বাঁকুড়ার নেতৃবৃন্দ উক্ত আন্দোলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত প্রহণ করেন।

বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুরের কাঁথি পর্যন্ত পদযাত্রা করে কাঁথিতে লবণ আইন ডঙ্গ করার সংকল্পে কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীসহ ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রফুলচন্দ্র ঘােষ বাঁকুড়ায় আসেন এবং আসন্ধ সত্যাগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ অন্ধদাপ্রসাদ চৌধুরী, সম্পাদক সুশীলচন্দ্র পালিত। বাঁকুড়ার গােবিন্দপ্রসাদ সিহে, কমলকৃষ্ণ রায়, মণীন্দ্রভূষণ সিংহ, ধীরেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্য কিছু নেতাও কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটির প্রচেষ্টায় ডাঃ সুরেশচন্দ্রের নেড়ছে বাংলার প্রথম ও ভারতের ছিতীয় সত্যাগ্রহ পদযাত্রা। বাঁকুড়ার পদযাত্রীরা বেলিয়াতোড়, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, বেতৃড়, শ্রীরামপুরের পথে বর্ধমান দিয়ে কাঁথি যাবার পথে রান্তার দুপালের প্রায় প্রতিটি প্রামে সভা-সমিতি করে যে অভৃতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলে বিনা অনুরোধে বছ ইউনিয়ন বার্ডের সদস্য বেচছায় পদত্যাগ করেছিলেন, অনেকে সহযাত্রী হতে



চারণকবি মুকুন্দদাস স্বদেশী। যাত্রায় অর্থ সংগ্রহ করে বাঁকুড়ায় দেশবদ্ধর নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তা দান করেন। নামকরণ হয় 'অমরকানন দেশবদ্ধ বিদ্যালয়'।

চেয়েছিলেন। সুশীলচন্দ্রের ভাই জগদীশচন্দ্র এই দলের সহযাত্রী ছিলেন এবং কাঁথিতে লবণ আইন ভঙ্গ করে পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হয়ে আড়াই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, বিপিন দাস, ধীরেন্দ্রনাথ, মণিবাবু, অহিবাবু প্রমুখ বাঁকুড়ার নেতারা গ্রেপ্তার হন। কমলবাবু ও সুশীলবাবুর উপর আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব থাকে। এরপর কমলবাবুও গ্রেপ্তার হলে একা সুশীলবাবু ছাড়া দায়িত্বশীল নেতা আর কেউ জ্বেলের বাইরে রইলেন না। তিনি আত্মগোপন করে পদব্রজে সমগ্র জেলায় ঘুরে কর্মীদের আন্দোলন পরিচালনার বৃদ্ধি ও পরামর্শ দিতে থাকলেন। পিকেটিং অর্ডিন্যান্স ভঙ্গ করে প্রায় আট শতাধিক ব্যক্তি কারাবরণ করেন। এই সঙ্গে পাত্রসায়ের, হদল নারায়ণপুর, বেতৃড়, শ্রীপুর, রাজগ্রাম, ময়নাপুর, আকুই, ইন্দাস প্রভৃতি স্থানে একসঙ্গে ট্যান্স বন্ধ হয়েছিল। অবশ্য এই ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে কোতুলপুরের মশ্মথ মল্লিক, সোনামুখীর পস্তনিদার রাধিকা ধর, বালসীর ডাঃ ধনপতি পাল ও বিখ্যাত বিজ্ঞানের ছাত্র প্রমণ নন্দীর কৃতিত্বও স্মরণীয়— নতুবা একজন আত্মগোপনকারী নেতার পক্ষে একাকী এত বড় আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব হত না। সুশীলচন্দ্রও শেব পর্যন্ত ধরা পড়ে দুবছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

পালিত আতৃষ্যের জননী শান্তশালা বাঁকুড়া জেলায় ফিরে আলেন। গোলটেবিল বৈঠক বার্থ হওয়ার পর গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন। পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন জোরদার হবার ভয়ে অমরকানন আশ্রমে শান্তশীলার বাসস্থান বাজেয়াপ্ত করা হয়। কারণ, সপরিবারে তিনি ছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাত্রী। সুশীলচন্দ্র, জগদীলচন্দ্র ছাড়াও তার ছিডীয় পুত্র সুধীরচন্দ্র ও তাঁর শ্রী সুষমা আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিভ হন। ১৯২৯ সালে কোভূলপুর জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে সুষমারানী জেলা মহিলা সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হন। শান্তশীলার এক কন্যা কনকলতা বেতুড় গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেন। চতুর্থ পুত্র পঞ্চানন মেদিনীপুর থেকে গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং মেদিনীপুরের কুখ্যাত জেলাশাসক পেডি সাহেব লোহার নাল লাগানো বুট জুতো পরে লাথি মেরে তাঁর বুকের পাঁজর ভেঙে দেয় এবং সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বেতুড়ের পালিত পরিবারের অবদান চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। কলকাতায় মহাজ্ঞাতি সদনে শান্তশীলা ও পঞ্চাননের তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে। ১৯৩৫ সালে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে সকলেই জেল থেকে ছাড়া পান। সুশীলচন্দ্র অভয় আশ্রমের কান্ধ নিয়ে অতঃপর ব্যস্ত থাকেন এবং জগদীশচন্দ্র কমিউনিস্ট ও কৃষক আন্দোলনে ক্রমশ নিজেকে জডিত করেন। পরে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অবশ্য শেষোক্ত দু-ভাই গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৫ সালে মুক্তি লাভ করেন। গ্রেপ্তার হবার পূর্বে সুশীলচন্দ্র এবারও আদ্মগোপন করে কিছুকাল আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ করেন।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্যের সময় অমরকানন আশ্রমের প্রায় সমস্ত কর্মী গ্রেণ্ডার হন এবং ইংরেজ সরকার অমরকানন আশ্রম বাজেয়াণ্ড করে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর আশ্রমের কর্মীরা মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে দেখেন তাঁত, চরকা, বই সবই নষ্ট হয়েছে, কেবলমাত্র কানাইলাল পাঠশালাটি কোনোমতে চলছে। কর্মীরা পুনর্গঠনের কাজের সঙ্গে হরিজন উন্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচিও গ্রহণ করেন। কিন্তু পুনর্গঠনের কাজ শুরু হবার পূর্বেই গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় আশ্রম বাজেয়াণ্ড হল। কোঁড়া গ্রামের পাঠশালাটি কোনোমতে টিকে ছিল। কর্মীরা মুক্ত হবার পর আশ্রম ও বিদ্যালয় পৃথক সংগঠন করে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হল।

চারণকবি মুকুন্দদাস স্বদেশি যাত্রাগান করে সারা বাঁকুড়া জেলায় যা অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন একটি অছি পরিষদ গঠন করে সে অর্থ দান করে যান দেশবদ্ধুর নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে। আশ্রম কর্মীরা সাগ্রহে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাই বিদ্যালয়টির নামকরণ হয় 'অমরকানন দেশবদ্ধু বিদ্যালয়'।

১৯৩৮ সালে বিষ্ণুপুরে মহাস্মারোহে প্রদেশিক কংগ্রেস সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসু এই সম্মেলনে যোগদান করেন—তখন তিনি প্রদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। রামনলিনী চক্রবর্তীর অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা সম্মেলনকে সর্বাঙ্গসৃন্দর করে তোলে।

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে সূভাষচন্দ্র গান্ধীজির প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করার পর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের অসহবোগিতার কারণে



সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সংগঠন তৈরি করে বাকুড়া জেলাতেও তার শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন।

সভাষচন্দ্র পদত্যাগ করে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি পূথক সংগঠন গঠন করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ইংরেজ শাসকদের দূর্বলতার সুযোগে তাদের আঘাত করতে চান। গান্ধীব্দির নিচু সুরের আন্দোলনে কংগ্ৰেসের অনেক কর্মীই তখন বিক্ষুত্ত। সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশের জেলায় জেলায় সংগঠন তৈরি করার উদ্দেশ্যে সফর করতে লাগলেন। বৈশোকানন্দ বসু (মুকুবাবু) ও ধীরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বাঁকুড়াতেও একটি শাখা গঠিত হয় এবং কর্মী সংগ্রহ চলতে থাকে। পরের বছর রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের পাশে সূভাষচন্দ্র আপস-বিরোধী সম্মেলন আহান করেন। বাঁকুড়া থেকে অন্তত ২৫ জন এই সম্মেলনে (আপস বিরোধী) যোগ দেন। রামকৃষ্ণ দাস এই জেলা সংগঠনের সভাপতি এবং অশোকবাবু ও ধীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসেবে কান্ধ চালাতে থাকেন। গান্ধীন্দির অনুগামী জেলার কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা এবং অপচেষ্টা সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় সূভাবচম্রকে বাঁকুড়া, কেঞ্জাকুড়া, ইন্দপুর, ডেদুয়াশোল, খাতড়া, गत्राक्रमधाँि, विकूशूत প্রভৃতি স্থানে विशून সংবর্ধনা জানানো সম্ভব হয় ও সর্বত্র বিশাল জনসভা হয়। বাঁকুড়া সেকেন্ড ফিডার রোডে কেশব চৌধুরি মহাশয়ের ধানকলের জনসভা সূভাষবাবৃর প্রেপ্তারের পূর্বের শেষ জনসভা ছিল। (প্রবন্ধকারের বাড়িতে সূভাষচন্দ্র ও ধীরেন্দ্রনাথের সেই সময়কার একটি ছবি আজও আছে—সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়িতে ছবিটি তোলা)। অশোকানন্দ বসু ছিলেন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ধীরেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের শুকু থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চিরকুমার কংগ্রেসসেবী। তিনি ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মৃক্তি পাবার পর পুনরায় কংগ্রেসেই ফিরে যান। স্বাধীন দেশের প্রথম দৃটি সাধারণ নির্বাচনেই তিনি বিধানসভার সদস্য ও জেলা কংগ্রেস সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি মারা বান।

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। পূর্বেই বেড়ডের পালিত পরিবারের জননী, পুত্রবধু, কন্যাদের কারাবরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রায় একশো মহিলার নামের উল্লেখ বিভিন্ন নথিপত্রে পাওয়া যায় যাঁরা বাঁকুড়া জেলায় অসহযোগ আন্দোলনে নির্যান্তন সহা করেছেন, আইন অমানা করে কারাবরণ করেছেন। প্রথম মহিলা রাজবন্দী হিসাবে ইন্দাসের দুই সিদ্ধবালার নাম পাওয়া যায়—দরিদ্র রেলকর্মি নরেন্দ্রনাথ ঘোষের একজন খ্রী ও অপরজন ভগ্নী। বিপ্লবী ভপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তার দৃই সঙ্গীকে আশ্রয় দেবার অভিযোগে প্রথমে ইন্দাস থানা, পরে বাঁকুড়া বি ডি আর রেল স্টেশন থেকে হাজত পর্যন্ত তাঁদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভন্নী সিদ্ধবালা ছিলেন আসমপ্রসবা। সোনামখীর সভারানী হালদারও বহ সংগ্রামের নায়িকা। বহরমপুর জেলে তিনি দীর্ঘ কারাবাস করেন। পুরুষের ছদ্মবেশে তিনি ১৯৩০ সালের কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহী দলে ছিলেন। কিছু শেষ পর্যন্ত পুলিশের নজর এডাতে পারেননি—গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। এ ছাড়াও বিশিষ্টদের মধ্যে শৈলবালা দে. উমা দেবী, আকই গ্রামের ননীবালা ওছ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগা।

১৯৪১ সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঁকুড়ায় একটি নতুন অধ্যায় যোগ হল। দেশব্যাপী বা রাজ্যব্যাপীও নয়—স্থানীয় খ্রিস্টান কলেজের একটি ঘটনা। যদিও সে আন্দোলনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী ছাত্ররা ছিলেন, কিন্তু আন্দোলনের বিষয় ছিল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গাইবার অধিকার। কলেজের ইংরেজ সরকারের অনুগত খ্রিস্টান কর্তৃপক্ষ কোনও মতেই অনুমতি দিতে চাননি। ফলে জাতীয়তাবাদী এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হল। দীর্ঘদিন পিকেটিং, ধর্মঘট চলতে লাগল। শহর ও জেলাবাসী সমস্ত মানুষ ছাত্রদের নাায্য দাবির পিছনে দাঁড়ালেন। এমন কি স্বয়ং মহাদ্মা গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে ছাত্রদের আশীর্বাদ জানালেন। মাসাধিককাল আন্দোলনের ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি মেনে নিলেন—কিন্তু শেব পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দুজন ছাত্র নেতা বাঁকুড়ার শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় ও বিকৃঞ্বুরের সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলেজে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করেন।

এই ঘটনার সামান্য আগে যুদ্ধের চাঁলা আদারের জন্য / ২য় বিশ্বযুদ্ধ) বাংলার লাটসাহেব বাঁকুড়ায় আসেন। তামলিবাঁধ মাঠে তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হয়। কমিউনিস্টরা তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলেই মনে করতেন—সূতরাং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে এক পয়সাও সাহায্য করা উচিত নয়। 'না এক পাই—না এক তাই' আওয়াজ তুলে ছাত্রদের এক মিছিল সভাছলের কাছে গেলে পুলিশবাহিনী ছাত্রদের মিছিলের ওপর নির্বিচারে লাঠি চালনা করে। 'বন্দেমাতরম্' ছাত্র আন্দোলনের নেতারাই এই প্রতিবাদ মিছিলের উদ্যোক্তা ছিলেন। পুলিলের লাঠিচালনার প্রতিবাদে বিকুড়াবারী হরতাল প্রতিবাদে মুখর হরে ওঠে। বলা বাছল্য, লাটসাহেবের সংবর্ধনা সভা পত হয়ে যায়। এই আন্দেলনেরও দুজন ছাত্রনেতা উদরভানু ঘোষ ও শান্তরত চট্টোপাধ্যার বল মেরালে কারাদও ভোগ করেন।

এর পরের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে তুমূল আন্দোলন হয়---যার ঢেউ বাঁকুড়াকেও কিছুটা উত্তাল করে সেটি হল ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। ৮ আগস্ট ১৯৪২ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'কুইট ইন্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ৯ আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্য গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস নেতৃত্বের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা বা সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না এবং বলা যায়, কিছুটা স্বভঃস্ফুর্তভার ওপরই আন্দোলন ছেড়ে দেওয়া হয়। জয়প্রকাশ, অরুণা আসফ আলি প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। মেদিনীপুরের তমলুকে তো অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামস্ত, সুশীল ধাড়া প্রমূখের নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। এই সব জায়গায় ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মদানের কাহিনি লোকের মূখে মুখে ফিরতে থাকে। রেললাইন তুলে ফেলা, স্টেশন, ডাকঘর, সরকারি কার্যালয় ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উদ্রোলন, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্বের ঘটনা ঘটতে 'থাকে।

বাঁকুড়াতেও উদ্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতারা সকলে প্রেপ্তার হন। কংগ্রেস অফিসে যে রাত্রে কর্মীগণের উপর জেলার বিভিন্ন অংশে আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব দিয়ে আত্মগোপন করে কাঁজ চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়—সেই রাত্রের ভোরে কর্মীরা নিজ নিজ বাড়িতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। কানাইলাল দে সহ মোট সতেরোজন প্রেপ্তার হন। সুশীল পালিত কিছুকাল আত্মগোপন করে আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেন, কিছু শীঘ্রই ধরা পড়েন। কমলকৃষ্ণ রায়ও অঙ্কদিন প্রকাশ্যে থাকার পর প্রেপ্তার হন। ধীরেন্দ্রনাথ ও অশোকানন্দ তো আগস্ট আন্দোলনের কয়েক মাস পূর্বেই প্রেপ্তার হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে জগদীশ পালিত, ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ইন্দু সাঁই, ছাত্রনেতা নন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রবি দন্ত প্রমুখ আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার পর জগদীশ পালিত অবশ্য পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসেন। অন্যান্য সকলে রাজনীতি ছেড়ে জীবিকার্জনের পথে যান।

খ্রিস্টান কলেজে কমিউনিস্ট ছাত্রদের বিরোধিতায় (তখন কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাহিনী দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ায় 'সাম্রাজ্যবাদী' যুদ্ধের পরিবর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে ইংরেজ ও মিত্রপক্ষের সমর্থক) প্রথমদিকে আগস্ট আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্রদের নামানো সন্তব হয়নি। পরে কালীতলা বালিকা বিদ্যালয়ের ৩০/৩২ জন ছাত্রী কলেজের মেয়েদের গিকেটিং করে ক্লাসে যেতে বাধা দেয়, তার সঙ্গে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা আদিবাসী খ্রিস্টান ছাত্র অমিয় কিন্ধু সহু কয়েকজনের নেতৃত্বে আন্দোলনে যোগ দেয়। ছাত্রদের বিরাট মিছিলে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদেরও যোগদানের ফলে পরপর কয়েক দিন ছাত্র ধর্মঘট ও বিশাল মিছিল শহরের পথে পরিক্রমা করে। এর পরে ব্যাপক ধরপাকড় ওক্ল হল। তারাপ্রসাদ সিকদার প্রমুখ কয়েকজন আত্মগোপন করে কিছুকাল প্রাম অঞ্চলে ত্মুরে বেড়ান আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রাম অঞ্চলে আন্দোলনের বিন্তার

হয়নি এবং একে একে সকলেই ধরা পড়েন। পূর্বেই বলা হয়েছে, অশোকানন্দ বসু ও ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আন্দোলন শুরু হবার আগেই প্রেপ্তারবরণ করেন। দোলভলায় ১৯৪২ সালের ২৬ জানুয়ারি সরকারি নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় পতাকা উন্তোলন করে নিবেধাজ্ঞা অমান্য করায় তাঁরা প্রেপ্তার হন। ৬ মাসের কারাদণ্ডের মেয়াদ শেব হবার পর জেলগেটেই তাঁরা পুনরায় প্রেপ্তার হন। আগস্ট আন্দোলনের বাঁকুড়ার বন্দীদের তাঁরা মেদিনীপুরে জেল ফটকেই অভ্যর্থনা জানান। ছাত্রনেতা প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও তপোময় চৌধুরী বাঁকুড়া কাছারি প্রান্ধণে জাতীয় পতাকা উন্তোলন করতে গিয়ে প্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। অমরকানন আশ্রম কর্তৃপক্ষ পুলিশের রোবে অতীতে একাধিকবার আশ্রম বাজেয়াপ্ত হবার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এবার আগস্ট আন্দোলন থেকে আশ্রমকে দূরে রাখেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেকে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। শিশুরাম মণ্ডল আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দিয়ে আশ্রম ও বিদ্যালয়টির দেখাশোনার দায়িছে থাকেন।

১৯৪৩ সাল বা বাংলার ১৩৫০ সালের মন্বন্ধরের সময় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট কর্মীরা সকলেই প্রায় জেলে বন্দী ছিলেন, সূতরাং মনুষ্যসৃষ্ট এই ভয়াবহ দূর্ভিক্ষের সময় সাধারণ নিরন্ন মানুষের পাশে এসে তারা দাঁড়াতে পারেননি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি নিরন্ন মানুষের জ্ঞাণ ও সেবাকাজে এগিয়ে আসেন। মহিলা সমিতি এই কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। গ্রামে-শহরে সর্বত্ত নিরন্ন মানুষদের জন্য লক্ষরখানা পরিচালনা করা হয়। অনেক ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ জ্ঞাণের কাজে মথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

আগস্ট আন্দোলনের বন্দীরা ১৯৪৫ সালের শেষদিকে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফেরেন।

পরাধীন ভারতে বাঁকুড়ায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারির একটি ঘটনা উদ্রেখযোগ্য। ১৯২৯ সালের লাহোর কংশ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় পতাকা উদ্রোলন করে স্বাধীনতার শপথবাক্য পাঠ করা হয় এবং গুই দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় থেকে প্রতি বছর দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হতে থাকে।

বাঁকুড়াতেও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটিতে ছাত্র ধর্মঘট, জাতীয় পতাকা উদ্রোলন ও ছাত্র সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের দশম শ্রেণীর এক কিশোর দেবত্রত চট্টোপাধ্যায়, সেদিন কর্তৃপক্ষের নিষেধ অমান্য করে ছাত্র ধর্মঘট করার চেষ্টা করে এবং স্কুলের মাথায় জাতীয় পতাকা উদ্রোলন করে। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মুসলিম লিগপন্থী গোলাম মোন্তাফা (কবি) ছাত্রটিকে এবং অন্যান্য ছাত্রদের ভীতি প্রদর্শন করেন, বিদ্যালয়ে পুলিশ ডাকেন এবং মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় ছাত্রটিকে বিদ্যালয় থেকে বহিদ্বত করেন।

ফলে পরদিন থেকেই জেলা ফুল ও শহরের অন্যান্য স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল স্কুলে ধর্মঘট আরম্ভ হয় ছাত্রটির বহিছারের আদেশের প্রতিবাদে। ক্রমে সে আন্দোলন সমগ্র জেলায় বিস্তারলাভ করে, বাজার হরতাল ইত্যাদি পালিত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্ত কমিটি গঠিত হয়। প্রায় এক মাস আন্দোলন চলার পর কর্তৃপক্ষ ছাত্রটির বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। সারা দেশই তখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছাত্র-শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভে উত্তাল।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেষ দুবছর—অর্থাৎ ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ দেশব্যাপী তুমুল ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী আন্দোলন হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের এবং রশিদ আলির মুক্তির দাবি, নৌ-বিদ্রোহ, বোঘাই, করাচি, কলকাতার রাস্তায় পুলিশের গুলিচালনা, ব্যারিকেড লড়াই ইত্যাদি ঘটনাকে আমরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করতে পারি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার শেষ গণ-অভ্যুত্থান বলতে পারি। পুলিশ, মিলিটারির প্ররোচনায় অবশা এই সংগ্রাম সর্বত্র সব সময় অহিংস থাকেনি। বাঁকুড়া শহর এবং জেলাও এই আন্দোলনে পিছিয়ে পড়েনি। হরতাল, ধর্মঘট—বাজারে ও সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং প্রধানত ছাত্রদের মিছিল ও সমাবেশে সমগ্র জেলা উত্তাল হয়ে ওঠে, বিশেষত ছাত্রদের নেতৃত্বে।

বাকুড়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে মোটামৃটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞাবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের পশ্চাৎপটে বাকুড়ায় যে আন্দোলন হয়েছিল তারই পরিচয় খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে। বামপন্থী এবং বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনের পৃথক দৃটি ধারা আছে—যার আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই এখানে অনুপস্থিত। সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ-তরুণীদের অনুনকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও অংশ নিয়েছেন, কারাবরণ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন নিজেদের আদর্শগত পার্থক্য বজ্জায় রেখেই, আবার এই সঙ্গে নিজম্ব কর্মসৃচিও পালন করেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্বে এবং চল্লিশের দশকে সামাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ-তরুণীরাও যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সে ঐতিহাসিক তথ্যকেও শুক্ষা করা হয়েছে।

এঁরা সকলেই আমাদের নমস্য। আরও একটা কথা—পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিষ্ঠা, সততা, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় মূল্যবোধের রাজনীতি তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, যার অভাব আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনকে অনেকটাই কল্যবিত করছে।

এই লেখায় এবং অন্যন্তও ডাঃ ভূপেক্সনাথ দন্তর (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ প্রাতা) উদ্রেখ আমরা বারবার পেয়েছি। বিপ্লবী আন্দোলনে, অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলনে বাঁকুড়াবাসী তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছে। ১৯৩৭ সালে পাত্রসায়েরে কৃষকসভার প্রথম রাজ্য সম্মেলন থেকে স্বাধীনতাপূর্ব সময় পর্যন্ত মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী মানুব হিসেবেও বাঁকুড়াবাসী তাঁকে অনেকবার পেয়েছে। জার্মানিতে গিয়ে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করে বিদেশেই তিনি মার্কসবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে এই প্রবন্ধকারের সৌভাগ্য হয় বাঁকুড়ায় কমিউনিস্টদের একটি ঘরোয়া বৈঠকে তাঁকে



বাকুড়া (ওলায় পালিও লাইছমের জননী শাস্থশীলা **পালিও আইন অমান।** আন্দোলনের অন্যত্ম প্রধান প্রেরণাদারী।

ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও তাঁর কথা শোনার। বাঁকুড়া জেলার মানুষের সম্পর্কে তাঁর কি বিশেষ কোনও অনুভৃতি ছিল ? জানি না। বাঁকুড়া জেলার সমস্ত ধারার আন্দোলনেই তাঁর বিশেষ অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

এই প্রবন্ধে ওধু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে—স্বাভাবিক কারণেই আন্দোলনের সমস্ত সংগঠক ও কর্মীদের পরিচয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হরনি।

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঁকুড়ায় হয়েছিল—তীব্রতা, গভীবতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে তিরিশের দশকের আন্দোলনই নিঃসন্দেহে ছিল বৃহত্তর। এই দুই দশকে এবং '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে কত নরনারী বাঁকুড়া জেলায় পিকেটিং, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন এবং কারাবরণ করেছেন তার সঠিক সংখ্যা আমরা এখনও জানি না। ভবিব্যতের কোনও গবেবক এই পরিশ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করবেন বলে আমরা আশা রাখি।

#### —: সূত্র :---

- ১। রামকৃষ্ণ লাস--বাকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্রিপ্ত পরিচিতি
- ২। তারাপ্রসাদ সিক্দার সম্পাদিত—স্বরণ বিশেষ সংখ্যা 'ভারত ছাড়ো'
- ৩। লৈনেন দাস, নমিতা মণ্ডল, গিরীন্তলেশর সম্পাদিত—কিরে দেশা
- ৪। ডা: অমলেশু দে—ভারতের ইতিহাস
- ে। প্রভাতাংও মাইতি—আধুনিক ভারত

लब्ब : बाबीनण मश्यामी। शासन निक्क, रीकुड़ा मिनन डेक विमानग्र



পশ্চিমবঙ্গ / বাঁকুড়া জেলা 🚨 ২৪২

## বাঁকুড়ার গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবী আন্দোলন

### রথীক্রমোহন চৌধুরী



রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর গ্রামেও মেদিনীপুরের যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তখন ছেঁদাপাথর ছিল ঘন অরণ্যানীর অবগৃষ্ঠনবতী ও হিংল্র শ্বাপদসন্তুল। মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা আগ্নেয়ান্ত্রের নিশানা স্থির করার শিক্ষা গ্রহণ ও বোমা তৈরির নিরাপদ স্থান হিসেবে এ অঞ্চলটিকে ব্যবহার করতেন।

পনিবেশিক শাসন-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূত্র ধরে বাঁকুডা জেলায় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির উদ্ভব ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত কখন ও কীভাবে ঘটেছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ১৯১১ ও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সরকারি নথি থেকে যেসব তথা সংগ্রহ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এ জেলায় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের স্রোত প্রবেশ করেছিল। এ জেলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধারার অনপ্রবেশ ঘটাবার পশ্চাতে ছিল বিপ্লবী ননীগোপাল সেনগুপ্তের নেতৃত্ব ও সার্থি যুবক মণ্ডলী নামে একটি সংগঠনের ভূমিকা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি সম্ভাসবাদী ডাকাতির বার্থ প্রচেষ্টাও হয়েছিল। ও প্রয়াসের বার্থতার কারণও সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়। যে বাড়িতে এই রাজনৈতিক ডাকাতির কথা ছিল, সেই বাডিটি চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যে ব্যক্তির উপর নাম্ভ ছিল, অতান্ত মদাপ অবস্থায় থাকায় সে তা পারেনি। তাই এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। > যে গ্রামে এই ডাকাতি হওয়ার কথা ছিল তার নাম হাসাডাঙ্গা (Hasa Danga) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।<sup>১ৰ</sup> কারা এই রাজনৈতিক ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন ও এর বার্থতার কথা কীভাবে সরকার জানতে পেরেছিল সে সম্পর্কে কোনও সংবাদ এ বিপোর্টে নেই।

তবে জেলাবাসীর মধ্যে সুপ্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শতাব্দীর গোড়াতেই বাঁকুড়া শহর, খাতড়া থানার অম্বিকানগর ও রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর বিপ্লবী যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মতৎপরতার সংস্পর্শে এসেছিল। বাকডা শহরের বড কালীতলায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হরিসভার পাশে স্থাপিত হয়েছিল রামদাস (চক্রবর্তী) পালোয়ানের কৃষ্টির আখডা। আখডাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হরিহর মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বাঁকুডার প্রথম সরকারি উকিল ও বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান। যে কোনওভাবেই হোক, রামদাস পালোয়ানের কন্তির আখডার সঙ্গে যুগান্তর দলের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কথিত আছে, বিপ্লবী নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ একবার গোপনে বাঁকুড়ায় এসে হরিহর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে একরাত্রি অতিবাহিত করেছিলেন ও রামদাস পালোয়ানের কৃন্তির আখডার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আন্দামান ফেরত নদিয়া জেলার যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবী বিভতিভয়ণ সরকার শেষ জীবনে বাঁকডায় অবস্থানকালে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বর্তমান লেখককে বলেছিলেন যে, একবার তিনি বারীন ঘোষের চিঠি নিয়ে রামদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তার কাছে কোনও পিম্বল থাকলে তা তাঁকে দেওয়ার জনা উক্ত চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু রামদান্সের কাছে কোনও পিন্তল ছিল না। মেদিনীপরের প্রখ্যাত বিপ্লবী সূকুমার সেনগুপ্ত প্রদন্ত তথ্যের ভিন্তিতে সাম্প্রতিককালে গিরীন্ত্রশেশর চক্রবর্তী এক প্রবন্ধে লিখেছেন° যে হরিহর মুখোপাধ্যার ও রামদাস চক্রবর্তী মেদিনীপুরে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বাসগৃহে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। উদ্রেখ্য, বাঁকুডা শহরের এ কৃস্তির আখড়াটির সদস্যদের সকলেই ছিলেন যগান্তর বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক।



সভোন্দ্রনাথ বোস (১৯০৮) রানীবাঁধ থানার ছেঁদারাথর গ্রামে যাতায়াত ছিল

তবে নিঃসন্দেহে এ জেলায় বৈপ্লবিক ক।র্যকলাপের ধারা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের গোস্বামী এ জেলার অম্বিকানগর পরগনার জমিদারি স্বস্থ ক্রয় করেছিল। খাতড়া থানার মমিয়াড়া গ্রামে তাদের একটি কাছারিবাড়ি ছিল। জমিদারি দেখাশোনার সূত্রে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মমিয়াড়া গ্রামে যাতায়াত ছিল। নরেন গোঁসাই ছিলেন যুগান্তর নামক বিপ্লবী গোন্ঠীর কর্মী। তাঁর সঙ্গে অম্বিকানগরের রাইচরণ ধবলদেবের যোগাযোগ গড়েওঠে। রাইচরণ অম্বিকানগরের প্রাক্তন রাজপরিবারের বংশধর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আঘাতে এই পরিবারটি জমিদারি বিচ্যুত হওয়ায় রাইচরণ রিটিশ শাসন সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। অতএব তিনি নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সংস্পর্শে এসে যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর গ্রামেও মেদিনীপুরের যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তখন ছেঁদাপাথর ছিল ঘন অরণ্যানীর অবশুষ্ঠনবতী ও হিংস্র শ্বাপদসম্ভূল। মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা আগ্নেয়ান্ত্রের নিশানা স্থির করার শিক্ষা গ্রহণ ও বোমা তৈরির নিরাপদ স্থান হিসাবে এ অঞ্চলটিকে ব্যবহার করত। এখানে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের নন্দ পদবীধারী এক দুর্ধর্ব উৎকল ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের একটি কাছারি ছিল। গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পথে ছেঁদাপাথরের সঙ্গে হাঁটাপথে মেদিনীপুর জেলার গিধনিরেলস্টশনের যোগাযোগ ছিল। কথিত আছে এ পথ ধরে নন্দ্র জমিদারদের কর্মচারির ছন্মবেশে মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা এখানে এসে আশ্রেয় নিতেন। পরবর্তীকালে মেদিনীপুর জেলার রামগড় রাজ এস্টেট ও দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সীমানা

সংক্রান্ত মামলায় একজন সাক্ষী বলেছিলেন যে, স্পষ্টতই বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণিণী রায় নামক জনৈক নন্দ জমিদারদের কাছ থেকে জমি বন্দোবন্ত নিয়ে এখানে চাষাবাদ করতেন এবং কুদিরাম ও সত্যেন অর্থাৎ বিপ্লবী কুদিরাম বসু ও বিপ্লবী সত্যন্দ্রনাথ বসু এখানে আসতেন। শোনা যায়, সন্ধিকটবর্তী ময়ুর পাহাড়ের জঙ্গলে বিপ্লবীরা পিস্তল থেকে গুলি চালনা শিক্ষা করতেন।

এই তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল কি না ও থেকে থাকলে সে যোগসূত্র কি ধরনের ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। অনেক পরবর্তীকালের রচনায় এই তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে যোগসূত্র ছিল বলে যে কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তি জনশ্রুতিমূলক বা স্মৃতিচারণমূলক। এমন কি তথ্যসূত্র নির্দেশ না করে খাতড়ায় ও অম্বিকানগরে বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত ও প্রফুল্ল "চাকি—এই তিনজন বিপ্লবীর আগমন ও অবস্থানের কথাও বলা হয়েছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মেডিশন কমিটি রিপোর্টে বাঁকুড়া জেলার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার কোনও উল্লেখ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত নেই।

তবে নরেন গোঁসাই এই তিনটি কেন্দ্রের কথা জানতেন। কারণ, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মজফ্ফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির কিংসফোর্ড হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত আলিপুর বোমা মামলায় নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে বহু তথ্য প্রকাশ করে দিলে বাঁকুড়া শহরের কয়েক স্থানে খানাওল্লাসি হয় এবং রামদাস চক্রবর্তী. সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন মণ্ডল প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। প্রমাণাভাবে মাস তিনেক কারাগারে আটক থাকার পর তাঁরা মুক্তি পান। ছেঁদাপাথরেও তল্লাসি হয়েছিল। কিন্তু আপত্তিকর কিছ পাওয়া যায়নি। অম্বিকানগরের রাজবাড়ির তল্লাসির জন্য রাঁচি থেকে ছোটনাগপুর থেকে সশীস্ত্র পুলিশ বাহিনীর একটি দল খাতড়ায় এসে হাজির হয়। তখন কংসাবতী ও কুমারী নদীতে প্রবল জলোচ্ছাস। তাই নৌকায় নদী পারাপার সম্ভব ছিল না। ফলে পুলিশ দলটি খাতডায় আটকে পড়ে। অম্বিকানগর রাজপরিবারের আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করে পানু রজক নামে রাইচরণের একজন হিতাকাঞ্জকী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্যার প্রবল তাগুব উপেক্ষা করে নদী সাঁতরে রাজবাটির ঘাটে এসে উপস্থিত হন। এভাবে রাইচরণ আগে থেকে সাবধান হওয়ার অবকাশ পান। পরে তাঁর খানাতল্লাসি হলে আপত্তিকর কিছ পাওয়া না গেলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য প্রমাণাভাবে আদালতের বিচারে তিনি মক্তি পান।\*

এরপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর এ জেলায় নতুন করে বৈপ্লবিক কর্মতংপরতা দেখা দেয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তারি পড়ার অজুহাতে বৈপ্লবিক অনুশীলন দলের সদস্য যোগেশচন্দ্র দে নামে এক যুবক সম্মিলনী মেডিকাাল স্কুলে ভর্তি হয়ে দল গঠনে তৎপর হন। যোগেশ দে এসেছিলেন চট্টগ্রাম জেলা থেকে। তিনি রাজগ্রামে 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরি' নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে কলকাতার সরস্বতী প্রেস প্রকাশিত ও সরকার কর্তৃক নিষদ্ধ পঠনপাঠন যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেন্টা করেন। তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টান্দ পর্যন্থ বাঁকুড়ায় ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া ত্যাগের আগে প্রফুল্লকুমার কুণ্ডু, সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও জয়ক্ষ্ণ দাসকে নিয়ে এই জেলায় অনুশীলন দলের একটি গোষ্ঠী তৈরি করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এর কিছুকাল পর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারি গাঙ্গলিকে নজরদারি হিসাবে বাঁকড়া শহরের কালীতলায় বর্তমানে অবস্থিত পুলিশ মেস বাড়িটিতে রাখা হয়। তাঁর প্রভাবে সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও জ্বয়ক্ষ্ণ দাস যুগান্তর দলে যোগ দেন। ' এমন কি গান্ধীবাদী অমবকানন আশ্রমের প্রথম সারির কর্মী শিশুরাম মণ্ডল ও গান্ধীবাদী জেলা কংগ্রেসের খাদি প্রচার কর্মসূচির প্রধান কমী বিপিনবিহারি দাসও যুগান্তর দলের সদস্য হন। বাঁকুডার অসহযোগী স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকফ দাস লিখেছেন যে, বাঁকডার ওয়েসলিয়ান (বর্তমান খ্রিস্টান) কলেন্ডের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অনিল দাসের মাধামে শিশুরাম মণ্ডল বিপিনবিহারি গান্থলির সঙ্গে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভ্যের বিপ্লবী নেতা নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনবিহারি দাসের ম্যাজিক লষ্ঠনসহ বক্ততা শুনে তাঁকে তাঁর লাভপুর আশ্রম কেন্দ্রে নিয়ে যান। বিপিনবিহারি বীর্ভম জেলার একাংশের বিশিষ্ট আন্দোলনকারীরূপে পরিচিত হন। নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিপিনবিহারি গাঙ্গুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এভাবে বিপিনবিহারি দাস যুগান্তর দলের সামিধ্যে আসেন। <sup>১৫</sup>

যুগান্তর দলের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য শিশুরাম মশুলের অনুরোধে বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি নজরবন্দী দলা থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুকাল বাকুড়া জেলায় অবস্থান করেছিলেন। আট-নটি আখ পেবাই কল ভাড়া খাটাবার অছিলায় তিনি কিছুকাল রাধানগরে ছিলেন। এই সময়ে তার কাজ ছিল কর্মী সংগ্রহ ও পাঁচালের জঙ্গলে আগ্নেয়াস্ত্র



কুদিরাম বোস (১৯০৮) মযুর পাহাড়ের জঙ্গলে পিন্তল থেকে গুলিচালনা শিখাতুন

ব্যবহারের তালিম দান। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের সাধারণ বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ছিল না। এক-একজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর সাহায্যে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই যোগাযোগ রক্ষার কাজে শিশুরাম মশুল কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। রামকৃক্ষ দাস বলেছেন, অহিংস কংগ্রেস আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি অমরকানন আশ্রমের কোনও কর্মীর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে এ ধরনের যোগাযোগ পূলিশের গোচরে এলে অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হবে। এরূপ আশঙ্কায় এই দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পিত হয়। ''

বাঁকুড়ায় প্রথমবার অবস্থানকালে এই জেলার যুগান্তর ও অনুশীলন দল দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিপিনবিহারি গাঙ্গুলির প্রয়াস ফলবতী হয়নি। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এই একই উদ্দেশ্যে তিনি বাঁকুড়ায় এসে শালতোড়ায় অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মীদের মিলনের জন্য একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। প্রফুল কুণ্টুর চেন্টায় অনুশীলন দলের প্রাদেশিক স্তরের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলিও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোনও সুফল পাওয়া গেল না। বরং প্রাদেশিক স্তরের নেতাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হাতাহাতির ফলে এই বৈঠক পণ্ড হয়। এভাবে এই জেলার বিপ্রবী গোষ্ঠী দুটিকে সম্মিলিত করার জন্য বিপিন গাঙ্গুলির প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। '

তাছাড়া ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দের কয়েকটি ঘটনায় যুগান্তর দলের সংগঠনও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গঙ্গাজলঘাটি থানায় সর্বপ্রথম চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু আন্দোলনের নেতাদের না ঘাঁটিয়ে সাধারণের মধ্যে ত্রাস সন্তির উদ্দেশ্যে চৌকিদারি কর আদায় দিতে অস্বীকার করার অপরাধে রামচরণ কৃষ্ণকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালতের বিচারে তিনি এক মাস সম্রম কারাদতে দণ্ডিত হন। এ ধরনের কারাদণ্ডের ঘটনায় জনগণ যাতে ভীত না হয় ও এই কারাদণ্ডকে যাতে তারা সম্মানজনক মনে করে এ দণ্ড গ্রহণে আগ্রহী হয়, সেজন্য জেল থেকে মৃক্তি পাওয়ার দিন রামচরণকে পুরোভাগে রেখে বাঁকুড়া শহরে এক বিরাট শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং বিভিন্ন গ্রামে তাঁকে পুষ্পমাল্য ভূষিত করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। গঙ্গাজলঘাটি গ্রামে গ্রাদেশিক নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই জনসভায় বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিবচন্দ্র যোবও উপস্থিত ছিলেন। এই জনসভায় শিশুরাম মণ্ডল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন তা রাজদোহিতানুলক বিবেচিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ভারি করা হয়। সভায় বক্তৃতা দানের অব্যবহিত পরেই শিশুরাম রিভলবার নিয়ে অনুশীলনের জন্য মাতমৌলির জঙ্গলে চলে গেলেও শীয়াই তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ও জাট মাস মেয়াদি সশ্রম কারাদতে দণ্ডিত হন। <sup>১৫</sup> ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনবিহারি দাসকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁকে আড়াই বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। বিপ্লবী সন্দেহে এ জেলার লবণ সত্যাগ্রহীদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই সর্বোচ্চ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।<sup>১৫</sup> শিশুরাম ও বিপিনবিহারি কারাক্লব্ধ হওয়ার পর বাইরে ছিলেন জয়কৃষ্ণ দাস।

কিন্তু তিনি যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় কোনও সক্রিয় ভূমিকা আপাতত তাঁর ছিল না। " এভাবে এই জেলায় যুগান্তর দলের সংগঠন খব ধাকা খায়।

তবে যুগান্তরগোন্ধী শীঘ্রই সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে। বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি রাধানগরে থাকাকালীন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন স্থানীয় যুবক শিশুরাম মণ্ডলের প্রভাবে যুগান্তর দলের প্রতি আকৃষ্ট হন ও সক্রিয়ভাবে এই দলে যোগ দেন। তাঁদের যোগাযোগের একটি আস্তানা ছিল বেলিয়াতোডের দাশর্থি মিত্রের গৃহ। আলোচনার জন্য চট্টগ্রাম থেকে আগত বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে এখানেই পরামর্শ হত। ' এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বিষ্ণুপুর, শহরের বিমল সরকার, সিদ্ধেশ্বর সাঁই, ষষ্ঠীদাস সরকার, প্রাক্তন মল্ল রাজপরিবারের সন্তান বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব, জয়পুরের বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী। বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব তখন বাঁকুড়া ওয়েশলিয়ান কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিমল সরকার কলকাতায় পড়তেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি, সিদ্ধেশ্বর সাঁই ওকালতি। বরিশালের বিপ্লবী সূরেন সরখেল, বাঁকডার ষষ্ঠী সরকার, বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কলেজ স্টিটে অবস্থিত এক লজেন্সের দোকানে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে কর্মপন্থা নিয়ে বিপিনবিহারি গাঙ্গলির সঙ্গে আলোচনা করতেন। একবার এরূপ আলোচনা চলাকালীন পূলিশ এসে হাজির হয়। তবে পেছনের রাস্তা দিয়ে সকলে পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সাঁই পালাবার সুযোগ না পেয়ে চাকরের ছদ্মবেশ ধারণ করে কোনওরকমে নিষ্কৃতি পান।<sup>>\*</sup>

ষষ্ঠী সরকার ও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় জয়পুর থানার শ্যামনগর গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুগুনের প্রশন্তি ও এই জেলায় অনুরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন বুঝিয়ে প্রচারপত্র বিলি করতে থাকেন। এই সময়ে বরিশালের কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে পরামর্শ করে গড়বেতার বেঙ্গল কোল কোম্পানির টাকা লুটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কাজে সফলতার পরেই বিষ্ণুপুরের কাছে অবস্থিত একটি ডাক লুগুনের কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এর কয়েকদিন পরেই মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল সরকার কাঞ্জনপুর মেল ডাকাতি নামে পরিচিত ডাক লুট সম্পন্ন করেন। প্রায় দেড় হাজার টাকা লুগ্রিত হয়েছিল। সুব্রত রায় এই ঘটনার তারিখ দিয়েছেন ১৯৩২ খ্রিস্টান্দের ২২ অক্টোবর। ওরপর জয়পুর মেল ডাকাতির মাধ্যমে লুট হয় প্রায় দু-হাজার টাকা। তাছাড়া এই সময়ে রাইপুরের সার্কেল অফিসারের একটি রিভলবার ও একটি বন্দুক ছিনতাই হয়েছিল। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩২ খ্রিস্টান্দের ৬ এপ্রিল। স্ব

কলকাতার একটি হোটেলে আহার গ্রহণের পর দাম মেটানোর জন্য লুষ্ঠিত টাকা থেকে একশো টাকার কাটা নোট চালাতে গিয়ে সুরেন সরখেল পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তার ভিত্তিতে পুলিশ সুরেন সরখেল, রাজেন্দ্র চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে বরিশাল কোর্টে আডঃবিভাগীয় বড়য়ন্ত্র মামলা দায়ের করে। প্রমাণাভাবে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিম চৌধুরী অব্যাহতি পান। শ সুরত রায় লিখেছেন, কাঞ্চনপুর ডাক লুট ঘটনায় সুরেন সরখেল, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল সরকায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। জয়পুর ডাক

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মজফ্ফরপুরে
কুদিরাম বসু ও প্রফুল চাকির কিংসফোর্ড
হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত
আলিপুর বোমা মামলায় নরেন গোঁসাই
রাজসাকী হয়ে বহু তথ্য প্রকাশ করে
দিলে বাঁকুড়া শহরের কয়েক স্থানে
খানাতল্লাসি হয় এবং রামদাস চক্রবর্তী,
সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন মণ্ডল
প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। প্রমাণাভাবে মাস
তিনেক কারাগারে আটক থাকার পর তাঁরা
মুক্তি পান। ছেঁদাপাধ্বরেও তল্লাসি
হয়েছিল। কিন্তু আপত্তিকর কিছু
পাওয়া যায়নি।

লুটের মামলাতেও এই তিনজনকেই গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল। <sup>১</sup>° রামকৃষ্ণ দাস লিখেছেন, বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব বিষ্ণুপুর রাসমঞ্চে একত্রিত বিগ্রহসমূহের গায়ের অলংকার খলে নেওয়ার পর বিষ্ণপুরের অন্যান্য অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। এই মামলায় নিম্ন আদালতে তিনটি ধারায় মৃত্যুপ্তয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫ বঁছর ও ১০ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড এবং বিমল সরকার, সিদ্ধেশ্বর সাঁই, ষষ্ঠীদাস সরকার, দিবাকর দত্ত, সুধাংও দাশগুল ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেবের চার থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড হয়। আপিলের রায়ে স্থির হয় যে, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচ বছর ও দশ বছরের কারাদণ্ড দৃটি একই সঙ্গে চলবে ও দশ বছরের মেয়াদ হবে সাত বছর। বাঁকুড়া জেলায় রাজনৈতিক মামলার এটাই ছিল সর্বোচ্চ দণ্ড; " রামকৃষ্ণ দাস বলেছেন, বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী তাঁতিপুকুড় মেল ডাকাতির পর হয়েছিল কাঞ্চনপুর মেল ডাকাতি।<sup>২২-২০</sup> অন্যদিকে বীরেশ্বর ঘোষ লিখেছেন, তাঁতিপুকুরের জঙ্গলে মেল ডাকাতি হয়েছিল কাঞ্চনপুর মেল ডাকাতির কয়েক মাস পরে। <sup>২০</sup> কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংত দাশগুপ্ত ও বিমল সরকার আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক নেপাল সেনকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবীরা। এই সিদ্ধান্ত ছিল বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি ও শিশুরাম মশুলের। উভয়েই তখন ছিলেন আদ্মগোপন অবস্থায়। " রামকৃষ্ণ দাস নেপাল সেনকে কুখাতে বলে অভিহিত করেছেন। " তার সম্পর্কে বীরেশ্বর ঘোষ লিখেছেন নেপাল সেন আগে খুব সম্ভবত কুমিল্লায় ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন বিপ্লবীদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করতেন বলে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অভএব তাঁকে বিষ্ণুপুরে বদলি করা হয়। এখানেও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল

কঠোর। তাই তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। নেপাল সেনকে হত্যার দায়িত্ব পড়েছিল বিমল সরকার ও বীরেশ্বর ঘোরের উপর। কিন্তু তাঁরা বিশ্বুপুরের তুর্কির জঙ্গলে রান্তিকালে একটি স্বয়ংক্রিয় ন-চেম্বারের রিজলবার থেকে গুলি চালনা শিক্ষা করে মরে ফেরার সময় একজন চৌকিদার ঘটনাটি টের পায় ও পরদিন বিশ্বুপুর থানায় তা জানিয়ে দেয়। মনে হয় এজন্য কিছুকাল পরে নেপাল সেনকে হত্যার পরিকল্পনা বাতিল করে কলকাতা থেকে নির্দেশ আসে। ফলে নেপাল সেনের উপর কোনও আক্রমণ হয়ন। মাহির রায়ও লিখেছেন, জানাজানি হয়ে যাওয়ায় নেপাল সেন হত্যার পরিকল্পনা বাতিল হয়েছিল। মাহির বায়ুত্ব লিখেছেন, জানাজানি হয়ে যাওয়ায় নেপাল গেজেটিয়ারে অন্য কথা বলা হয়েছে। গেজেটিয়ারের বক্তব্য অনুয়য়ী প্রহরীদের সতর্ক নজরদারি ফলে রাত্রিকালে তাঁর বাংলোতে বিশ্ববীদের প্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তরগোলীর বিশ্ববীরা কোতুলপুর থানার মির্জাপুর প্রামে একটি মেল ডাকাতিতে সফল হয়েছিল। ১৯

এদিকে শালতোড়া বার্থতার পর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার অনুশীলন দলকে সুসংগঠিত করার জন্য দলনেতা চারুবিকাশ দতকে এক পত্র লেখেন। চারুবিকাশ দত্ত তখন ছিলেন কলকাতায়। তিনি প্রফল্ল কুণ্ডর অনুরোধে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে নীরদবরণ দন্তকে এই উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ায় পাঠান। তিনি মালিয়াড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষকের চাকরি গ্রহণ করে প্রভাকর বিরুণী ও বিজয় তেওয়ারীকে বৈপ্লবিক মতাদর্শে দীক্ষা দেন। \*° ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নীরদবরণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাদতে দণ্ডিত হলে মালিয়াডা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। জেল থেকে মৃক্তি পেয়ে তিনি মালিয়াডায় ফিরে এলেও দলের নির্দেশে আকস্মিকভাবে চট্টগ্রামে ফিরে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রভারকর বিরুণী ও বি**জয় তে**ওয়ারি এ অঞ্চলে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পুলিশ প্রভাকর বিরুণীর ঘর তল্লাসি করে একটি রিভলবার পায় ও তাঁকে প্রেপ্তার করে। তিনি আদালতের রায়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। শোনা যায়, পূলিশ জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে রিভলবারটি ফেলে দিয়ে তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। <sup>৩০</sup> প্রভাকর বিরুণী আন্দামানে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বাঁকুড়া ও বাঁরভূম জেলায় অনুশীলন দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারানাথ লাহিড়ি গান্ধীবাদী নেতা ঋবি নিবারণ দাশগুপ্তের পুত্র বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও বাঁররাঘব আচারিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্য পুরুলিয়া আসেন। তখন তিনি ছিলেন নজরবন্দী অবস্থায় পলাতক। এ জন্য তখন তাঁর পক্ষে নিরাপদ স্থান হিসাবে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় গ্রেরণ করা হয়েছিল। তারপর তাঁরা তিনজন বেতুড়ে জগদীশচন্দ্র পালিতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুত্রত রায় লিখেছেন, বেতুড়ের পালিত পরিবারের সদস্যগণ গান্ধীবাদী ও অহিসে স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেও অন্যান্য গান্ধীবাদীদের চেয়ে তাঁদের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। তাঁরা জাতীয় আন্দোলনে অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি সশন্ত্র বিপ্লববাদী গোতীর কর্মীদের সঙ্গেও সহযোগিতা

করতেন। তাই অন্যান্য অহিংস কর্মীদের সম্বন্ধে পুলিশের উচ্চ মহলের সিদ্ধান্ত প্রায় সঠিক বলে প্রমাণিত হলেও তৎকালীন রাজনীতির এলোমেলো অবস্থায় জগদীশ পালিতের মতো দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু গরামিল পরিলক্ষিত হত। <sup>৩২</sup>

উপরোক্ত পটভূমিকায় নীরদবরণ দত্ত পুনরায় চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুজার আসেন। তিনি প্রফুল্ল কুণ্ডুকে সঙ্গে নিয়ে বেতুড়ে গিয়ে তারানাথ, বিভূতিভূবণ ও বাঁররাঘবের সঙ্গে মিলিত হন। এখানে তারা বাঁকুজার পুলিশ সুপারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বাঁররাঘব তারানাথকে একটি চিঠি দিয়ে কটক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক ছাত্রের কাছে পাঠান। ছাত্রটির বাড়ি ছিল বালেশ্বরে। তারানাথ বালেশ্বর যাওয়ার পথে বাঁকুড়া রেল স্টেশনে পুলিশের হাতে প্রেপ্তার হন। অপর চারজন বেতুড় থেকে পলায়ন করেন। সুতরাং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঁকুড়ার পূলিশ সুপারকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারল না।

প্রসঙ্গত উদ্নেখযোগ্য, ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে আন্তঃপ্রাদেশিক বড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত দুই পলাতক আসামী সীতানাথ দে ও নিরঞ্জন ঘোষাল গোপনে বেতৃড়ে এসে জগদীশ পালিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের বেতৃড় আগমনের খবর জানতে পেরে পূর্ব-পরিকল্পনা মতো তাঁদের পাত্রসায়ের রেল স্টেশনে গ্রেপ্তার করে। "

১৯৩০-এর দশকের গোড়ার বছরগুলিতে এই জেলায় অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের সক্রিয়তাও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁরা মেদিনীপুর-বাঁকুড়া সীমান্তে একটি মেল ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে গোয়েন্দা পুলিশ মেদিনীপুর-বাঁকুড়া পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্টকে সতর্ক করে দেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অধঃস্তন সহকর্মীদের সতর্ক করে দেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অধঃস্তন সহকর্মীদের সতর্ক করে দেন। কলে অনুশীলন দলের বিপ্লবীরা বুঝতে পারেন যে, তাঁদের গোপন পরিকল্পনা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরাও সতর্ক হয়ে যান এবং যে দু-চারজ্বন অহিংস সংগ্রামীদের খুব বিশ্বাস করতেন, তাঁরা তাঁদের সংশ্রব সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। বছরখানেক নিষ্ক্রিয় থাকার পর তাঁরা আবার আক্রিমকভাবে বাঁকুড়া-দামোদর রেলে একটি মেল ডাকাতি করেন। তা

এ সময়ে অনুশীলন দলের পক্ষ থেকে বাংলার সব জেলায় একটি গোপন বুলেটিন বিলি করা হয়। বুলেটিনটিতে একটি রিভলবারের ছবি অন্ধিত ছিল। তাতে ভারত জুড়ে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহান ছিল। এই সময়ে মেদিনীপুর জেলার হুমগড়ের ছেলে পার্বতী বসু ছিলেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র। তিনি কলেজ ছাত্রাবাসে থাকতেন। তিনি ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। বাঁকুড়া শহরের পশ্চিম অংশে, বিশেষ করে মৈডিক্যাল স্কুল ও মিশানারি কলেজের প্রাচীর গাত্রে ও বুলেটিন সাঁটানোর দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপর। লোকপুর-কেন্দুয়াডিহি-নৃতনচার্চ অক্ষলে এ কাজ সেরে কলেজের কাছে এলে পুলিশ তা বুঝতে পারে। পার্বতী বসু গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য কোনক্রমে হস্টেলে প্রবেশ করেন। ঘটনাটি ঘটেছিল রাত্রিকালে। কলেজের অধ্যক্ষ রেভাঃ এ ই ব্রাউন রাত্রে পুলিশকে হস্টেলে প্রবেশ করতে দেননি। পরদিন তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে

পেওয়া হয়। বিচারে তিনি তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। পরে টাইফয়েড জুরে তাঁর মৃত্যু ঘটে।\*\*

ইতিমধ্যে অনুশীলন দলের কর্মীণণ বাঁকুড়ায় কয়েকটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'সাহিত্য মন্দির' নামে পরিচিত ও নৃতনগঞ্জের পুরনো ব্যায়ামাগারে স্থাপিত গ্রন্থাগারটির পরিচালনার দায়িছে ছিলেন নীরদবরণ দন্ত ও মতিপ্রভা দেবী। এ দুজনের প্রধান কাজ ছিল অনুশীলন দলের কর্মী সংগ্রহ। তারানাথ লাহিড়ি যখন পলাতক, পুরুলিয়া থেকে বীররাঘব আচারিয়া ও বিভৃতি দাশগুপুকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন, তখন তাঁরা নীরদবরণ ও মতিপ্রভার সহায়তায় একটি সাবানের কারখানায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। 'এই সাবানের কারখানা থেকেই বিপ্লবী চারুবিকাশ দন্তকে প্রেপ্থার করা হয়েছিল। ''

এই জেলায় বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের অন্য যেসব ঘটনার কথা জানা যায় তার মধ্যে বিশেষ উদ্লেখযোগ্য হল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত শচীন্দ্রনাথ সান্যালের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার মামলা। বাঁকুড়ার আদালতে অনুষ্ঠিত এটাই হল প্রথম রাজনৈতিক মামলা। শচীন সান্যাল ছিলেন বারাণসীর বিখ্যাত বিপ্লবী। তিনি ছিলেন অনুশীলন গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি বাঁকুড়ায় এসে ডাকযোগে রাজদ্রোহিতামূলক প্রচারপত্র বিতরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। Bengal Criminal Law Amendment Act. 1925, অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কথিত আছে, তাঁর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের সাক্ষী ছিলেন 'রায়বাহাদুর' খেতাবধারী একজন সরকারি উকিল। বিচারে তাঁর দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। তাঁ

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে খাতডা থানার সিমলাবাঁধ গ্রামের রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহতল্লাসি করে পলিশ একটি একঘড়া রিভলবার পায়। তাঁকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হয়।° ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কারখানায় বিপ্লবীদের একটি আগ্নেয়াস্ত্র মেরামত ও কার্তৃজ্ঞ তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগে একজন কর্মকারকে তাঁর কামারশালে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর নাম ভবতোষ কর্মকার। বীরেশ্বর ঘোষের গ্রম্ভে তিনি ভব কর্মকার ও মল্লযুগের কর্মকারদের আগ্নেয়ান্ত, গোলাবারুদ তৈরির কলাকৌশল ও দক্ষতার উত্তরাধিকারি বলে উল্লিখিত। তিনি ছিলেন অনশীলন দলের সদস্য। তাঁকেও পাঁচ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে চালান দেওয়া হয়। "° ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মীরা মিলিতভাবে বাংলার ছোটলাট জন অ্যান্ডারসনকে হত্যার ষডযন্ত্র করেছিলেন বলে জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে।"<sup>)</sup> অন্য সূত্রে জানা যায়, আন্ডারসন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। \*\* যাই হোক, এই পরিকল্পনা কার্যকর হতে পারেনি। এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে চোদ্দজন বিপ্লবী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে পাত্রসায়ের রেল স্টেশনে সীতানাথ দে ও নিরঞ্জন ঘোষালের গ্রেপ্তারের ঘটনার পর পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে খবর পেয়ে সিমলাপালে একটি ছোটখাটো অন্ত্র তৈরির কারখানা আবিষ্কার করে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কারখানাটিতে বন্দুকের গুলি ও রিভলবারের বুলেট তৈরি হত। এই জনসাধারণ ছিল সাধারণভাবে অশিক্ষিত।
তাই এই জেলায় পুলিশের বিশেষ করে
গোয়েন্দা বিভাগের, পর্যাপ্ত সংখ্যক
লোকজন রাখা হত না। এই পরিস্থিতির
সুযোগ নিয়ে অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদি
গোন্তীর কর্মীগণ এ জেলাকে একটি
নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নেন।
এখানে কোনও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে
তোলার কোনও উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না।
সে ধরনের কোনও চেম্টাও তাঁরা এ
জেলায় করেননি। তাঁরা শুধু এখানে বসে
বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ
রক্ষা করতেন ও কর্মপরিকল্পনা
গ্রহণ করতেন।

ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকায় নারায়ণচন্দ্র দাস ও রেবতীনোহন দাস নামক দুজন বিপ্লবী প্রেপ্তার হন। মামলায় উভয়ের সাত বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড ও তিন বছরের সম্রাম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু দ্বীপান্তরিত হওয়ার আগেই ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারি আদেশে তাদের শান্তি মকুব করা হয়। \*\*

সমলাপালে অন্ত তৈরির কারখানা আবিদ্ধারের মাসতিনেক পর গঙ্গাজলঘাটি থানার বড়শাল গ্রামের হুষীকেশ কর্মকারকে বেআইনি অন্ত তৈরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। হুষীকেশ কর্মকারের এক ভাই তখন মালিয়াড়া স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সন্দেহবশে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণাভাবে উভয় দ্রাতাই মুক্তি পেয়েছিলেন। এরপর তল্পাসির সূত্র ধরে অনুশীলন দলের বিপ্লবী ছাত্র যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়।\*\*

খাতড়া থানায় গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর রায় নামে দুই অন্য জেলার দুই বিপ্লবীকে ও রাইপুর থানায় রাসবিহারী চক্রবর্তী নামে আর একজন জেলাস্তরের বিপ্লবীকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁদেব চেষ্টায় দক্ষিণ বাঁকুড়ায় যুগান্তর দলের একটি ছোটখাটো ঘাঁটি তৈরি হয়। বহিরাগত এই তিনজন পূর্বপরিচিত ছিলেন। তাঁরা বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলের ক্যাশ লুগুনের এক পরিকল্পনা করেন। তাঁদের নেতা ছিলেন রমেশচন্দ্র চৌধুরী। তিনিও ছিলেন বহিরাগত ও তালভাংরা থানায় ডেটিন্যু বা নজরবন্দী। গোপালকৃষ্ণ, অমর ও রাসবিহারী তাঁদের পরিকল্পনা করিছলেন। কিন্তু জন্য রমেশ চৌধুরীর সবুক্ত সজেতের অপেক্ষা করিছলেন। কিন্তু গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোগাধ্যায় ও অমর রায়কে হঠাৎ হিজলি জেলে

স্থানান্তরিত করায় ক্যাশ **লুঠের প**রি**কল্পনা বাস্তবা**য়িত **হ**তে পারেনি।\*°

অমর ও গোপালের জায়গায় নতুন দুক্তন বহিরাগত নজরবন্দী আসেন। জেলায় আটক বহিরাগত ডেটিনুরো বাঁকুড়ার বিপ্লবীদের সহযোগিতায় এখানে তিনটি বাায়ামাগার, পাঁচটি ক্লাব ও বছ গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। বাঁকুড়ার বিপ্লবীদের মধে। যাঁরা এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রামসতা মুখোপাধাায়, বীরেশ্রনাথ সিংহদেব, ষষ্ঠীদাস সরকার, বীরেশ্বর ঘোষ, রামকৃষ্ণ দাস। শালতোড়া মুলের শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে জয়কৃষ্ণ দাস বাঁকুড়া শহরে বাস করছিলেন। তিনি অনুশীলন দলের বিপ্লবী হলেও যুগান্ধর গোন্ধীর বিপ্লবী বীরেশ্বর ঘোষের সঙ্গে এই সময়ে তাঁর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল। বীরেশ্বর ঘোষ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল আামেডমেন্ট আক্টে অনুযায়ী গ্রেপ্তার হন।"

১৯২৪—৩৪ খ্রিস্টাব্দ এক দশককাল সময়ে গোয়েন্দা বিভাগ বিপ্লবী কর্মী বা বৈপ্লবিক কাঞ্ছের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন সন্দেহে যেসব ছাত্র ও যুবকের উপর বিশেষ নজর রাখত সুব্রত রায় তাঁর প্রন্থে তাঁদের একটি তালিকা দিয়েছেন।" এ তালিকা অনুযায়ী তাঁরা श्लम : (১) विकाभदात (एववण ताश) वीकाल **अस्माना करनाक** থেকে বি এ পাস করেছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আটক হয়েছিলেন। (২) বিষ্ণপরের সিদ্ধেশ্বর সাঁই। তিনিও বাঁকডা ওয়েসলিয়ান কলেন্ধ থেকে বি এ পাস করেছিলেন। তাঁকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আটক করা হয়েছিল। (৩) বিষ্ণপরের পুরনো কিল্লার বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব ছিলেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। (৪) বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি বিশ্বাসপাড়ার রামসতা মুখোপাধায়েকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। (৫) বিষ্ণুপুরের বিমলচগ্র সরকার ডাক লঠের মামলায় ১৯৩৪ থিস্টাব্দের মার্চ মাসে পাঁচ বছরের সম্রম কারাদতে দণ্ডিত হয়েছিলেন, ছাডা পান ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। (৬) ওন্দা থানার সাপুর গ্রামের মৃত্য**ঞ্**য বন্দ্যোপাধ্যায়ও ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ডাক লুঠের মামলায় সাত বছরের সম্রম কারাদত্তে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। (৭) বরিশালের সুরেন সরখেল, বিমল সরকার ও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই মামলায় জড়িত ছিলেন। (৮) বিষ্ণুপুরের হাজরাপাড়ার বিমল আইকতের কাছ থেকে একটি রিভলবার পাওয়া গিয়েছিল। (৯) বাঁকুড়া শহরের বীরেশ্বর ঘোষ ১৯৩৩—৩৫ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে ছিলেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেন্তের ছাত্র। পুলিশ তাঁকে ১৯৩৪-খ্রিস্টাব্দে আটক করেছিল। (১০) ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থানার অমিয় ভট্টাচার্য বাকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। (১১) বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত তাতাকুল গ্রামের ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি সব সময় অনুশীলন দলের ডেটিন্যুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। (১২) রানীবাঁধ থানার ताकाकांगि शास्त्रत समनस्मादन क्रीधुती वीकुण उरामनियान कलास्त्रत ছাত্র ছিলেন। তাঁরও অনুশীলন দলের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ ছিল। (১৩) চট্টগ্রাম জেলার চীনাবাজারের নারায়ণ

টৌধুরী খুবই অপ্রাপ্ত বয়সে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠন মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া বোর্স্টাল ইনস্টিটিউট থেকে মৃক্তি পেয়ে কিছুকাল বাঁকুড়া শহরে অবস্থান করেছিলেন। (১৪) চট্টগ্রাম শহরের অগ্রাপ্তবয়ম্ভ অনিলবন্ধ দাস চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন মামলায় দণ্ডিত হয়ে বাঁকুড়া বোর্স্টাল ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ছাড়া পেয়েছিলেন ও তারপর কিছুকাল বাঁকুড়া শহরে অবস্থান করেছিলেন। (১৫) বিষ্ণুপরের ছাত্র তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। (১৬) হাওড়া জেলার আমতা থানার নাড়িত প্রামের শান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া ওয়েসলিমান কলেজের ছাত্র ও অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একটি পিন্তল পাওয়া যাওয়ায় তিনি পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদতে দণ্ডিত হন। (১৭) অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে মেদিনীপুর জেলা থেকে বহিষ্কৃত ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ সরকার বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজে এসে ভর্তি হয়েছিলেন। (১৮) মেদিনীপুর জেলার রাঙ্গাহাতি গ্রামের সত্যেক্সনাথ দে অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বাঁকুড়া ওয়েসম্মিয়ান কলেছে ভর্তি হয়েছিলেন (১৯) গড়বেতার শশাস্থশেখর দাস যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজে ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। (২০) বর্ধমান জেলার আসানসোল শহরের গোকুলকৃষ্ণ পাল (ছাত্র) বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। (২১) বিষ্ণুপুর শহরের ছাত্র ষষ্ঠীদাস সরকার যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আটক হন। (২২) জয়পুর থানার কাশীপুর গ্রামের অধিবাসী ও বিষ্ণুপুর শহরের ছাত্র বঙ্কিম চৌধুরী যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনিও আটক হয়েছিলেন। (২৩) বিষ্ণপুর স্কুলের ছাত্র দেবীদাস বিশ্বাস বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন ও আটক হয়েছিলেন। (২৪) মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার আনন্দপুর থানার বিজনবিহারি বাগ বিষ্ণুপুর উচ্চ विদ্যालয়ে ছাত্র থাকাকালীন অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিলেন। (২৫) বর্ধমান জেলার কালনার শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কলে পড়ার সময় বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। (২৬) ঢাকা জেলার ভাটাপাড়া গ্রামের অনিল দাশগুর ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র ছিলেন। অনুশীলন দলের সক্রিয় কর্মী ও দল গড়ার কাজে বিশেষ পারদর্শী। তিনিও পরে আটক হয়েছিলেন। (২৭) মালিয়াড়া স্কুলের ছাত্র বিমলেশ নন্দী নীরদবরণ দত্তের প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। (২৮) বড়জোড়া থানার নারিচা গ্রামের বিজয়চন্দ্র তেওয়ারি মালিয়াড়া থানার ছাত্র থাকাকালীন নীরদবরণ দত্তের প্রভাবে অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিলেন। (২৯) নীরদবরণের প্রভাবে মালিয়াড়া গ্রামের দ্বিজ্বপদ ভট্টাচার্যও অনুশীলন দলভুক্ত হয়েছিলেন। (৩০) মালিয়াড়া গ্রামের পঙ্কত্ত মুখ্যেপাধ্যায়কে প্রভাকর বিরুনী অনশীলন দলে টেনেছিলেন। (৩১) বাঁকুড়া শহরের পাঠকপাড়া পল্লীর মদনমোহন ভট্টাচার্য ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলে যোগ দিয়েছিলেন। (৩২) বাঁকুড়া থানার কুমিদ্যা গ্রামের যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি শ্রেপ্তার হয়েছিলেন। (৩৩) প্রফুর কুণ্টুর প্রভাবে শালতোড়া থানার তিলুডি গ্রামের জয়ত্তকুমার রায় তিলুড়ি স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন



বিষ্ণুপুরের বিমলচন্দ্র সরকার ডাক লুঠের মামলায় পাঁচ বছর সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিও হয়েছিলেন

অনুশীলন গোষ্ঠীর সামিল হয়েছিলেন। (৩৪) চট্টগ্রামের আর একজন বিপ্লবী নীরদবরণ রায় মালিয়াড়া স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাঁকুড়া জেলায় অনুশীলন সমিতির অন্যতম সংগঠক। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি দলের নির্দেশে চট্টগ্রামে চলে যান। পরে আবার ফিরে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত রানীগঞ্জ বন্ধভপুর কাগজ কারখানার শ্রমিকদের এক সভায় বক্তৃতা করেছিলেন বিনয় সেন ও ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতার ফলে বাঁকুড়া জেলার গোয়েন্দা বিভাগ এক বেসামাল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কারণ ছিল লোকবলের অভাব। তখন জেলার বিভিন্ন থানা এবং অন্যান্য জেলার উন্ত্রিশন্তন ডেটিন্যুকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মেদিনীপুর, হাওড়া, হগলি, উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামের লোক এবং হয় অনুশীলন সমিতি অথবা যুগান্তর দলভুক্ত। ওয়েসলিয়ান কলেজ ও সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলে অন্য জেলা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বেশ কয়েকজন বিপ্লবী ছাত্র হিসাবে পড়ান্ডনা করছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের জোর হাওয়ায় তখন রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বরিশাল রীতিমতো উত্তাল। বিপ্লবী যুবকগণ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছিলেন। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম। \*\*

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ ও ২৩ জুন বগুড়ার যতীন্ত্রমোহন রায়ের সভাপতিত্বে বিষ্ণুপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন জেলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ

कुशिराइकिन। এই রাজনৈতিক সম্মেলনে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনের সময় ২৩ ও ২৪ জুন একটি ছাত্র এবং যুব সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ছাত্র ও যুব সভায় বাংলার সব জেলা থেকে ছাত্র ও যুব প্রতিনিধিগণ যোগ **फिराइिलन। এ সম্মেলনে বাঁকুড়া জেলার প্রথম সারির গান্ধীবাদী** নেতা গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, সুশীলচন্দ্র পালিত প্রমুখের অনুগামীদের কোনও স্থান ছিল না। এই সম্মেলনে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, শ্রীসংঘ ও বামপন্থী (সমাজতন্ত্রবাদী) ছাত্র-যুবদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তেমনই কংগ্রেসের রাজনৈতিক সন্মেলনেও বিপ্লববাদী ও বামপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। তাই ডঃ প্রফুলচন্দ্র ঘোষের অনুগামীরা যথেষ্ট সংখ্যায় এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকেও সম্মেলনে সুবিধা করতে পারেননি। এই রাজনৈতিক সম্মেলন ও ছাত্র-যুব সম্মেলনের পটভূমিকায় জগদীশচন্দ্র পালিত, রামকৃষ্ণ দাস, হরিগোপাল চৌধুরী, মানিকলাল সিংহ, বীরেশ্বর ঘোষ প্রমুখ বিপ্লববাদীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সভা-সমিতি করেছেন, কৃষক সমিতি গড়েছেন, নৈশ বিদ্যালয় চালিয়েছেন, শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস পেয়েছেন। \*\*

পুলিশ বিভাগের ব্যবহারের জন্য ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক সরকারি গোপনীয় গ্রন্থে এই জেলায় সক্রিয় বিপ্লবীদের নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়।\*°

(১) মৃত্যুব্ধয় বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগান্তর) কাঞ্চনপুর ডাক লুঠের মামলায় ৩০-৮-১৯৩৪ তারিখে বাঁকুড়ার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (২) অশোকানন্দ বসু (শ্রীসংঘ) ৩০-৯-১৯৩০ তারিখে শ্রেপ্তার হয়ে ৯-৯-১৯৩৩ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে বৃন্দী ছিলেন। (৩) বাকিরা সদানন্দ ভট্টাচার্য (অনুশীলন) ১৮-৯-১৯৩৩ তারিখে আড়াই বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন ও ৭-৪-১৯৩৫ তারিখে মৃক্তি পেয়েছিলেন। (৪) প্রভাকর বিরুনী (অনুশীলন) অন্ত্র রাখার অভিযোগে ২৩-১২-১৯৩৪ তারিখে তিন বছরের জন্য সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (৫) বিষ্ণুপুরের দেবীদাস বিশ্বাস (অনুশীলন) ২-৫-১৯৩৪ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ৪-৮-১৯৩৭ তারিখে ছাড়া পেয়েছিলেন: (৬) কোতুলপুরের বন্ধিমচন্দ্র টোধুরী (যুগান্তর) ১-৫-১৯৩৪ তারিখে প্রেপ্তার হয়ে ২৩-২-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছাড়া পান। (৭) লক্ষ্মীসাগরের নরেশচন্দ্র দাস কার্তৃক্ত রাখার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে ২৩-২-১৯৩৪ তারিখে তিন বছর মেয়াদি সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (৮) রামকৃষ্ণ দাস, রামপুর, বাঁকুড়া (সন্দেহভাজন কমিউনিস্ট)। (১) সুধাংও দাশগুর, দোলতলা, বিষ্ণুপুর (যুগান্তর) ১৯-৪-১৯৩৪ তারিখে পাঁচ বছর মেয়াদি সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ৯-৭-১৯৩৮ তারি**খে মুক্তি পে**য়েছিলেন। (১০) দেবত্রত দাস রাহা, বিষ্ণুপুর (এ আর ছি) ১০-৮-১৯৩৫ তারিখে প্রেপ্তার হয়ে ১৮-১০-১৯৩৭ তারিখে মুক্তি পেয়েছিলেন। (১১) দিবাকর দন্ত (অনুশীলন) ২৯-৮-১৯৩৩ তারিখে চার বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ২-৮-১৯৩৮ তারিখে ছাড়া পান। (১২) রমেন্দ্র দন্ত, বেলিয়াতোড়, (সন্দেহভাজন কমিউনিস্ট): (১৩) দিনেশচন্দ্র রায়, রসিকগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, (সন্দেহভাজন অনুশীলন)। (১৪) তিনকড়ি গাঙ্গুলি, রাধানগর, (হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট

রিপাবলিকান আর্মি) ২৭-১২-১৯৩২ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ২০-২-১৯৩৩ তারিখে ছাড়া পান। (১৫) বীরেশ্বর ঘোব (যুগান্তর) ২৫-৫-১৯৩৫ তারিখে শ্রেপ্তার হয়ে ৩-৩-১৯৩৮ তারিখে ছাড়া পান। (১৬) ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, কেরানিবাজার, বাঁকুড়া, (শ্রীসংঘ) ১৯-২-১৯৩৭ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ২১-৬-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছাড়া পান। (১৭) প্রমধনাথ ঘোষ (অনুশীলন) ২৫-৫-১৯৩৫ তারিখে প্রেপ্তার হয়ে ২-৩-১৯৩৮ তারিখে ছাড়া পান। (১৮) ভবতোব কর্মকার, রিষ্ণুপুর, (যুগান্তর), কার্তুক্ষ রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে ৩-৪-১৯৩৪ তারিখে পাঁচ বছর মেয়াদি সশ্রম কারাদতে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (১৯) গোবিন্দ কর্মকার, বিষ্ণুপুর, (সন্দেহভাজন যুগান্তর)। (২০) প্রফুলচন্দ্র কুণু (অনুশীলন) ২৩-১০-১৯৩৫ তারিখে প্রেপ্তার হয়ে ২৮-৮-১৯৩৮ তারিখে মুক্তি পান। (২১) গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মুকুটগ**ঞ**, বিষ্ণুপুর, (সন্দেহভাজন কমিউনিস্ট)। (২২) শিশুরাম মশুল (যুগান্তর) ও বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী (যুগান্তর) উভয়েই অন্তরীণ ছিলেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। (২৩) নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, কেশিয়াকোল, (যুগান্তর) আটক ছিলেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই পর্যন্ত। (২৪) রামসতা মুখোপাধ্যায়, বিশাসপাড়া, বিষ্ণুপুর, (অনুশীলন) অন্তরীণ ছিলেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২ ড়িসেম্বর থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন পর্যন্ত। (২৫) দেবাদিদেব দে, রাইপুর, (যুগান্তর) আটক ছিলেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন পর্যন্ত। (২৬) সিজেশ্বর সাঁই বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর) ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২ মে থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত আটক ছিলেন।(২৭) বিমল সরকার, বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর), ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল ডাক 🖯 লুঠ মামলায় পাঁচ বছর মেয়াদি সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। (২৮) দেবেন্দ্রনাথ সরকার, বাঁকুড়া (যুগান্তর), ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আটক ছিলেন। (২৯) বচীদাস সরকার, বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর), ২-৫-১৯৩৪ থেকে ১৪-৬-১৯৩৮, পর্যন্ত আটক ছিলেন। (৩০) মানিকলাল সিংহ, জয়কৃষ্ণপুর, (অনুশীলন) ১০-৬-১৯৩৬ থেকে ২৩-১২-১৯৩৭ পর্যন্ত আটক ছিলেন। (৩১) বীরেন্দ্রনাথ সিংহদেব, বিষ্ণুপুর, (যুগান্তর) ২-৩-১৯৩৪ থেকে ১২-৬-১৯৩৮ পর্যন্ত আটক ছিলেন।

এই জেলার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রায় লিখেছেন°, বিশ গুতকের বিশের দশকে শকুড়া জেলার বহু অঞ্চল ছিল ঘন অরণ্যাবৃত। সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। অনেক জায়গাতেই ইটাপথে বা অথপৃষ্ঠে যেতে হত বলে পুলিশের পক্ষে চলাফেরা করা ও খোঁজখবর রাখা ছিল কন্টসাধ্য। বাহাত এই জেলায় কোনও আন্দোলন ছিল না। জনসাধারণ ছিল সাধারণভাবে অশিক্ষিত। তাই এই জেলায় পুলিশের বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগের, পর্যাপ্ত রাই জেলায় পুলিশের বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগের, পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকজন রাখা হত না। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদি গোলীর কর্মীগণ এ জেলাকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ন্থল হিসাবে বেছে নেন। এখানে কোনও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার কোনও উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। সে ধরনের কোনও চেষ্টাও তারা এ জেলায় করেননি। তারা শুধু এখানে বসে বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন ও

3

Juit India Movement 1942, A Collection of Documents, Govt. of West Bengal

86.21 - SP

20 TANDA

ऽऽ**ई का**लोख, ३३६६

ুরিপ্লবী ভারত্ত –

MINUTE MEJER HEZALITE ZEEM क्लाक प्रकृत। मोद्यातीवारी श्रिप्ता मांडकाड महतार-न्त्र क्षित्र क कार्ट्या एटाया भरता मन्द्रक शाहर देशांचे अल्ला स्थाप है अल्ला निक्द महे विका अध्यक्षा अभादेशह (प emulia reautine (su orthago Zalino the steins chairs chaus I shinke चिक्तांतर प्रदा दद्ता क्षांतर । हारहा क्रेक्ट रुष्य (त संस्कार्य २५ छ (म्राध्याप्त स्थाप " जाय जायजा दिनका कृति। दिनाठ जाएरी ार्थ करिया एक प्रदित्त क्षिमक्षा व्यापमानक्या १४ इंद समेष्टि व्याटक वृध्देश द्वित्वारित भन्ती. मार्वक प्रशिक्त बल्लि भावि एम अन्तर्क कार्र ्रकारकं प्रत्य क्षित क्षेत्रियानकं करून कार्यक्रिया ्राक्षा क्रिकाल अध्यय के स्थानिक प्रमित्र कार्यक काम जामायक रेमिनिक नामवाकार निर्म रंगुर १० दर्गा तथा अध्यादि वामित पुरेताते भाषा क्या अध्यादि वामित ५ ४ इतित भागे भाई। कामांग महोके नेशु वारमें राम्याः स्मान्त् । मार्गे वर्षम्यातः सम्प कें बर्के जायान जिक्दे लिलिक्त मा eis ging filt in neun nosie entitlock अअरा अर्थेड्ड ज्यान्टिन अर्थ एर कामारी है। भा सहकार दम नार्वाराम रहा छ। गरिम वे काराक अक भारकारी कविक्रम बार्य शंकेण बनमन्त्र नाराष्ट्रा करिया है उभागू ने ल्लान आधारकान बकेटर

सामक प्रती कहा संग वार्येड क्यांता सामक प्रती कहा संग वार्येड क्यांता व्यापाल हा त्रांता कार्य व्यापाय निर्मा स्यापाय प्रति प्रदेश कामाणि मही सरम्भाय प्रति दर्शि कामाणि मही सरम्भाय राज्येड व्यापाय महीत व्यापाय सरम्भाय राज्येड व्यापाय महीत व्यापाय

उर्विकार

बार्कार विम्रोगानक कर्मभरिना -

दर्गाए। तम्मात्त्र कारापिकं (मुद्रीक ब्रक्कोन्) क्यां तके विभेत्रीयं इस्पाट इद्रांगरि । के मान्यां ते निक्का इस्पाट इद्रांगरि । के मान्यां ति स्टूच कार्यंगरि (मरे: ब्रेसेम्मेक् नाम्यां त्रांगरि । इस्पान् कार्यं दर्गायां तम्मेल इद्रांगरि । इस्पान् कार्यं दर्गायां विभेत्रीयम् अद्रक क्ष्रीक्ष द्रां। (क्ष्रीमायां तम्मेल इद्रांगरि । इस्पान् व्याप्ति दर्गायां विभेत्रीयम् अद्रक क्ष्रीक्ष द्रां। (क्ष्रीमायां विभिन्न कार्यं क्ष्रीक्ष क्ष्रां कार्यं (मान्यां) विभिन्न कार्यं क्ष्रीक्ष क्ष्रीक्ष द्रां। (क्ष्रीमायां) प्रमान्य कार्यं क्ष्रीक्ष क्ष्रीक्ष व्याप्ति । प्रमान्य कार्यं कार्यं विभिन्न कार्यं । प्रमान्य कार्यं कार्यं विभिन्न कार्यं । प्रमान्य कार्यं कार्यं विभिन्न कार्यं । प्रमान्य कार्यं विभिन्न कार्यं । प्रमान्य कार्यं विभिन्न कार्यं विभिन्न कार्यं । प्रमान्य कार्यं विभिन्न कार्यं विभिन्न कार्यं । प्रमान्य कार्यं विभिन्न कार्यं विभिन्न कार्यं । प्रमान्य कार्यं विभन्न कार्यं विभन्न कार्यं विभन्न कार्यं । प्रमान्य कार्यं विभन्न कार्यं विभन्

কর্মপরিকন্ধনা গ্রহণ করতেন। রাইপুর, রানীবাঁধের অরণ্যপথে তাঁরা মেদিনীপুরের বিপ্রবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ যোগাযোগের মাধ্যমেই তাঁরা এ জেলায় আশ্রয় দিতেন নানা গোষ্ঠীর বিপ্রবীদের। তাছাড়া কারোর কাছে না গিয়েও বিপ্রবীরা এ জেলায় অতি সামান্য পয়সায় নিজেদের খরচ চালিয়ে নিতে পারতেন। কারণ, বাঁকুড়া ছিল একটি অতি দরিদ্র জেলা। বাঁকুড়া তৎকালীন সামগ্রিক দারিদ্র্যের জন্য বিপ্রবীদের অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই হয়েছিল বেশি।

সরকারের ত্রাস সৃষ্টি ও বিপ্লবীদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এই জেলায় বিপ্লবী আন্দোলন তেমন জোরদার হতে পারেনি। আইন অমান্য আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা এই জেলায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তার মোকাবিলার জন্য সরকার জনমানসে 
রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা নেয়। ১৯৩০—৩৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে 
প্রতিবেশী মেদিনীপুর জেলায় পরপর তিনজন ব্রিটিশ জেলাশাসক 
বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে এই জেলার প্রধান প্রধান সড়কে সেনাবাহিনীর 
কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হত। রুট মার্চ করে সৈন্যরা বিভিন্ন সড়ক 
পরিক্রমা করত। এ কাজে সহযোগিতা করতে হত ইউনিয়ন বোর্ডের 
সভাপতিদের। তাঁদের করতে হত সৈন্যদের জন্য বিশ্রাম স্থান ও 
পানীয় জলের ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টতই জনসাধারণের 
মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ও পরবর্তী বছরগুলিতে রাষ্টের

বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে অনেককেই গ্রপ্তার করা হয়েছিল। সরকারের এই দমনমূলক ব্যবস্থার চাপে এই জেলায় বৈপ্লবিক কার্যকলাপ দারুণভাবে ধারু খায়। অনুশীলন দলের পুনর্গঠনের জনা যোগেশ দে পুনরায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাকুড়ায় এলেও কোনও ফল হয়নি। কারণ কিছু সংখাক লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনুশীলন দলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। Bengal Criminal Law Amendment Act. 1925, অনুযায়ী প্রফুদ্ধ কুণ্ডু ও নীরদবরণ দত্তের গ্রেপ্তার, প্রভাকর বিরুনীর আদালতে বিচারে কারাদণ্ড, বহিরাগত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা নিরঞ্জন ঘোষালের গ্রেপ্তার ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে বোঝা গিয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যেই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পাত্রসায়েরে বিপ্লবীদের এক গোপন বৈঠকে পবিত্র গুহু ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দক্তকে বিশদ আলোচনা না করার জনা অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন যে, সেখানে উপস্থিত বিপ্লবীদের মধ্যেই যে পুলিশের গুপ্তচর নেই তা কে বলতে পারে। ব্রিবীদের ঘাষ তাঁর গ্রম্বে

একজন পুলিশের লোক জেলান্তর থেকে আগত বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়ে বাঁকুড়া শহরে কাজ করও বলে উল্লেখ করেছেন। শ

বাকুড়া জেলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন কোনও অর্থবহ মাত্রা পরিপ্রহ করতে না পারলেও এই আন্দোলনের একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ফল বিশেষ উল্লেখযোগ। এই আন্দোলন থেকেই এ জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অঙ্কুরোশ্যমম ঘটেছিল। যাঁরা এ জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদি পর্বের সংগঠক ছিলেন তারা ছিলেন হয় অনুশীলন দলের, না হয় যুগান্তর দলের বিপ্লবী। তাঁদের মধ্যে বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়, সুধাংও দাশগুপ্ত ও প্রভাকর বিক্রনী আন্দামানে থাকাকালীন মার্কস্বাদী দশনে দিক্ষিত হয়েছিলেন এবং দিবাকর দত্ত, হিমাংও মুযোপাধ্যায়, বারেন্দ্রনাথ সিংহদেব প্রমুখ করাবাসকালে মার্কসীয় দশনে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাছাড়া জগদীশচন্দ্র পালিত, প্রমন্যথ ঘাষ প্রমুখ বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতারাও ছিলেন প্রথম পর্বের নেতা।

#### जुर्जनिसिनका ଓ होका 💳

- The Extremist Challenge: Amalesh Tripathi, Appendix C, chart I+II, P.221
- 2. Report of the Sedition Committee, 1918, In August of the same year (1907) a projected dacoity at Bankura was abandoned because the man who was to point out the house was too drunk to do so (p.23)
- > 1 ibid, p.26.
- ২ : সবিতা মাসিক পত্রিকা, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গান্ধ , সাপ্তাহিক বসুমতী, স্বাধীনতা সংখ্যা, ৭০ বর্ব, ১১ সংখ্যা, বৃঞ্জতিবার, ২৭ শ্রাবণ, ১৩৭২ বঙ্গান্ধ :
- ৩। স্বাধীনতা ইতিহাদে বাঁকুড়ার সংগ্রাম ও সংগ্রামী ভূমিকায় ফিরে দেখা, পরিবেশক : বাঁকুড়া জ্বো পরিষদ, ১৯৯৮, পঃ ১২। বাঁকুড়া/জেলার বিবরণ : রামানুজ কর পঃ ১৭/৮ ; ইতিহাস-সংস্কৃতি : র্থাল্পমোহন চৌধুরী, পঃ ৪১৭।
- ৪: এনেব, পঃ ১৪:
- ৫: বাকুড়া জেলার বিবরণ : রামানুক কর, পৃঃ ১৭৮ ; বাকুড়াক্তনের ইতিহাসসংস্কৃতি : বথাক্রমোহন টোপুরী, ২০০০ খ্রিন্টাব্দ, পৃঃ ৪১৭।
- ৬। বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি : টোধুরা, পঃ ৪১৭।
- ৭ : বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : সুব্রত রায়, পৃঃ ১
- ৮: তদেব, পঃ ২
- ৯। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্রিপ্ত পরিচিতি: দাস, পৃঃ ২৯-৩০। রামকৃষ্ণ দাস স্পষ্টতই ভূলক্রমে যুগান্তর দলের পরিবর্তে অনুশীলন পাটি লিখেছেন।
- ১০। उपन्त, मृ: ১०৫। ১১। उपन्त, मृ: ७०।
- ১১। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রানের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ সুরত রায়, পৃ: ১-৩।
- ১২। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : রামকৃষ্ণ দাস, পৃঃ ৩০-৩১।
- ১৩। তদেব, পু: ১০৫।
- ১৪। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : রায়, পৃঃ ৬

- ১৫ : চট্টপ্রামে ছিল দাশরণি মিত্রের দিদির বাড়ি। সেখামে যাতায়াতের সূত্রে সঙ্গে চট্টপ্রামের অনেক বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। (ধাধীনতা ইতিহাসে বাকুড়ার সংগ্রাম ও সংগ্রামী ভূমিকায় ফিরে দেখা , বাকুড়া জেলা পরিষদ, পঃ ৫১)।
- ১৬। বাঁকুড়া কেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : দাম, পৃঃ ১১৭।
- ১৭ : বাঁকুড়া জেলাব স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : রায়, পুঃ ৭।
- ১৮। তদেব, পৃ: ৭। মিহিরকুমার রায় বলেছেন, বিপ্লবী মেয়েরা রাইপুর থানার পুলিশের সার্কেল ইনস্পেক্টারের বাসা থেকে দৃটি রিভলবার সরিয়েছিলেন। (গাঁকুড়া ছেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা : মিহিরকুমার রায়, পৃঃ ১০)। এই জেলায় মহিলা বিপ্লবীর ভূমিকা কোনও সূত্র থেকেই জানা যায় না: 'বিপ্লবী মেয়েরা' কি পুলিশ কঠার গৃহে কাছের জন্য নিযুক্ত ছিলেন গ
- ১৯: বাঁকুড়া কেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : দাস, পুঃ ১৭-১৮
- ২০। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩--- ৪৭ : রায়, পৃঃ ৭।
- ২১। বাকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: গাস, পৃ: ১১৮।
  মিহির রায়ের প্রস্তেও (বাকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্থাতিকথা,
  পৃ: ৩২) বার বছবের কারাদণ্ডের কথা বলা আছে। কিছু সরকারি Bengal
  Revolutionaries, 1939, প্রস্তে মৃত্যুক্তর বন্দোলাধায়ে কাঞ্চনপুর মেল
  ডাকাতির মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ
  রয়েছে।
- ২২। বাঁকুড়া ক্রেসার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্রিপ্ত পরিচিতি : দাস, পৃঃ ১১৭।
- ২০। চলার পথে : বাঁরেশ্বর ঘোষ, পৃঃ ১২।
- ২৪। ওদেব, পুঃ ১৪।
- ২৫। বাঁকুড়া ভেলার স্বাধানত। সংগ্রামীদের সংক্রিপ্ত পরিচিতি: দাস, পৃঃ ১১৬।
- २७। हलात भएथ : वीद्धाबत ह्याव, भु: ১९।
- ২৭। বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৃতিকথা : মিহির রায়, পুঃ ১০।
- 351 Bankura District Gazetteer, 1968; p. 133.
- ₹≥1 ibid, p.134.
- ৩০। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সূত্রত রায় পৃঃ ৪।
- ०५। छत्पव, नुः ८,
- ७२। छापव, नुः १

(1)

Government of Bungal: Home (A) 150/1943

PO 101 - 22

जिलिए इस - स्तर्थ कि ?

बिक्ती नामलंड रुक्कांड नामनात्म विश्वक भाग अपन में कि-नेम्पम । नामां में में वार्यावर म्मेन मिनि क्षाप्त कुमंद विनाहको द्याप 3 विवर्ष, पान्निकार्य मात्र प्रतिन हेत्तुरक वित्राप निर्ते क्याते बेकी अधिकर डेक्ट प्रापुटिया नहीं हे ब्रेड् नाम कारक मिनद धर मिन शनार । अन्यम मण्ड ने हैं कि । हैं कि अधिवासिय हैं कि में स्वीति हैं अह अक्षा अपन शिव्य ना।

विशासक नाएं नाए जरे निर्धय नानवित्ता क्षित क्षांका क्षेत्रित इस्ट्रीत हेर्सेन क्षांका अने इंजिटियों क्षित्रांतिन। त्यात्राद्यांत्र मेंद्रादे इर्गः एति क खाम न दिमान कामानी न्येक्रमाव्य त्रिंदिमार्डेस त्या क्षांडर क्षणमध्या क सिमित्र मेहा हैं न्यांताम भागर जिल्हा जिल्हा अवस्था उत्पादक बाजीयर नहें। की बाहरती विकासिक महत्त्व रीनाराहरू ्या । आ त्याराव देखा ना कवता जेलाया हेर्डिय हाम कममान्य प्राप्त माना वह प्रयोगहे भौता पर : ता शिक्षपुत्र शानिष्ट्रम - पद्यामार-कृति

वृद्धिमा अने स्थानव उद्याप्त अविभव - אבועות

करे – लापिति १५ - नम्बेट लाउँ

के हिला देखा का का का का का का का का जी बाह्न लाकत्व विद्वविष्यं क्षिप्रसारा केल्स अक्रियांचे कथींकि अधिका रकता दुक्त का हे नायडवेरी इंड्रिक्स व्यक्ति महेन्द्रे विभागाना बर्द्ड लियिन्स इस अपन्त ह्युकोर कार हि उद्याद्वीमान लाक्ष्य न्यामाईका एके। भई नएडीका इड्रामकंत. नायाद विश्विक्तांक न्यूक कर्राया गाउट मित्राहरे में तरिके तिकान क्रीकेल अर्डित शुर बन्नम अधिस्रित्याल देश्याकर क्षाम्मह करा।

৩৩। তদেব, পৃঃ ৬

৩৪। তদেব, পৃঃ ২৭। কিছু সূত্রত রায় তাঁর গ্রন্থের অন্যত্ত (পৃঃ ৩১) সীতানাথ **प्रत प्रत**े कीयनकृष्क प्रत नात्माद्यथं करत्रह्न।

- ७८। छत्त्व, गृः १।
- ৩৬। চলার পথে : বীরেশ্বর ঘোব, পৃঃ ২০-২১।
- ৩৭। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : রায়, পৃঃ ৮।
- ভচ। Bankura District Gazetteer, 1968, p.131. শচীন সান্যাল ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। বাঁকুড়া আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত মামলায় বাঁকুড়ার করেকজন উকিল তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা হলেন অহীজনাথ ঘোষ, কানহিলাল দে, নবকুমার সেন ও মিহিরকুমার নিয়োগী। তালের মধ্যে কেউ কেউ শচীন সান্যালের পক্ষে সাফাই সাকী দিয়েছিলেন। (हजात नत्थ : वीरतचत त्याव, नृ: १)।
- ৩৯। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সুরত রায় পৃঃ ৮।
- ৪০। তদেব, পৃঃ ২৭ ও ৭২। চলার পথে: ঘোব, পৃঃ ১৮।
- 851 Bankura District Gazetteer, 1968, p. 135.
- 831 Report on Bankura Sammilani & its Institutions, p. 11.
- ৪৩। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : রায়, পৃঃ ৩১।

- ८८। जल्पव, नः ७२।
- 80। जामव, नः ७०।
- ८७। उत्पद, नृः ७७-७८।
- ८१। जल्ब, मृः ১७-२১।
- ৪৮। তদেব, পৃঃ ৩২।
- ८३। उत्पद, नः ७०-७३।
- **@01 Bengal Revolutionaries**, 1939.
- বীকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সুরভ রায়,
- ৫২। প্রয়াত রামকৃষ্ণ দাস ও প্রয়াত সুশীলচন্দ্র পালিত প্রদন্ত তথ্যভিত্তিক।
- ৫৩় বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩—৪৭ : সুরত রায়,
- ৫৪। চলার পথে: বীরেশ্বর ঘোব, শৃঃ ২৪-২৫।
- १८८। বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বৃতিকথা : মিহিরকুমার রায়. नुः >>।

শেষক : প্রাক্তন অধ্যপক বাঁকুড়া খ্রীশচান মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট শিক্ষারতী



### বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্যবাদী ধারা

### মিহিরকুমার রায়



জেলাতে একটি মাত্র রেলপথ—বি ডি আর (বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে)।
কমিউনিস্ট নেতা প্রমথ ঘোষ এই রেলপথের শ্রমিক-কর্মী ইউনিয়নের
নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের
ডাকে ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বে বাঁকুড়ায় এক জনসভা হয়। বিভিন্ন
অঞ্চল থেকে বিড়ি শ্রমিকরা সৌশ্রাতৃত্ব জানাতে মিছিল করে সভাস্থলে
আসেন। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু।

স্বা

ধীনতা সংগ্রামে বাঁকুড়া জেলায় আন্দোলনের ত্রিধারা লক্ষ করা যায়—কংগ্রেসের অহিংস ধারা, সশস্ত্র বিপ্লবীদের ধারা এবং শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সাম্যবাদ

প্রভাবিত ধারা। বলা বাছলা, এই তিন ধারাই বিংশ শতকে আত্মপ্রকাশ করে। একথা বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে বিংশ শতকের আগে এই জেলায় বৃটিশ-বিরোধী কোনও সংগ্রাম বা বিদ্রোহ হয়নি।

১৭৮৯—৯১ সালের পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ১৭৯৮-৯৯ সালের চোয়াড় বিদ্রোহ, ১৮৩২ সালের গঙ্গানারায়ণের হাঙ্গামা ইত্যাদির পিছনে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নির্দয় শোষণ যে বড় কারণ ইতিহাস-সচেতন মানুয়ের কাছে তা অজ্ঞাত নয়। ১৭৬০ সালের দুর্ভিক্ষে যখন বাংলা-বিহারের জনসংখ্যার ৩৫% এবং কৃষকদের ৫০% মারা গিয়েছিল তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কৃষকদের বাচাতে রাজ্মস্থ ছাড় তো দেয়নি বরং ১০% রাজ্মস্থ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ১৭৭১ সালেও কৃষিয়োগা জমির এক-তৃতীয়াংশ যখন পরিতার্ভ ('deserted') এবং 'a jungle inhabited only by wild beasts' বলে ডবলু ডবলু হান্টার উল্লেখ করছেন, তখনও বৃটিশ ব্যবসায়ী কোং বাড়তি খাজনার দাবি জানাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করছেন।

বাকুড়াও এই শোষণের শিকার, কারণ বর্তমান বাকুড়া জেলা ১৮৮১ সালে প্রশাসনিকভাবে তৈরি হলেও ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত তা ছিল জঙ্গলমহলের অন্তর্ভক্ত। সেখানে বাণিজা করার ও রাজয আদায়ের অধিকার পায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং বাংলার নবাব মার কাশিমের কাছ থেকে (১৭৬৫)। এই অধিকার সূত্রে তারা যগ যুগ ধরে চলে আসা জঙ্গল মহলের ভূমি ব্যবস্থায় আঘাত থানে। পরস্ত ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলাদেশে চালু করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এতে দেশের পুরাতন ভূমি ব্যবস্থা যা নবাবি আমল থেকে চলে আসছিল তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। অতাধিক রাজম্বের চাপ পড়ে জমিদারদের উপর। কৃষক, কৃটিরশিলী, ক্ষুদ্র বাবসায়ী ও সমাজের অন্যান্য স্তরের মান্য যাঁর। জমিদারদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা এবং নিষ্কর বা স্বন্ধ খাজনায় যাঁরা কাজের বিনিময়ে জমি ভোগ করতেন তাঁরা অধিকার হারালেন। পাইক, ঘাটোয়াল, বরকন্দাজরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। জঙ্গলমহল অগ্নিগর্ভ হল। এটাই ইতিহাসে চোয়াড বিদ্রোহ নামে খ্যাত। ১৮৩২ সালে তার প্রচণ্ড পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং নির্মম দমনে তার পরিসমাপ্তি হয়। এটা গণবিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ ইত্যাদি হয়েছিল চোয়াড় বিদ্রোহকে তার 'ড্রেস রিহার্সাল' বলে আখ্যাত করা যায়। তৎকালে কোনও সুস্পষ্ট রাজনীতি ছিল না, কিন্তু আর্থ-সামাজ্ঞিক দিক থেকে বিদ্রোহগুলি যে বৃটিশ শাসন-শোষণ-বিরোধী ছিল, এক কথায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। শেষ পর্যন্ত এইসব বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমিত হলেও এগুলি জেলার মুক্তি আন্দোলনের সোপান তৈরি করেছিল।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে (১৮৮৫) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বৃটিশ শাসন সম্পর্কে ক্ষোভ-বিক্ষোভ জানানোর একটা প্লাটফর্ম পান—অবশাই অ্যালান

আন্দানানের বন্দীরা সেখানে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গড়ে ডাঃ নারায়ণ রায়ের কাছে মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। জেলবন্দীরা মার্ক্সের ক্যাপিটাল পডতেন বা পড়ে শোনানো হত। ব্খারিনের হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম, লিয়েনটিয়েভের লেখা পলিটিক্যাল ইকনমি প্রভৃতি বই পড়ে ব্যাখ্যা করা হত। মজার ব্যাপার হল যে আভারসনকে বাংলার গভর্নর করে আনা হয় (আইরিশ বিপ্লবীদের দমনে কুখ্যাতি অর্জন করে) বিপ্লবীদের দমনের জনা এবং যিনি আন্দামানে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিবোধী ছিলেন। তিনি আন্দামানের বন্দীদের বিনোদনের জন্য মার্কসবাদী গ্রন্থ পার্শেল করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল সন্ত্রাসবাদীরা মার্ক্সবাদ গ্রহণ করলে সরকার স্বস্তিতে থাকতে পারবে। সাম্রাজ্যবাদী দল্পের ভাগোর কি পবিহাস <sup>13</sup>

অক্টোভিয়ান হিউনের উলোগে। ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলে উঠেছিল তা যাতে শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে সংক্রামিত না হওে পারে, তার জন্যে হিউম নাকি বৃটিশ বড়লাট লর্ড ডাফরিনের উপদেশে 'নিরাপত্তা ভাল্ভ' হিসাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন বলে একটা প্রচার চালু আছে। সম্প্রতি 'বড়যন্ত্রতত্ত্ব বিশ্বাসের অযোগা' বলে চিহ্নিত হয়েছে। 'কিন্তু এ কথা সত্য যে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্বা গান্ধীর অংশ গ্রহণের আগে আন্দোলন সাম্যত্রিক গভারতা পায়নি।

১৯২১ সালে মহাত্মার আহানে অসহযোগ আন্দোলনই সামুদ্রিক গভারতা এনেছিল যদিও কংগ্রেসের নরম-গরমপন্থীদের কর্মপন্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি করেছিল। বাঁকুড়া জেলাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ে। ত্রয়ী বর্জনের ডাকে (ঝুল-কলেজ, খেতাব ও অফিস বর্জন) এই জেলাতেও প্রভাব ফেলে। তৎকালীন ওয়েসলিয়ান কলেজের দর্শনের অধ্যাপক অনিলবরণ রায় যেমন অধ্যাপনা ছাড়েন, তেমনি বহু উকিল-মোক্তার আদালত বর্জন করেন। প্রয়াত কমলকৃষ্ণ রায়ের মতো মেধাবী বহু ছাত্র স্কু-কলেজ বর্জন করেন। জাতীয় বিদ্যালয়ও জেলার বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্যের পর্বেও জেলায় অহিংস আন্দোলনের গভীর প্রভাব অনুভূত হয়। ডাণ্ডি অভিযানের সংগে তাল রেখে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-সোনামুখী-পাত্রসায়ের-ইন্দাস-খাতড়া-গঙ্গাজলখাঁটি ইত্যাদি থানা থেকে বহু মানুষ (মহিলাসহ) কাঁথির কাছে লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। প্রয়াত

গোবিন্দপ্রসাদ সিং, রামনলিনী চক্রবর্তী, রাধাগোবিন্দ রায়, কমলকৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণমোহন চন্দ, রাধিকা সর প্রমুখ নেতৃবর্গ প্রায় সহস্রাধিক মানুষকে সূদৃর কাঁথিতে পদথাত্রা করিয়ে নিয়ে যান লবণ সত্যাপ্রহে অংশ নেবার জন্যে। বাংলার কংপ্রেস নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই সময়েই (১৯২৮-২৯) ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের ডাক দিলে খাতড়া, রানীবাঁধ, গঙ্গাজলঘাঁটি, ইন্দাস ইত্যাদি অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন সফল হয়। ইন্দাস থানার বাসনিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের ১১ জন টোকিদার পদত্যাগ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মাদের দোকানে পিকেটিং তো আন্দোলনকে তুলে তুলে নিয়ে যায়।

অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি সহিংস বিপ্লবী ধারাও জেলায় স্মুম্পন্ট। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কর্মীরা জেলায় সক্রিয় ছিলেন। মালিয়াড়া ছিল তাঁদের প্রধান ঘাঁটি। যুগান্তর গোষ্ঠীতে ছিলেন বিমল সরকার, সুরেন সরখেল, বন্ধী সরকার, সিজেশ্বর সাঁই, মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধাায় প্রমুখ। অনুশীলন দলে ছিলেন নীরোদ দন্ত, বিজ্ঞয় তেওয়ারি, চিন্তাহরণ তেওয়ারি, ক্ষেত্রমোহন দন্ত, প্রভাকর বিক্লণী, দিবাকর দন্ত, চারুবিকাশ দন্ত, প্রযুদ্ধ কুণ্ডু প্রমুখ। যুগান্তর দলের রঞ্জিত ব্যানার্জি জয়পুর থানার গোপালনগরের বাসিন্দা ছিলেন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সংগে বিষ্ণুপুরের ওই গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল। বেলিয়াতোড়ের দাশরথি মিত্রের সহযোগিতায় মাস্টারদার দলের অন্থিকা চক্রবর্তী, সুবোধ চৌধুরীর মতো নেতাদের এই জেলায় যোগাযোগ ছিল। ছেন্দাপাথর গুপ্ত সমিতির আর এক ঘাঁটি ছিল। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের কর্মীরা মেল ডাকাতি করেছেন। ১৯৩২ সালে যুগান্তর দলের কর্মীরা বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসককে হত্যার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু প্রশাসন জেনে যাওয়াতে তা বার্থ হয়।

এইসব বিপ্লবী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কেউ বিচারে আন্দামান সেলুলার জেলে, কেউ বা অবিভক্ত বাংলার, বহির্বাংলার বিভিন্ন কারাগারে বন্দিদশা যাপন করেন। এই জেলার যারা আন্দামানে প্রেরিত হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রভাকর বিরুনী, ভবতোষ কর্মকার প্রমুখ। দিবাকর দন্ত, প্রফুল্ল কুণ্ডু, বীরেশ্বর ঘোষ, অশোকানন্দ বসু, বীরেন সিংহদেব প্রমুখ বিপ্লবাদ্মক কার্যকলাপে জড়িত থাকায় দেশের বিভিন্ন জেলে আটক থাকেন। আন্দামানের বন্দীরা সেখানে কমিউনিস্ট ইনসলিডেশন গড়ে ডাঃ নারায়ণ রায়ের কাছে মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। ক্ষেলবন্দীরা মার্ক্সের ক্যাপিটাল পড়তেন বা পড়ে শোনানো হত। বুখারিনের হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম. লিয়েনটিয়েভের লেখা পলিটিক্যাল ইকনমি প্রভৃতি বই পড়ে ব্যাখ্যা করা হত। মজার ব্যাপার হল যে অ্যান্ডারসনকে বাংলার গভর্নর করে আনা হয় (আইরিশ বিপ্লবীদের দমনে কুখ্যাতি অর্জন করে) বিপ্লবীদের দমনের জন্য এবং যিনি আন্দামানে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিরোধী ছিলেন। তিনি আন্দামানের বন্দীদের বিনোদনের জন্য মার্কসবাদী গ্রন্থ পার্শেল করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল সন্ত্রাসবাদীরা মার্ক্সবাদ গ্রহণ করলে সরকার স্বস্তিতে থাকতে পারবে। সাম্রাজ্ঞাবাদী দল্ভের ভাগ্যের কি পরিহাস !

১৯৩৮-৩৯ সালে ওই সব বিপ্লবী মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরডে থাকেন এবং শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করে দেশে কমিউনিস্ট



বাৰুড়ায় স্বাধানতা আন্দোলনের স্মতিকৌধ

আন্দোলনে বলাধান করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রবাদপুরুষ মুজাফফর আহমদ একটি প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে—'নব কমিউনিস্টরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমরা দেখতে পেলাম দার্চ্চিলিং জিলাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে (যুক্ত বাংলায়) সব জ্ঞিলায় কৃষক সমিতি গঠিত रहरू । এই तकमणे ভाরতের অনা কোনও প্রদেশে হয়নি। কলকাতায় আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিও শক্তিশালী হয়েছিল। জিলায় জিলায় আমাদের পার্টি ইউনিটও গড়ে উঠল। এটাও ছিল ভারতবর্বে একটা অভিনব ব্যাপার। সম্বাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন হতে আমরা যে অবদান পেলাম তা থেকে বাংলায় ভারতের কমিউনিস্ট পাটি বিশেষ শক্তিশালী হয়েছিল। আন্থোৎসর্গকারী কর্মী পেয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বাংলায় চারদিকে প্রসারিত হতে লাগল।"

বাঁকুড়া জেলায় সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচারে কৃষক-প্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগে যাঁরা অপ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন জগদীশ পালিত প্রথম জীবনে কংগ্রেসের অভয়াশ্রমের কর্মী, পরে জেলে কমরেড বন্ধিম মুখার্জির কাছে মার্ল্যবাদে দীক্ষিত হন), বিমল সরকার, মৃত্যুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ ঘোব, ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকর বিক্লনী, দুর্গা হাজরা, নির্মল ব্যানার্জি, দিবাকর

# THE TRUMPET

NO. II . 2 n.d. Issue. Hune 27 1932. Rice - Your cafe

Comvades:

gappear in your midst again.

The Generalisains to commands. Have not you heard
the Chrism Call? The cull to rally under the hunner,
to mobilize. There the bugle to join the firing

line. Did not you . Comrades, K. founder drys.

The Gandhi-Gravin Fact hacken consigned to Ri west-paper lacket. The time Christian. April has been dishonored. The jugglery of ands of the Porties letter-Jo-periodest different loudd no langer make you a cluss of to morrow wake arise! Wait not anymore. Step not. Britain is blesding India White. This must stop. This system of ceaseless exploitation must end.

This is the opportune moment. Stike now aliver the cleak blow, the last remaining whadow i'll cleak blow, the last remaining whadow i'll cleak pear.

Com rade. 9 go now. But remaker restrolof wast no time. Remain Remember. on have to suffer, suffer and suffer Westory ill be your up! lef! fight and win dor all in the active field.

published by the Congress Printing works, Joypur (Bankers)

দি ট্রাম্পেট, সামাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র

দন্ত, ননীরায়, রবি বাউরি, উদয়ভানু ঘোষ, মানিক দন্ত, শিশির মুখার্জি, অশ্বিনী রায়, শ্যামাপদ চৌধুরী, দেববত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বাঁকুড়া জেলায় ১৯৩৭ সালে হাটকৃষ্ণ নগর (পাত্রসায়ের থানা) গ্রামে সারা ভারত কৃষক সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই কৃষক সম্মেলনে অবিভক্ত বাংলার ২০টি জেলা থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুজ্ফ্ফর আহমদ, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দন্ত, সৈয়দ আহম্মদ খান, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও নাসিক্রদিন আহম্মেদ। মুজ্ফ্ফর আহ্মদ কৃষক সভার রাজনৈতিক সংগঠনিক দলিল পেশ করেন এবং কৃষকদের ঐকাবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও জমিদার-মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেন। রামকৃষ্ণ দাস বলেছেন যে প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় ও তৎকালীন যুগের প্রন্যতম মনীবী কৃষি প্রদর্শনীর উল্লোধন করেন বলে সম্মেলনের কোনও ক্ষতি হয়নি বরং কর্মীদের নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্মেলনটি আশাতীতভাবে সফল হয়।

১৯৩৮-৩৯ সালে জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক ইউনিট গড়ে উঠলেও কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি বলে তাঁদের

কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাব্দ করতে হত। ক্লেলার বিপ্লবীরা যাঁরা মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরা জেলায় এসে কৃষক সমিতি গঠনের উপর জোর দেন। কারণ উপনিবেশগুলির মুক্তি সংগ্রামে কৃষকদের যুক্ত করে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভাক দেন লেনিন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের ৬৯ কংগ্রেস থেকে। ৭ম কংগ্ৰেসে (১৯৩৫) জর্জ ডিমিট্রভ ওই নতুন কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেন এবং ১৯৩৬ সালে বটিশ মাছলিতে রক্ষনী পাম দত্ত ও বেন ব্রাডলি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণমোর্চার কথা বলেন।<sup>১</sup>° ফলত, ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোসালিস্ট ইত্যাদিদের চাপে ফৈজাবাদ কংগ্রেসে সারা ভারত কৃষক কংগ্রেস গঠিত হয়—যা পরবর্তীকালে সারা ভারত কৃষক সভা নামে পরিচিত। কৃষকদের সম্পর্কে কংগ্রেসের একটা অন্তত মানসিকতা ছিল—ঘুমন্ত সিংহকে পক্ষে টানার নিরম্ভর প্রয়াস তাঁদের ছিল, কিন্তু জেগে যাওয়া সিংহ পাছে তাঁদের হাত ফসকে যায় এই ভয় তাঁদের সব সময়ই আতংকিত রেখেছে। চৌরীচৌরার ঘটনায় (১৯২১) আন্দোলনটাই বন্ধ হয়ে গেল। মহাম্মাজি 'হিমালয়তুল্য প্রমাদ' বলে মন্তব্য করলেন। আবার ১৯২৮ সালে বারদৌলীর ঘটনাকেও একই মানসিকতার পুনরাবৃত্তি। ২২% রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে (এই আন্দোলন থেকেই তিনি সর্দার খেতাব পান) কৃষকরা সম্পত্তি ক্রোক করার সরকারি ছমকি অগ্রাহ্য করে আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেও শেষ পর্যন্ত আপস-আলোচনা সাপেক্ষে কংশ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। বোম্বাই সরকার সাংগঠনিক সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত রাজস্ব বৃদ্ধি স্থগিত রাখলেও আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে 'গুজ্বরাটের কৃষি বিত্তবানদের জন্য গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদ অবশ্যই কিছু নগদ লাভ এনে দিয়েছিল।'১১

এই প্রেক্ষায় জেলার সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। সংগে সংগে জেলার ক্ষকদের অবস্থাটাও একট পর্ম করতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী যে মান্দ্য দেখা দিয়েছিল, বটিশের উপনিবেশ ভারত তার থেকে মুক্তি পায়নি—স্বভাবতই বাংলার ক্ষকরাও তার শিকার হয়েছিলেন। ১৯২১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ি বাংলাদেশের কৃষকের জ্ঞোতের পরিমাণ ছিল্ ৩.১ একর, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে যেখানে ছিল যথাক্রমে ১২.২ এবং ৯.২ একর।<sup>১২</sup> সংকট কাটাতে কৃষককে জ্বোভজমি বিক্রি করে অনেক সময় ভূমিহীন কৃষিমজুরে পরিণত হতে হয়েছে। ১৯১৭— ২৪ সালের সেটেলমেন্ট রিপোর্টে জেলার কৃষকের চালচিত্র যা পাওয়া যায় তা আরও করুণ। সাডে ৪ জন পোষ্যবিশিষ্ট একটি পরিবার ৩.৭২ একর জমি থেকে যে ধান পায় তা থেকে চাল হয় ২১ মণ ৮ সের। পরিবারের দৈনিক চাল খরচ যদি ২ সের ১৩ ছটাক হয় তাহলে সে সংসার চালাতে অপারগ। এর থেকেই জেলার ক্ষকের অবস্থা বৃঝতে পারা যাবে।<sup>১০</sup> আর কৃষি মন্ত্র। জেলায় যখন মোট লোকসংখ্যার (১০,১৯,৯৪১ জন) ২৭% কৃষিমজুর। তাদের বেতন ছিল নগদে বছরে ৩০—৩৬ টাকা। যদি ধরা যায় সারা বছর তাঁরা কান্ধ পেতেন (অবশাই পেতেন না) তাহলে দৈনিক নগদে তাঁদের বেতন ছিল ১ আনা ৪—৭ পাই (১২ পাই = ১ আনা)। তখন (১৯২১) চাল মিলত ১ টাকায় ৫ সের ১০ ছটাক। এতে কত চাল পাওয়া সম্ভবং Pittance ছাড়া কিছু হবে কিং জেলায় অবশ্য জনমুনিবদের ধান দেওয়ার রীতি ছিল বাঁকড়ী ৪ পাই(কাঠ বা পিতলের এক বিশেষ ধরনের মাপের আধার)—সেটা ধরলেও দাম হয় দৈনিক আট আনা। সূতরাং এই আর্থ-সামাজিক দুর্দশার লাঘব করতে গেলে মহাজন-জমিদার ও তাদের পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধ আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও পথ কি ভাবা যায়ং লেনিন তাই মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছিলেন। সাম্যবাদে বিশ্বাসী পার্টিকে তাই স্লোগান দিতে হয়েছিল 'ধর কৃষক ডাণ্ডা, হক চজমিদার ঠাণ্ডা', 'লাঙ্গল যার জমিদার'। সোগান দিতে হয়েছিল জমিদারি বিলোপের, বেগার প্রধা বিলোপের, শ্বণ ও সুদের হার কমানোর।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এটা সাম্রাজ্ঞাবাদী শক্তিধরদের মধ্যে যুদ্ধ। তাই এটাকে সাম্রাজ্ঞাবাদী যুদ্ধ বলে আখ্যাত করা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজাবাদ-বিরোধী যুদ্ধে 'না এক পাই, না এক ভাই' বলে প্রচার শুরু করলেন। এই যুদ্ধের সময়ই বাঁকুড়া জেলায় বাংলার গভর্নর স্যার জন হারবাট যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করতে আসেন। তৎকালীন ওয়েসলিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের ছাত্র দিয়ে 'গার্ড অব অনার' দেওয়াবার একটা পরিকল্পনা করেন। বি পি এস এফ তখন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন—জেলার কলেজে সক্রিয়। তারা অধ্যক্ষের পরিকল্পিত 'গার্ড অব অনার' দিতে রাজি তো নয়ই বরং পার্টির সংগে তারাও 'গভর্নর ফিরে যাও' পোস্টারে পোস্টারে শহরের দেওয়াল ভরিয়ে দিয়েছেন। পুলিশে-ছাত্রে খণ্ডযুদ্ধ। ছাত্রদের নেতৃত্বে ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায়, উদয়ভানু ঘোষ, মানিক দত্ত প্রমুখ। এই সময়ের প্রতাক্ষদর্শী কিশোর ছাত্র (জেলা স্কুলের) পর্ন্থর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।<sup>১</sup>\* ছাত্রনেতাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়—পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বি পি এস এফ জেলার সাম্যবাদী চিন্তা প্রচারে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল এটাই তার বড় প্রমাণ নয়, পরবর্তীকালে জেলার বিভিন্ন গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন ছাত্র আন্দোলন থেকে আসা কমিউনিস্টরাই।

১৯৪০—৪১ সালেই ওই কলেজের সোস্যাল ফাংশনে বিন্দেমাতরম পান গাইতে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বি পি এস এফের মধ্যে বিরোধ হয়। তখন ওই গানই জাতীয় সংগীত। সূতরাং ছাত্ররা ধর্মঘট করেন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী মিশনারি কলেজ কর্তৃপক্ষ পিছু ইটিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মানিক দন্ত, শান্তরত চট্টোপাধ্যায়, উদয়তানু ঘোষ, ভোলানাথ কর্মকার, শিশির মুখার্জি প্রমুখ ছাত্র নেতাদের সংগে প্রায় ৪০০ ছাত্রকে বের করে দেন। পরে অন্যরা কলেজে ফিরলেও নেতাদের নেওয়া হয়ন। শ এই সময় কলেজে নীহার সরকার নামে এক অধ্যাপক আসেন, যিনি সাম্যবাদী ভাবধারায় ছাত্রদের উন্দীপিত করেন এবং জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন। বিশের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর আর্ক্রমণ ১৯৪৩-এ জেলায় ফ্যাসিবিরোধী সমাবেশ হয়
ওন্দায়। কংগ্রেসিদের বিরোধিতা ও
কুৎসা জমিদারদের বিরোধিতা সস্ত্তেও
কয়েক হাজার মানুষ ওন্দায় সমবেত হন
জ্যোতি বসু ও নিত্যানন্দ চৌধুরীর
বক্তৃতা শোনার জন্য। জ্যোতি বসু
এই সভায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ও জনযুদ্ধের সপক্ষে
বক্তবা রাখেন। বাঁকুড়া থেকে বিড়ি শ্রমিকরা
রেড গার্ডের চঙ্গ্রে ব্যান্ড বাজিয়ে
ওন্দায় এসেছিলেন।

হানাতে যুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়—যা ছিল সাম্রাজ্ঞাবাদী যুদ্ধ , তা হয় 'জনযুদ্ধ' ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধ । সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদ কথতে মিত্রশক্তির সংগে হাত মেলায় । ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে 'ছমাস ধরে দিধা ও আভান্তরীণ বিতর্কের পর সি পি আই শেষ পর্যন্ত আস্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যানাদের সংগে এক সারিতে দাঁডিয়ে ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধে পূর্ণ সমর্থনের ডাক দেয় ।'' বৃটিশ সরকার এই সময় কমিউনিস্ট পাটির উপর থেকে নিবেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে কমিউনিস্ট পাটি প্রকাশো জনযুদ্ধের পক্ষেপ্রচারে নামে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট থেকে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের' সূচনা করে। ৯ **আগস্ট ভোরে নেতাদের** গ্রেপ্তার করা হলেও এই আন্দোলন বৃটিশ-বিরোধী জঙ্গিপনায় কংগ্রেস পরিচালিত আগের সমস্ত আ**লোলনকে ছাড়িয়ে যায়। বাঁকুড়া** জেলাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ পড়ে। মানুষ স্বত:**স্ফৃর্তভাবে** আন্দোলনে যোগ দিলেও নেতাদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হন। কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করায় তাদের দেশদ্রোহী/পঞ্জমবাহিনী বলে অপ**প্রচার চলতে থাকে। শারীরিক্ভাবে** তাদের নিগৃহাঁত হতে হয়—অনেক স্থানে পার্টি অফিসে (যদিও খুনই কম পার্টি অফিস ছিল) আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আগস্ট আন্দোলনকে নিয়ে জেলায় মতভেদ দেখা দেয়—ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, জগদীল পালিভ, ইন্স্ভূষণ সাঁহি, হিমাংও মুখার্জি, ভূদেব মণ্ডল প্রমুধ আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পক্ষে। বিমল সরকার, মৃত্যুপ্তয় ব্যানার্জি, অজিত সিং ছিলেন পার্টি সিদ্ধান্তের পক্ষে। বিষ্ণুপুরে ওই সময়ে মৃত্যু**জ**য় ব্যানার্জি ও অজিত সিং পার্টির জন্যে তহবিল আদায় করতে এলে পার্টির বিরোধীদের হাতে নিগৃহীত হলেও তাঁদের রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসেননি 🖰

১৯৪৩-এ জেলায় ফ্যাসিবিরোধী সমাবেশ হয় ওন্দায়। কংশ্রেসিদের বিরোধিতা ও কুৎসা জমিদারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কয়েক হাজার মানুব ওন্দায় সমবেত হন জ্যোতি বসু ও নিত্যানন্দ



বাঁকুড়া জেলার ওলায় ফ্যাসিবিরোধা সমাবেশে (১৯৪৩) ভাষণ দেন তরুণ কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু ছবি : বর্তমান কালের

চৌধুরীর বক্তৃতা শোনার জন্য। জ্যোতি বসু এই সভায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ও জনযুদ্ধের সপক্ষে বক্তবা রাখেন। বাঁকুড়া থেকে বিড়ি শ্রমিকরা রেড গার্ডের ঢঙ্য়ে ব্যান্ড বাজিয়ে ওন্দায় এসেছিলেন। মানবতা-বিধবংসী ফ্যাসিবাদ বড় শক্র, না বৃটিশরা বড় শক্র বিচার আজও শেষ হয়নি—স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও অরুণ শৌরীর মতো সাংবাদিকরা কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী বলে আখ্যাত করতে ছাড়েন না অথচ গোলওয়ালকরের আর এস এস আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দিলেও কিংবা তৎকালের হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে সাভারকর সদস্যদের সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করলেও কি**ন্তু** এঁরা নিন্দাভাজন হননি।<sup>১৮</sup> জনযুদ্ধের পটভূমিতেও কমিউনিস্টরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি সমস্ত রাজবন্দী মৃতি চেয়েছিলেন, ধর্মঘট করার অধিকার থেকে বাধানিষেধ তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। সর্বোপরি জনগণের বিশাসভাজন প্রতিনিধিদের ঘারা গঠিত জাতীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা দেবার দাবি জানিয়েছিলেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর জন্য খাদ্য বিতরণ, কৃষকদের কর ও ঋণ মকুবের দাবি জানিয়ে কমরেড বন্ধিম মুখার্ম্মি কানপুরে এ আই টি ইউ সি-র সভায় জনযুদ্ধের পক্ষে সকল মানুষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে দাঁড়াতে আহান জানান। " এসব সত্ত্বেও শাসকশ্রেণীর জাতিগত দুর্ব্বহার, পুলিশী জুলুম ও মিত্রশক্তির সৈন্যদের জনযুদ্ধের সৈনিকোচিত ব্যবহারের অভাব (মহিলাদের উপর ধর্বণের সংখ্যা এতই নির্লক্ষভাবে বাড়ছিল যে কংগ্রেস থেকে বারে বারে প্রতিবাদ করা হয়েছিল) মানুষ চোখের সামনের বৃটিশ-আমেরিকান-অস্ট্রেলিয়ানদের এবং তাদের সমর্থনকারীদের খারাপ চোখে দেখছিল। তাই ই এম এস নাছুদিরিপাদ '৪২-এর আন্দোলনে কমিউনিস্টদের যোগ না দেওয়াকে ক্রটি বলে মন্তব্য করেছেন। °

এই যুদ্ধের বাজারে জাপান যখন ভারতের দিকে অগ্রসরমান বৃটিশ যখন ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়, তখন পূর্ববঙ্গের মজুত চাল কিছু নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং কালোবাজারির সুযোগে বাংলায় ধান-চাল বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। অবিভক্ত বাংলা দেশে পঞ্চাশের আকাল নেমে আসে। কজালসার মানুষ কলকাতায় আসতে থাকে খাদ্যের আশায়। '....পথে পথে দেখেছ অজুত এক জীব/ঠিক মানুষের মতো/কিংবা ঠিক নয়/যেন তার বাঙ্গ চিত্র বিদুপ বিকৃত।/তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর/জ্ঞালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়/উচ্ছিট্টের আঁস্তাকুড়ে, বসে বসে ধোঁকে/আর ফ্যান চায়' বাঁকুড়ার পথেঘাটে এই দৃশ্য বিরল ছিল না যেমনটি কবির ভাষায় আমরা দেখলাম। জনযুদ্ধের পাতায় বাঁকুড়ার সংবাদ বের হয়েছে যাতে একমুঠো ভাতের জন্যে কোলের শিশুবিক্রির সংবাদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি আড়কাঠিদের পাল্লায় পড়ে যুবতীরা দেহ বিক্রির জন্যে ধরা দিতে বাধ্য হচ্ছে বলে খবর মিলছে।\*'

এই অবস্থায় জেলায় কমিউনিস্টরা মানুষের পালে এসে দাঁড়ায়। মজুত উদ্ধার করা শুরু হয়। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। এই সময়ই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শিশির মুখার্জি ওন্দার এক ধানকলে চোরাই চাল পাচার বন্ধ করার প্রতিবাদ করতে গেলে কলমালিক তাঁকে বেঁধে রাখে এবং সংবাদ প্রচারিত হলে শয়ে শয়ে মানুষ এসে তাঁকে উদ্ধার করে এবং চাল পাচার বন্ধ হয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্টদের এই নিষ্ঠা সহকারে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইতিহাস পার্টিকে লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল।

তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপের অনুক্রমে বাঁকুড়া জেলাতেও জঙ্গি কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৪৬—৪৯ সালে। সঠিকভাবে একে তেডাগা আন্দোলন বলা না গেলেও বিষ্ণুপুর-জয়পুর-গড়বেতা অঞ্চলে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল সরকার, মানিক দত্ত প্রমুখ গোঁসাইপুর, কামারপুকুর, বেলিয়া মবারকপুর, পানশিউলি, মনসাপাড়া, চৌকান বাসুদেবপুর, বনগেলে, শিবেরডাঙ্গা, বেথরি, চাঁচর, চৌবেটা ইত্যাদি অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন। বৃটিশ সরকার-বিরোধী, জমিদার-মহাজন-বিরোধী এই আন্দোলন থেকে অবশ্যই ফসলের তেভাগা, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, বিনা ভঙ্কে বনের ঝাটি (গাছের ডালপালা) কাটার অধিকার, কাঠকয়লা সংগ্রহের অধিকার ইত্যাদি দাবি জ্বানানো হয়। মন্বন্ধর-পরবর্তী পরিস্থিতিতেও জমিদারদের ধানগোলা থেকে ধান চাওয়া হত। কৃষকসভার নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে জমিদার-মহাজনরা পুলিশ লেলিয়ে দিত। স্বাধীনতার পর '৪৮-৪৯ সালে এই জঙ্গি কৃষকরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস পালন করার ডাক দিলে ১৫ আগস্ট ১০ হাজার মানুষের এক মিছিল (সশস্ত্র) বিষ্ণুপুর শহরের উপর দিয়ে যায়। স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারের পূলিস সেদিন পালিয়ে যায়। কিন্তু ১৮ আগস্ট আচমকা গুলি চালিয়ে ৬জন কৃষক রমণী ও পুরুষকে হত্যা করে। স্থানীয়ভাবে এটা বাঁধগাবা আন্দোলন বলে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা এলেও জমির প্রশ্নে কংগ্রেস সরকার সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালের কৃষকবিরোধী জমিদারদরদী নীতি যে পরিত্যাগ করতে পারেনি—তা তেলেঙ্গানা থেকে কাক্ষীণ-বাঁধগাবা সর্বত্রই একই অভিচ্ছতা রেখে গেছে। তাই সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে মন্তব্য



চান্নিলের দশকে প্রাক্ত জাকা জারীনাতা ও জারীনাতা উত্তব বাংলায় প্রান্ধিক কৃষকের বাংলোজিক ও গণসংখ্যালর সাংক্ষেত্র স্থাকির নেতৃত্ব চির-উত্তর্জ করে আছে । মুক্তক্ষকর আহমান, বান্ধিম মুখার্জি, পি সি গোলি ও সোমানাথ লাতিতি

সমালোচিত হলেও সদা স্বাধীন কংগ্রেস সরকারের ওধু নয় স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ভারতের কৃষকদের সমস্যা অন্তর্হিত হয়নি—একথা অৃষ্ট্রীকার করার কোনও পধ নেই।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বাঁকুড়া জেলায় কোনও ভারি শিক্স না থাকায় শ্রমিক বলতে মূলত বিড়ি শ্রমিকদেরই বোঝাত। জেলায় সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচারে বিড়ি শ্রমিকদের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। বাঁকুড়া জেলায় সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে। '৪০-এর দশকে ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় বিড়ি শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়ে সামাবাদী চিন্তা চেতনায় উদ্বন্ধ করেন। ২২২নং বিড়ি কারখানা তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় কারখানা, প্রায় ৬০০ শ্রমিক সেখানে কান্ধ করতেন। মজুরির হার ছিল Pittance-ই বলা যায়---হাজারে চার আনা—সাড়ে চার আনা—বড়ন্ডোর পাঁচ আনা (১৬ আনায় ১ টাকা)। এক পয়সা করে ঈশ্বরবৃত্তি আদায় করা হত শ্রমিকপিছু (ঈশ্বরবৃত্তি মালিকদের শ্রমিক শোষণের একটা কৌশল—যেমন ন্ধমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতো মার্থট, মাঙ্গন, পার্বণী, নজরানা ইত্যাদি।) খারাপ বিড়ি চেক করার নামে বিনা মজুরিতে হাজারে দেড়শ-দুশো বিড়ি মালিক পেত শ্রমিকদের কাছ থেকে। এর বিরুদ্ধে ক্ষেত্রগোপালবাবুর নেতৃত্বে ধর্মঘট হয়—এটা বিড়ি শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ধর্মঘট। পরবর্তীকালে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তোলেন শ্রমিকরা এবং এই কো-অপারেটিভ কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নানাভাবে সাহায্য করে। ১৯৪৩ সালে ওন্দায় অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী সমাবেশে বিড়ি শ্রমিকদের রেড গার্ডের ঢং-য়ে যোগদান স্মরণীয় ঘটনা। বিড়ি ইউনিয়নের অফিসটাই '৪০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল বলে প্রবান কমিউনিস্ট সংগঠক একজন তার মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। সদা স্বাধীন ভারতে (১৯৪৮) কমিউনিস্ট পার্টি নিবিদ্ধ হয় কংগ্রেস সরকারের আমলে। বিড়ি শ্রমিকরা এতই জনি সংগঠন গড়ে তোলেন যে ওই সময় তারা শোনেন কমরেড দুর্গা হাজরা ও কমরেড নির্মল ব্যানার্জিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাছে। খবরটা শুনে তারা কমরেড দেববত চাট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঁকুড়া রেল স্টেশনে পুলিশের হাত থেকে দুর্গা হাজরাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। সংগঠন শক্তির জরিপনার দিন থেকে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। ১০

জেলাতে একটিমাত্র রেলপথ—বি ডি আর (বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে)। কমিউনিস্ট নেতা প্রমথ ঘোষ এই রেলপথের প্রমিক-কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের ডাকে ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বে বাঁকুড়ায় এক জনসভা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিড়ি প্রমিকরা সৌত্রাতৃত্ব জানাতে মিছিল করে সভাস্থলে আসেন। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু।"

কমিউনিস্ট পার্টি কেলায় শক্তি সঞ্চয় করার ফলে (কৃষক ও প্রমিকদের মধ্যে) ১৯৪৬-এ প্রাতৃখাতী দাঙ্গা জেলায় অনেকখানি রুখতে পারা সম্ভব হয়েছিল। বাঁকুড়া শহরের কোটরডাঙ্গায় ও পুনিলোলে পার্টির নেতৃত্বে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবুও দু-একটা অঘটন যে ঘটেনি তা নয়।

সাম্রাজ্ঞাবাদ ও তাদের সমর্থক জমিদার-মহাজনদের শোবশের বিরুদ্ধে শ্রেণীসচেতনতা সৃষ্টিতে কমিউনিস্ট পার্টি রাধীনতা তেলেঙ্গানা ও কাক্ষীপের অনুক্রমে
বাঁকুড়া জেলাতেও জলি কৃষক আন্দোলন
গড়ে ওঠে ১৯৪৬—৪৯ সালে।
সঠিকভাবে একে তেভাগা আন্দোলন বলা না গেলেও
বিষ্ণুপুর-জয়পুর-গড়বেতা অঞ্চলে
মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল সরকার, মানিক দত্ত
প্রমুখ গোঁসাইপুর, কামারপুকুর, বেলিয়া মবারকপুর,
পানশিউলি, মনসাপাড়া, চৌকান বাসুদেবপুর,
বনগেলে, শিবেরডাঙ্গা, বেথরি, চাঁচর, চৌবেটা
ইত্যাদি অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন।
বৃটিশ সরকার-বিরোধী, জমিদার-মহাজন-বিরোধী
এই আন্দোলন থেকে অবশ্যই ফসলের তেভাগা,
খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, বিনা শুল্কে বনের ঝাটি
(গাছের ডালপালা) কাটার অধিকার, কাঠকয়লা
সংগ্রহের অধিকার ইত্যাদি দাবি জানানো হয়।

আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা নিতে পেরেছিল। কমিউনিস্টদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও মানুষের পাশে দাঁড়াবার ইতিহাস স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকাকে গৌরবোজ্জ্বল করেছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হল, কিন্তু প্রাতৃঘাতী দাঙ্গার দসদগে স্মৃতি নিয়ে দিখণ্ডিত ভারতের বেদনা নিয়ে। বাঁকুড়া শহরেও স্বাধীনতা দিবস পালিত হল—সর্বদলীয় সভার মাধ্যমে।

#### मुख :

- (5) The Annals of Rural Bengal-W. W. Hunter
- (২) তদেব
- (৩) আধুনিক ভারত—সুমিত সরকার
- (8) W. B. Dist. Gazetteers: Bankura (1968)
- (৫) তদেব
- (৬) আন্দামান জেল থেকে মুজাফফর আহমদ ভবন-স্থাংও দাশগুপ্ত
- (৭) তদেব
- (৮) ক্বক সভার ইতিহাস—আবদুয়াহ রস্ত্র
- (১) পঃ বঃ প্রা: কৃষক সভার রক্ষতজয়তী স্মারক পরিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ দাসের প্রবদ্ধ
- (১০) Communists Challange Imperialism from the Dock—Muzaffar Ahmed & আধুনিক ভারত—সূমিত সরকার
- (১১) আধুনিক ভারত—সুমিত সরকার
- (১২) কৃষক সভার ইতিহাস—আবদুরাহ রসুল
- (১৩) Final Report on the Survey & Settlement operation in the Dist. of Bankura-1917—24 by F. W. Robertson ICS
- (১৪) কমিউনিস্ট আন্দোলনের কয়েক দশক—দেববত চট্টোপাধাায়
- (১৫) বাঁকুড়া জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা—মিহিরকুমার রায় সম্পাদিত
- (১৬) আধুনিক ভারত-সুমিত সরকার
- (১৭) বাঁকুড়া জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা
- (১৮) আধুনিক ভারত
- (১৯) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন—মনোর্শ্বন রায়
- (२०) History of Freedom movement in India E. M. S. Namboodiripad
- (২১) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা—সরোজ মুখার্জি
- (২২) বাঁকুড়া জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা
- (২৩)
- (২৪) কমিউনিস্ট আন্দোলনের কয়েক দশক—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

লেখক: প্রাক্তন অধ্যাপক, বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয়। 'বাঁকুড়া দর্শন' পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক।



विष्कुण्डात माथत मतका, श्रवि : निभाष्टे সत्रकात

# বাঁকুড়ায় চুয়াড় বিদ্রোহ

#### তপন দত্ত



বোড়শ শতাব্দীতে লিখিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধ কালকেতু নিজের সম্পর্কে বলছে—
'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোক বলে রাঢ়।'
রাঢ়ের চোয়াড় জাতির মতো ডোম জাতিও এর প্রাচীন অধিবাসী। ডোম জাতির
বীরদ্বের কথা বাংলার ছেলেডুলানো ছড়ায় আজও শূনতে পাওয়া যায়।

বাঁ

কুড়া জেলার চুয়াড় বিদ্রোহের ইতিহাস অনালোকিত ও অনালোচিতই রয়ে গেছে। ইতিহাসপ্রণেতাগণ এই বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে, মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্নতার

মধ্যেই রেখে গেছেন। দেখতে দেখতে এই বিদ্রোহের সময়কাল ২০০ বছর পার হয়ে গেল। গত বছর '৯৯ সাল পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা এই অনালোকিত, অনালোচিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত চুয়াড় বিদ্রোহের' ২০০ বছর পূর্তি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে, নেতৃবৃন্দ কিছু লেখা, কিছু তথ্য প্রকাশ করে এই অন্ধকারময় অধ্যায়কে কিছুটা আলোকিত করেছেন। দুর্ধর্য ব্রিটিশদের শ্রেণীশোষণের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের জীবনপণ লড়াই, তাদের আত্মত্যাগ, রক্তদান, অনুপ্রেরণার জীবড় সম্পদ হিসাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জনা এই বক্ষামান প্রবন্ধের অবতারণা।

এই 'চোয়াড়' বা চুয়াড় শব্দটির অর্থ হল দুর্বৃত্ত, নীচ জাতি, অসভ্য, বর্বর, ছোটলোক বা ব্যাধ ইত্যাদি। রাড় অঞ্চলের জঙ্গল মহলে ছিল সাঁওতাল, মুগুা, ভূমিজ, বাগ্দি, ডোম, দিগার, কোড়া, মাল, ভূইঞা, তাবেদার, সর্দার, পাইক, নোয়া, গড়াইত, সবর ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বাস। এরাই হলেন প্রাক্-আর্য জাতি ও প্রকৃত কৃষক।

বাইরে থেকে আসা উচ্চবর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় এঁদেরই 'চোয়াড়' বলে ঘুণা করতেন।

আর্য জাতি আমাদের দেশে বসতি স্থাপন করলেও গঙ্গানদীর পশ্চিমদিকে রাঢ় অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রাক্-আর্য জাতির বাসভূমি বহুকাল অবধি রয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাই এর নাম হয় 'জঙ্গলমহল'।

১৭৭৩ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি ওয়ারেন হেস্টিংসকে লেখা এক চিঠিতে বলা হয়েছে যে এই জঙ্গলমহল এলাকা লম্বায় ৮০ মাইল, চওড়ায় ৬০ মাইল। চৌহদ্দি ছিল পূর্বে মেদিনীপুর, পশ্চিমে সিংভূম, উন্তরে ময়ুরভঞ্জ এবং দক্ষিণে পাচেত। এখানের অধিবাসীরা ছিলেন দুর্ধর। এরা ক্রচিৎ খাজনা বা নজরানা দিতেন, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে বাস করতেন।

এই অরণ্য কি রূপ নিবিড় ছিল তা 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-২ ও বাঁকুড়া' গ্রন্থপ্রণেতা তরুণদেব ভট্টাচার্য লিখেছেন—'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দিলির বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করেছিল তখনও এ অঞ্চলে অরণ্য ছিল নিবিড়। দেওয়ানি লাভের পনের বছর পরে (১৭৮০ সালে) সিপাইদের ছোট একটি দল বনের ভিতর দিয়ে একশো কৃডি মাইল পথ অতিক্রম করেছিল। শিবির খাটিয়ে দুটো



রাঢ় অঞ্চলের জঙ্গলমহলে ছিল সাওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, বাগ্দি, ডোম প্রভৃতি জনগোষ্ঠার বাস গাদের বহিরাগত সম্প্রালয় 'চোয়াড়' বলে অভিহিত করেছে

প্রাচীনকাল ইইতেই রাঢ় ভূমিতে বাংলার
অন্যান্য অঞ্চল ইইতে স্বভন্ত একটা সামাজিক
জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মমঙ্গল
কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া রাঢ়ভূমিরই সম্পদ।
সেই জন্য এই কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি ইইতে আরম্ভ
করিয়া অন্যান্য বিবয়বস্তুতেও একটা স্বাভদ্ত্য
লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশ বহু
প্রাচীনকাল ইইতেই প্রবল অনার্য জাতি কর্তৃক
অধ্যুষিত। বিহার প্রদেশ ইইতে আর্য সভ্যতা
সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত ইইয়াছিল, এই উত্তরবঙ্গ
পথেই আর্যসভ্যতা য়য়ান চুয়ার্ডের সময়েই
কামরূপ পর্যন্ত প্রসারিত ইইয়াছিল। সেই জন্য
বহুকাল পর্যন্ত রাঢ় প্রদেশের অভ্যন্তর অনার্য
জাতিরই বাসভূমি রহিয়া গিয়াছিল।

ব্যাটেলিয়ান থাকার মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গাও তারা খুঁজে পায়নি।

ইতিহাসপ্রশ্নেতা ডাঃ গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন তাঁর 'দক্ষিণ-পশ্চিমবাংলার ইতিহাস' প্রন্থে যে 'ওদের বাসস্থান ছিল বন ও জঙ্গলে পরিবেষ্টিত, তারা অরণ্যসম্পদের উপরই প্রধানত নির্ভর করে এবং আদিম প্রথায় চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করত সম্পূর্ণ শান্তি ও স্বাধীনতার পরিবেশে, যার উপর মুসলমান শাসকরাও কোনও হস্তক্ষেপ করেননি।'

জনলে আকীর্ণ, লোহা মেশানো পাথুরে মাটির বুকে চাবাবাদ বহুদিন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না তার। অর্থসম্পদে ঐশ্বর্যশালী না হলেও জীবনধারণের মতো আহার্য সংগ্রহে ঘাটতি পড়ত না। বনে যথেষ্ট পরিমাণে তা সংগৃহীত হতে পারত। তখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার প্রকৃতি ও পরিমাণ ছিল ভিন্ন। পণ্য দিয়েই পণ্যের লেনদেন চলত। ফলে সঞ্চয় ও সম্পদ জমিয়ে বাড়িয়ে তোলার অবকাশ ছিল কম। এ ছাড়া আদিবাসী ও উপজাতি রীতিনীতি ছিল এভাবে ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চিত করার পরিপন্থী।

'বাংলার মঙ্গলাব্যের ইতিহাস' প্রস্থে ডঃ আণ্ডতোব ভট্টাচার্য যা বলেছেন তা এই উপলক্ষে উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল 'বছ প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ় ভূমিতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে কতন্ত্র একটা সামাজিক জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেব করিয়া রাঢ়ভূমিরই সম্পদ। সেই জন্য এই কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বিবয়বন্ধতেও একটা স্বাতন্ত্র। লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশ বছ প্রাচীনকাল হইতেই প্রবল অন্যার্ জাতি কর্তৃক অধ্যবিত। বিহার প্রদেশ ইইতে আর্থ সভ্যতা

সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই উত্তরবঙ্গ পথেই আর্যসভ্যতা যুয়ান চুয়ার্ডের সময়েই কামরূপ পর্যন্ত প্রসারিত ইইয়াছিল। সেই জন্য বছকাল পর্যন্ত রাঢ় প্রদেশের অভ্যন্তর অনার্য জাতিরই বাসভূমি রহিয়া গিয়াছিল। এমন কি খ্রিস্টিয় বোড়ল শতাব্দীতে লিখিত মুকুলরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে ব্যাধ কালকেতু নিজের সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিতেছে—

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।

কেই না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।'
তারপর আরও বলিতেছে—'ব্যাধ গোহিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়', রাঢ়ের চোয়াড় জাতির মতো ডোম জাতিও ইহার প্রাচীন অধিবাসী। ডোম জাতির বীরত্বের কথা সারা বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়ার আজিও তনিতে পাওয়া যায়—বেমন 'আগড়ুম, বাগড়ুম, ঘোড়াডুম সাজে' অর্থাৎ অপ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, বাগ বা পার্শ্বরক্ষক ডোম-সৈন্যদল ও ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এই বীর ডোমজাতির বিজয়গাথা।

ইহা হইতেই জানা যাইবে যে, বাংলার কেন্দ্রীয় যে সভ্যতা তাহার সহিত ওই অনার্য অধ্যুবিত রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীর প্রায় কোনওই যোগ ছিল না। তাহারা দৈবালক্তি অপেক্ষা আত্মলক্তিতে বিশ্বাসী ছিল বেলি, কারণ কোনও দৈব প্রলোভন তাহাদিগকে বছকাল পর্যন্ত প্রলুক্ক করিতে পারে নাই। রাঢ় চিরদিনই বীরের ভূমি—বীরভূম, মল্লভূম, শুরাভূম— সেই জনাই তাহার এই নামকরণও সার্থক। ব্যক্তি চরিত্রের এই যে মহান আদর্শ তাহা হইতে স্থালিত করিয়া দুর্বল দেবতার পাদমূলে মানুষকে আনিয়া সেখানে বলি উপহার অর্পণ করা হয় নাই। মানুষ নিজের ব্যক্তিত ও মনুষাত্ব লাইয়া দেবতারও উথের্ব উঠিতে পারে, এই কাব্যশুলিতে তাহারই নির্দেশ রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কালকেতু, ডোমজাতির পুরুষ ও নারীচরিত্রগুলিই রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করিতেছে।

রাঢ় অঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রন্থলে ছিল বাঁকুড়া জেলা। ঐতিহাসিক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'উত্তররাঢ় যেমন ছিল অজয় পারের বীরভূম, দক্ষিণরাঢ় যেমন লিলাবতী বহিছু মেদিনীপুর, পশ্চিমরাঢ় যেমন ছেটিনাগপুর সন্নিহিত অরণ্য-পর্বত অঞ্চল এবং পূর্বরাঢ় যেমন ভাগীরধী অভিমূষী ক্রমনিম্ন সমভূমি—তেমনই এসব প্রান্তের একেবারে কেন্দ্রে বলে বাঁকুড়া মধ্যরাঢ়।'

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিকলাল সিংহও বাঁকুড়াকে মধ্যরাঢ় বলেছেন—পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া-সংস্কৃতি ২য় সং ১৯৭৬।

'স্টাডিস ইন দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ওড়িয়া'—গ্রন্থে বিনোদ এম দাশ (কলকাতা ১৯৭৮) লিখেছেন 'প্রকৃতপক্ষে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রোপকৃল, বালেশ্বর থেকে অজ্ঞয় অর্থাৎ ছেটনাগপুরের মালভূমি পূর্ব অরণ্য অঞ্চলের পূর্বান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ক্ষুদ্র ভূম অসংখ্য অংশে বিভক্ত ছিল। অরণ্যসন্তানদের নানা সম্প্রদায় শাসিত এইসব অংশগুলি ছিল তাদের ভূম বা আবাসস্থল। বেমন তূকভূম, ধলভূম, শিবরভূম, মন্নভূম, ব্রাম্বাণভূম, আদিত্যভূম, সেনভূম, গোপভূম, দূরভূম ইত্যাদি।

চৈনিক পরিব্রাক্তক হিউরেন সাঙ, ফা-হিরেন এসেছিলেন বাংলায়। তাঁদের ভ্রমণ বিবরণী থেকে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অরণাপ্রদেশে অনেক ছোঁট ছোট রাজ্যের উদ্রেখ পাওয়া যায়। মগধের রাজধানি পাঁটলিপুত্র থেকে তাত্রলিপ্তে আসতে অরণ্য অঞ্চলের ভেওর দিয়ে যে দীর্ঘপথ অভিক্রম করতে হত, তার দুদিকে ছাটবড় অনেক রাজ্য ও জনপথ গড়ে উঠেছিল। এই ধরনের পথগুলির ভেতর সবচেয়ে সোজা পথটি ছিল বৃর্তমান বাঁকুড়া জেলার ভেতর দিয়ে। তাত্রলিপ্ত থেকে বিষ্ণুপুর, বছলাড়া, সোনাতপল, এক্তেশ্বর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকুপি, ঝরিয়া, রাজৌলি ও রাজগীর হয়ে যে যে জায়গায় নদী ও পাহাড় পার হতে হত, সেখানেই একটি করে জনপথ গড়ে উঠেছিল। যেমন শিলাবতী নদীর তীরে ঘাটাল, দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বছলাড়া, এক্তেশ্বর, পাহাড়ের কাছে রাজৌলি, রাজগীর ইত্যাদি। ঠিক সেরাপে গৌর, নবন্ধীপ থেকে নীলাচল বা পুরী যাওয়ার প্রধান রাস্তা ছিল বিষ্ণুপুর হয়ে। এই পথের পাশেই বিষ্ণুপুর রাজধানী পড়তো। যুদ্ধ অভিযানে সৈন্য চলাচল ও শ্রেচীদের ব্যবসা-বাণিজ্য এই সব পথ ধরেই অনুসৃত হত।


এই জন্সমহলে ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজগোষ্ঠী ছিল বিষ্ণুপুরে মল্লরাজবংশ, মেদিনীপুরে কর্ণগড়, ঘাটশিলার ধলভূম। এ ছাড়া রাইপুর এলাকা নিয়ে তুঙ্গভূম, অম্বিকানগর এলাকা নিয়ে ঘুটুরা ধলভূম, ছাতনা ইত্যাদি এলাকা নিয়ে সামস্ভভূম। এরাপ ছিল বরাভূম, মানভূম, ডামপাড়া, কুইলাপাল, ঝাড়গ্রাম, রামগড়, লালগড়, জামবন্দী, ধাদগা, বগড়ি, ছিল পাচেত, কাশীপুর, পাৎকুম, বাগম্থি ইত্যাদি।

মল্লরাজ্যই বাঁকুড়া জেলার বৃহৎ অংশ জুড়ে এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাঠামোটি গড়ে তুলেছিল। ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের বিবর্তনের ইতিহাসই এই জেলার বৃহত্তর জনজীবনের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের মূল প্রবাহটি নিয়ন্ত্রিত করেছিল। মল্লরাজ্যের সীমানা ছিল সে সময় সমগ্র বাঁকুড়া, বর্ধমানের একাংশ, গড়বেতা, চন্দ্রকোণা ও পক্ষকোট পর্যন্ত।

আদিমন্ত্রের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়েছিল ঘাটরকার মাধ্যমে। বনের ভেতর পথগুলি সূরক্ষিত ও নিরাপদ রাখা, অবাঞ্চিত ব্যবসারী, পর্যটক ও অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি নজর রেখে রাজাকে সংবাদ দেওয়া, এমনকি যুদ্ধকালে সশস্ত্র যোগদান করার দায়িত্ব থাকতো ঘাটোয়ালদের উপর। এই ঘাটোয়ালদের জন্য নিষ্কর কৃষিজমি ও বন রাজারা দিতেন, একে বলা হত ঘাটোয়ালি। পথিক ও বণিককে বনে ঢুকতে হলে মুখ্য ঘাটোয়ালদের কাছ থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হত। সেজন্য সামান্য নজরানাও দিতে হত কখনও কখনও। ছাড়পত্র সঙ্গেহ করতে হত। সেজন্য সামান্য নজরানাও দিতে হত কখনও কখনও। ছাড়পত্র সঙ্গে থাকলে পথিক বা বণিক নির্বিত্মে বনাঞ্চল পার হয়ে যেতে পারতো, না থাকলে পৃষ্টিত হবার আশঙ্কা থাকত পদে পদে। এক ঘাটোয়ালদের এলাকা থেকে অন্য মুখ্য ঘাটোয়ালের এলাকায় ঢুকলে নতুন করে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হত। প্রকৃত্বলক্ষে মল্লরাজ্যের মেরুদণ্ড ছিল এই ঘাটোয়ালি প্রথা।

এই ঘাটোয়ালদের অধীনে প্রতিরক্ষার জন্য যারা থাকত তারা হল পাইক। এরাও নিম্বর জমি ডোগ করত। এই জমিকে বলা হত পাইকান জমি। ঘাটোয়ালদের 'সর্গার' বলেও বিবেচনা করা হত।

প্রামপ্রধান সমাজব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের ভার থাকত গোমস্তাদের উপর। তাদের সাহায্য করত আটপ্রহরী বা পাইক। গ্রামের মুখ্যব্যক্তি থাকতেন মুখিয়া বা মণ্ডল অথবা মোড়ল। মুখিয়া বা



'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড় কেহু না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।'

মোড়লের দায়িত্ব কম ছিল না। পূজা-পার্বণ থেকে শুরু করে গ্রামের যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা থাকত অভিভাবকের মতো। সবাই তাঁকে মেনে চলত। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি হতেন তিনি। রাজা তাঁদের জমি বন্টনেরও দায়িত্ব দিতেন। এঁদের অনেক গ্রামে 'মাহাতো' বলা হত। ন্যস্ত জমি তাঁরা বোল ভাগে ভাগ করে দিতেন।

টাকাকড়ির অপ্রতুলতার জন্য মল্লরাজারা কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান করতেন। এই জমি দুইধরনের পঞ্চকী বা বল্প খাজনার আর বেপঞ্চকী বা বিনা খাজনার। ভূমির নামও ছিল নানা ধরনের। নাম শুনেই বোঝা যেত কি কাজের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। সেনাপতিকে যে জমি দেওয়া হত তার নাম 'সেনাপতি মহল', দুর্গরক্ষীদের জন্য জমির নাম ছিল 'মহল বেড়ামহল'। রাজার দেহরক্ষীরা ভোগ করতেন 'ছড়িদারি মহল' ইত্যাদি। রাজা ও সর্দারদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন, পাল্কিবহন, গৃহের নানাবিধ কাজে আরও অনেক লোক নিয়োজিত ছিল। এদেরও নিয়র জমি দেওয়া হত। এই সব জমিকে 'চাকরান' জমি বলা হত। হস্তাশিল্পী, কারিগর, বৈদ্য, পণ্ডিত, হিসাবরক্ষক পুরোহিতরাও নিয়র জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ করত। নানা ধরনের চাকরান মহল ছাড়াও লাখেরাজ মহলের সংখ্যাও ছিল অজ্ঞা। লাখোয়াজ মহল হল সেই সম্পণ্ডি বা জমি যা সমাজের উচ্চশ্রেণী যথা ব্রাহ্বণ, বৈদ্য, পণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ, আচার্য ইত্যাদি রাজানুগুহীত ব্যক্তিদের দেওয়া হত। এসব জমিও ছিল নিয়র।

টাকাকড়ির অপ্রত্বলতার জন্য মল্লরাজ্ঞারা কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান করতেন। এই জমি দৃইধ্ররনের পঞ্চকী বা স্বল্প খাজনার আর বেপঞ্চকী বা বিনা খাজনার। ভূমির নামও ছিল নানা ধরনের। নাম শুনেই বোঝা যেত কি কাজের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। সেনাপতিকে যে জমি দেওয়া হত তার নাম 'সেনাপতি মহল', দুর্গরক্ষীদের জন্য জমির নাম ছিল 'মহল বেড়ামহল'। রাজার দেহরক্ষীরা ভোগ করতেন 'ছড়িদারি মহল' ইত্যাদি।

রাজ্যরক্ষার জন্য দুইধরনের সৈন্যদল থাকত (১) নিয়মিত বাহিনী, (২) অনিয়মিত বাহিনী বা পাইক। নিয়মিত সৈন্যদলের থেকে পাইকের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। এই পাইকগণও নিষ্কর—পাইকান জমি ভোগ করতেন।

সভ্যতার ব্লিকাশের দিক থেকে অনুমত হলেও প্রামীণ জীবনের প্রয়োজনগুলি নিম্নতম হলেও এই ব্যবস্থাটির মধ্যে আপাত স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা ছিল। দিল্লির শাসনকর্তারা এই আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ না করে ভৌগোলিক কারণেও তাদের চাহিদার অনুপযোগী বলে এড়িয়ে গেছেন।


১৭৩২—৫২ পর্যন্ত মারাঠা বর্গীরা পাটনা অতিক্রম করে ताक्कप्रश्न, पूर्निमावाम, काটোয়া, वर्धमान, विकृश्रुत, गफ्रवणा, চন্দ্রকোনা, মেদিনাপুরে নির্যাতন, হত্যা, লুঠ, সন্ত্রাস চালায় মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে মূলত আলিবর্দির নবাবী আমলে। এ সময় বাংলায় চরম নৈরাজ্য নেমে আসে। ভেঙে যাওয়া বিশাল সৈন্যবাহিনী আয়ের পথ না পেয়ে লুটপাটের জীবিকা গ্রহণ করে, জন্ম হয় 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের'। হান্টার লিখেছেন 'নিজেদের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে সংঘবদ্ধ করে পঞ্চাশ হাজারের এক বাহিনী সারা দেশ বিচরণ করতে থাকে।' (দি এনালস অব কুর্য়াল বেঙ্গল, ১৮৬৮)। জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই বিদ্রোহকে 'হিন্দুস্থানের যাযাবরদের পেশাদারি উপস্রব, দস্যতা, ডাকাতি' নামে উল্লেখ করলেও এটা ছিল ইংরেজ শোবণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের কৃষক ও কারিগরদের প্রথম বিদ্রোহ (১৭৬৩)। কারণ, সন্ন্যাসীগণ ছিলেন প্রকৃতই কৃষক। এই কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ বা স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল হয়ে প্রায় চার দশক ধরে প্রজ্জুলিত ছিল এবং নানাস্থানে ইংরেজ বাহিনীকে তারা পর্যুদন্ত করতে পেরেছিল।

ইউরোপিয় বণিকগোষ্ঠী দিল্লির বাদশা, স্থানীয় সুবাদার ও

ফৌজদারদের কাছ থেকে ব্যবসায়ের সনদ অর্জন করে। তারা উন্নত নৌসন্তার ও প্রতিরক্ষা সরপ্রাম নিয়ে ভারতের অফুরন্ত সম্পদ লুটে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাজির হয়। পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম ও ত্রিবেণীতে, ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায়, ফরাসিরা চন্দননগরে এবং ব্রিটিশরা কাশিমবাজ্ঞার, কলকাতা ও বালেশ্বরে ঘাঁটি গাড়ে। এই বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের রাজনাবর্গ, সামন্তপ্রেণী, বাবসায়ী ও আমলাদের বিরোধ শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বড়যন্ত্র করে সুকৌশলে লর্ড ক্লাইভ বাংলা-বিহারের ক্ষমতা দখল করে। 'নকল নবাব' বানিয়ে কাৰ্যত লৰ্ড ক্লাইভই হয়ে যান আসল নবাব। ১৭৬০ সালে ওই ইস্ট ইভিয়া কোম্পানি জঙ্গল এলাকাণ্ডলিতে বাণিজ্য করার অধিকার মীর কাশিমের কাছ থেকে লাভ করে। ১৭৬৫ সালে দিল্লির वामना भार जानत्मत काह (थरक मिखग्रानि जामारंग्रेत जनम भाग्र। এইভাবে জঙ্গলমহলে রাজস্ব ও বাণিজ্যের স্বর্ণখনি পেয়ে যায়। ব্রিটিশরা ছিল উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ। তারা বহু ধনরত্ন উৎকোচ গ্রহণ করে এবং বহু জায়গায় লুষ্ঠন চালায়। দেওয়ানি আদায়ের অধিকার পেয়ে কোম্পানি মেদিনীপুরে রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। রেসিডেন্টগণ উচ্চহারে বার্ষিক খাজনা, রাজাদের জবরদন্তি উচ্ছেদ, আটক, নিলাম ইত্যাদি ওক্ন করে। রাজাদের উপর এদেশিয় দেওয়ান একজ্ঞন নিয়োগ করে। ঘাটোয়ালদের ক্ষমতা ধর্ব করার জন্য मारतांगा निर्याग करत। **ফসলের পরিবর্তে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচল**ন করে। সংবাদ চলাচলের জন্য হরকরা ব্যবস্থা এবং নিলামি জমিদারদের সুরক্ষার জনা পুলিশ ও সৈনা দিয়ে সাহায্য করে। ইস্ট ইভিয়া কোম্পানি খান্ধনা আদায়ের জন্য তিনটি ব্যবস্থা কার্যকর করে। প্রথম পর্যায়ে ১৭৬৫—৭২ পর্যন্ত স্থানীয় আদায় ব্যবস্থার মাধ্যমে, ১৭৭৩—৯১ সরকারি বলপ্রয়োগে বর্ধিত খাজনা আদায় করে। এটাই ছিল ১৭৯১ সালে কর্নওয়ালিসের 'দশশালা বন্দোবস্তু'। এইভাবেই দেশিয় অভিজ্ঞাত শ্রেণী সৃষ্টি করে এবং স্থায়ী রাজস্ব আদায়ের নীডি তারা গ্রহণ করে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৭৯৩ সা**লে 'চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত'** প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর জমিদার ও পাইকদের সামান্যতম অধিকারও লোপ পায়, পুরো ভূমিব্যবস্থা আমূল বদলে দিয়ে মারাল্পক পরিণাম ডেকে আনে।

বছ যুগ যুগ ধরে এলাকার কৃষক, হস্তালিরী, কুদ্রব্যবসায়ী, তাঁদের নায়ক সর্গার ও রাজারা যেসব স্বাধীনতা ভোগ করতেন, সেইসব স্বাধীনতা তাঁদের কেড়ে নেওয়া হল: নতুন ধরনের জামদার তৈরি হওয়ায় জন্ম নিল একদল উপস্বস্থভোগীর যথা—তালুকদার, গাঁতিদার, পশুনিদার, দরপশুনিদার, নায়েব, গোমস্তা প্রভূতির। ব্রিটিশ, জমিদার আর উপস্বস্থভোগীদের শোষণ ও লুঠনের ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল। এল কয়েক কোটি মানুবের মৃত্যু পরোয়ানা, ১৭৬৯-৭০ সালে ছিয়ায়্তরের মন্বত্তর (বাংলা ১১৭৬) বা মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলা, বিহার, ওড়িশার জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ আর কৃষকদের ৫০ শতাংশ এই কৃত্রিম ও সরকারস্ট দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

'চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে' চোরাড়দের নিজর জমি কেড়ে নিয়ে নতুন জমিদারদের লিজ বা ইজারা দেয়, পুরনো জমিদারদের সমন্ত জমিজমা কোম্পানির হাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। জমিদারদের পাইক রাখা নিবদ্ধ হয়। এইসব হস্তক্ষেপ ও অধিকার হরণের প্রতিবাদে দক্ষিণবন্তের মানুষ



<mark>র্নিবিড জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে দুর্জন সিং-এর পাইকদল ব্রিটিশ বাহিনীকে বাতিবাস্ত করে তুলেছিল। ছবি : রামীবাধের ঝিলিমিলি জঙ্গল।</mark>

সশস্ত্র সংগ্রামের ঝাঁপিয়ে পড়েন। চোয়াড়দের উপদ্রব বলে হেয় করার চেষ্টা হলেও তা ছিল বাংলার কৃষকদের দেশপ্রেমের উচ্ছ্বল নিদর্শন।

ব্রিটিশ সৈন্যদলের রসদ আটকে দেওয়া, কর আদায় বন্ধ করে দেওয়া এবং নানাপ্রকার আক্রমণ চালানো, সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে আচমকা দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালানোর কায়দা চোয়াড়গণ অবলম্বন করেছিল। হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি সকলকেই একজোট করেছিল, কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি, রাইপুরের রাজা দুর্জন সিং, তাঁর পুত্র ফতে সিং, বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিং, পৌত্র মাধো সিং, ধলভূমের রাজা জগরাথ ধল্ল, কুইলাপালের রাজা সুবলা সিং, চেতুয়া বরোদার রাজা শোভা সিং (মেদিনীপুর) বাগদি সম্প্রদায় থেকে আসা গোবর্ধন দিকপতি, এ ছাড়া কেনারাম বন্ধী, রহমৎ খাঁ দিকওয়ার প্রমুখ অনেকেই এই বিদ্রোহের নেড়ও দিয়েছিলেন।

'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতাদ্ধিক সংগ্রাম' গ্রন্থে সুপ্রকাশ রায় যথার্থই উদ্রেখ করেছেন 'ইংরেজ বণিক শাসনের এই আক্রমণের সম্মুখে সাধারণ কৃষক ও স্বাধীন জমিদারদের স্বার্থ এক হইয়া দাঁড়ায়। জমিদাররা কৃষকদের শক্র হইলেও ইংরেজ শাসকেরা ছিল প্রবলতর শক্র এবং মহাপরাক্রমশালী, সেইজন্য কৃষকগণ বহ ক্ষেত্রে জমিদারগণের নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল।'

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার রাইপুরের দুর্জন সিং, এবং তাঁর পুত্র ফতে সিং ব্রিটিশ শাসক ও সৈন্যবাহিনীর কাছে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৬৭ সালে গ্রাহাম মেদিনীপুরের শাসক হয়ে এসেই রাইপুরের দুর্জন সিংকে পরাস্ত করার এবং জঙ্গলমঙ্গলে আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করেন। এনসাইন জন ফার্শুসনের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈনাবাহিনী মেদিনীপুরের পশ্চিমে জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়ে সুপুরে এসে ছাউনি ফেলেন। তিনি এখানে এসে খবর পান যে হাজার হাজার সশস্ত্র মানুষ আক্রমণ চালাচ্ছে। খাজনা দিচ্ছে না। তাদের নিযুক্ত জমিদারদের মেনে নিচ্ছে না। তাদের কাছারিবাড়ি ও দারোগার অফিস আক্রাপ্ত হচ্ছে।

দুর্জন সিংয়ের জমিদারি ছিল ২৭টি মৌজা নিয়ে। বাহার পুরুষ ধরে বংশ পরস্পরায় তিনি জমিদারি ভোগ করছিলেন। কোস্পানির তরফ থেকে রাজস্ব বিরাট পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫০৯ টাকা করা হল। খাজনা আদায়ের জন্য 'সাজোয়াল' পাঠানো হল। তিনি এতে অপমানিত বোধ করলেন। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কৌশলে বর্ধমান প্রভিন্দিয়াল কাউলিলে কিছু সময় চেয়ে নিয়ে পাশাপাশি ভেলাই ডিহা, ফুলকুশমা ইত্যাদি এলাকার জমিদারদের জোট করে, সমস্ত পাইকদের সংগঠিত করে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে ব্রিটিশ বাহিনীকে ব্যতিবান্ত করে তুলেছিলেন। তাঁদের আক্রমণে কোস্পানির পশ্টন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

হান্টার লিখেছেন—'৩১ মার্চ, ১৭৭৩ ওয়ারেন হেস্টিংস স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন যে উপদ্রবকারীদের বিরুদ্ধে চার ব্যাটেলিয়ান সৈন্য সক্রিয়ভাবে নিয়োগ করা হলেও, জমিদারদের ১৭৬৭ সাল থেকে চোয়াড় বিদ্রোহ শুরু হয়ে জোয়ার-ভাটার মতো কখনও উঁচু বা কখনও নীচুতে চলতে থাকে। ১৭৯৮-৯৯ সালে বিদ্রোহ চরমে ওঠে। ১৮১৩-১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এবং ১৮৩২ সালে আবার ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিব্যাপ্তি লাভ করে যার নাম হয় 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা'। আবার এই আঞ্চলিক বিদ্রোহণ্ডলি ক্রমে ক্রমে একত্রিত ও সঞ্চারিত হয়ে ১৮৫৭ সালে সিপাহিদের মহাবিদ্রোহের দাবানলে পরিণত হয়েছিল।

মিলিশিয়া নেওয়া হলেও তাদের সম্মিলিত আক্রমণ নিম্মল হয়েছে। রাইপুর সম্পর্কে কয়েকটি দলিলপত্র, আর্জি, মহাফেজখানায় সরকারি প্রতিবেদন পড়লে দেখা যায় যে দুর্জন সিং প্রথম দফায় নিরস্ত হয়ে ইংরেজদের নির্ধারিত খাজনা মেনে নিতে বাধ্য হয়। রাইপুরকে নিদারার রেসিডেন্টের অধীনে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু পরে খাজনা তা জমা দেনইনিং এমন কি নতুন খাজনাদার হীরালালকে রাইপুরে চুকতেই দেওয়া হয়নি। রাইপুরকে সেইজন্য আবার বর্ধমান রেসিডেন্টের অধীনে আনা হয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় ১৮০৫ সালে জঙ্গলমহল' জেলা গঠিত হলে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮১২-১৩ সালে ফের উপদ্রব শুরু হলে 'জঙ্গলমহল' জেলা তুলে দিয়ে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাইপুরের খাজনা বাড়তে-বাড়তে ৩৭০০ টাকায় ওঠে। ১৮১৩-১৪ সনে ফতে সিংয়ের সঙ্গে চুক্তির পর ফের তা ২৫০৯ টাকায় নামানো হয়।

এইভাবেই রাইপুরের বিদ্রোহ ১৭৬৭—৬৯ সন থেকে ১৮৩২-এর 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা' পর্যন্ত কখনও নীচে, কখনও উচ্চে জোয়ার-ভাটার মতো চলছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরকাইভস রেকর্ডসে (৬ ফেব্রুয়ারি: ১৭৯৫) পাওয়া যায় রাজা ফতে সিং ছিলেন দুর্ধর্ব। তিনি রাইপুরের কাছারিবাড়ি পূচ্চন করেন, আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করেন, সাওপ্রসাদ ও অন্যান্য তার কর্মচারিদের নয়াঘরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন। লেঃ হীলের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী ফতে সিংকে খুঁজে বের করার জন্য নয়াঘর, সারাকল, কুইলাপাল থেকে ধাদকা পর্যন্ত অনুসরণ করে। কিছু ফল হয় নাই, অবশেবে লেঃ হীল দেখতে পান যে তিনি নিজেই চোয়াড়দের ছারা পরিবৃত হয়ে গেছেন।

তরুণদেব ভট্টাচার্য তাঁর 'পশ্চিবঙ্গ দর্শন ও বাঁকুড়া' প্রছে লিখেছেন 'পলালি যুদ্ধের পরেও মন্তরাজ্ঞারা স্বাধীন রাজার মতো আচরণ করতেন। আমল দিতেন না নবাবীসেনাদের। সোনামুখীর ইংরেজ গোমস্তাদের কাছ থেকে আগের মতো ওছ আদায় করা হত, তাতে রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন কোম্পানির কর্তাবাক্তিরা।

টাকা ছাড়াও মীর কালিমের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি ছিল বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম তিনটে চাকলা কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হবে। কোম্পানি ও সৈনাদের খরচখরচা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ভাদের রসদ জোগাবার বায় এদের আয় খেকে নির্বাহিত হবে। লাভ-লোকসান ও দায়দায়িত্বের ভার কোম্পানির।

এই চাকলাণ্ডলি অধিগ্রহণের পর কোম্পানি ছোঁট ছোঁট সব রাজাণ্ডলির উপর খাজনা ধার্য করে। সুপুর পরগনার খাজনা ধার্য হয়েছিল ৫৪ টাকা, অম্বিকানগরে ৩১১ টাকা, ছাতনার ৮৭৯ টাকা ১১ আনা—Letter No. 139, March 6, 1767, দ্রাষ্টব্য ১৫।

মলভূম রাজার উপর বার্ষিক খাজনা ৩ লক্ষ্ণ টাকা ধার্য করা হয়। ওই টাকা দিতে রাজা চৈতনা সিংহকে মূচলেকা দিতে হয়। ওই টাকা দিতে না পারায় বহু জমি বর্ধমান রাজা ও অন্যান্যদের মধ্যে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। জমির বকেয়া খাজনার জনা রাজাকে কারারুদ্ধ করা হয়। বিকুপুরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মল্লরাজাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। হাণ্টারসাহেব লিখেছেন বিষ্ণুপুরে বিশৃষ্খলা অচিরেই বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। বকেয়া খাজনার জনা রাজাকে কয়েদ করা হয়। কালেক্টর মিঃ হেসিল রিজের প্রধান করণিককে জমিদারির ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করা হয়। অধিবাসীরা এই কারণেই উপদ্রবকারীদের সঙ্গে সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে।' (পুঃ ৫৫।। হাণ্টার।। এ।।)

সে সময় বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংয়ের দুই পুত্র চৈতন্য সিং ও দামোদর সিংয়ের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে। দামোদর সিং জানকুড়ির দায়িছে থাকলেও ব্রিটিশ সৈন্যদের সহায়তায় বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু সুরক্ষিত গড়, পরিখা, সংগঠিত সৈন্যসামন্তের কাছে পরাভূত হন। কিছুদিন পরে অতিরিক্ত খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নবাব ও কোম্পানির সৈন্যদের নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, শহরটি তছনছ করেন। চৈতন্য সিংহ আমাইনগরে (বর্তমান অম্বিকানগরে) পালিয়ে আশ্রয় প্রহণ করেন। পরে রাইপুর, আমাইনগর, তুঙ্গভূম, বরাভূম, সামন্তভূম প্রভৃতি রাজ্ঞাদের সাহাব্য নিয়ে দামোদর সিংকে বিতাড়িত করে কোম্পানিকে ৪ লক্ষ্ণ টাকার খাজনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চৈতন্য সিং বিষ্ণুপুরের রাজা হয়ে ২সেন। যদিও এত টাকা খাজনা দেওয়ার ক্রমতা রাজার ছিল না। চৈতন্য সিং নিজে ছিলেন একজন ইংরেজবিষেবী। ইংরেজরাও তাঁকে বিশ্বাস করত

ফোর্ট উইলিয়ামের সদর দপ্তরে তৎকালে যে সব প্রতিবেদন পাঠানো হত তা পড়লে দেখা যাক্রে যে (১) ১৭৯৯ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সংগঠিত চুয়াড়রা বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সুরুল, সোনামূখী, পাত্রসায়ের প্রভৃতি এলাকা তছনছ করছে, (২) অফিসাররা কলকাতার সদর দপ্তরে ফোর্স পাঠাবার জন্য বারবার কাতর আবেদন জানাচেছ। (৩) নিলামে নিযুক্ত জমিদাররা রাজ্য না দেওয়ার কারণ জানাচেছ। (৪) নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ লাসকদের কাছে বারবার আর্জি জানাচেছ, কেউ কেউ মিলিটারি গার্ড চাইছে। (৫) তারা অভিযোগ জানাচেছ যে, এই ডাকাভি ও লুটতরাজের কোনও

কোনওটিতে নেতৃত্বে রয়েছে এক বালক। মল্পরাজার এক পৌত্র, নাম মাধো সিং।

বিষ্ণুপুর পরগনার (জেলা) কমাভার ছিলেন লেঃ আর স্পটিশউড। ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ তারিখে তিনি ওন্দা ক্যাম্প থেকেই বর্ধমানের অ্যাকটিং ম্যাজিস্ট্রেট সি আর ব্লান্টকে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন (পশ্চিমবঙ্গ আরকাইন্ডস রেকর্ড পৃঃ ২১৩ খণ্ড ৪৮):

স্পটিশউডের প্রতিবেদনের অংশ—

আমাকে জানানো হয়েছে যে, ডামপাড়া জঙ্গলে ওন্দার পশ্চিমদিকে কয়ের ক্রোশ দূরে দুইশতাধিক চুয়াড় সমবেত হয়ে এই জেলায় অভিযান করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকাল হওয়ার পূর্বেই তাদের হতভত্ব করার নিমিন্ত আমি তৎক্ষণাৎ অভিযান করলাম। আমার 'Hircarrah' রাস্তা ভূল করার জন্য সূর্যোদয়ের আগে আমি পৌঁছাতে পারলাম না। পৌঁছে দেখলাম অধিকাংশ চুয়াড় স্থানত্যাগ করেছে। কেবলমাত্র ২৫ বা ৩০ জন সশস্ত্র চুয়াড় আছে। তাদের সঙ্গে একটি বালক আছে। বালকটি হচ্ছে বিকুপুর রাজার পরিবারের কোনও বংশের একদা ছেলে। ঘোড়া দ্রুত ধাবমান হওয়ায় তাদের সাতজনকে এবং ছেলেটিকে ধরে ফেলতে সফল হলাম। যাদেরকে প্রথমে বিক্রুপুরে পাঠিয়েছি পরে তাদেরকে বর্ধমানে চালান দেওয়াভ্বনে।

আমাকে জ্ঞাত করা হয়েছে যে, এই জেলায় আক্রমণে ডামপাড়া জঙ্গলের চতুর্দিকে একটি ভয়ানক শক্তিশালী দল তৈরি হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে দেশের এই অংশের রক্ষার নিমিন্ত অতিরিক্ত সৈন্যদলের অত্যন্ত জর্মার প্রয়োজন আছে। বিষ্ণুপুর রাজার ছেলে মাধব সিংহ নিম্নলিখিত জমিদারদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই কাজে নিযুক্ত আছে। তারা বর্তমানে দেশলাই কাঠি এবং লৌহের টুকরা বা যন্ত্রাংশ হতে গোলা তৈরি করছে। এগুলি তারা নিকটবর্তী স্থান হতে বহন করে নিয়ে গেছে এই ভেবে যে উপরি-লিখিত মাধো সিংহ দু-দিন পূর্বে বিষ্ণুপুর হতে তার পরিবারকে স্থানান্তরিত করেছে।

আমি হঠাৎ একটি সংবাদ পেলাম যে চুয়াড়গণ আগামীকাল বিষ্ণুপুর পুটপাট করতে মনস্থ করেছে। এই স্থানের নিরাপন্তার জন্য ৪৬ জন সঙ্গীসহ একজন সুবেদার সেখানে রাখলাম। আমি ভোড়ার (ভড়ার) দারোগার সহায়তার নিমিন্ত সঙ্গীদের প্রেরণ করতে সুবেদারকে নির্দেশ দিয়েছি, যেহেতু দারোগা আমাকে জ্ঞানিয়েছে যে, চুয়াড়গণ উপস্থিত হয়েছে এবং তার কর্মস্থলের নিকট একটি গ্রামকে জ্ঞালিয়ে দিয়েছে।

এইসব আর্জির অনুবাদ ম্যাজিস্ট্রেট সই করে ও অনুমোদন করে সদর দপ্তরে পাঠিয়েছেন। 'বর্ধমানের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের উল্লিখিত পত্তানুযায়ী কমাভার-ইন চিফ বোর্ডকে জ্ঞানান যে মেদিনীপুরের কমাতিং অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনতিবিলম্বে এক কোম্পানি , সিপাহি বিষ্ণুপুরে লেঃ স্পটিশউডের অধীনে যে বাহিনী আছে সেখানে পাঠাতে হবে।'

বিষ্ণুপুরে বিদ্রোহের গভীরতা কত তীব্র ছিল উপরোক্ত দৃষ্টাক্তগুলি তার প্রমাণ। পশ্চিমবঙ্গ আরকাইভস রেকর্ডস এবং মহাফেক্সখানার দলিল ও দরখাক্তগুলি পড়লে এইরূপে তথ্য আরও জানা যাবে।

সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল এভাবে যখন উত্তপ্ত তখন ইংরেজ শাসকদের

ফোর্ট উইলিয়ামের সদর দপ্তরে তৎকালে
যে সব প্রতিবেদন পাঠানো হত তা পড়লে
দেখা যাচ্ছে যে (১) ১৭৯৯ সনের ফেব্রুলারি-মার্চ
মাসে সংগঠিত চুয়াড়রা বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সুরুল,
সোনামুখী, পাত্রসায়ের প্রভৃতি এলাকা তছনছ করছে,
(২) অফিসাররা কলকাতার সদর দপ্তরে ফোর্স
পাঠাবার জন্য বারবার কাতর আবেদন জানাচ্ছে।
(৩) নিলামে নিযুক্ত জমিদাররা রাজস্ব না দেওয়ার
কারণ জানাচ্ছে। (৪) নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ
শাসকদের কাছে বারবার আর্জি জানাচ্ছে, কেউ কেউ
মিলিটারি গার্ড চাইছে। (৫) তারা অভিযোগ
জানাচ্ছে যে, এই ডাকাতি ও লুটতরাজের
কোনও কোনওটিতে নেতৃত্বে রয়েছে এক বালক।
মল্লরাজার এক পৌত্র, নাম মাধো সিং।

কৌশলী-বৃদ্ধি কান্ধ করেছে। মেদিনীপুরের ম্যান্ধিস্ট্রেট উইলিয়াম স্ট্রাচি ১৩ এপ্রিল ১৮০০ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ামকে সুপারিশ করেন যে পূর্বতন রাজাদের জমিদারিতে শান্তি আনতে গেলে তাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। পাইকান, চাকরান সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। ঘাটোয়ালদের পূলিশী অধিকার আংশিক সংরক্ষণ করতে হবে। দারোগাদের যতটা সম্ভব নিরম্ভ করতে হবে। নবতম জমিদারদের অত্যাচারের প্রতি নজর দিতে হবে।

কৌশলগুলি সদর দপ্তর কাজে লাগায়। তারা রণক্লান্ত সর্দারদের মধ্যে বিভেদ আনতে সমর্থ হয়। ঘাটোয়ালদের সমর্থন পেতে থাকে। বিদ্রোহ অনকটা প্রশমিত হলে মেদিনীপুর, মল্লভূম, বর্ধমান জেলার কিছু অংশকে নিয়ে ১৮০৫ সনে 'জঙ্গলমহল' জেলা গঠন করে। বাঁকুড়া গ্রামটিতে সদর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে।

বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের আর্থিক অবস্থা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাজন্যবর্গের জন্য মাসোহারা নির্ধারিত হয়। আর্জি পড়ে দেখা যায় চৈতন্য সিংয়ের পুত্রগণ ভাতার পরিবর্তে চাষবাস ও ভরণপোষণের জন্য জমি চায়।

জঙ্গলমহলের ম্যাজিস্ট্রেট বিষ্ণুপুর রাজ সম্পর্কে সহানুভৃতিশীল হয়ে ওঠেন। তিনি বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারবর্ণের জন্য খয়রাতির সুপারিশ করেন, কেননা এই পদক্ষেপ পরগনার শৃত্বলা ও শান্তির সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে সংযুক্ত হবে। (আরকাইভস খণ্ড ১৫০ পৃঃ ১০৩)

জঙ্গলমহলের নিবিড় বনাঞ্চল ইংরেজ বণিকগোটী ও দালালদের অত্যধিক লোভ-লালসার যুগকাঠে ক্রমশ শেব হতে থাকে। বনসম্পদই অরণ্যবাসীদের জীবিকা ও আশ্রয়স্থল ছিল। মূলাবান কাঠের কারবারে বণিক গোষ্ঠী ও দালালরা ফুলের্ফেপে উঠে। আবাসিক চুয়াড়দের যুগ যুগ ধরে শান্ত শীতল আবাসস্থল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সিং-সর্দারদের ক্রোধন্ধনিত নৈরাজ্ঞাক কর্মসূচি সর্বোপরি উৎপাদনকারী কৃষক ও হস্তশিদ্ধীদের ছিন্নভিন্ন অবস্থা বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জগৎটিকে সম্পূর্ণ উলটে দেয়।

সর্দারেরা উৎকল প্রদেশ, উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু মানুষকে নিজেদের প্রয়োজনে অনুপ্রবেশের ও বসবাসের সুযোগ দেয়। তাঁদের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়বোধ, উচ্চবর্ণের মানসিকতা। তারা চুয়াড় সম্প্রদায়ের অধিপতিদের মধ্যে এই মানসিকতা চুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়। পরগনার রাজারা কেউবা বিক্রমাদিতার বংশধর, কেউবা উচ্ছ্যুয়িনীর উত্তরাধিকারি প্রভৃতি বলে আখ্যাত হতে চান। বিষ্ণুপুরের আদিমল্ল হয়ে গেলেন বাগ্দি রাজার বদলে বাগ্দি মায়ের ঘরে পালিত উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় রাজের পরিত্যক্ত সন্তান। অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৈতা প্রহণ করে উচ্চবর্ণের মানুষ হয়ে যান।

রাজা বীর হান্বীরের আমলে রাজো বৈষ্ণবতা প্রবেশ করে। লালবাঈয়ের আবির্ভাবের আগে রাজাদের মধ্যে বিলাস-বৈভব ছিল না। জঙ্গলমহল, তুঙ্গভূম, মানভূম, বরাভূম প্রভৃতি কোথাও সেরূপ বিলাস-বৈভব, আমোদ-প্রমোদপ্রিয়তার নিদর্শন নেই। রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যুগ যুগব্যাপী সম্পর্কের ক্ষেত্রটি ছিল স্বচ্ছ ও স্পষ্ট।

মহামতি কার্ল মার্কস ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কথা উদ্রেখ করেছেন—জন্মহল সম্পর্কেও সেই কথা সত্য—

হিংলন্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছে।


পুনর্গঠনের কোনও লক্ষণ এখন অদৃশা। পুরানো জগতের অপহাত, অথচ নতুন কোনও জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার উপর একটা বিশেষ রকমের বিপদের আবির্ভাব ঘটেছে ও ব্রিটেন শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।' (পৃঃ ৮, ভারতে ব্রিটিশ শাসন : মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন ১ম খণ্ড ২য় অংশ, লন্ডন, ১০ জুন ১৮৫৩)

১৭৬৭ সাল থেকে চোয়াড় বিদ্রোহ শুক্ত হয়ে জোয়ার-ভাটার মতো কখনও উঁচু বা কখনও নীচুতে চলতে থাকে। ১৭৯৮-৯৯ সালে বিদ্রোহ চরমে ওঠে। ১৮১৩-১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এবং ১৮৩২ সালে আবার ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিব্যাপ্তি লাভ করে যার নাম হয় 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা'। আবার এই আঞ্চলিক বিদ্রোহণ্ডলি ক্রমে ক্রমে একব্রিত ও সঞ্চারিত হয়ে ১৮৫৭ সালে সিপাহিদের মহাবিদ্রোহের দাবানলে পরিণত হয়েছিল।


#### ঋণ স্বীকার :

- ১ ৷ বাংলার মঙ্গল কাবোর ইতিহাস---ড: আততোৰ ভটাচার্য
- ২। ভারতের কৃষক বিশ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়
- ত। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ও বাকুড়া---ভরুশদেব ভট্টাচার্য
- ৪। বাঁকুড়া জেলা কৃষক সমিতির ফোল্ডার।

लचक : कृषक आत्मामानात नाठा। कृषक मठा, रीकृषा क्रमा क्रिमित मममा



১৬৯৫ বিস্টাব্দে মল্লবাজ দুর্জন সিং প্রতিষ্ঠিত মদন্মোহন মন্দির, বিষ্ণপুর



প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নন্ত্রল, শৃশূনিয়া অঞ্চলের মানচিত্র

### কৃষক আন্দোলনে বাঁকুড়ার ইতিহাস

#### নকুল মাহাত



জঙ্গলমহলের বিদ্রোহ এক চরম মাত্রায় পৌছয় ১৭৯৮-৯৯ সালে।
১৮১৩ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এবং ১৮৩২ সালে
ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন গঙ্গানারায়ণ সিং 'গঙ্গা হাঙ্গামা'
নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে বহু শহিদের রক্তে মাটি লাল হয়েছিল।
এই বিদ্রোহ ছিল স্বাধীনতার বিদ্রোহ বা কৃষক কৃটিরশিল্পী
ব্যবসায়ী সমস্ত মানুষের মৃক্তিসংগ্রাম।

>

৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের রায়ে ক্ষমতায় আসে কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্ব। নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে বামফ্রন্ট ৩৬ দফা

কর্মসূচি হাজির করে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা ও পঞ্চায়েতব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা। এইসব ৩৬ দফা কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই কর্মসূচির ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের অর্ধাংশ গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যয় করা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভূমিসংস্কারকে যুক্ত করা, বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, সরকারি খাস জমি ভূমিহানদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি বন্দোবস্ত করা. গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, সেচ, রাস্তা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজে গ্রামের গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি করা। ফলে যে বাঁকুড়া জেলা ক্ষরা, দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলা হিসাবে চিহ্নিত ছিল, সে জেলার মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে এবং পূর্বাঞ্চলে কাজ ও জীবিকার সন্ধানে যেতে বাধা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে গ্রাম বাংলার অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গ্রামে খাদোর সংকট কমেছে, এখন মানুষকে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে হয় না। খাদো আজকের বাঁকুড়া জেলা স্বয়ন্তব, কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষুদ্র ও কৃটিরশিল্পের বিকাশ জেলায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে নানা ধরনের আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার লাল মাটি পাথরে ভরা, পাহাড়ে ঘেরা শাল. সেগুন, শিশু, পিয়াল, পলাশ, শিমুল, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, আম, জাম, কাঁঠাল গাছের সমারোহ নয়নজুড়ানো কংসাবতী বাঁধে বিদেশি পাথির আনাগোনা আর সূতানের বনভূমিতে হরিণের মেলা, পাথির কোলাহল, তালেবেড়া বাঁধ, ঝিলিমিলির সৌন্দর্য শুশুনিরা, বিহারীনাথ, জয়পুরের শালজঙ্গলে হাতির আনাগোনা এবং সোনামুখী জঙ্গলে ময়ুরের কেছ কেছ ডাক প্রকৃতির ছোট-বড় পাহাড় পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। এর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির, দলমাদল কামাল, মদনমোহনের মন্দির প্রভৃতি জায়গায় পর্যটকদের আনাগোনা। মল্লরাজের রাজধানী বিষ্ণুপুর ও জয়রামবাটি, মা সারদা দেবীর জন্মস্থান। এই জেলায় বছ মনীষী, কবি, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জ্ঞানী এবং গুণী জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষক আন্দোলনে বাঁকুড়ার ইতিহাস কথাটির মধ্যে কিছু তাৎপর্য বোঝায়। সাধারণভাবে ইতিহাস বলতে বৃঝি প্রাচীনকালের রাজাদের লড়াইয়ের কাহিনী, কোন রাজা কাকে পরাজিত করল বা রাজত্ব দখল করল, কার কত সৈন্যসামস্ত ইত্যাদি। ইতিহাসের কোথাও সেরকমভাবে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষের এবং



খাদো আজকের বাকুড়া জেলা স্বয়ম্ভর

ছবি : সুবলচন্দ্র হেমব্রম



etal attune a consi ammane fasica griscine color

সমাজের জীবন, জীবিকা, ভাষা, শিক্ষা, খাদ্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা হয়নি।

১৭৫৭ সালে ইংরেজ কোম্পানি বাংলা, বিহার, ওডিশার, ক্ষমতা দখল করার পর বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে যে বনাঞ্চল ছিল তাকে দখল করার জনা ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি পাওয়ার পর সেই জঙ্গল মহলের নিরীহ কৃষক ও কৃটিরশিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের উপর নানা ধরনের খাজনা বা টাক্সি চাপানোর জনা নানা ধরনের আইন-কানুন তৈরি করে, যাতে করে নতুন ধরনের জমিদারের জন্ম দেওয়া याग्रः। स्मिरे कात्रुल ५५५५ সाल्न श्रीष्ठमाना वत्नावस्थ धामना कर्त् ফলে ক্ষকদের বা রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধ ২য়। রাজারা তাদের রাজহুকে শান্তিশৃঞ্জলায় রাখার জন্য ঘাট্যাল নিযুক্ত করতেন। তারাই ঘাট রক্ষা করতে। তার জনা তাদেরকে নিম্নর জমি দেওয়া হত। রাজাদের আরও যে সমস্ত বরকন্দাভ বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকত রাজা তাদেরও নিষ্কর জামি দিত: এই স্বত্রে নাম ছিল লাবেরাজ সম্পত্তি। জঙ্গল এলাকায় যে সমস্ত চার্যা জমি চার করতেন রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁরা খাজনা দিতেন ফসলের একাংশ: জমির নাম ছিল 'কোরফা', 'রায়ত'। নামমাত্র খাজনাকে 'পঞ্চকি' বল' হত। গ্রামগুলি ছিল আত্মনির্ভরশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষীদের দূরকম নাম ছিল। পাঁচসালা বন্দোবস্তুর পর ব্রিটিশ কোম্পানী ক্লোর করে খাজনা আদাদ করাব জন্য জাম পেকে উচ্চেদ করাব সভ্যন্ত করে। রাজাদেরও হেমন অবস্থা জিল না কে স্বাহন্দা দিতে পারে। রাজা এবং ঘাটোয়াল ও কুসকরা মিলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ১৭৭০ এব দুর্ভিন্ধ বা ৭৬ এর মন্বাস্থর ঘটে। বাংলার জনসংখ্যার এক ভূটাযাংশ মানুষ মারা যায়। এর পরবর্তীকালে ১৭৯২-এর দশসালা বন্দোবস্ত এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে। এই হস্তক্ষেপ জিল কুষকের যে জমির অধিকার জিল সেই অধিশার হরণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বিটিশের চক্রান্ত।

দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকরা সশস্ত্র সংখ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
এর নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের বাঁকুড়া ছেলার রাইপুরের দুর্জন সিং ও
ফতে সিং: পরে সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন সিংহ, সর্দার, বার্গদি,
লোহার, বাউরি, মাহাত, লায়েক, কোড়া, সাঁওতাল প্রভৃতি। এদের
উচ্চবর্দের লোকের! ইনি চুয়াড় বলে গুণা করত: বিটিশ শাসনের
ইতিহাস রচয়িতারা এদের বিদ্রোহকে 'চুয়াড় বিল্রোহ' বলে ছোট
করতে চেয়েছেন। এই বিদ্রোহ জমির অধিকারের লড়াই হিসাবে
চিহ্নিত এবং অরণীয় হয়ে আছে: এই বিদ্রোহকে জব্দ করার জন্ম
১৮০৫ সালে জঙ্গলমহল জেলা ঘোষণা করে, যার প্রধান কার্যালয়
ছিল মেদিনীপুর। এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্ম নানারকম আইনকানুন আরোপ করেছে এবং বিটিশ ফৌজ বারেবারে আক্রমণ



নবায়ের দীন্তিতে উজ্জল কমক রমনী

করেছে। কিন্তু মানুয তা মাথা পেতে নেয়নি। ১৭৬৫—১৮৩২ সাল পর্যন্ত বাবে বাবে বিদ্রোথ ঘোষণা করেছে। লডাই করেছে, সংগ্রাম করেছে, প্রাণ দিয়েছে, দুর্জন সিং ও তার পুত্র ফতে সিং ব্রিটিশ শাসক ও সৈনাবাহিনীর কাজে ত্রাস হয়ে দাঁডিয়েছিলেন। তাঁদের অসহযোগিতার জনা ব্রিটিশ শাসক হারালালকে নিযুক্ত করেছিলেন রায়পুরের জমিদার হিসাবে। কিন্তু হীরালালকে ওই জমিদারিতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এইভাবে বিদ্রোহের আণ্ডন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আধনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর মথে দাঁডাতে না পেরে জঙ্গল মহলের বিদ্রোহ এক চরম মাত্রায় পৌছায় ১৭৯৮-৯৯ সনে। ১৮১৩ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এবং ১৮৩২ সালে ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন গঙ্গানারায়ণ সিং 'গঙ্গা হাঙ্গামা' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে বছ **শহিদের রক্তে মাটি লাল হয়েছিল। এই বিদ্রোহ ছিল স্বাধীনতার** বিদ্রোহ বা কৃষক, কৃটিরশিল্পী, ব্যবসায়ী সমস্ত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম। এরাই ছিলেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। বাঁকুডা জেলায় দর্ভিক্ষ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যে এবং আর্থিক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার থেকে পিছিয়ে থাকলেও সাম্রাজাবাদ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বাধীনতা


সংগ্রামে প্রথম সারির সৈনিক হিসাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে। ১৯৩০ সালে কাঁথিতে যে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন তা এর জ্বলপ্ত ইতিহাস। ১৯৩০ সালের এই জেলার বেতৃড় গ্রামে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন শান্তশীলা দেবী। ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন করা হয়। তার ফলে রামকৃষ্ণ দাস ও শিশুরাম মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ১ বছর কারাদণ্ড হয়। ফলে জেলার আন্দোলন আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের আন্দোলনশুরু হয়। সেই আন্দোলনকৈ স্তব্ধ করার জন্য নানা রকম পুলিশি অত্যাচার শুরু হয়।

বাঁকুড়া জেলা কৃষক আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েছিল ১৯৩৭ সালে পাত্রসায়ের হাটকৃষ্ণনগরের সন্দোলনে। এই সন্দোলনের দায়িছে জগদীশ পালিত (এঁর মা শান্তশীলা দেবী) ও রামকৃষ্ণ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে কারাগারে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আন্দামান জেলের মধ্যেই কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন থেকে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বাানার্জি, প্রভাকর বিরুণী জেল থেকে বেরিয়ে দিবাকর দন্ত, প্রমথ ঘোষ ও বিমল সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগদীশ পালিতের নেতৃত্বে জেলায় কৃষকসভার কাজে যুক্ত হন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, মহাজনের ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদ মকৃব সহ অন্যান্য দাবিতে কৃষকসভার নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৪০-৪১ সালে বড়জোড়া থানায় সেচের দাবিতে কৃষকসভার নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হয়।

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল। যাকে '৫০ এর মন্বস্তুর বলে। তাতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় জেলার কৃষককর্মীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলা অংশগ্রহণ করে এবং প্রচুর কর্মী কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরেই 'লাঙল যার জমি তার' এবং মজুরির দাবিতে পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, ওন্দা থানায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর পুলিশি নির্যাতন চরমে উঠে। ১৯৪৯ সালে বিষ্ণুপুর থানার বাঁধগাবায় দুজন মহিলা সহ ৬ জন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। এই সমস্ত আন্দোলনকারী ও আত্মগোপনকারী কৃষককর্মীদের বিশেষ রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন ভেলার বিড়ি শ্রমিকগণ।

১৯৪৬ সালে কৃষকসভার নেতৃত্বে 'তেভাগা আন্দোলন' রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়। বাঁকুড়া জেলাও সেই আন্দোলনের শরিক। এই আন্দোলনের ফলেই আমাদের জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করা গিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক আন্দোলন সারা রাজ্যে শুরু হয়। আমাদের জেলার নারী ও পুরুষ আইন অমানা করে। আন্দোলনের ফলে বাংলা, বিহার সংযুক্তি বন্ধ হয়।

১৯৫৬-৫৭ সালে কংসাবতী জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনায় ১৭৩টি মৌজায় (বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া) জলড়বি হয়। ফলে ৫০ হাজার মানুষ উদ্বাস্ত হয়। এই উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করার ফলে সমস্ত মানুষই আন্দোলন-সংগ্রামে যেতে বাধ্য হয়। ক্ষতিপুরণের দাবিতে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে কংসাবতী জলাধার প্লাবিত আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি নির্যাতন চলতে থাকায় কমিটি থেকে অনা রাজনৈতিক



The state of the s

দলের লোকেরা সরে যায়: দীর্ঘদিন ধরে কৃষক স্মিতির নেওুঙে আন্দোলন চলার ফলে কংগ্রেস সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধা হয়। এই জয়ের ফলেই দক্ষিণ বাঁকুড়া সহ সারা জেলায় এর প্রভাবে শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে উঠে। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনেও এই জেলায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি গড়ে ওঠে এবং আইন অমান্য করে বহু মানুষ কারাবরণ করে।

এছাড়া ১৯৬৬ সালে খাদ। আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীর। খাদ। ও কেরোসিনের দাবিত মিছিল করে, সেই মিছিলের উপর পুলিশ ওলি চালায়। ফলে দুজন ছাত্র নুকল ইসলাম ও আনন্দ হাইও মারা যায়। বাঁকুড়া শহরে খাদেরি দাবিতে মিছিল হয়। বাঁকুড়ার প্রহ্লাদ গরাই খাদ। আন্দোলনে শহিদ হন।

১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্তপ্রণী সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্রতি থানা এলাকায় খাস ও বেনামি জমি দখলের আন্দোলন শুরু হয়। জমিদারদের সঙ্গে অনেক থানায় লড়াই হয়। বহু কৃষক শহিদ হন। জোতদার আনেক ক্ষেত্রেই জমির উপর হাইরেংটে লডে। সেই জমিও দখল নিয়ে চাষ করা হয়। যুক্তফ্রণ্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কারমন্ত্রা হরেকৃষ্ণ কোঙার: সারা জেলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। খেতমজুর ও গরিব কৃষক মাথা তুলে দাঁড়ান। যুক্তফ্রণ্ট সরকার পুলিশকে বলে, আন্দোলন ভাঙা যাবে না। বিনা কারণে কোনো গরীবকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। স্বাধীনতার স্বাদ প্রতিটি মানুষ অনুভব করে: যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভাঙার চক্রান্ত হয় এবং এই চক্রান্ত সফলতা লাভ করে। আই এন ডি এফ সরকার গঠন করে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ফলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৬৯ সালে আবার নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে আরও বেশি সংখ্যা নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট জয়ী হয় : আবার অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্তফ্রণ্ট সরকার জয়ী হয়। জমির আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৭১ সালে পুনরায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সি পি আই (এম) আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সরকার গড়তে দেয়নি। পরে ১৯৭২

সালের নির্বাচনে জালিয়াতি করে এরপর পুনরায় কাগ্রেস জয়লাভ করে এবং কাগ্রেস দল সিদ্ধার্থনদ্ধর রায়ের নেতৃত্বে আধা ফাসিবাদি কায়দায় নাসন শুরু করে বিবেগেদের সমন্ত কাগকলাপ বন্ধ করে দেয়। পার্টির নেতা ও কমীদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন শুরু হয়। ১৯৭০ সালে কৃষক সভার নেতৃত্বে তিন জেলার জঙ্গল এলাকায় সিম্বান্ত এলাকার কেন্দুপাতা সংগ্রেকারী নিয়ে, কেন্দুপাতা সংগ্রহকারী মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়। মালিকের নোসলবারস্থাকে ভেতে দেওকা হয়। শুনিকদের অমানুসিক প্রিশ্রমের মুল্য যাতে প্রভার মতে কৃষ্ককভা ক্রিনির আদায় করে।

১৯৭২ সালে সিদার্থশার বারের নেতৃত্বে কাগ্রেস পশ্চিমবালের জাল মন্ত্রিসভা গঠন করে সি পি মাই (এম) সেই মন্ত্রিসভা বয়কট করে। ১৯৭২ থেকে ৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় আধান্যনাসিঠ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুয়ের যে গণভান্থিক অধিকার কেন্ত্রে নেভ্যা হয়েছিল, বাকুডা ডেলাভ হার বাইরে ছিল না। ৭৫ সালে জকরি অবস্থা গোষণা করে সারা দেশে জন্মলের বাজাই কায়েম করে গণভান্থিক আন্দোলনকে যেমন ধ্বাস করে, অপর দিকে গণ মান্দোলনের নেভা কম্নাদেব জেলে নিয়ে যায় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনাতা হরণ করে নেতৃ

বাকুড়া জেলাব কৃষক, শ্রমিক, মধাবিত ও গণ হাছিক মানুষ সাজাভাবান বিবোধী আন্দোলনে, স্বাধীনতা সাথামে মহাজন ও ভামিদাবদের শোষণের বিক্তি আন্দোলন, সাথাম পরিচালনা করেছেন, যাব ফলে বাকুড়া জেলা কৃষক আন্দোলনে দুরীন্ত স্থাপন করেছে। আগামীদিনেও এই আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ করছে।

#### সহায়ক গ্রন্থ

- 🔾 স্থাকাল রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোত ও গণতাম্বিক সংখ্যাম'।
- मनश्कृयात अधिकार्यत 'ताःमात तैःतामना नाष्ट्रनीमा (प्रति')।
- ইকুড়া কেলার কৃষক সমিতির প্রকাশিত "চুয়াড বিদ্রোধ স্বরাশে"।
   লেখক কৃষক নেতা ও বিশিষ্ট সমান্তদেবী



### বাঁকুড়া জেলায় ভূমিসংস্কার ও বর্গা আন্দোলন

### শক্তিরঞ্জন বসু



১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যেখানে মাত্র ৫৪,১৪১ হেক্টর জমি সরকারে নাস্ত ও বলিত হয়েছিল, সেখানে ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ ছ হাজার তিনশো পঁচিশ দশমিক ছিয়াশি হেক্টরে (১,০৬,৩২৫.৮৬ হেক্টর)। এর ফলে উপকৃত মানুষের সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজার নশো পনেরো থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছ লক্ষ একৃশ হাজার যোলো জনে (৬,২১,০১৬ জন)। এটা সম্ভব হয়েছে বিগত কৃড়ি-বাইশ বছরে পরপর তিনটি ভ্রমিসংস্কার আইন পাস ও কার্যকর করার ফলে।



অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, গ্রামীণ জীবনের ভয়াবহ পারিদ্রা অনেক কমেছে

ই সেদিন পর্যন্ত সারা ভারতে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনপ্রসর জেলা হিসাবে চিহ্নিত চিল বাকুড়া জেলা। পরিচিতি ছিল 'খরা জেলা' হিসাবে। প্রতি বছর 'প্রায়-দৃঙিক্ষ' অবস্থায় জেলার নানা প্রান্তে খূলতে হত লঙ্গরখানা। ভয়াবহ দারিদ্রা, অনাহার ও অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুর হার ছিল অতাধিক। খাবার তো মিলতই না, অভাব ঘটত পানীয় জলেরও। চৈত্র-বৈশাখের কাঠফাটা রৌদ্রে পাথুরে জমিতে নগণা মজুরিতে কাজের নামে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। তা-ও কাজ মিলত না। এই সুযোগে বড় বড় জোত ও জমির মালিকেরা স্থণের নামে গরিব, প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীন কৃষকদের গতর বন্ধক রাখতেন। কাজের সন্ধানে প্রতি বছর শয়ে শয়ে ভূমিহীন কৃষকেরা 'পুবে' (হুগলি, বর্ধমান জেলায়) ছুটতেন অপেক্ষাকৃত বেশি মজুরির প্রত্যাশায়।

লাল কাঁকরের পাথুরে মাটিতে কৃষিজাবী মানুষের শতকরা ৮০/৮৫ অংশ এক দুঃসহ জীবনযাপন করতে বাঁধা হতেন। প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজা রেখেই এই শ্রমজাবী মানুষের প্রকৃতিতে লক্ষ করা যেত এক রুক্ষতা ও আপাত-কর্কশতা। পাথব কেটে করনা বার করার মতোই কষ্টসাধা ছিল এই দুঃসহ জীবনের যন্ত্রণার হাত থেকে অন্তত কিছুটা রেহাই পাওয়া। তবু মানুষ চেষ্টার ক্রটি রাখেনি। সুদূর অতীত থেকেই এই সব জমিহারা, নিঃম্ব, গতরসর্বম্ব মানুষগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে। পরাধীন ভারতের চুয়াড়

বিদ্রোহ থেকে ঠিক স্বাধানতা পরবর্তীকালে বাঁধগাবা আন্দোলন, আরও পরে কংসাবতী প্রকল্পে বাস্তহারা মানুষের আন্দোলনের মাধ্যমে এই ক্ষোভ বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। অনেকাংশে শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত মানুষের একা গড়ে উঠলেও মূল সমস্যার তেমন কোনও স্বাহা হয়নি।

বস্তুত, এই সব সমস্যা নির্সূনের একমাত্র পথ হল ভমিসংস্কার। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিতে ক্ষমতাসীন দল ও সরকার এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি, এমন নয়। তাই 'গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক' সংবিধান কার্যকর হবার পাঁচ বছরের মধ্যেই সংবিধান সংশোধন করে জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন` পাস করা হল। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে, ১৯৬৪ সালে, বর্গাদারের অধিকারের সপক্ষে পাস হল আইন। কিন্তু সরকারে ক্ষমতাসীন দলের টিকি তো বাঁধা জমিদার শ্রেণীর কাছেই। তাই. এসব আইন বয়ে গেল কাগজে-কলমে। আইন কার্যকর করতে উদ্যোগ নেবার পরিবর্তে গৃহীত হল আবেদন-নিবেদন, হৃদয়-পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহ। মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষা বিনোবা ভাবে শুরু করলেন ভূদান আন্দোলন। সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হতে লাগল হাজার হাজার একর ভূদানের সংবাদ। রাতারাতি জমিদারদের 'হাদয়ের পরিবর্তন' ঘটে গেল। আর দেখা গেল, সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে তৎকালীন রাজ্য সরকার ভূমিহীন ক্ষকদের জমি বন্টনের পাট্রা বিলি করছেন। বাস্তবে এর পরিণামে দেখা গেল, গোটাটাই ফাঁকি। যেসব জমিদার জমি দান করেছেন, তাঁরা তা ফেরত নিলেন। বরং পতিত জমি ভূমিহাঁন কৃষকদের প্রমের মূলা না দিয়েই চাষের যোগা করিয়ে নিলেন। আর পাটা যাঁরা পেলেন, তাঁদের জমি দেখানো হল শালান, গোচর, চাষের অযোগা জমিগুলি। জমিদারি প্রথা বিলোপ ও ভূমিহাঁনদের মধ্যে জমি বন্টন তথা ভূমিসংস্কারের এই হল পরিণতি। স্বাভাবিকভাবেই, দেশের অনাানা অংশের মতোই বাঁকুড়ার ভূমিহান, প্রাপ্তিক ও গরিব কৃষকসমাজ রয়ে গোলেন যে তিমিরে, সেই তিমিরেই

অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে সন্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ লগ্ন থেকে। বর্তমান সাংবিধানিক কাসামোর মধ্যে থেকে যেটুকু ভূমিসংস্কার করা সম্ভব, তারই বাস্তবায়নের ফলে: এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে 'ভূমিসংস্কার' কথাটির অর্থ সংক্ষেপে হলেও, বিশ্লেষণ করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রকত প্রস্তাবে 'ভমিসংমার' বলতে এককথায় বোঝানো হয় ভূমি বা জমির উৎপাদিকা শক্তির উন্নতিবিধান এবং জমির সূধ্য বন্টন। দৃটি পরস্পর সম্পর্কিত। জমির উৎপাদিকা শক্তি বন্ধির জন্য উন্নতমানের উপকরণ, সেচ, সার ও উচ্চফলনশীল বাঁজের যেমন প্রয়োজন, ততোধিক গুরুত্বপর্ণভাবে প্রয়োজন হল মমত্রের সঙ্গে জমিতে কথিকাজে আহুনিয়োল মজকলের কথায়, 'সন্থানসম পালে যার! জমি', সেই ক্যকের: কিন্তু সে জামি যদি 'মাটিতে যাঁদের ঠোকে না চরণ' এমন মৃষ্টিনেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভত হয়, সে ক্ষেত্রে জমির উপর শুধুমাত্র অধিকারবোধ থাকে, মুম্মুগুরোধ জন্মায় না - পক্ষাস্থারে 'সন্থানসম প্রানে যারা জমি', মমতাবোধ থেকে ভারা জনিব প্রচিষ্ট করে ফসল ফলান , তাঁদেব হাতে যদি ভাষির মালিকানার অধিকার, নিদেনপক্ষে সুনিশ্চিতভাবে চামের অধিকার এরুং ফসলের সিংহভাগ (॰ , অংশ) প্রাপ্তির অধিকার খাকে, স্বাভাবিকভাবে তাঁদের আন্তরিকতার কারণে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই ভূমিহান ক্যকদের মধ্যে ভূমি বুন্টন এবং প্রকত ক্যকের চামের অধিকার নথিভাক্ত করা তথা বর্গাদারের নাম নথিভক্তিকরণ ও ফসলের তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্তির অধিকার নিশিচতকরণ ভূমিসংস্কারের পথে দৃটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই পটভূমি থেকে বাঁকুড়া জেলায় ভূমিসংস্কারের বিষয়টি বিবেচনা করা উভিত। জেলার মোট জমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ১০০ হেক্টর। এর মধ্যে বনভূমিও অন্তর্ভুক্ত। বনভূমি বাদে মোট কৃষিক্রমির পরিমাণ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিল ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৭০ হেক্টর। এর মধ্যে অধিকাংশই সেদ্রের সুয়োগ বহির্ভত ছিল। ব্রিটিশ আমলের দ-চারটি সেচনালা বাদ দিলে ১৯৭০ এর দশকের শেষ পর্যস্থ কংসাবাতী প্রকল্প ছাড়া তেমন কোনও সেচের বাবস্থা গড়ে ্তালা হয়নি। ইতন্তত বিক্ষিপ্রভাবে ক্ষুদ্রনেচ প্রকল্পে দু চারটি গভার নল্কপ নির্মাণ করা হয়নি, তা নয়ঃ কিন্তু সেওলি প্রয়োজনের তুলনায় নগণা ্তা বটেই, তা ছাড়াও দেওলির আরও দুটি নতিবাচক বৈশিষ্টাও ছিল পুথমত, তংকালীন গ্রাফে প্রভাবশালী জনিদারদের কথানত তাদের জনির সংলগ্ন এলাকাণ এওলি প্রতিষ্ঠিত ছিল ফলে, মাঝারি-গরিব-প্রান্থিক ক্ষকেরা সেচের স্থাপে থেকে বঞ্জিত ছিলেন ছিতীয়ত, এওলির উল্লেখ্যোগ্য সংখ্যক বঢ়ারের পর বছর অকেজে হয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যেত ' ফলে কাজে আসেনি: এর নিদর্শন আছও দেখা গেতে পারে বিষঃপর

১৯৭৭ সালের জলাই পর্যন্ত उंदकालीन १৫ विद्या ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার থাকলেও উদ্বন্ত জমি সরকারে নাস্ত করে বন্টনের ব্যাপারে তেমন কোনও উদ্যোগ ছিল না। তথা সে কথাই প্রমাণ করে : ওই সময় পর্যন্ত জেলায় সরকারে নাস্ত ও বল্টিত জমির মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৪. ১৪১ হেক্টর, উপকৃত হয়েছিলেও মোট ৫০.৯১৫ জন মানুষ (সূত্র : Key Statistics of the District of Bankura, 1979)! অর্থাৎ মোট চাষযোগ্য জমির সিংহভাগই কেন্দ্রীভূত ছিল মৃষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদার-জমিদারের হাতে। চাষের অধিকারও নিশ্চিত ছিল না।

থানার অজ্নপুর বা সোনামুখা থানাব বামপুর, বলরামপুরের নিকটঃ বুড়া আঙ্গারিয়া প্রভৃতি গ্রামে। সেচেৰ জল না থাকলেও জলকর আদায় হত নিয়মিতভাবে। ফলে দু একটি থানার কিছু এলাকা বাদ দিলে প্রায় সর্বত্র ফলন নির্ভর করত প্রকৃতির দয়ার উপর। অথচ জেলার শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ মানুষ (১৯৯৮ সালে) প্রতাক্ষত কৃষিজাবা ছিলেন। আর জেলার শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ কৃষিজাত উৎপাদনহারের উপর নির্ভর্নীল ছিলেন। একইভাবে জমির বন্টন বাবস্থায় বৈষমাও ভিল বাপেক। ১৯৭৭ সালের জুলাই পর্যন্ত ভংকালীন ৭৫ বিঘা বাভিগত মালিকানার অধিকার **থাকলেও উদ্বন্ত** ভূমি সরকারে নাস্ত করে বণ্টনের ব্যাপারে তেমন কোনও ইদ্যোগ ছিল না: এথা সে কথাই প্রমাণ করে . এই সময় পর্যন্ত জেলায় সরকারে নাস্ত ও বণ্টিও জমির মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৪,১৪১ হেক্টর, উপক্ত হয়েছিলেন মেটি ৫০,৯১৫ জন মান্য (সত্র : Kev Statistics of the District of Bankura, 1979)। অপাৎ মোট চাষ্ট্রাণ্য জমির সিংহভাগ্র কেন্দ্রাভত ছিল মৃষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদার জমিদারের হাতে। চানের অধিকারও নিশ্চিত ছিল না। ১৯৬৪ সালে আইন পাস হলে কি হবে, পরিস্থিতি এমন ছিল যে, (वेक्त थाकाव छन। नुमन्द्रम चरिकावर्शन भर्यन्न श्रनाप्तन এवः शासाव জোব দেখিয়ে কেন্ডে নেওয়া হয়েছিল। তাই ওই সময় পর্যন্ত বর্গাদার হিসারে নাম নথিভূক্তিকরণের দাবি করাই ছিল 'অপরাধ'। তবু মানুষ এই অধিকারের দাবিতে লড়তে দ্বিধা করেননি। বিষ্ণুপুর থানার ভড়া গ্রামের ইন্দ্র লোহার ও বড়জোড়া থানার জানৈক বর্গাদার এই সময়ে



গত ১৬ জুলাই ২০০২, ইন্দাস পঞ্চায়েও সমিতির উদ্যোগে ১৩৯৭টি ভূমিহীন পরিবারের হাতে ১৩৫ একর খাস জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। এ পর্যস্ত ১১ লক্ষ্ মানুষকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ইন্দাসে পাট্টা বিলি উপলক্ষে জমায়েত। ছবি : গণশক্তির সৌজনো

নিজেদের অধিকারের দাবিতে যে লড়াই করেছিলেন দত্তরের দশকে, তা সে সময় জেলা থেকে রাজা পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৎকালীন বাঁকুড়ার জেলাশাসক এবং বর্তমানে সাংসদ (তৃণমূল কংগ্রেস দলের) একটি পৃষ্ঠিকায় ঘটনা দৃটি বিশ্লেষণ করে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার সারমর্ম অনেকটা এরকম : তারা আমাদের কাছে আইন অনুযায়ী বিচার (Justice) চাইতে এসেছিল, কিন্তু আমরা তা দিতে পারিনি।

তাই প্রতি বছর খরার বিরুদ্ধে, লঙ্গরখানা খোলার দাবিতে আর পর্যাপ্ত 'রিলিফ' চাইতে অথবা 'স্টেট রিলিফ' এ কাজ খোলার দাবিতে হাজার হাজার গরিব, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক 'ডেপুটেশন' দিতেন জেলাশাসকের দপ্তরে। এটা নিয়মিত রুটিনে পরিণত হয়েছিল। অভাবের জালায় অনাহারক্রিষ্ট শিশুসন্তানের কান্নায় থাকতে না পেরে গোটাকয়েক নিজহাতে চাষ করা ধানের আধপাকা শিষ কাটার 'অপরাধে' সারাদিন গ্রামের আটচালায় বেঁধে নির্মম অত্যাচার করে নৃশংসভাবে গুন করা হয়েছিল বিষ্ণুপ্র থানার বনমালীপুর গ্রামের জানৈক ভূমিহীন কৃষককে। এমন ঘটনা সেসব দিনগুলিতে ছিল স্বাভাবিক। অভাবগ্রস্ত ভূমিহান কৃষক বা ভাগচাষী নিজের গতরটুকু বাঁধা রাখতেন, যার ফলে ফসল কাটার মরসুমেও তার অভাব লেগেই থাকত। মাঝারি কৃষকেরা জর্জরিত হয়েছেন ফসলের লাভজনক দামের অভাবে, আবার তার উপর 'লেভি'র জুলুমে। ফলে সর্বস্তরের কৃষক-ঐকা গড়ে উঠেছে, নিয়মিত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে ভূমিসংস্কারের দাবিতে।

চুয়াড বিদ্রোহের ঐতিহো লালিত এবং স্বাধান ভারতে বাঁধগারা আন্দোলনে সংহত ও স্থিকিত এই আন্দোলনই বাধা করেছে প্রকভ বামপন্থীদের এই জেলায় ঐকাবদ্ধ হতে। নিরস্তর ও ধারাবাহিক এই কৃষক আন্দোলন প্রথম সুযোগেই তাই ঘটিয়েছে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন—আন্দোলনের নেতত্বদানকারী ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বামপন্থী প্রতিনিধিদের বিপুলভাবে জেলা থেকে রাজা বিধানসভায় নির্বাচিত করার মাধামে। আজও সেই উত্তাল তরঙ্গের আহান কান পাতলে শোনা যায় : তাই জেলা থেকে কোনও অ-বাম প্রতিনিধি এখনও বিধানসভায় নেই। এই আন্দোলনের পটভূমিকায় সংগঠিত, ঐকাবদ্ধ ক্ষমতাসীন দলগুলিও আন্দোলনের দাবি পুরণে উদ্যোগ নিয়েছে। পেয়েছে এতদিন পর্যন্ত বঞ্চিত, নিপীডিত কৃষকসমাজের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন। তাই ভূমিসংস্কারের প্রতিটি পদক্ষেপ রূপলাভ করেছে আন্দোলনের। সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রয়াত প্রাক্তন ভুমি ও ভূমিসংস্কারমন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর সুযোগা নেতৃত্ব একের পর এক কৃষকস্বার্থবাহী আইন পাস ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমেই হয়েছে ভূমিরাজম্বের পরিবর্তন। সেচ এলাকায় চার একর ও অ-সেচ এলাকায় ছয় একর জমির খাজনা বাদ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতকে বাবহার করে <mark>ক্ষুদ্রসেচের প্রসারের কাজে</mark> গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। চাষের জমির পরিমাণ ৩,৫৮,২৭০ হেক্টরের সঙ্গে পতিত জমি যোগ করলে মোট কৃষিজমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৮৯,৩১০ হেক্টরে। সরকারি বাবস্থাপনায় গড়ে ওঠা ১৭টি খাল, ২২,২৯৯টি বাঁধ ও পুকুর, ২১২টি নদীপাম্প, ৬২৭টি

গভীর নলকুপ, ২৩,৮৬১টি অগভীর নলকুপ এবং অন্যান্য কিছু কিছু প্রকল্পে এই মোট জমির অধিকাংশ তিন লক্ষ ছাপ্লান্ন হাজার চারশ্রেশ (৩.৫৬,৪০০ হেক্টর) হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা যাতে সেচের সুযোগ আগে পান, সেদিকে নজর রেখে এই সেচ প্রকল্পগুলি গড়ে ভোলা হয়েছে। তা ছাড়া, পঞ্চায়েতের মাধামে পাম্প বাবহারের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, পাশাপাশি সামাজিক বনসৃজনের ফলে জেলায় বৃদ্ধিপাতের অনুপাতও কিছুটা বেড়েছে। পঞ্চায়েতের মাধামে মিনিকিটি সরবরাহ করে উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহের বাবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা ১৯৭৭-র আগে কল্পনা করা যেত না। এ ছাড়াও সমবায় গঠন করে বা বাজিগতভাবে সরকাব 'গোবান্টার' খেনে বান্ধ কলের বাবস্থা করা হয়েছে, যা করা হয়েছে, যাতে শুল, প্রশাস্থার ও মাধামে কিনাতে কারেন। ফলে সার্বিকভাবে ভালার প্রায় সর্বপ্রই সারা বছর চাম হছে—কমে (গছে প্রবেশ তেলি, বর্ধমান ভালায়) খাটতে যাওয়া মান্যের সংগাত

কৃষি প্রিবেশের তে উপ্রবলসমূহের এই সব উন্নতিবিধানের থেকেও বড় কথা হল জানির বর্ণনি ব্যবস্থায় ওক্তপুর্ব প্রিবেইন ও বর্গাদার্দের স্থাপরকাল উল্লেখ্যোগে ব্যবস্থায় ওক্তপুর্ব প্রিবেইন ও বর্গাদার্দের স্থাপরকাল উল্লেখ্যোগে যার ৪৯,১৬১ টেক্টার জানি সর্বাবে নাজ ও বলি ই ইংলিজ স্বাধান ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাস প্রয়ন্ত এই জানির প্রিমাণ দাছিলাছে এক লক্ষ ও হাজার তিন্তাল প্রতিশ দশ্মিক ডিয়ালি ওক্টারে (১,০৬,৩২২৮৬ (ইক্টার), এর সংল্ উপ্রত্ত মানুদের সংখাতে


পঞ্চাশ হাজার নশো পনেরো থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছ লক্ষ একুশ হাজার যোলো জনে (৬,২১,০১৬ জন)। এটা সম্ভব হয়েছে বিগত কুডি-বাইশ বছরে পরপর তিনটি ভূমিসংস্কার আইন পাস ও কার্যকর করার ফলে। বাগান, পুকুর ও চাষেব ভামির মধ্যে ভেদাভেদ না ্রশে জমির উধর্বসীমা নিয়ন্ত্রণ করে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কৃষকস্মাভেব সংযোগিতার ছারাই জমির অস্তুত কিছুটা পরিমাণ সুষম বর্ণন সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকার ফসল কিনে নেবার ফলে দক্ষে পড়ে জলের দরে ফসল বিক্রয় (distress sell) বন্ধ হয়েছে। সাবং বছর চাষ্ ভূমিইানদের মধে। জমি বণীন এবং নানতম মজুরি এটিন কার্যকর করার ফলে গ্রামাণ জীবনের ভয়াবর দারিদ্র। আনক ক্ষেছে। এখানে ওখানে গঞ্জ গড়ে উস্ছে। এই সব নিম্নে, বিজ্ঞ মানুমের হাতে কিছু প্যসা আসায় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে, সন্দেহ ज़र्दे । ङ्क्तित (क<u>र्</u>क्तेस्त्रग्रह । धानक काद्राहर । ५५५० ५५ **आत्व**त প্রিসংখ্যাকে দেখা যায়, ৪৪টি প্রিবার সারা ভোলার দশ একরের ্বনি হামির মাজির এবং একের মালিকানাধান হামির পরিমাণ ৭৮৫ ্রেক্র অক্ষরভূত্র ভাই সময়ে ৩,১৮,৬৮৭টি প্রান্তিক কুমাক পরিবারের ে একবের কম ক্রমির মালিক। হয়েও হামি ছিল ১,৬৮,৯৬২ (এইর)। प्रचल इंडे विर्ध्यक्त होतिकात भार्य हाई भाष्ट्रिक तुभकता विर्ध्यमित হালিতে যাত বুলাল সমূল ফসল ফলাবার ক্রমে কর্মেল। লাভাছে ङ्कित উरलाहिका बाँ*ङ* लख्यालांब निमृत्युत शामान देख त्लादान, ব্রচ্ছেন্ডার সেই বর্গাদারের মতে। সে মসাখা বর্গাদাবদেব স্নিশ্চিতভাবে ভানিতে চাম কৰা ও ফসলেৰ তিন-চভুগালে পাৰাৰ



**नकारहरूटत प्राधारम नाम्न वावटारतत मुखाश मण्डामातिए हाराह्य** 

আইনসম্মত অধিকারের লডাইয়ে বিচারের বাণা নার্বে নিভতে কেঁদেছিল, সে অধিকারও যথায়থ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৯৭৮-৭৯ সালে 'অপারেশন বর্গা'র মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে কাম্প্র করে জমি মেপে সরেজমিন তদন্ত করে প্রকৃত বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা হয়, যাতে সে এবং তার উত্তরাধিকারী চায়ের জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্গাদারকে এতদিন আদালতে প্রমাণ করতে হত, সে-ই প্রকত বর্গাদার। এখন আর বর্গাদারকে নয়, জমির মালিককেই প্রমাণ করতে হবে, এ প্রকৃত বর্গাদার নয়। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কতজন বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু ১৯৯৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১.১৬.২১৩ জন এবং এঁদের চায়ের আওভাধান জমির পরিমাণ ২৭,০৫১ হেক্টর (সূত্র : Key Statistics of the District of Bankura, 1998)1 বেশি ফলন হলে বেশি ভাগ পাওয়া যাবে--এই মানসিকতা নিঃসন্দেহে জঁমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। তা ছাড়া অতীতে যেখানে জমিদারের কাছারিবাডিই ছিল জমি সংক্রান্ত যে-কোনও আলোচনার কেন্দ্র, এমনকি সরকারি কর্তৃপক্ষত সেখানে বসতেন, তার পরিবর্তনও কৃষক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ জয়, যা কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ সঞ্চার করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্গা রেকর্ডের বিনিময়ে ব্যাক্ষ-ঋণের ব্যবস্থা।

এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত, বঞ্চিত বাঁকুড়া জেলার কৃষকসমাজ ভূমিসংস্কার তথা জমিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে আসছিলেন, ১৯৭৭ সাল থেকে তা এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। কিছু দাবি আদায় হয়েছে, কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সংগ্রামের হাতিয়ার এই সরকার অতন্দ্র প্রথবীর মতো সেসব অধিকার রক্ষায় বাস্ত রয়েছে। কিন্তু যা আদায় হয়েছে, তা ই তো সব নয়; আরও অনেক, অনেক দূরে যেতে হবে। যে চায় করে




প্রান্থিক ও মাঝারি কৃষকেরা ব্যাক্ষ ঋণের মাধামে উল্লন্ড কৃষি উপকরণ কিনছেন

না, সে জমির মালিকও থাকরে না—এমন অবস্থায় না পৌছালে তো সব সমস্যার সমাধান হবে না। রাজা সরকারের তা সাধাাতাঁত। তাই, আইন-শাসন-বিচারের সর্বোচ্চ কেন্দ্রে শ্রমিক কৃষকের স্বার্থবাহী এক হাতিয়ার দরকার। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন লড়াই তো জারি রাখতেই হবে। বাঁকুড়া জেলার কৃষকসমাজ সেই বৃহত্তর লড়াইরের প্রস্তুতি শুক্ত করেছে।

• নিব্দটিতে বাবলত ওপাসমূহ পত বং সরকারের Bureau of Applied Economics & Statistics-এর ভেলা পরিসংখাম আদিকারিকৈর দপ্তর, ১৯৭৬, ১৯৭৭ ৭৮ ও ১৯৭৯ সালের Key Statistics of the District of Bankura থেকে এবং ওই একই দপ্তর থেকে প্রকাশিও District Statistical Hand Book, 1998 থেকে গৃহীত হয়েছে। উপক্রব্যগুলি এধাপক ওং হিমাংও গোলের সৌজনো প্রাপ্ত:

লেখক: অধ্যাপক, বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাবন্ধিক




্য-নৃত্যরত রানীবাধের শিলী কাঞ্চনপুর, বাকুড়া ২নং

# বাঁকুড়ার কৃষি ও সেচব্যবস্থার রূপরেখা

#### নেপালচন্দ্র রায়



যেহেতৃ বাঁকুড়া জেলা খবাপ্রবণ ও পাহাড়ি—সেই জন্য সমস্ত চাষযোগ্য জমির জন্য জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এই রকম অঞ্চল হল—শালভোড়া, রানীবাঁধ, ঝিলিমিলি, বড়জোড়া, খাতড়ার কিছু অংশ। কিছু ব্যয়বহুল scheme করা হলে এইসব জমিতে কিছুটা জল দেওয়া সম্ভব হতে পারে।



মুকুটমণিপুর জলাধার

কৃতি জীবকুল সৃষ্টি করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাদোরও বাবস্থা করেছে। জীবজগতের প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষ তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর ও অন্যান্য প্রাণীজগতের খাদোর বাবস্থা করেছে।

জীবজগতের বেঁচে থাকার তিনটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হল বাতাস, জল, খাদা। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা পর্যাপ্ত বাতাস ও জল পেয়ে থাকি। খাদোর জনা শুধু প্রকৃতির উপরই নির্ভর করলে চলে না। জনসংখা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার জনা মানুষকে নতুন নতুন পদ্ধতির মাধামে প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে নিতে হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদোর উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়—যার জনা প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদোর উৎপাদনের বাাপারে বিশেষ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। সবুজ বিপ্লবের মাধামে আজ ভারত খাদোর জনা অনা কোনো দেশের উপর নির্ভরশীল নয়—বরং খাদোর বদলে বিদেশ থেকে অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করে।

চাষের উন্নতির জন্য কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হল—জল, উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধপত্র, উপযুক্ত পরিমাণ জমি। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হল জল। জলবিহীম কোনো কিছু জন্মাতে পারে না। বর্তমান আলোচনায় বাঁকুড়া জেলায় জল ও সেচব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। ষাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন জলাধার সৃষ্টি করা হয়েছে এর ফলে জলের অনিশ্চয়তা দূর করা গেছে। সাধারণত আমাদের দেশে চাষ করার জনা মোট-পরিমাণ বৃষ্টি হয়ে থাকে। মোট পরিমাণ বৃষ্টি হলেও ঠিক সময়ে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন চায়ের ক্ষতি হয়। অভিবর্ষণ বা বৃষ্টির অভাবে চাষের তথা ফসলের সর্বনাশ হয়। এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জনা জলাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণত নদীর উপর মাটির বা কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করা হয়। এই বাঁধে সারা বছরে নদীর উপর প্রবাহিত জল ধরে রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত চাষের জনা নির্দিষ্ট এলাকায় জল দেওয়া হয়। এইরূপ জলের নিশ্চয়তার জনা ওই জায়গায় ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না।

বাঁকুড়া জেলা পশ্চিমবাংলার অন্তর্গত একটি কৃষিভিত্তিক জেলা। এর আয়তন ৬,৮৮,১০৯ হেক্টর, বনজনি ৯৭,২৩৫ হেক্টর, চাষযোগ্য জমি ৪,৩৭,৬১৭ হেক্টর, সেচসেবিত এলাকা ১,৯৮,১৫৮ হেক্টর। বাঁকুড়া জেলা লালমাটির দেশ। কিছু এলাকা বাদে জমি খুবই উচু-নিচু। কোতুলপুর ব্লক বাদ দিলে সমস্ত বাঁকুড়া জেলা খরাপ্রবণ। বাঁকুড়া জেলার বুক চিরে দুটি বড় নদী কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর বয়ে চলেছে আর বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে 'দামোদর নদ'। অনেক ছোট ছোট নদী যেমন বিড়াই, শালী, শিলাবতী, তারাফেণী ইত্যাদি আছে, এ ছাড়া বহু ছোট জোড় রয়েছে। এত জলের উৎস থাকা সবশেষে কয়েকটি কথা না বলে থাকতে পারছি না—তার মধ্যে একটি প্রধান হল কর্মসংস্কৃতি। আজকাল নিম্নে কর্মরত কর্মচারীর কথা মানতে চান না। তারা সংগঠনের কথা মেনে চলেন। সংগঠনগুলি রাজনৈতিক চিন্তা মাথায় নিয়ে একপেশে চলেন. স্বচ্ছতা একদম নেই। এটা বন্ধ করা দরকার। মানীর মান দেওয়াটা পঞ্চায়েতের বিশেষ দায়িত্ব বলে মনে করি—এটি না হলে কোনো উল্লয়নমূলক কাজে সাফলা

সত্ত্বেও সেচসেবিত এলাকা মাত্র ৩০%। প্রায় ৭০% চাষয়োগ্য জমি বৃষ্টি তথা প্রকৃতিনির্ভর:

বাঁকুড়া জেলা দৃটি বড় সেচ প্রকল্প—কংসানতা প্রকল্প ও ডিভিসি থেকে জল পেয়ে থাকে। এ ছাড়া বেশ করেকটি মানারি সেচ প্রকল্প আছে যেমন বিড়াই সেচ প্রকল্প, মহাদেব সিনান দ্বিম, শালা দ্বিম ইত্যাদি। অনেকগুল্প ছোট ছোট ভোট ভোড়াই দ্বিম বয়েছে। এ ছাড়া অনেক Lift Irrigation Scheme বয়েছে। এওলি সাধারণভাবে নদীর উপর অথবা সেচখালের উপর স্থাপিত। এইভাবে আমরা বাঁকুড়া জেলার চাষযোগ্য জমিতে জল দিয়ে থাকি। যেখানে এরূপ বাবস্থা করা যাছে না—সেই সমস্ত ছায়গায় বড় পুকুর ও কুয়া কেটে জলের সমস্যা কিছুটা মেটানো হয়। যেহেতু বাঁকুড়া জেলা খবাপ্রবণ ও পাহাড়ি—সেই জন্য সমস্ত চাষযোগ্য জমির জন্য জলের বাবস্থা করা সন্তব্ধ করা অঞ্চল হল শালতোড়া, রানিবাঁধ, ঝিলিমিলি, বড়জোড়া, খাতড়ার কিছু অংশ। কিছু বায়বছল scheme করা খলে এইসক জমিতে কিছুটা জল দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

আমরা এ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় কাঁভাবে চায়ের জল পাওয়া যায় দেখলাম। এই জল পাওয়ার ফলে ৩০% সেচসেবিত এলাকঃ হয়েছে। বাকি ৭০% অসেচ এলাকার কিছু এলাকাকে সেচসেবিত করার কিছু দিকনির্দেশ করছি।

(ক) নতুন জলাধার নির্মাণ—ছারকেশ্বর ও গদ্ধেশ্বরী নাদার উপর একটি সেচ প্রকল্প তৈরি করা হলে প্রায় ৪০ হাজাব হেক্টর জমি সেচসেবিত করা যায়। প্রকল্পটি অনেকদিন আগে তৈরি হয়েছে কিন্তু বাস্তবে রূপায়ণ করা হয়নি—শুধুমাত্র দিল্লির কিছু প্রশ্নের উত্তব না দেওয়ার দরুন। আমার মনে হয়, সরকারের সদিক্ষার অভাবে এটা এখনও কার্যকরী হয়ে উঠেনি। বাঁকুড়া জেলা পরিষদ উদ্যোগ নিলে এতদিনে এটির রূপায়ণ হয়ে যেত।


(খ) কংসাবতী প্রকল্প ও ডিভিসির ডানদিকের খালের আধুনিকীকরণ করা এই আধুনিকীকরণ বলতে সহজ্ঞ কথায় বলায় যায় জলের অপচয় বন্ধ করা। আব ঘোষিত সেচসেবিত এলাকাতে সহজ্জভাবে সমস্ত জমিতে সময়মত চায়ের জল দেওয়ার বাবস্থা করা এই দৃটি জিনিস করতে পারলে অনেক চায় বাড়াতে পারা যায়। জল সাধারণভাবে অপচয় হয় (১) মাটির খালের ভিতর টুয়ে যাওয়ার ফলে, (২) Outlet pipeভিলকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে বসানো হলে, (৩) খালের উপর কপটিভলির (gate) বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ করা হলে, (৪) বাারেজভলির উপরেব দিকে নদার উপর বাধ নির্মাণ করে ভলাধার সৃষ্টি করা হলে নদা দিয়ে জল বয়ে চলে যাওয়া বন্ধ করা হয়ে।

যদি আমরা জলের অপচয় বন্ধ করতে পারি তাহলে সেচসেবিও এলাকাকে দুবার বা তিনবার ফসল করতে পারব। রবি ও বোরো চায় বৃদ্ধি করা গেলে অনেক ফসল উৎপাদন করা যাবে। বাারেজগুলির উপর দিকে বাঁধ নির্মাণ করা গেলে নতুন জমি সেচের আওতায় আনা যাবে।

খুনই সংক্ষেপে উপরের বিষয়গুলি একটু আলোচনা করছি।
প্রথমত মাটিব খালের ভিতর দিয়ে জল বয়ে শাখা প্রশাখার মাধ্যমে
outlet pipe এর ভিতর দিয়ে চাগের জমিতে গিয়ে পড়ে। মাটির
খালের মধ্যে যাওয়ার দরুন জল মাটির নিচে চলে যায়। যদি
খালগুলিকে বাধানো যায় Clay tiles, concrete tiles বা LDP
film linning) তাহলে জলে অপচয় বন্ধ হবে। Outlet pipeগুলি
অধিকাংশ ভাষগায় খুবই বেশি বড় মাপের দেওয়া হয়েছে। এমনকা
অনেক সম্ম পাশাপাশি দৃটি তিনটি দেওয়া হয়েছে। যাদও প্রয়োজন
মাত্র একটির। কিন্তু এই সুবিধা বতমানে চাধিরা কিছুতেই, হাতভাড়া
করতে চাইবে না। পঞ্চায়েতকে এগিয়ে এসে এগুলি ঠিক করাতে
সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। গেটগুলি নিয়ন্ত্রণ সাধারণভাবে
সেচ বিভাগের উপর আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলি
রাজনৈতিক নেতাদের হতে চলে গিয়েছে। সেন্টের জল নিচ থেকে
উপরের দিকে দিতে হয়। অ্যাং প্রথমে জল খালের ভিতর দিয়ে শেষ



नेपाद्धालाखन्न (मध्यावश्वा



বন্ধাা ও খরাপ্রবণ কাকুরে ভামি

প্রান্তে চলে যাবে তার্পর সেখানের জনিতে জল দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর উপরের জনিতে দেওয়া হবে। এটি করতে গেলে উপরের দিকের গেটগুলিকে খুলে রাখতে হবে। কিন্তু এটি বাস্তবে কিছুতেই করা যাচ্ছে না। এর ফলে উপরের জনিগুলি জল অনবরত পেতে থাকছে ও নিচের দিকে জল সরবরাহ কম হচ্ছে। বেশি করে জল জলাধার থেকে ছাড়তে হচ্ছে গুধুমাত্র নিচের দিকের জমিগুলিতে জল দেওয়ার জনা। এই অপচয় সহজেই বন্ধ করা যায় যদি পঞ্চায়েত সহযোগিতা করে।

বাকুড়া জেলায় সুষ্ঠু সেচের অন্তরায় হল বনের মধ্যে খালগুলি বয়ে যাওয়ায়। এটি ময়ুরাক্ষী প্রকল্পে বিশেষ দেখা যায় না। বনের মধ্যে যে outletগুলি বেরিয়ে এসেছে সেগুলি অতি অবশাই linning দিতে হবে। এক্ষেত্রে precast clay trough ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু এগুলি খুবই কম দামের সেই জন্য সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বা ঠিকাদারেরা এগুলি কুরাতে চান না। বাকুড়া জেলায় শালতোড়ায় টালি তৈরি হয়—ওদের মাপ দিলে ওরা তৈরি করে দেরে। আমি চাকু রিরত্র অবস্থায় এই উদ্যোগ নেওয়া সন্তেও সফল হতে পারিনি। বিষ্ণুপুর, জয়পুর, তালডাংরা, সিমলাপাল, রতনপুর, রাইপুর ও আরও অনেক জায়গায় গেলে বনেতে কীরূপ জল অপচয় হয় তা দেখা যাবে।

মাঠনালা তৈরি (Field channel) করার জনা CADA রয়েছে। কিন্তু সরকারি নীতির জনা progress আশানুরাপ হচ্ছে না। এ ছাড়া মাঠনালাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত হয় না। এর ফলে দূরের

জমিতে জল নিয়ে যাওয়া খুবই কর্মকর হয় এবং অনেক দিন ধরে জল। দিতে হয়। জলের অপচয় রোধ করা যায় না।

বর্তমানে কৃষি বিভাগ যথেষ্ট তৎপর হয়েছে চাষ বৃদ্ধি করার জন্য। উন্নতমানের বীজ সরবরাহ হচ্ছে—কিন্তু সমস্ত চাষীরা এক ধরনের বীজ বাবহার না করার দক্তন বিভিন্ন সময়ে ফসল পেকে যাচ্ছে— রবি বা বোরো চাষের জন্য জল দেওয়ার অসুবিধা হচ্ছে: চাষিভাইদের এই ব্যাপারে training দিতে হবে।

ছোট ছোট জনি হওয়ার দরুণ যন্ত্র দিতে চাষ করতে অসুবিধা হচ্ছে। Land consolidation করা একাস্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েতকে এই ব্যাপারে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে হবে।

সবশেষে কয়েকটি কথা না বলে থাকতে পারছি না—তার মধ্যে একটি প্রধান হল কর্মসংস্কৃতি। আজকাল নিম্নে কর্মরত কর্মচারী উপরের কর্মরত কর্মচারীর কথা মানতে চান না। তাঁরা সংগঠনের কথা মেনে চলেন। সংগঠনগুলি রাজনৈতিক চিন্তা মাথায় নিয়ে একপেশে চলেন, স্বচ্ছতা একদম নেই। এটা বন্ধ করা দরকার। মানীর মান দেওয়াটা পঞ্চায়েতের বিশেষ দায়িত্ব বলে মনে করি—এটি না হলে কোনো উন্নয়নমূলক কাক্তে সাফল্য আসবে না।

শেখক : ভৃতপূর্ব অধীক্ষক বাস্ত্রকার, সেচ ও জ্ঞলপথ বিভাগ

## মৎস্য চাষে বাঁকুড়া

### সোমসুন্দর বিশ্বাস



বাঁকুড়া জেলাতে দৃটি কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কাজ করছে।
কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে মাছ চাবের
উপাদান সরবরাহ করে থাকে। কংসাবতী জলাধার বা মুকুটমণিপুর ড্যাম্পে
কংসাবতী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তার এগারোটি সদস্য প্রাথমিক সমিতিকে নিয়ে এন সি ডি সি-র সহায়তায় কংসাবতী জলাধার
মৎস্যচায উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ করেছে।

থায় আছে বাঙালির মাছ ছাড়া কি চলে ? সত্যই বাঙালির মাছ ছাড়া চলে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই কমবেশি মাছ পাওয়া যায় এবং মাছের চাষ হয়ে থাকে। কোনও কোনও জেলা সমুদ্রের উপকৃলভাগে অবস্থিত इखग्रात जना সামুদ্রিক মাছ বা নোনা জলের মাছ পাওয়া যায়।

বাঁকড়া জেলা অবস্থানগত দিক থেকে সমুদ্রের উপকূলভাগে অবস্থিত না হওয়ার জন্য এই জেলাতে সামুদ্রিক মাছ বা নোনা कलात माह भाउरा यार ना। किन्न वांकुडा दिना माह উৎপाদন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা। বাঁকুড়া জেলায় বছরে প্রায় ২২,০০০ মেটিক টন মাছ উৎপন্ন হয়। এই জেলায় মাছ চাবের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এই জেলার জলাভূমির পরিমাণ ২২৪২৫ হেক্টর যার মধ্যে ১৪,০০০ হেক্টর জলাশয় এবং জলাভূমিতে মাছ চাব হয়ে থাকে। বাঁকড়া জেলায় বেশ কিছু ছোটবড পুকুর ছাড়াও রয়েছে জলাধার ও বাঁধ। যেমন— কৃষ্ণবাঁধ, লালবাঁধ, পোকাবাঁধ, যমুনা বাঁধ। ঝিলিমিলি যাওয়ার পথে তালবেড়িয়া ড্যাম, রানীবাঁধের জঙ্গল ও পাহাড়ের জলকে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে মহাদেব সিনান. কলাবনী ও বীরকার্ড (সচবাঁধ। गाली नमीत উপর নির্মিত হয়েছে গাংদোয়া ড্যাম্প, শিলাবতী নদীর উপর নির্মিত হয়েছে শিলাবতী জলাধার জোড় বাঁধণ্ডলির মধ্যে মালিয়াড়া জোডবাঁধ ও দেউলভিড়া জোড়বাঁধ উল্লেখযোগ্য। সিমলাপালের কালিন্দী বাঁধ জয়পুরের সমুদ্র বাঁধ, হিকিম বাঁধ উল্লেখা। এছাড়া আরও বাঁধ ও জলাশয় রয়েছে। এই জেলাতে বড় বড় বাঁধ ও জলাধারগুলিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে মৎস্যঞ্জীবী সমবায় সমিতি। কিন্তু তৎকালীন যুগে কিছু স্বার্থান্তেরী কর্তাব্যক্তিদের কবলে পড়ে এগুলি উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মংস্য দপ্তরের সহায়তায় ও তৎপরতায় মৃতপ্রায় মৎস্যজীবী সমিতিগুলির মধ্যে নতুন করে আশার আলো দেখা গেছে এবং এই জেলায় শুরু হয়েছে বাঁধ. कलाधात মৎসাচাষ উন্নয়ন প্রকল।

বাঁকুড়া জেলা মংস্যচাবের অন্যতম উপাদান ডিমপোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। আমাদের এই রাজ্যের মোট উৎপাদিত ডিম পোনার অর্ধেকের বেশি উৎপাদিত হয় এই জেলায়। এই জেলার সিমলাপালের মৎস্যজীবীরা সর্বপ্রথম বাঁধে এবং পুকুরে মাছের ডিম ও তা থেকে চারাপোনা উৎপন্ন করেন। এই পদ্ধতি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে এই জেলায় ও জেলার বাইরে। এই পদ্ধতি ছিল অনেক সময়সাপে<del>ক</del> ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। পরবর্তীকালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবিষ্কৃত হল মাছের প্রণোদিত প্রজ্ঞনন পদ্ধতি। ওড়িশার কটকের মৎস্য গবেষণাগারে এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ছয়ের দশকের শেষ ভাগে বাঁকুডা জেলার হীডে এটির প্রথম প্রয়োগ হয়। এই পদ্ধতিতে পিটুইটারী হরমোন প্রয়োগে মাছকে প্রণোদিত করা হয়। স্বন্ধসংখ্যক মাছকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেখা গেল তা ডিম পাডছে। অর্থাৎ পাশ করছে যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ব্রিডিং। তার দেখাদেখি বাকি মাছেরাও ডিম পাডছে বা ব্রিড করছে। ফিমেল মাছই একমাত্র ডিম পাডে। শুরু হল মৎস্যচাষ বা মাছ চাবের এক নতুন অধাায়। ক্রমে ওই পদ্ধতি এই জেলার ওন্দা, পাঁচমুড়া,



বড বড় বাঁধ ও জলাধারগুলি নিয়ে তৈরি হয়েছে মংসাজীবী সমবায় সমিতি



রানীবাধ, সূতানের জঙ্গল ও জলাধার

রামসাগর, তালডাংরা, সিমলাপাল বিষ্ণুপুরের কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই জায়গাণ্ডলি হয়ে উঠে ডিমপোনা উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাছ চাবের উন্নতি হল। আটের দশক থেকে শুরু ইকো-হাাচারির মাধ্যমে ডিমপোনার উৎপাদন। কিন্তু জেলার সব জায়গায় এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ল না। কেবলমাত্র রামসাগরে এই পদ্ধতি প্রসার লাভ করল। বর্তমানে রামসাগরে প্রায় ১৫৬টি ইকো হ্যাচারি আছে এবং জেলার শতকরা ৬০ ভাগ ডিমপোনা এখানে উৎপাদিত হয়। এই জেলায় রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প, সাইপিনাস প্রভৃতি মাছের চাব হয়ে থাকে। এছাড়া মৎস্য দশুরের উদ্যোগে গলান চিংড়ি ও মাশুর মাছের চাব শুরই লাভজনক। এটি কেকার যুবক-যুবতীদের ব-নিযুক্তিতে বিশেষ সহায়ক। বাঁকুড়া জেলা বর্তমানে মোট চাহিদার অর্থেকের বেলি মাছ উৎপন্ন করতে পারে। এবং ভবিষ্যতে আরও করবে বলেই আলা করা যায়।

রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর তাদের কর্মকাগুকে কেবল মৎস্য উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করেছে, করছে ও করতে চলেছে।

যেমন প্রথমত মংস্যজীবীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৫০ জন বৃদ্ধ মংস্যজীবীকে ৩০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়।

বিতীয়ত, উপজাতি সম্প্রদারের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে প্রায় ৪,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করে জাদিবাসীদের ২২ হেক্টর পুকুরে মাছ চাব করা হয়। এই আর্থিক বছরে প্রায় ৯৮ জন উপকৃত হন। পরবর্তী পদক্ষেপে ১৯৯৯-২০০০ বর্ষে ৩,৫০,০০০ টাকা খরচ করে ১৭.৫০ হেক্টর পুকুরে মাছ চাব করা হয় এতে প্রায় ৮২ জন আদিবাসী উপকৃত হন। এই সঙ্গে পঞ্চায়েত, প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম বোলোআনার পতিত পুকুরগুলির সদ্বাবহার ও ভোজা মাছ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রামীণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জনা রূপায়িত হয়েছে সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্প। এই প্রকল্পে ৯৮-৯৯ সালে ১,২৫,৫৫০ টাকা ব্যয় করে ৪৫ হেক্টর জলাশয়ে মাছ চাষ বা মৎসাচাষ করা হয়। এতে উপকৃত হন মোট ৩৮২ জন। ৯৯-২০০০ বর্ষে ১,২৬০০ টাকা ব্যয় করে ৪৫ হেক্টর জলায় চাষ করা হয়। এতে উপকৃত হন মোট ২৭৭ জন। এই প্রকল্পে উদ্যাগী মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষীদের মাছের চারা ও চুন সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, মৎসাজীবীদের জনা আদর্শ প্রাম নির্মাণ প্রকল হাতে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বাঁকুড়া ব্লক-২ এর পুরন্দরপুর প্রামের মৎসাজীবীদের জন্য ১০০টি বাড়ি ও ৫টি নলকুপ ও ১টি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নিরশা ৭৮টি ও ছাতারকানালী শ্রামে ৬০টি বাড়ি নির্মীয়মাণ।

চতুর্থত, মংস্যচাবী ও মংসাজীবীদের মংস্যচাবে উন্নত ও শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ব্লক্ষতের ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ ও জেলান্তরে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ এবং স্বন্ধ সময়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এছাড়া মংসাজীবী মহিলাদের জাল বুননের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পঞ্চমত, যে পুকুরে অথবা বাঁধে মংস্যচাষ করা হয় সেই সব পুকুর ও বাঁধে হাঁস প্রতিপালন করে আয় বাড়াতে সাহায্য করা হয়ে থাকে। ৩০ জন মহিলাকে দশটি করে হাঁসের জ্বনা দেওয়া হয়েছে, এর সঙ্গে হাঁসের জ্বনার খাদ্যও দেওয়া হয়েছে। মংস্যচাবে উৎসাহী এবং সচেতনতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে জ্বলাভূমির সংক্ষার সম্প্রসারণ ও মাছ চাবের মাধ্যমে জ্বলাভূমির সন্থাবহার করার জন্য জ্বলাভূমি দিবস



মুকুটমণিপুরের ড্যাম জলাধার

পালন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচার প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া মৎস্যজীবীদের প্রামে যোগাযোগ ও যাতায়াতের জন্য রাস্তার মেরামত ও উন্নয়নের প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন, খাতড়া ব্লকের ছোটমেটালা ধীবরপদ্মী থেকে পিচ রাস্তা, মির্জাপুর ধীবরপদ্মী থেকে পিচরাস্তা, ইন্দাস ব্লকের চারিপ্রাম ধীবরপদ্মী থেকে পিচরাস্তা ও পুরন্দরপুর আদর্শ ধীবরপদ্মীর ভিতরের রাস্তা ও রামসাগর রেলস্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।

বঠত, মৎস্য চাবের নানা পরীক্ষা ও উন্নত গবেষণার জন্য রামসাগরে একটি মৎস্য গবেষণাগার বা ফিশল্যাব স্থাপন করা হয় সাংসদ তহবিলের পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। এছাড়া জল ও মাটি পরীক্ষার কাজ করার জন্য জেলা ল্যাবরেটরিটিকে সাজানো হয়েছে। মৎস্যচাষীরা মৎস্য দপ্তরের জেলা দপ্তরে মাটি ও জলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন।

বাঁকুড়া জেলাতে দুটি কেন্দ্রীয় মংস্যজীবী সমবায় সমিতি কাজ করছে। কেন্দ্রীয় মংস্যজীবী সমবায় সমিতি মংস্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকলে মাছ চাবের উপাদান সরবরাহ কলে থাকে। কংসাবতী জলাধার বা মুকুটমণিপুর ড্যাম্পে কংসাবতী মংস্যজীবী সমবায় সমিতি তার এগারোটি সদস্য প্রাথমিক সমিতিকে নিয়ে এন সি ডি সি-র সহায়তায় কংসাবতী জলাধার মংস্যচাব উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মংস্য দপ্তরের মন্ত্রী কিরণময় নন্দ গত ১১ নভেম্বর ১৯৯৯ এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। প্রায় ৬ লক্ষ টাকা খরচ করে ৫ লক্ষ চারাপোনা ছাড়া হয়। এছাড়া এই সমিতিগুলিকে মাছ ধরার জাল ও নৌকা দেওয়া হয়।

এন সি ডি সি-র প্রকল্পে কংসাবতী ছাড়াও বেশ কয়েকটি বড় বাঁধ ও জলাধার এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

যেমন—শালী জলাধার, কাচ্ছোর জলাধার, লালবাঁধ, হিকিম বাঁধ দেউলভিড়া জোড়বাঁধ, মহাদেব সিনান, কলাবনী, বীরকার্ড সেচবাঁধ।

মংস্য চাবে বেকার যুবক-যুবতীদের ও মংস্যচাবীদের উৎসাহী করার জন্য ও ভোজ্য মাছ উৎপাদনের জন্য বাঁকুড়া মংস্যচাবী উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে চলেছে। এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কঋণ ও সরকারি অনুদান পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত এফ এফ ডি ই সি প্রকল্পে ৫৪৫৫ হেক্টর পুকুরকে বিজ্ঞানভিত্তিক মংস্য চাব বা মাছ চাবের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। যাতে উপকৃত হয়েছেন ৮৮৬৫ জন মংস্যচাবী ও মংস্যজীবী।

পরিশেষে বলা যায় বাঁকুড়া জেলা মংস্য চাবে প্রভৃত উন্নতি সাধন করেছে অতীতের থেকে। বর্তমান রাজ্য সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও তার সার্থক রূপায়ণই একমাত্র সাফল্যের চাবিকাঠি।

অবশ্য জেলার মংস্যজীবীদের নিরলস প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা যায় না।

সূত্র

জেলা মৎস্য দপ্তর —বাঁকুড়া। শ্রীমহাদেব মাঝি, সহ অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, বাঁকুড়া শ্রীনবগোপাল রানা, জেলা-আধিকারিক, মীন দপ্তর, বাঁকুড়া শ্রীকার্তিক সিন্হা, সহ-জেলা আধিকারিক, মীন দপ্তর, বাঁকুড়া

লেবক : প্রস্থাগারিক, অবিনীরাজ সৃতি পাঠাগার, কুলডাসা

# বাঁকুড়ার অরণ্যসম্পদ ও তার পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা

## অসিতকুমার ভৌমিক



শৃধুমাত্র বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বিকল্প অর্থনৈতিক সহায়ক এবং সামাজিক উন্নয়নমূখী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বন এলাকায় জলাশয় ও বাঁধ তৈরি এবং মাছের চাষ, মুরগি পালন, শৃকর চাষ, হাঁস চাষ, মৌমাছি পালন, তসর চাষ, লাক্ষা চাষ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির উদ্যোগ নেওয়া এবং কৃষি সহায়ক যন্ত্রাদি যেমন—চাষের জন্য পাম্পমেশিন, স্প্রে মেশিন, ধান ঝাড়াই-এর মেশিন ইত্যাদি বন সুরক্ষা কমিটির দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। নবসভ্যতার শুরু থেকেই মানুবের সঙ্গে অরণ্যের যোগাযোগ। মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রাহকের ভূমিকায় ছিল, তখন সে অরণ্যকেই নিজেদের খাবারের উৎসম্থল এবং আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহার করত। খাদ্য উৎপাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরও মানবসমাজ অরণ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছে।

অরণ্য হল বিভিন্ন বৃক্ষ, বীরুৎ, গুম্মরাজির দ্বারা গঠিত এমন এক আবাস যেখানে নানারকম বন্যপ্রাণীরা, পোকামাকড় এবং পাখিরা বসবাস করে। প্রকৃতিতে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ পরস্পুরের উপর নির্ভরশীল। অরণ্য হল মাতৃসম প্রাকৃতিক এক অমূল্য সম্পদ করে সেহজঠরে হাজার হাজার বছর ধরে সযত্নে লালিত হয়ে আসছে জীবজগতের অন্তিত্ব।

বনজ্ব সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নানা কারণে হছে। কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াতে, কল-কারখানা গড়ে তুলতে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস হয়েছে। শিল্প সভ্যতার সূচনা থেকেই পৃথিবীর বনাঞ্চলের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আজ্ব বনভূমি বিপন্ন। পরিসংখ্যানের বিচারে মানুষ কৃষিকাজ্ব আরম্ভ করার সময় থেকেই পৃথিবীর অর্থেক অরণ্য অবলপ্ত। আমাদের দেশের মোট আয়তনের প্রায় শতকরা ২২.৮ ভাগ হল বনভূমি যা প্রয়োজনের (অন্তত শতকরা ৩৩ ভাগ) তুলনায় কম। পশ্চিমবঙ্গের গড় বনভূমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ১৪ ভাগের মতো।

অরণ্য ধ্বংসের ফলে প্রাকৃতিক ভারসামা নন্ট হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়, ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়, মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পায়। বন্যপ্রাণীরা আবাসস্থল হারিয়ে, খাবারের অভাবে ধ্বংস হয়। বনজ সম্পদ ও প্রাণী সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের দেশ থেকে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি ইতিমধ্যেই লুপ্ত হয়েছে।

বর্তমানে অরণ্য সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সবাই
চিন্তিত। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে প্রথম বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের পর
কয়েকটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অরণ্য ও
বন্যপ্রাণী রক্ষায় পরিবেশ বিজ্ঞানী ও দেশের শাসক সম্প্রদায় উদ্যোগী
হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে পরিবেশ রক্ষার আইনকানুন তৈরি হয়েছে।
আমাদের দেশে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে পরিবেশ দপ্তর ও বনদপ্তরের
হাতে অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের এবং পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব
নাস্ত।

শাল, পলাশ, মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা লালমাটির দেশ আমাদের এই বাঁকুড়া জেলা। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বদিকের শেষ সীমানা বাঁকুড়া। উঁচু, নিচু, ঢাল, ছোট ছোট পাহাড়, লালকাঁকড় ঢাকা রাগুমাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে তৈরি আমাদের এই বাঁকুড়া জেলা। দক্ষিণ পল্চিমাংশ লালমাটির অসংখ্য ঢেউ-এর দোলায় দোলায়িত, পশ্চিম থেকে পূর্বে ঢাল। স্বাভাবিক গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৪০০ মি. মি-এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ বৃষ্টি হয় বর্ষাকালে। মাটির জল ধারগ ক্ষমতার স্কল্যার জন্য মাটি ক্লক ও তদ্ধ। দক্ষিণে খাতরা ও রানীবাঁধ অঞ্চলে ছোট ছেটি ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পাহাড়, উত্তরে মেজিয়া এবং কাড়ো পাহাড় এবং বড় পাহাড়গুলির মধ্যে শালতোড়া থানার বিহারীনাথ পাহাড় এবং ছাতনা থানার শুন্তনিয়া পাহাড় উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে প্লাবিত হলেও জেলার নদীগুলিতে সারা বছর প্রায় জল



বৃক্ষ নিধনের পাশাপাশি সূজন পর্ব চলছে

থাকে না। প্রধান নদীগুলির মধ্যে দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শীলাবতী, কুমারী, কংসাবতী, জয়পাণ্ডা, বোদাই, শালি, ভৈরববাঁকী প্রধান।

এক কালে বনের প্রাচুর্যের জন্য এই অঞ্চলের নাম ছিল জঙ্গল মহল'। ১৮০৫ সালে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে জঙ্গল মহল তৈরি হয়। পরে ভূমিজদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য ১৮৩৩ সালে জঙ্গল মহল ভেঙে ফেলে 'মানভূম' জেলা তৈরি হয়। অবশেষে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে বর্তমানের বাঁকুড়া জেলা নিজস্ব রূপ পায় জেলার মোট আয়তন ৬৮৮২ বর্গ কি. মি. া-এর মধ্যে জেলার মোট বনভূমি পরিমাণ ১৪৮২ বর্গ কি. মি.। জেলার ভৌগোলিক আয়তনের ২১.৫৩ ভাগ বনভূমি। বন এলাকার ভিত্তিতে বাঁকুড়া রাজ্যে চতুর্থ। জেলার বন পরিচালন ব্যবস্থা বাঁকুড়া দক্ষিণ, বাঁকুড়া উত্তর ও পাঞ্চেৎ ভূমি সংরক্ষণ (বিষ্ণুপুর)—তিনটি বিভাগের উপর ন্যস্ত। জেলার সমস্ত অরণ্যকে ২৭টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। অঞ্চলগুলি হল—বিষ্ণপুর, জয়পুর, বাঁকাদহ, ওন্দা, তালডাংরা, সিমলাপাল, পিরারগাড়ী, সারেঙ্গা, মাটগোদা, রানীবাঁধ, ঝিলিমিলি, খাতরা-১, খাতরা-২, ইন্দপুর, কমলপুর, বাঁকুড়া দক্ষিণ সদর, বাঁকুড়া উত্তর সদর, ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, রাধানগর।

বাঁকুড়ার অরণ্য অবক্ষয়িত শাল জঙ্গল। অরণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে জঙ্গলণ্ডলি উক্তমণ্ডলীয় পর্ণমোচী অরণ্য ((Tropical Deciduous Forest) এখানে উদ্ধেখযোগ্য যে আমাদের জেলার জঙ্গলগুলি প্রাকৃতিক জঙ্গল নয়। তথু আমাদের জেলা নয়, দক্ষিণবঙ্গের বিশেষত মেদিনীপুর, পুকলিয়া এবং বীরভূম জেলার অরণাগুলি পুনর্বনায়ন প্রকৃতির Rehabitation Degraded Forest. ইংরেজ শাসনকালে উত্তরবঙ্গ অপেকা দক্ষিণবঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকার ফলে দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক জঙ্গল কেটে প্রায় শেষ করে দেওয়া হয়। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত জেলা গেজেট বাঁকুড়া খণ্ডতে উদ্রেখ আছে যে, ১৯০২ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে বাঁকুড়ার উপর দিয়ে বিস্তৃত হওয়ার পর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকা জঙ্গলে ব্যাপক বৃক্ষনিধন শুরু হয়। ফলে প্রাকৃতিক বন যা এককালে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে প্রায় সমান ছিল তা দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায়।

শাটির প্রকৃতির বৈচিত্রা, তার জল ও বায়ুধারণ ক্ষমতা এবং খনিজ ও জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর জঙ্গলের প্রকৃতি নির্ভর করে। যে কোনও জঙ্গলে উদ্ভিদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে চারটি স্তর তৈরি হয়। বৃক্ষ সর্বোচ্চ স্তর তৈরি করে। বৃক্ষকে আগ্রয় করে থাকে কিছু লতা এবং পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ। কাস্টল কাশু নিয়ে গুম্মজাতীয় উদ্ভিদ দ্বিতীয় স্তর তৈরি করে। বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ তৃতীয় স্তরের বাসিন্দা। চতুর্থ স্তরে বা সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করে কিছু লতা এবং অন্যানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ডঃ মনীন্দ্রনাথ সান্যালের লেখা থেকে জানা যায় যে বাকুড়া জেলার বনাঞ্চলে বৃক্ষের প্রজাতি সংখ্যা সাতানকই, গুম্ম ও কাস্টল লতার মোট প্রজাতির সংখ্যা বাহান্ন, পাঁচশতর বেশি প্রজাতির বীরুৎ এবং বারো রক্ষমের প্রজাতির পরক্ষীবী উদ্ভিদ দেখা যায়।

বৃক্ষের মধ্যে শাল এবং শালের সাথী গাছ যথা পিয়াশাল, মহুয়া. কেন, ময়না, ধব, তাকোলি, করঞ্জ, গামার দেখতে পাওয়া যায়। পান্জন্ ও লোহাকাঠ রানীবাঁধ এলাকায় পাওয়া যায়। এই গাছগুলির সঙ্গে মিলে থাকে পিয়াল, হলুদ, ভৃয়াস, নিম, বেল, ভেলাই, কুসুম, হরিতকী, বহরা, মুরমুরিয়া, অর্জুন, জাম, মূলা, পলাশ, লিমূল, পাপারা, কুরচি, লিউলি, বাবলা ইত্যাদি। রাণীবাঁধের জঙ্গলে প্রচুর লিউলি গাছ আছে। ছোটগাছের মধ্যে খয়ের, কুচিলা, নিধা, গুড়কুচলা, আঁকড়, জিয়ল, ইম্রজাউ ইত্যাদি প্রধান। ছাতনা, মেজিয়া, শালতোড়ার সমঙল জঙ্গলে পলাশ গাছের আধিকা উল্লেখযোগ্য। প্রধান গুলের মধ্যে বেঁচি, লিয়াকুল, কুল, ময়নাকাটা, বনকরমচা, কুকুরবিছা, বনকাপাস কোথাও কোথাও দুর্ভেদা জঙ্গলভূমি সৃষ্টি করে। কয়েকটি গুলের বিভিন্ন বর্লের ফুল বনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। দক্ষিণে রাণীবাঁধ বা ঝিলিমিলি পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলে গুল্মর পরিমাণ কম দেখা যায়।

কাস্টল লতাপ্রজাতিগুলির মধ্যে অনন্তমূল, আটাং, বুড়িলতা, কুমারীলতা, শ্যামালতা, কোকেয়ার প্রধান। রাণীবাঁধ ও সোনামূখীর জঙ্গলে লাদানলতা, লতাপলাল দেখতে পাওয়া যায়। মছল নামে বিশাল কাস্টল লতার উপস্থিতি রাণীবাঁধ জঙ্গলের বৈশিষ্ট্য, গুল্মজাতীয় পরজীবী উদ্ভিদের মধ্যে স্বর্ণপতা, মালা, বাঁদা ইত্যাদি বিভিন্ন গাছের কাগুকে বেষ্টন করে থাকে। বাঁকুড়ার বিভিন্ন জঙ্গলে রামা ও গজনিপুল পরাশ্রমী উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায়।

জেলার বনাক্ষলে ছোট ছোট বীরুৎ এবং মাটিতে লায়িত লতাগুলির মধ্যে ঈশ্বরমূল, লজ্জাবতী, বেরেলা, কুঁচ, দাদমারী, আলকুলি, শতমূলী, জংলী আদা, ভুঁই আকড়া, মাকাল, খেতপাপড়া, খারদুধি, বনহলুদ, কাঁটা-আলু ইত্যাদি প্রধান। ঘনসাপ্লবিষ্ট জঙ্গলে এদের সংখ্যা কমে আসে। বনের মাঝে ফাঁকা অংশে অথবা বনের প্রাক্তভাগে এদের সংখ্যাবদ্ধি ঘটে।

ষাটের দশকের গোড়ায় ইউক্যালিপ্টাস ভারতে আসে। অবক্ষয়িত বনাঞ্চলে এবং ফাঁকা জমিতে ব্যাপক বৃক্ষরোপদের



भुकान अञ्चलत मुना

जाठीग्र वर्जाभगार्थंत जावर्जना पृष्ठांवत कात्रव हरा উঠছে। জেলার অরণ্য সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করে। শাল, লোহাকাঠ, শিশু, গামার, পিয়াশাল ইত্যাদি গাছ থেকে আসবাবপত্র. জানালা ও দরজা তৈরি হয়। আকাশমনি, ইউক্যালিপ্টাস, সুবাবুল ইত্যাদি গাছ থেকে কাগজ মণ্ড, শিমুল, ঘোডানিম, ছাতিম কাঠ থেকে দেশলাই কাঠি. প্লাইউড; বাবলা ও ডুয়াস থেকে গরুর গাড়ি চাকা ইত্যাদি তৈরি হয়। বনের উপজাত বন্ধগুলি যেমন—শালপাতা. কেন্দপাতা, মধু, মহুয়া ফুল থেকে দেশি সুরা, কাজু, শালবীজ, লাক্ষা, তসর, রজন, বিভিন্ন ফল, ছাতু ইত্যাদি অৰ্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা করে।

পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ইউক্যালিপ্টাসের সঙ্গে আকাশমণি, আমলকি, আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, করঞ্জ, গামার, ঘোড়ানিম, ছাতিম, জারুল, জ্যাকারাণ্ডা, ঝাউ, তেঁতুল, দেবদারু, পাকুড়, বাবলা, বট, মেহগিনি, শিশু, শিরীষ, বেল, সুবাবুল, ছাতিম, সেণ্ডন, ইত্যাদি বৃক্ষ সবুজায়নের কর্মসচির অন্তর্ভক্ত হয়।

জেলার পূর্ব-উত্তরাংশে জয়পুর, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, বাঁকাদহ, পাত্রসায়ের, রাধানগর, বড়জোড়া বা বাঁকুড়ার সমতলভূমিতে অবস্থিত বনাঞ্চলগুলি দীর্ঘ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। বিশেষত, জয়পুরের জঙ্গল সোনামুখীর রাণির জঙ্গল, ওন্দা থানার রতনপুরের জঙ্গল ঘনসন্নিবিষ্ট। জেলার দক্ষিণাংশে মাটগোদা, ঝিলিমিলি, রাণীবাঁধ, পিরারগাড়ী, খাতরা অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়, এর ঢালগুলি ছোট ছোট শালের জনলে ঢাকা। বিভিন্ন প্রকার ভেবন্ধ উদ্ভিদের জন্য এই অংশের অরণ্য বিখ্যাত। সিমলাপাল অঞ্চলে কাজুবাদামের চাব হয়। এই বনাঞ্চল একদিকে বিহারের সিংভূম বনাঞ্চল এবং অন্যদিকে মেদিনীপুর হয়ে ওড়িশার বনাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। জেলার পশ্চিমাংশে মেজিয়া, শালভোড়া এবং ছাতনার বনাঞ্চল প্রধানত বিহারীনাথ পাহাড, <del>৩৩</del>নিয়া পাহাড় এবং মেজিয়া পাহাড়কে**-কেন্দ্র** করে বিস্তৃত। বিহারীনাথ পাহাড়ে কউক জাতীয় গুল্ম ও কাস্টল লতাগুলি দুর্ভেদ্য জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। ওণ্ডনিয়া পাহাড়ের জঙ্গল পূর্বদিকে অবস্থিত। রাজা চন্দ্রবর্মনের ঐতিহাসিক শিলালিপি দেখতে প্রতি বছরই প্রচর লোক এখানে আসেন।


বনের মধ্যে বনভোজনের স্থানগুলিতে প্রতি বছরই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত এবং জেলার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু লোক আসেন। রাণীবাঁধ জঙ্গলের সূতান, তালডাংরার চেঁচুড়িয়া, বিহারীনাথ এবং শুশুনিয়া পাহাড় প্রধান বনভোজনের স্থান, মাইকের শব্দ অরণ্যের নিম্বন্ধতা ভঙ্গ করে। স্থানগুলিতে ক্রুমান্বয়ে জমতে থাকা প্লাস্টিক জাতীয় বন্ধ্যপদার্থের আবর্জনা দূষণের কারণ হয়ে উঠছে।

জেলার অরণা সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সগম করে। শাল, লোহাকাঠ, শিশু, গামার, পিয়াশাল ইত্যাদি গাছ থেকে আসবাবপত্র, জানালা ও দরজা তৈরি হয়। আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, স্বাবল ইত্যাদি গাছ থেকে কাগন্ধমণ্ড, শিম্ল, ঘোড়ানিম, ছাতিম কাঠ থেকে দেশলাই কাঠি, প্লাইউড ; বাবলা ও ভয়াস থেকে গরুর গাড়ি চাকা ইত্যাদি তৈরি হয়। বনের উপজাত বন্ধগুলি যেমন—শালপাতা, কেন্দপাতা, মধু, মহুয়া ফুল থেকে দেশি সুরা, কাজু, শালবীজ, লাক্ষা, তসর, রজন, বিভিন্ন ফল, ছাতু ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা করে। জেলার জঙ্গলগুলি বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। জেলার জঙ্গল থেকে প্রায় শতাধিক প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তথু প্রাকৃতিক ভারসাম্য বা সম্পদ জ্বোগান দেওয়া নয় বিভিন্ন ঋতুতে অরণ্যের পরিবর্তিত রূপ আমাদের সামাজ্রিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। বর্ষার পর গাঢ় সবুজ্ব পাতার উপর উচ্ছল সূর্যালোক যখন মনকে আবিষ্ট করে, শরতে বিভিন্ন ফুলের সমারোহ এবং সমিষ্ট গন্ধে আমাদের মন আন্দোলিত হয়। আবার যখন শীতের শেষে গ্রীন্মের শুক্ততে পর্ণমোচী শাল অরণোর ঝরে যাওয়া পাতার গন্ধে মন খারাপ হয়ে যায়, তখন পলাশ, শিমুলের লালফুল অরণ্যের মুখে হাসি ফোটায়—আমাদের প্রেরণা দেয় নৈরাশ্যের মধ্যে আশার উৎস সন্ধানে।

বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে এককালে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর বিচরণভূমি ছিল। ১৮৭৭ সালে Willium Hunter এর Bankura Gazette-এ বাঘ, ভালুক, হাতী, হায়েনা, কৃষ্ণসার, টৌশিঙ্গা হরিণের কথা উল্লেখ আছে। ১৯০৮ সালে O'Malley লিখিত "Bankura District Gazetteers"—এ শালতোড়া এবং রাইপুরের জঙ্গলে বাঘের উল্লেখ আছে। খাতড়া বনাঞ্চলে মানুষখেকো বাঘের কথা ওই গেজেটিয়ার্স থেকে জানা যায়। রাইপুরের জঙ্গল ছিল চিতল হরিণের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। ঝিলিমিলি বা ওতনিয়ার জঙ্গলে বয়য় আদিবাসীদের মুখে এখনও ভালুকের মছয়া ফুল খাওয়ার গল্প শোনা যায়। কিন্তু অরণ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বন্যপ্রাণীকে আমরা হারিয়েছি। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাদের কথা গল্পকাহিনী মাত্র।

জয়পুর, বিষ্ণুপুর, বেলিয়াতোড়, সোনামুখীর জঙ্গলে ময়ুর এবং বনমুরগি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বন্য খরগোস, ছড়াল, গন্ধগোকুল এই সব জঙ্গলে আছে। সরীসৃপদের মধ্যে কেউটে জাতীর সাপের আধিক্য বেলি। বোড়া জাতীর সাপের উপস্থিতি কম। ভারতীয় প্রজাতির পাইথন বা ময়াল সাপ বেলিয়াতোড়, সোনামুখী এবং কিছু ক্লেত্রে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে দেখা যায়। দলমা পাহাড় থেকে আগত প্রায় ৫০-৭০টি পরিযায়ী হাতির দল স্থানীয় প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এই সমস্ত বনাঞ্চলে ১০-১২টি হাতি সব সময়ের জন্য থাকে। মাঝে মাঝে বন সংলগ্ন অঞ্চলে চাববাসের ক্ষতি করে তা ব্যাপক কিছু নয়। বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর দলমা পাহাড়ের পরিযায়ী হাতিরা ব্যাপক শস্যক্ষতির এবং মাঝে মাঝে প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বনদপ্তরের কর্মারা স্থানীয় জনগণ এবং প্রশাসন





বাকুডার ভঙ্গলৈ ময়ুর ও বনা শুয়োর দেখা যায়

সবাই মিলে পরিস্থিতির সামাল দেন। বাঁকুড়ার প্রায় সব জঙ্গলেই বন্য শুরোর পাওয়া যায়। বিশেষত বিহারীনাথ পাহাড়ে এদের আধিক্য উদ্রেখ করার মতো। শুশুনিয়া এবং শালতোড়ার বনাঞ্চলে শজাকর উপস্থিতি লক্ষ্ণ করা যায়। শুশুনিয়ার জঙ্গলে বছরূপী বা Chameleon নিজম্ব বৈশিষ্ট্য বহন করে। হায়না জাতীয় প্রাণীদের উপস্থিতি শুশুনিয়া ও বিহারীনাথ জঙ্গলের এক উদ্রেখযোগ্য প্রাণী বৈশিষ্ট্য। কয়েক বছর আগে বিহারীনাথ পাহাড়ে হায়নার আক্রমণে প্রাণহানির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বনক্রই বা পিপীলিকাভুকদের এক সময় বাঁকুড়ায় যথেষ্ট দেখা যেত। বর্তমানে প্রায়্ম অবলুপ্ত হলেও বেলিয়াতোড় এবং ছাতনার জঙ্গলে এখনও মাঝে মাঝে এদের দেখা যায়।

দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ঝিলিমিলি, রানিবাঁধের বনাঞ্চলে বনমুরগি, ময়ুর, গন্ধগোকুল, ছড়াল জাতীয় প্রাণীদের আধিক্য বেলি। কখনও কখনও চিতাবাঘের দেখা পাওয়া যায়। এই সব বনাঞ্চলে ৫-৬টি হাতি বসবাস করে। প্রজনন ঋতুতে (November) ৩০-৪০টি পরিযায়ী হাতি এসব অঞ্চলে আসে।

অরশ্যে ৩০টিরও বেশি প্রজাতির পাখি বাস করে। বনমোরগ এবং ময়ুরের কথা পূর্বেই উদ্রেখ করা হয়েছে। পরিবায়ী পাখিদের মধ্যে বালিহাঁস, সরাল বা গেছে৷ হাঁস শীতকালে দেখা যায়। এখানে উদ্রেখ করা যায় যে বাঁকুড়ার উত্তর সদর বনাঞ্চল এলাকায় বড়চাকা প্রামে শামুকখোর পাখিরা প্রচুর সংখ্যার আসে। এদের মুক্তচকু স্টর্ক বলা হয়। সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উই অক্ষলে পুকুরের ধারে গাছের ডালে বাসা বেঁধে থাকে। ১৯৯৫ সালে প্রায় ৫০,০০০-৬০,০০০ পাখি এসেছিল। বর্তমানে বৃষ্টির অভাবে এদের সংখ্যা কমে গেছে। ক্ষমক্ষতি সহ্য করে স্থানীয় বাসিন্দারা বে যত্ন নিয়ে পাখিদের রক্ষা করেন তা আমাদের কাছে শিক্ষার বিষয়। পাখিদের বাসা করার সুবিধার জনা গাছের ডাল পর্যন্ত তাঁরা কাটেন না। দুদ্ধতিদের হাত থেকে পাখি এবং পাখির বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য এক বৃদ্ধা আদিবাসী রমণীর বাধাদানের অসম সাহসী প্রচেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করে।

বনবিভাগের বিশেষ উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে জানুয়ারি মাসে রানীবাঁধের সূতান অরণ্যে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে জয়পুর জঙ্গলে মুক্ত পরিবেলে হরিণ ছাড়া হয়। জয়পুরে ডিয়ারপার্ক এবং বনপুকুরিয়ার ডিয়ারপার্কে বন্দীদশায় হরিদের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে মুক্ত বনে ছাড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বেলিয়াতোড় জঙ্গলেও হরিণ ছাড়া হয়। প্রথম প্রজন্ম অসুবিধার সন্মুখীন হয়েছিল, কয়েকটি হরিণ কুকুরের আক্রমণে মারা যায়। বর্তমানে এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। জয়পুর জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফসলের ক্ষতি করছে। ২-১টি হরিণ ফসলে দেওয়া কীটনাশকের প্রভাবে মারা গিয়েছে।

ক্রমান্তরে অরণ্য এলাকায় সক্ষোচন এবং নির্বিচারে পণ্ডশিকার বন্যপ্রাণীদের অবলুন্তির প্রধান কারণ। এ জেলার প্রতি বংসর ১লা মাঘ 'একেন' উৎসব পণ্ডশিকারের উদ্রেখযোগ্য দিন। আদিবাসীরা দলবেঁধে তীরধনুক এবং অন্য অন্ত্রাদি নিয়ে পণ্ড হত্যা করেন। বনসুরক্ষা কমিটিওলির মধ্যে প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার এবং বনকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও নির্বিচারে প্রাণীহত্যা নিবারণে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রাণীদের উপযোগিতার অলীক ধারণার ফলেও বছ দুঃজ্ঞাণ্য প্রাণী আমরা হারিয়েছি।

ষাধীনতা লাভের পর বনবিভাগের নিজস্ব জঙ্গল ছাড়াও কিছু কিছু জঙ্গল তখনকার জমিদারদের হাতে ছিল। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর এই সমস্ত জঙ্গল ১৯৫৩ সালের ওরেস্ট কেলল স্টেট অর্গানাইজেশন আাই-এ সরকারের এক্তিয়ারে আসে। অধিগ্রহুপের নোটিশ পাওয়ার সময় দামী এবং প্রাচীন গাছসমূহ কেটে কেলা হয়।

প্রথমদিকে অধিগ্রহণের পর জন্মদের ফাঁকা জায়গাণ্ডলিডে শাল, সেওন এবং অন্যান্য দামী গাছ বেশ কিছু লাগানো হয়। বাটের দশকের গোড়ার দিকে ইউক্যালিপটাস আসায় ব্যাপক ইউক্যালিপটাস বন তৈরি হয়। ইউক্যালিপটাসের সঙ্গে সঙ্গে আকাশমণিও সুন্দরভাবে উৎপন্ন হয়। সম্ভর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল. কিছ তারপর বনাঞ্চলের ফ্রুত অবক্ষয় হতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনজ সম্পদের চাহিদা, বনের প্রান্তিক অধিবাসীদের কুজিরোজগারের জন্য বনের উপর নির্ভর্মশীলতা ইত্যাদি নানা কারণে বনের উপর অসম্ভব চাপ বাড়তে থাকে। ১৯৮১ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সহায়তায় বনভূমির আওতার বাইরে বৃক্ষরোপণের এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। রান্তার ধারে, খালের পাড়ে, রেল লাইনের ধারে, ব্যক্তিগত জমিতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বনজ সম্পদ সৃষ্টিতে গণউদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে সমাজভিত্তিক বনসজনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারি বনের অবক্ষয় রোধ করা গেল না। বনকর্মীদের উপর ১৯৮০ সালের প্রথম থেকেই আক্রমণের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৩-'৮৪ সালে ১১ जन वनकर्यी क्रांत्राज्ञानानकात्री व्यवश क्रांत्रानिकात्रिएत शंख वान হারান। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে জঙ্গল সন্নিহিত মানুষদের নিয়ে বন এবং বন্যপ্রাণী রক্ষার চিন্তা নেওয়া হয়। যৌথ বন পরিচালন वावसा ७क रून समम मिरिए मान्यापत निया ১৯৮৯ সালের সরকারি আদেশনামার ফলে। গণ-উদ্যোগে বনরক্ষার কাজ শুরু হল, ক্ষমন্তের সঙ্গে সাধারণ মানুষের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হল। মেদিনীপর জেলায় আড়াবটি রেঞ্জে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম বন সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। বনকর্মীরা বন সূরক্ষা কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা, সভা ও প্রশিক্ষণ শিবির করেছেন। পঞ্চায়েত ও সমবায় এক্ষেত্রে সহায়তা করেন।

১৯৮১ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সহায়তায় বনভূমির আওতার বাইরে বৃক্ষরোপণের এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। রান্তার ধারে, খালের পাড়ে, রেল লাইনের থারে; ব্যক্তিগত জমিতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বনজ সম্পদ সৃষ্টিতে গণউদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে সমাজভিত্তিক বনসূজনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তা সত্তেও সরকারি বনের অবক্ষয় রোধ করা গেল না। বনকর্মীদের উপর ১৯৮০ সালের প্রথম থেকেই আক্রমণের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১১ জন বনকর্মী চোরাচালানকারী এবং চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ হারান।

আমাদের জেলায় মোট বন সূরক্ষা কমিটির (F. P. C.) সংখ্যা ১২১৭, মোট সদস্য সংখ্যা ১,১৫,৫৬৩। জেলায় দশ লক্ষেরও বেশি পরিবার পরিজ্ঞন বন সুরক্ষা কমিটিগুলির সঙ্গে যুক্ত। ওধু মহিলা সদস্য দ্বারা পরিচালিত বন সুরক্ষা কমিটি গঠিত হরেছে ; ২টি প্রতিবন্ধী পরিচালিত বন সুরক্ষা কমিটি আছে। অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা কাজুবাদাম ছাড়া যে কোনও ফল, ছাড়ু, মধু, ঔষধি ওশ্ম, জ্বালানি, শালপাতা, কেন্দপাতা, শালবীজ, আমলকী, বহড়া, হরিতকী, মহুয়া বহু পরিবারের অর্থনৈতিক বিকাশ এনেছে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। বনাঞ্চলের অন্তিম কাটাই ও কাজুবাদামের বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক-চতর্থাংশ অর্থ পান সংশ্লিষ্ট বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। এছাড়া **७५मा** वंनक সম्পদের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বিকর অর্থনৈতিক সহায়ক এবং সামাজিক উন্নয়নমুখী প্রকন্ম হাতে নেওয়া হয়েছে। বন এলাকায় জলাশয় ও বাঁধ তৈরি এবং মাছের চাব, মুরগি পালন, শৃকর চাষ, হাঁস চাষ, মৌমাছি পালন, তসর চাষ, লাক্ষা চাব; প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির উদ্যোগ নেওয়া এবং কৃষি সহায়ক যন্ত্রাদি যেমন—চাষের জন্য পাস্পমেশিন, স্প্রে মেশিন, ধান ঝাড়াই-এর মেশিন ইত্যাদি বন সূরক্ষা কমিটির দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। শালপাতার থালা, বাটি তৈরির মেশিন, সেলাই মেশিন, তাঁতের সরঞ্জাম বন সূরক্ষা কমিটিকে দেওয়া ও তৎসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌরশক্তি চুল্লা, ধৃমহীন চুল্লা, বনজ্যোতি উনান সরকার থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। গাছের মাঝে গোখাদ্যের চাষ করে উন্নত গোচাষের চিষ্তা-ভাবনা নেওয়া হচ্ছে। রাণীবাঁধ অঞ্চলে বাবুই চাষের পভ্যাংশ বন সূরক্ষা কমিটি পুরোটাই পায়। এক কথায় যৌথ বন পরিচালনা ব্যবস্থা সারা জ্বেলাতেই এক গণ-আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে।

এই ব্যবস্থা সমূহের সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। পরিকল্পিতভাবে বনজ সম্পদের ব্যবহার বনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি লুপ্তপ্রায় বনাঞ্চলের পূনকজ্জীবন ঘটিয়েছে। বাঁকুড়ার জনগণ, বনদপ্তর ও পঞ্চায়েতের যৌথ প্রয়াসে লাল মৃত্তিকার রাঢ় অঞ্চলের অরণ্যের প্রসার ঘটেছে। বন সুরক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রায় ৫০০ হেক্টর জবরদখলকৃত বন এলাকা উদ্ধার করে অরণ্য সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতান, জয়পুর, সোনামুখী, বেলিয়াতোড়, বনাঞ্চলে চিতল হরিশের পূনর্বাসন প্রকল্প সাফল্যের পথে। জেলায় স্থায়ী হাতির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেশ কিছু জলাশয় ও হাতির পছন্দের গাছ বনের গভীরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সর্বাত্মক গণ-প্রয়াসকে সামনে রেখে নতুন সহলান্দের গোড়ায় গভীর অরণ্য ও অরণ্য সম্পদের সোনালী ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা আশায় দিন শুনছি।

#### वाष्ट्रभक्ती :

- >. Hunter Willium—Bankura District Gazetters, 1877.
- A. K. Banerjee—West Bengal District Gazetters, Bankura.
- হরিমোহন কুণু— ছোট নাগপুরের প্রান্তিক অরণ্য ও প্রাণী।
- ডঃ মনীন্দ্রনাথ সান্যাল—বাঁকুড়া জেলার ভূপ্রকৃতি ও সপুলাক বনক উছিল।
- তরুণদেব ভট্টাচার্য—পশ্চিমবঙ্গ দর্শন।
- তপন মিশ্র—বাংলার বনজনল।

লেখক: অধ্যাপক, বাঁকুড়া সন্মিলনী মহাবিদ্যালয়

# সবুজায়ন, সামাজিক বনসৃজন ও বাঁকুড়া জেলা

## প্রতীপ মুখার্জি



বন আইন সংশোধন করে বামক্রন্ট সরকার আদিবাসীদের হাতে ফিরিয়ে
দিয়েছে অরণ্যের অধিকার। তাদের নিয়েই গঠন করা হয়েছে
বনসংরক্ষণ কমিটি (Forest Protection Group) যাতে
এক শ্রেণীর মানুষের লোভের থাবা হরণ করতে না পারে
পুনক্ষীবিত বনভূমি।

তীতে বাঁকুড়া জেলা ছিল জললমহলেরই অংশ। জেলার বেশির ভাগ অংশই ছিল জললে পরিবৃত। জেলা জুড়েছল অসংখ্য শালের জলল তার সঙ্গেছল অসংখ্য শালের জলল তার সঙ্গেছল সেশুন, পিয়াল, হরীতকী, বহুড়া, মছয়া, পলাশ, আম, জাম, শিমুল ও কেন্দ্র গাছ। আর দেখা মিলত বাঘ, বনশুয়োর, ভালুক, নেকড়ে, খরগোস, প্রায় সব কিছুরই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হয় জলল ধ্বংসের অভিযান, তা পরিপূর্ণতা লাভ করে চল্লিশের দশকের শেব থেকে বাটের দশকে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সরকার জলল অধিগ্রহণ আইন চালু করলেও এই ধ্বংসলীলাকে প্রতিরোধ করা যায়নি। সন্তরের দশকের গোড়ায় জললগুলি প্রায় মরুভূমির চেহারা নেয়। জেলার জললগুলি থেকে প্রায় অবলুখ্যি ঘটেছে জেলার চিরাচরিত গাছের সঙ্গে জীবজ্ন্তরও।

সমগ্র রাজ্যের মতোই বাঁকুড়া জেলাতেও জঙ্গল বা বনাঞ্চল সংরক্ষণ করা, বনাঞ্চলের হতন্ত্রী চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে আনা তথা সবুজায়নের প্রচেষ্টা তরু হয় পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। আর এই প্রচেষ্টার রাপায়ণে এগিয়ে আসেন ত্রিস্তরের পঞ্চায়েতের সদস্যরা। চিরাচরিত বনাঞ্চলকে সংরক্ষণের পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যের মতোই বাঁকুড়া জেলাতে ১৯৮১ সাল থেকে গ্রহণ করা হয় সামাজিক বনসৃন্ধনের কর্মসূচি। ১৪-২০ জুলাই থেকে শুরু হয় অর্ণ্য সপ্তাহ উদ্যাপনের কর্মসূচি। উৎসাহিত করা হয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও। আর সূচনা করা হয় বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরণের কর্মসূচির। পঞ্চায়েতের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা (এন জি ও) যুক্ত হন এই কর্মসূচিতে যা এক বিশেষ গতি সঞ্চারিত করে এই কর্মসূচির বিলি করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছের চারার পাশাপাশি আম, জাম, পেয়ারা, সেওন, শিশু ও মেহগিনি গাছের চারাও। যা শুধু সামাজিক বনসৃজনের কর্মসূচিতে নতুন করে হাজার হাজার হেক্টর জমিকে যেমন যুক্ত করে ঠিক তেমনই হাজার হাজার মানুষেরও মেলবন্ধন ঘটায় এই কর্মসূচিতে। ওধুমাত্র জওহর রোজগার যোজনার বরাদ্দকৃত অর্থেই (নিম্নের সারণি দ্রষ্টব্য) সামাজিক বনসজনের আওতায় যক্ত হয় কয়েক হেক্টর জমি :



বনসৃজনে বাঁকুড়া জেলার অগ্রগতি লক্ষণীয়




ক্রমণ জন্মল অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বনা জীবজন্তুও প্রায় অদৃশা

আর্থিক বছর	সামাজিক বনস্জনে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সামাজিক বনসৃজনের আওতাভুক্ত হওয়া জমির পরিমাণ ( হেক্টরে)		
7949-90	২২.৯৩	भाग्रमान ( (२८५)		
26-0666	\$0 <b>\$.</b> &&	১১৬৯		
>6-666	\$0 <del>5</del> .\$8	>0>0		
>>><	\$0F.88	<b>২৫88</b>		
86-0661	১৬২.৬৭	২৪৩১		
<b>46-966</b>	৬৭.৭৫	77%4		
P&-&&&	৭ ১.৩৬	600		
78-66¢	৯৬.১১	७७७		
४८-४८६८	æ.90	Ø		
2999-4000	۶.8৮	29		

সূত্ৰ: Dist. Report, submitted to the Government of West Bengal yearwise.

বন আইন সংশোধন করে বামফ্রন্ট সরকার আদিবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে অরণ্যের অধিকার। আবার তাদের নিয়েই গঠন করা হয়েছে বন সংরক্ষণ কমিটি (Forest Protection Group বা F.P.G.) যাতে এক শ্রেণীর মানুবের লোভের থাবা শুরে নিতে না পারে পুনর্জীবিত বনভূমিকে। নবরূপে জেগে গুঠা জয়পুরের বনাঞ্চল থেকে রাণিবাঁধের বনাঞ্চল যেমন সুরক্ষা পেয়েছে এই বন সংরক্ষণ কমিটির রক্ষণাবেক্ষণে, ঠিক তেমনই সামাজিক বনসৃজনের মাধামে সৃষ্ট বৃক্ষরাজিকেও রক্ষণাবেক্ষণ তথা সংরক্ষণের জন্য সংলগ্ন এলাকার আর্থিকভাবে দুর্বল মানুবদের নিয়েও গড়া হয়েছে বন সংরক্ষণ কমিটি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনেই গুই বৃক্ষরাজি কেটে বিক্রির মাধ্যমে পাওনা অর্থের ২৫% পাবেন বনরক্ষা কমিটি। এই আইনি রক্ষাক্ষত প্রদানের ফলে এই অংশের মানুবের মধ্যে সৃষ্টি করেছে আলাদা উৎসাহ-উদ্দীপনা। জেলার প্রকৃতি ও পরিবেশেও সঞ্চারিত হয়েছে পরিবর্তনের ছোঁওয়া। বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক



বিহারীনাথ পাহাড সংলগ্ন বনাঞ্চল

আয়তন হচ্ছে ৬৮৮২ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে নথিভুক্ত বনাঞ্চলের পরিমাণ ১৪২৫ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯৪ সালে বড়গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি .(I.I.T) উপগ্রহ মারফত যে সমীক্ষা চালায় তাতে দেখা যায় যে বনাঞ্চলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬.৫%, এই পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। তাই তো এই জেলা সমস্ত রুক্ষতা ঝেড়ে ফেলে হয়ে উঠছে ক্রমশ সবৃদ্ধ। সবৃদ্ধের সন্ধানে দলমা পাহাড় থেকে শুধু বন্য হাতির দলই ছুটে আসছে না এই জেলায়—দেখা মিলতে শুকু করেছে জেলার জঙ্গল থেকে




দলমা পাহাড় থেকে নেমে আসে বনা হাতির দল

লুপ্তপ্রায় বনাপ্রাণীরও। মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির হতুকভাঙা প্রামে '৯৩র ২৪ জুন পাালোলিন বা পিপিলিকাভূকের বা '৯৬-র ২৯ মার্চ বাঁকুড়া শহরের পাটপুরে চিতাবাঘের দেখা মেলাকে ঠিক বিচ্ছিন্নভাবে দেখছেন না পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। প্রায় হারিয়ে যাওয়া নেকড়ে বাছের পদচিহ্ন মিলেছে জেলারই বিহারীনাথ পাহাড সংলগ্ন বনাঞ্চল। হাতির পাশাপাশি জেলার বনাঞ্চলে এখন দেখা মিলছে হরিণ, ভালুক, বনগুয়োর, খরগোস প্রভৃতির। জেলার বিভিন্ন বনাঞ্চল ও জলাভূমিতে আনাগোনা শুরু করেছে দেশি-বিদেশি অতিথি পাখির দল (Migratory Birds). বনজসম্পদ জেলার পিছিয়ে পড়া হাজার হাজার আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুবের জীবিকানির্বাহে যেমন সহায়তার হাত প্রসারিত করেছে ঠিক তেমনই সামাজিক বনসৃক্তন তথা সবুকায়ন বাঁকুড়া জেলাকে তথা রাজ্যকে এনে দিয়েছে দূর্লভ সম্মান। '৮০র দশকেই বাঁকুড়ায় মিলেছে (একটি বছরে) রাজ্যের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার সামাজিক বনস্তলে প্রথম পুরস্কার। আর ১৯৯১ সালে সামাজিক বনসূজনের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের জন্য রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে আন্তর্জাতিক ন্তরের পল গেটি পুরস্কার-যার পেছনে জেলার অবদানও কম নয়। তাই জেলার সমৃদ্ধির স্বার্থেই সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে সামাজিক বনসূজনের কর্মসূচিকে, সবুজায়নের অভিযানকে। কবিশুকু রবীন্ত্রনাথ ঠাকুরের আহানে গলা মিলিয়ে বলব--

'দাও	किर	সে	অরণ	J, 7	<b>5 a</b>	न
*******	• • • • • • • • •	•••••		•••••	••••	••••

লেবৰ: অধ্যাপক, বাঁকুড়া সন্মিলনী মহাবিদ্যালয়





কেট রায় মন্দির ও টেরাকোটা সন্ধার নমুনা, বিষ্ণুণুর ('বাকুড়া জেলার প্রাকীতি' থেকে গৃহীত)

# সামাজিক বনসৃজন ও হরিণ প্রকল্প 🐰

## তরুবালা বিশ্বাস



বনজসম্পদ জেলার পিছিয়ে পড়া হাজার হাজার আদিবাসী ও অনগ্রাসর সম্প্রদায়ের জীবিকানির্বাহে যেমন সহায়তার সুযোগ প্রসারিত করেছে ঠিক তেমনই সামাজিক বনস্জন তথা সবুজায়ন জেলা তথা রাজ্যকে এনে দিয়েছে দুর্লভ সম্মান। ৮০'র দশকেই বাঁকুড়া জেলা পেয়েছে সামাজিক বনস্জনে প্রথম পুরস্কার। খাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে। জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎকে তথুমাত্র রক্ষা করাই নয়, সম্পূর্ণ সাভাবিক পরিবেশে ক্রমবিবর্তনের যাত্রাপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে যেন এই প্রকৃতি বিশাল বিশ্বে সদাই কর্মবাস্তা। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই উদ্ভিদজগৎ জীবজগতের কল্যাণের জন্য উজাড় করে দিয়েই যাচেছ, প্রতিদানে চাইছে না কিছুই। কিছু পরম স্বার্থপরের মতো এই স্লেহাতুরা প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করছি আমরা—এই মানবজাতি। তাই বনসম্পদ প্রতিনিয়ত ক্ষয়্মিকৃতম হয়ে পড়ছে। বন কেটে বসতি, শহর এবং অন্যান্য কাজেও বন ও বনভূমি ব্যবহার করছি। এর অনিবার্থ পরিগতি হিসাবে পাহাড় এলাকায় ধ্বস, জনবসতি বিপদের অশনিসংক্তেও পাচেছ। ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীর নাব্যতা নন্ট হয়ে যাচেছ এবং কৃষি জমির উর্বরতার ক্ষতি হচেছ। যাতাস দৃষিত হচেছ। খরা, বন্যা ও জটিল জাটিল রোগের প্রকোপ বাড়ছে।

১৯৮০-৮১ সালে পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকার এই ক্ষয়িঝু বনসম্পদ রক্ষা ও বনভূমিকে গোক্ষুরের হাত থেকে রক্ষা করতে অরণ্য সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সামাজিক বনস্ত্রন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাস্তার ধারে, রেল লাইনের ধারে, নদী বা খালের দু-ধারে, সরকারিভাবে এই সব গাছ (যা পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উন্নতিকারী) লাগানো হতে থাকল। আবার গ্রামের মানুবদের কাছে আহান জানানো হলো তাঁদের পতিত জায়গাতে গাছ লাগানোর। তাই বিনা পয়সায় চারা বিতরণ এবং গাছে মাটি বা সার দেওয়ার জন্য পয়সায়, পরের বছর আবার গাছিপিছু পয়সা দেওয়া ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দিকে দিকে ওক্ষ হয়ে গেল সবুজ্বের বিপ্লব। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও পিছিয়ে থাকল না। তারাও ওক্ষ করল। অভাবনীয় সাফল্যলাভ করল বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত। সারা পশ্চিমবাংলায় দেখা গেল সামাজিক বনস্ত্রন প্রকল্প গাছ লাগানোর উদ্দীপনা।

আজ সাধারণ মানুব গাছ বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে, ঘর তৈরি, গাড়ি কেনা থেকে শুরু করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নত করেছে। পঞ্চায়েতগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে স্কুলবাড়ি তৈরি করা, ছাত্রাবাস তৈরি করা, কুপ খনন, বিভিন্ন শিক্ষণ শিবিরের জন্য বাড়ি তৈরি করা ইত্যাদি জনকল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অপরদিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ শতাংশ বনরাজি থাকার ক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে ও পাশাপাশি ক্ষয়িক্র বনকে বন সুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে Joint Forest Management-কে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামের মানুবের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি ও আত্মশৃত্বলাবোধ জাগিয়ে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। তাই তো আজ পশ্চিমবঙ্গ সমৃদ্ধ বনোষয়নে।

যখন বনোন্নয়ন ঘটছে মানুবের মধ্যে চাহিদা বাড়ছে। বন যখন তৈরি হচ্ছে আমাদের তখন বন্যপ্রাদী থাকবে না কেন ? আমাদের জনলে হরিণ থাকবে না কেন। সব দেশের জনলে হরিণ আছে— প্রাকৃতিক শোডা বাড়ছে। তাই তো সাংবাদিকরা লিখেছেন বাঁকুড়া



সূতান ও জয়পুরের সংরক্ষিত জঙ্গলে প্রায় ৮০টি হরিণ ছাড়া হয়েছে

জেলাকে অন্যতম পর্যটনের আওতায় আনা হোক। মানুষের মনে আনন্দ হয়—যখন তাঁরা রাস্তায় যেতে যেতে দেখেন যে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে হরিণের দল পার হচ্ছে তখন তারা মোহিত হয়ে যান। যে দেশ অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ, সেই দেশ তত উন্নয়নশীল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনরুজ্জীবিত জঙ্গলে ১৯৯৫ সালে বাঁকুড়া জেলার সূডান ও জয়পুরে প্রায় ৮০টি হরিণ পুনর্বাসনের জন্য ছেড়েছে। যার মধ্যে জয়পুরে ছাড়া হয়েছে ২৩টি। এর মধ্যে কয়েকটি রাম্ভা পারাপার হওয়ার সময় ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। গ্রীষ্মকালে বিচ্ছিন্নভাবে ২/১টি গ্রামে চলে গিয়েছে। গৃহপালিত কুকুরে আক্রমণ করেছে। বনসন্নিহিত গ্রামের মানুব হরিণ ধরে নিকটতম বন দপ্তরে জমা দিয়েছে বা নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিকিৎসা করিয়েছে ও বন কর্মচারীদের সহযোগিতায় জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে। হয়তো কোথাও কোথাও সামান্য ক্ষতি হচ্ছে—তবু মানুব মেনে নিয়েছে। সূতানে যেখানে হরিণ ছাড়া হয়েছে, সেখানে প্রাকৃতিক শোভা দেখার জন্য পর্বটন কেন্দ্র হয়েছে। মানুষ প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্য সুতানে উপভোগ করেন। পরিকল্পনা আছে জয়পুরেও পর্যটন আবাস তৈরি করার। যত বেশি **পর্যটককে আকর্ষণ** করা যাবে, ততবেশি স্থানীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। এ সবই করা সম্ভব হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায়। যদি আমরা এসব না করতে পারতাম তাহলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যেত এবং তার ফল হত মারাত্মক।

এই প্রসঙ্গে একজন কবির বাণী স্বরণ করা যায়—
বন্যপ্রাণী করজোড়ে বলে
বনেতে মোদের থাকতে দাও।
বন বলিছে করজোড় করে
বাঁচিলে দেব তোমরা বা চাও॥
লেক্ষ: সভাবিশতি, বাঁকুড়া জেলা পরিকদ

## নগরায়ণের প্রেক্ষাপট : বাঁকুড়া জেলা

#### হিমাংশু ঘোষ



একদা বিশ্বুপুর ও সোনামুখী পৌরএলাকা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ইতিহাস বলে,
সিপাহী বিদ্রোহের আমলে এ সমস্ত এলাকা
ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশম শিল্পে অত্যন্ত উন্নত ছিল। পরে জেলাশহর হিসাবে
বাকুড়া গৌরসভা বিকশিত হয়। তবে ব্রিটিশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের
প্রসার ঘটার সঙ্গেসঙ্গে বিশ্বুপুর ও সোনামুখীর উন্নত কৃটিরশিল্প
সীমাৰদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এই এলাকার মানুবেরা
অন্য জীবিকা খুঁজে নেয়।

দীর্ঘকাল ধরে সুপরিচিত প্রবাদ 'God made the country, Man made the towns.' বর্তমানে উল্টে গেছে। মানুষ প্রামে বসবাস কবতে নারাজ ; তারা চায়

মন্যাসৃষ্ট শহরেই বসবাস করতে। সারা বিশ্বে এ ধারা আজ স্পষ্ট। আছিন গিডেনসের 'সমাজতত্ব' গ্রন্থে সেজনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে, "১৯৭৫ সালে পৃথিবীর ৩ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করতেন—২০০০ সালে তা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করেছে; এবং উন্নত দেশগুলিতে এ মাত্রা ৬০ থেকে ৯০ শতাংশে পৌছে গেছে।" গ্রাম থেকে নগরে-শহরে পর্যবসিত হওয়ার প্রক্রিয়া তথা নগরায়ণ সর্বদেশে সক্রিয়। ভারতেও এ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান।

ভারতে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শিক্ষােয়ত দেশগুলি অপেকা স্বন্ধ। ১৯৫১ সালে ভারতের শহরগুলিতে মাত্র ১৯.৩ শতাংশ মানুষ বাস করতেন। ১৯৯১ সালে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.৭১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ভারতে সিংহভাগ জনগণ আজও গ্রামে বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে শহর-নগরে বসবাসকারীর সংখ্যা সর্বভারতীয় চিত্র থেকে সামান্য উন্নত। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এর হার ২৭.৫ শতাংশ। অবশ্য স্টেট প্ল্যানিং বার্ড এক পরিসংখ্যানে জানিয়েছে যে, ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবেন। আর এই প্রেক্ষাপটে বাঁকুড়া জেলার নগরায়ণ প্রক্রিয়া আলোচিত হলে বিষয়টি সুস্পন্ত হবে বলে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন।

অরণ্যসমাবৃত বাঁকুড়া জেলা একদা জঙ্গল মহল নামে পরিচিত
ছিল। এখানকার আদিম মানুষেরা ছিলেন আদি-অফ্রেলীয়দের
গোষ্ঠীভূক্ত। শান্ত্রে এঁদের নিষাদ বলে অভিহিত করেছে।
সাভাবিকভাবেই অরণ্যসমাবৃত বাঁকুড়ারও নগরায়ণ প্রক্রিয়া ছিল
মন্থর এবং এ প্রভাব থেকে আমরা আক্তও বেরিয়ে আসতে পারিনি।
১৯৯১ সালের জনগণনায় যে পরিসংখাান মেলে তদনুসারে বাঁকুড়া
জেলায় ২৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ্ ৩২ হাজার মানুষ
শহরতলিতে বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে গড়ে যেখানে ২৭.৫ শতাংশ
মানুষ শহরবাসী সেখানে বাঁকুড়া জেলায় মাত্র ৮.৩১ সালে বাঁকুড়া
জেলায় ৫ শতাংশ মানুষ শহরে থাকতেন। সৃতরাং ১০০ বছরে প্রায়
সাড়ে তিন শতাংশ বৃদ্ধি গড় বৃদ্ধির তুলনায় সল্ল।

বাঁকুড়া জেলায় তিনটি শহর যথাক্রমে—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী শহর উনবিংশ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও প্রকৃত অর্থে শহর বলতে ওই তিনটি শহরকেই বোঝায়। তবে জনগণনা অনুসারে পৌরসভাহীন শহর হিসাবে ১৯২১ সালে পাত্রসায়ের, ১৯৪১ সালে খাতড়া চিহ্নিত হয়। ১৯৯১ সালের জনগণনায় বড়জোড়া ও বেলিয়াভোড় পৌরসভাহীন শহরে (Census Town) পর্যবসিত হয়েছে। সূতরাং আলোচ্য নিবন্ধে আমরা বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী পৌরসভার মধ্যে নিবন্ধ থাকলে বাঁকুড়া জেলার নগরায়ণ প্রক্রিয়ার একটা রূপরেখা মিলতে পারে।

বাঁকুড়া পৌরসভা : বাঁকুড়া জেলার সদর দপ্তর ও প্রধান শহর হিসাবে বাঁকুড়া শহর ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক স্থান অনুসারে কলকাতা, হাওড়া, দার্জিলিং, চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, তমলুক, মেদিনীপুর ও বর্ধমান শহরের, পর বাঁকুড়া শহর পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে স্থান পায়। বস্তুত বারাসাত, বরাহনগর, ভদ্রেশ্বর, ইংলিশবাজার, নবদ্বীপ, ঘাটাল, কালনা, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ শহরের সঙ্গে একই বছর বাঁকুড়া শহর পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে।

বাঁকুড়া শহরের উত্তরে গক্ষেশ্বরী নদী ও দক্ষিণে ধলকিশোর
নদী প্রবাহিত যা বর্তমানে দ্বারকেশ্বর নদ নামে খ্যাত। ১৯০১ সালে
বাঁকুড়া শহরের আয়তন ছিল মাত্র ৫.৯৬ বর্গমাইল। এই পৌরসভাকে
সমৃদ্ধ করতে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ যথা—রামপুর, নতুন চার্চ,
কেদুয়াডিহি, লোকপুর, রাজগ্রাম, কানচার্চা, পাটপুর, গোপীনাথপুর,
লডিহা, মুরা, কেঠেরডাঙা ও দেসুবারি-গোপীনাথপুরের সংযুক্তি ঘটে
বলে ও ম্যালি তাঁর গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন। ১৯৬১ সালের
জনগণনায় দেখা যায় আয়তন সামান্য ক্ষীত হয়ে ৭ বর্গমাইল তথা
১৮.১৩ বর্গকিলোমিটার পরিধিতে বিস্তৃতি হয়েছে। এবং সর্বশেষ
তথা অনুযায়ী বাঁকুড়া শহরের আয়তন হল ১৯.০৫ বর্গকিলোমিটার।

১৯০১ সালে বাঁকুড়া শহরের জনসংখ্যা ছিল ২০,৭৩৭ জন।
তন্মধ্যে জনবিন্যাসগত অবস্থান ছিল ১৯,৫৫৩ জন হিন্দু, ৯৩৩ জন
মুসলমান এবং ১৫৮ জন খ্রিস্টান। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী
এই শহরের মোট জনসংখ্যা হল ১,১৪,৮৭৬ জন। কিভাবে এই
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার পরিসংখ্যান সার্নি-১-এ দেওয়া হল

সারণি-১ বাঁকুড়া পৌরসভার জনসংখ্যা

জনগণনার বছর	জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
2907	২০,৭৩৭	
>%>>	২৩,৪৫৩	+ 30.50
>>>>	२৫,8১২	+ 7.00 .
८७६८	७১,१०७	+ ২8.96
2885	८७,७३१	+ 89.08
2965	<i>८७७,</i> ८८	+ 0.50
১৯৬১	৬২,৮৩৩	+ ২٩.২٩
2892	95,525	+ 20.38
2942	06,86	+ .20.20
2885	3,38,b96	+ 25.00

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রমাণ করে পশ্চিবঙ্গে নগরায়ণের গতি অপেক্ষা বাঁকুড়া জেলায় তথা বাঁকুড়া শহরে নগরায়ণের গতি মছর।

১৮৬৯ সালে বাঁকুড়া পৌরসভা প্রতিষ্ঠাকালে যে পৌরসংস্থা গড়ে ওঠে তাতে ১২ জন কমিশনার ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৮ জন নির্বাচিত, ১ জন মনোনীত ও ৩ জন পদাধিকারী ছিলেন। বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় পৌরপ্রধান (মনোনীত) ছিলেন হরিহব মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ওই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনোন্তরকালে বাঁকুড়া পৌরসভার স্বায়ন্ত শাসন আরও প্রসারিত হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে এ শহরে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল ৬টি বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩টিতে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাঁকুড়া পৌরসভা শুধু স্বয়ম্বর ছিল না বরং এর প্রতি বছর বাজেটে উদ্বন্ত ঘটত। ১৯০১-১৯০২ আর্থিক বছরে বাঁকুড়া পৌরসভার আয় ছিল ১৩,০০০ টাকা ও বায় ছিল ১২,০০০ টাকা : বা ১৯০৬-১৯০৭ আর্থিক বছরে সর্বসাকৃলো আয় ছিল ২২,০০০ টাকা এবং বায় ছিল ২০,৫০০ টাকা: ১৯৫১ সাল থেকে চিত্রটা বদলে গেছে: নিম্নোক্ত সার্বণ-২-এ এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝা যায় :

ন্সারণি-২ বাঁকুড়া পৌরসভার আয়-বায় এক দশকের প্রেক্ষাপট (১৯৪১-১৯৪২—১৯৫০-১৯৫১)


আর্থিক বছর	আয় (টাকা)	বায় (টাকা)	উদ্বত্ত (টাকা)
2282-85	5,05,986	35.390	· 44bb
\$\$8\$ 85	5,00,050	30,286	• ৮১৬৫
\$8 \$8 \$8	5,22,085	2.20,06%	• 5835
5588-86	5.00,500	5,85,985	+ 58,585
\$\$86-88	2.20.02.6	5,02,585	+ 85,830
\$288.84	2,50,955	5.82,000	+ 50,365
\$389 8b	<b>३.३५,</b> ৮७४	5,85,000	+ 55,655
2286 82	2,84,04%	2,20,669	+ 39,303
\$282-00	÷.>4.00%	2.22,055	+ 8,95b
2200 02	2,55,250	<b>3,84,880</b>	V417

বাকুড়া পৌরসভাব আরের সিতেভাগ আসত বাজিমানুরের (Tax on person) পেকে। প্রতিটি মানুসকে তার সম্পদের ১; শতাংশ কর হিসারে দিন্ত হাত: এছাড়া পণা কর, যানাবাহন কর, স্বাস্থা কর ও পৌরসভার থেকে সংগৃহীত অর্থ ছিল আরের অনাতম উৎসঃ বর্তমান সরকাব কর্তৃক নানা সাহায়। দেওয়া সত্ত্বেও বাকুড়া পৌরসভার ব্যাপক ঘটতি পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে, ঐতিহাসিকভাবে বাঁকুড়া সৌনসভার বিকাশে খিস্টান মিশনারিদের বিশেষত ওয়োসলিয়ান (Weslyan) মিশনের কথা আরণ করতে হয়। তবে একথাও সমান সতা যে বক্তেও পৌরসভাকে সমৃদ্ধ করতে গণ-উদ্দোগ কম ছিল না। উদাহরণস্থকপ বলা যায়, শিকুড়ায় একটি পৌরবাজার গড়ে তুলতে অযোধ্যার রায় গদাধর ব্যানার্জির সাহায়। ছাড়া জনগণও চাঁদা দিয়ে সহায়তা করেছিলেন।

বিষ্ণুপুর পৌরসভা : বাকুড়া অপেক্ষা মলরাজাদের রাজ্পানী বিষ্ণুপুর অধিক সমৃদ্ধ ও পরিচিত হলেও পৌরসভা হিসাবে তার শ্বীকৃতি মেলে বাকুড়া পৌরসভার পরে, ১৮৭৩ সালে।

বিষ্ণুপুর শহরের উন্তরে ছারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। ১৯০১ সালের জনগণনা অনুসারে এই শহর ৮ বর্গমাইল বিস্তৃত বলে উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ শহর ২ বর্গমাইলের অধিক ছিল না বর্তমানে আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ তথা অনুসারে এ শহরের আয়তন বাকুড়া পৌরসভার থেকে অধিক তথা ২২.০১ বর্গ কিলোমিটার।



राज्या अंत्राच्या कृत्र

১৯০১ সালে বিশৃঞ্জুর পৌরসভার জনসংখ্যা বীকুড়া পৌরসভাব প্রায় সমান ছিল। পরবর্তীতে জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু বাকুড়ার তুলনায় এ: যথেষ্ট কম সার্বালি ১.এ বিশৃঞ্জুর পৌরসভার জনসংখ্যা উল্লেখিত এল

সার্নাণ-৩ বিষ্ণুপুর পৌরসভার জনসংখ্যা

51	নগণনার বছর	<b>ङन</b> मः चा	শতকরা	বৃদ্ধির হার
	2802	\$2.080	menter de la companya	
	- 15	\$0,89 <del>6</del>	+	4.54
	1801	27.226		0.54
	>% 5.5	24.8 3	+	5.48
	7887	₹8,8€	+	১৬.৭৩
	¿20%	30.25		లడ.ల
	1261	चक्रद्व,०७	•	40.6¢
	2892	er.>ea	+	20.38
	こからい	84,864	+	২৩.৬৮
	2882	48,528	+	\$2.50

বিষ্ণপুর পৌরসভায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেনি বললেই চলে ; তবে ছয়ের দশক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিক বিচারে অবশ্য এ হার নগরায়ণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর ২৭৯ণ নয়।

১৮৭৩ সালে বিষ্ণুপুরে পৌরসভার দায়িত্বে ছিলেন ১২ জন কমিশনার। এঁদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন নির্বাচিত ও ৪ জন ছিলেন মনোনীত। বিষ্ণুপুর পৌরসভার প্রথম পৌরপ্রধান ছিলেন এম আর ওয়াকার (Walkar)। বর্তমানে বিষ্ণুপুর পৌরসভায় স্বায়ন্তশাসনকে প্রসারিত করতে কমিশনারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; বর্তমানে এই সংখ্যা ১৯ জন।

বিষ্ণুপুর পৌরসভার গড়পড়তা বার্ষিক আয় (১৯০১-০৫)
ছিল ১০,০০০ টাকা এবং বায় ছিল ৯০০০ টাকা। সূতরাং
আয়-বায়ের শুরুতে ভারসামা ছিল বললে ভুল হবে, বরং বলা যায়
এ সময়ে পৌরসভার হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত। আর এই অর্থের
অধিকাংশটাই আসত পৌরসভার অধিবাসীদের কাছ থেকে। প্রতিটি
করদাতা তার আয়ের ১ই শতাংশ কর হিসাবে পৌরসভাকে জমা
দিতেন। পণা কর ও পরিবহন কর ছিল পৌরসভার আয়ের অনাতম
উৎস। এখানে দীর্ঘদিন আয়-বায়ের সমতা বজায় ছিল। সারণি-৪-এ
তার নিদর্শ তুলে ধরা হল :

সারণি-৪ বিষ্ণুপুর পৌরসভার আয় ও ব্যয়

আর্থিক বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উষ্ত (টাকা)		
<b>\$\$85-8</b> \$	२৮.৮১१	28.48	+ >92		
7284-80	২৩,৯৪৩	২৩,৭৪৩	+ \$00		
88.0864	২৬,৭৮৪	३७,८५३	+ 0>>		
\$\$88-80	24,620	26,205	+ 622		
<b>68-984</b>	৩২,৩৪৫	७১,११১	+ (198		
2886.89	৩৫,৮৭৬	oe,00e	+ 485		
48-8864	<b>१७,७</b> ১१	८७४,४७३	+ 9,866		
\$8~48¢¢	४५,४९७	92,686	+ %05%		
2282-60	९९,०৫७	०७७,७४०	- ७२৯१		
7960-67	92,520	64.0%0	+ 50,000		

সাম্প্রতিক বিষ্ণুপুর পৌরসভা বাঁকুড়া পৌরসভা থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। মানুষকে আৰু আগের মতো আকর্ষণ করতে পারছে না।

সোনামুখী পৌরসভা প্রখ্যাত সমাজতাত্তির্ক এ আর দেশাই বলেন, 'ভারতে তিন ধরনের নগর বাবস্থা গড়ে ওঠে। যথা— রাজধানী নগর, ধর্মীয় নগর এবং শিল্প নগর।' সোনামুখী পৌরসভা শেষোক্ত ধারায় ১৮৮৬ সালে বিকশিত হয়। ও মাালির রচনায় সেজনা উল্লিখিত হয়েছে : "Formerly a large factory of the East India Company was established here (Sonamukhi), and number of weavers were employed in cotton

spinning and cloth making.....The introduction of English piecegoods led to the withdrawal of the company from this trade, for local products were not able to compete with imported European articles. Formerly also the town contained an indigo factory....". বিংশ শতকের সূচনায় সোনামুখী পৌরসভায় রেশম শিল্প ও মুংশিল্পের যে খ্যাতি বাংলাদেশ অর্জন করে আজও তা অব্যাহত আছে।

সোনামুখী শহরের উত্তরে শালি নদী প্রবহমান। ১৮৮৬ সালে এই শহর আয়তনে প্রকৃত বিষ্ণুপুর পৌরসভা অপেক্ষা বড় ছিল। ৪ বর্গমাইল বিস্তৃত এই শহরে ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তবে এ পৌরসভার আয়তন গত ১১৫ বছরে বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। বর্তমান পরিসংখাান অনুসারে এ পৌরসভার বিস্তৃতি ১১.৬৫ বর্গকিলোমিটার তথা ৪.৫ বর্গমাইল।

১৯০১ সালের জনগণনা অনুসারে সোনামুখী শহরে ১৩,৪৪৮ জন অধিবাসী ছিলেন। এদের মধ্যে ১৩,২৬১ জন হিন্দু, ১৮৫ জন মুসলমান এবং ২ জন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ বসবাস করতেন। এই শিল্পনগরী ধীরে ধীরে আকর্ষণ যে বাড়াতে পারেনি তার প্রতিফলন জনসংখ্যায় প্রতিবিশ্বিত হয়। সারণি-৫-এ বিগত ১০০ বছরের জনসংখ্যায় হাসাবদ্ধি উল্লেখিত হল।

সারণি-৫ সোনামুখী পৌরসভার জনসংখ্যা

জনগণনার বছর	জনসংখ্যা	শতকরা	বৃদ্ধির হার
>>0>	488,0%		
>>>>	<b>५७,२</b> ९७	-	5.28
>>>>	\$0, <b>5</b> 8	-	\$4.66
८७८८	४०,०४	+	૭.২8
2882	\$8, <del></del> 66	+	<b>೨</b> ೩,೬೬
£36¢	<b>১२,७</b> ৫२	<del>.</del>	5@.9b
১৯৬১	\$0,029	+	২১.৬৬
2892	34,298	+	२७.२१
2942	५४५.६८	+	৫.২৬
८६६८	<b>২8,</b> ৬80	.+	20,00

সোনামুখী পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত মছর। প্রতি বছর ১ শতাংশও বৃদ্ধি পায়নি।

সোনামুখী পৌরসভার স্বায়ন্ত শাসন প্রকৃত অর্থেই বিলম্বিত হয়। ১৮৮৬ সাল থেকে দীর্ঘকালব্যাপী এই পৌরসভার ৯ জনকমিশনারই ছিলেন সরকার-মনোনীত সদস্য। ১৯৫১ সালে সোনামুখী পৌরসভা চতুর্থ শ্রেণীর শহরে উন্নীত হয়। ১৯৬১ সালে ১২ জনকমিশনার সোনামুখী পৌরসভার স্বায়ন্ত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এঁদের মধ্যে থেকে পৌরপ্রধান ও উপ-পৌরপ্রধান নির্বাচিত হতে থাকেন।

সোনামুখী পৌরসভার আয়-ব্যয়ে প্রথম থেকেই সমতা দেখা যায়। ১৯০১-০৫ পর্মন্ত গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ৫৮৪০ টাকা এবং বায় ছিল ৫৮২০ টাকা। এ ধারা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫১ সালের আয়-বায়ের হিসাব এ-কথাই প্রমাণ করে। সারণি-৬-এ এই হিসাব তুলে ধরা হল।

সারণি-৬ সোনামুখী পৌরসভার আয়-ব্যয়

আর্থিক বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বন্ত (টাকা)			
7887-85	4255	4070	+ >>			
7985-80	<b>788</b>	4096	+ ७१७			
\$80-88	৮৩২৮	4079	+ ৩0%			
\$88-86	2250	4674	+ ৬0২			
28-9866	486,06	७७५,८८	+ 4025			
\$\$86-89	১৯,२১१	১৩,৬২১	+ ৫৫৯৬			
1884-84	<b>\$0,</b> 508	२०,8১२	£ & &			
7984-89	26.200	20,502	+ 055			
>>8>-40	36,096	\$8,690	+ ১৯০৩			
¿n-0ng¿	29.622	१८७,४८	+ ৭৮৩			

ও ম্যালির জেলা গেজেটিয়ারে উদ্রেখ আছে যে সোনামুখী পৌরসভার ১৯০১ সালে মোট জনগণের ১২.৪ শতাংশ মানুষ তথা ১৬৬৮ জন করদাতা ছিলেন। তাঁরাই ছিলেন সোনামুখী পৌরসভায় আয়ের প্রধান উৎস। প্রতিটি করদাতার করের পরিমাণ ছিল ৫ আনা থেকে ৯ আনা (৩১ পয়সা থেকে ৫৬ পয়সা) মাত্র। ১৯০৬ সালে সোনামুখী পৌরসভার মোট বায় ছিল ৬০০০ টাকা। এ টাকার মধ্যে ১৩.৫ শতাংশ ময়লা অপসারণে, ১৩.৮ শতাংশ চিকিৎসা বাবদ ও ১২.২ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয় এবং প্রতিটি পৌরসভার নাায় সোনামুখী আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর ছিল। প্রতিটি জেলার ন্যায় বাঁকুড়া জেলা পৌর উন্নয়ন সংস্থা (District Urban Development Agency) গড়ে উঠেছে। এই সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পৌরসভার সুসংহত উন্নয়ন (IDSMT), সুসংহত স্বাস্থাবিধান প্রকল্প (ILCS), পৌরবস্তির পরিবেশ উন্নয়ন (EIVS), স্বরোজগার স্বর্ণজয়ন্তী যোজনা (SYSJ) ও দরিদ্রের জন্য মৌল পৌর পরিষেবার (UBSP) মধ্য দিয়ে নগরায়ণের ধারাকে অব্যাহত রাখার নিরস্তর প্রয়াস চলছে।

সোনামুখী জেলার প্রথম খটো পায়খানাইন শহরে উন্নীত হলেও গ্রামের মানুষকে টেনে আনার দুর্নিবার আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে জেলার অন্যানা শহরের নাায় নগরায়ণ প্রক্রিয়া সোনামুখী পৌরসভায় পরিলক্ষিত হয় না।

তুলামূলেরে বিচারে একদা বিষ্ণুপুর ও সোনামুখা পৌর এলাকা অতান্ত সমৃদ্ধ ছিল। ইতিহাস বলে, সিপাইা বিদ্রোহের আমলে এ সমস্ত এলাকা বাবসা বাণিজা ও রেশম শিক্তে অতান্ত উন্নত ছিল। পরে জেলা শহর হিসাবে বাকুড়া পৌরসভা বিকশিত হয়। তবে বিটিশদের ব্যবসা-বাণিজার প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর ও



রেশম শিল্পে সোনামুখি বিষ্ণুপুরের খ্যাতি সিপাইী বিদ্রোহের আমল থেকে



পৌরসভার হোমিওপাাণিক দাতবা চিকিৎসালয় (১৯২৪) বর্গদন ধরে দরিদ্র সাধারণ মানুষকে সেবা করে আসছে

र्धात . हक्कल भाभ

সোনামুখীর উন্নত কৃটির শিল্প সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এই এলাকার মানুষেরা অনা জীবিকা খুঁজে নেয়। তাই সর্বশেষ পরিসংখ্যানে (১৯৯১) যে চিত্র মেলে তাতে এই তিন পৌর এলাকায় মানুষের জীবিকায় কিছু সামঞ্জস। থাকলেও পার্থকা কিছু কম নয়। বাকুড়া পৌর এলাকায় সরকারি কর্মচারী, আধা-সরকারি ও বেসরকারি কর্মী (অধ্যাপক-ডান্ডার-ইন্জিনিয়ার), শিল্পী কারিগর (বিড়ি শ্রমিক), বাবসা-বাণিজা কর্মী ও দিনমজুরের প্রাধানা মেলে। বিয়ুঙ্গুরে মূলভ শিল্পী কারিগরদের প্রাধানা আছে। তবে সরকারি ও বেসরকারি কর্মীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সোনামুখী পৌরসভা এলাকায় শিল্পী কর্মীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ক্রমণান্য করিকার মানুষের সংখ্যা ক্রম নয়। সোনামুখী শহরে আজও যাঁরা বসবাস করেন তাদের পার্মবর্তী গ্রামগুলিতে কৃষিজ্ঞমিও আছে। ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি স্পন্ট হয়ে ওঠে।

সারণি-৭ বাঁকুড়া জেলায় পৌরকমী বিন্যাস

ক্ষী ও প্রকৃতি	বা	কুড়া	বিষ্ণুপুর সো		সোন	নামুখী	
	7947	7997	2242	7227	224;	2227	
কৃষক	० ७५	0 20	5.05	OFA	1.86	5.58	
কৃষিকর্মী	0.2%	0.83	4.50	286	4.25	5,40	
কৃটির শিল্পী ও অনা	<b>া</b> না						
উৎপাদন কর্মী	4,66	aaa	8,80	F40	6.83	4.83	
অন্যান্য কর্মী	২২ ৩৮	25.25	>> >>	\$6. <b>₹</b> ₩	29.22	\$0.85	
মুখা কমী	26.26	३१ ७७	<b>૨</b> ૯.৪૧	22.20	20.50	\$6.05	
আংশিক কর্মী	0,66	0.05	0 94	იგი	त क्रिक	0.24	
অক্ষী	90,08	92.08	90,98	9030	45.29	95.00	
মোট	\$00,00	\$00,00	\$00,00	\$00,00	\$00,00	\$00,00	

বাকুড়া জেলার নগরায়ণের ধারা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা বাকুড়া জেলার নগরায়ণের ফলে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে: কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিদেবামৃলক কাজগুলি সমান তালে বৃদ্ধি পায়নি। পৌরসভাগুলির পূর্বে বায় অপেক্ষা আয় ছিল অধিক এবং সে আয়ের উৎস ছিল শহরের করদাতারা স্বয়ং। পূর্বে রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, এমন কি জল নিয়ে রাস্তা ধূয়ে দেবার যে বাবস্থা ছিল তা আজ কস্টকল্পিত। পৌরসভা সরকারের কাছ থেকে এখন বাপেক অনুদান পায়: কিন্তু নিজেদের আয় ঠিকমতো বাড়াতে পারেনি। ফলে স্বায়ন্ত শাসনের যে মূল লক্ষা তা থেকে সরে আসতে পৌরসভাগুলি পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে। সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা পৌরসভাগুলির সমৃদ্ধির পথে অস্তরায়। শহরগুলিতে বহু কাঁচা নর্দমা রয়েছে—বর্ষাকালে সেগুলি প্লাবিত হওয়ায় জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। রাস্তাগুলি সময়মতো মেরামত হয় না; ফলে মেরামতকালে অধিক অর্থের আবশাকতা দেখা দেয়। আর পানীয় জলের কথা না বলাই ভাল। কারণ গ্রীত্মকালে যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক গোলযোগ দেখা দিলে মানুষের মধ্যে পানীয় জলের হাহাকার দেখা দেয়।

তবে আশার আলো এই যে, প্রতিটি জেলার ন্যায় বাঁকুড়া জেলা পৌর উন্নয়ন সংস্থা (District Urban Development Agency) গড়ে উঠেছে। এই সংস্থার মাধামে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পৌরসভার সুসংহত উন্নয়ন (IDSMT), সুসংহত স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প (ILC'S), পৌরবন্তির পরিবেশ উন্নয়ন (EIVS), স্বরোজগার স্বর্ণজয়ন্তী যোজনা (SYSJ) ও দরিদ্রের জন্য মৌল পৌর পরিবেবার (UBSP) মধ্য দিয়ে নগরায়ণের ধারাকে অব্যাহত রাখার নিরন্তর প্রয়াস চলছে। অদুরভবিষ্যতে পৌরসভাগুলি আরও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার প্রত্যাশা আজ আর অম্বলক নয়।

**लचक** अशालक, राकुछ डिज्योम कालक

## বাঁকুড়া জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে

#### জ্ঞানশঙ্কর মিত্র



বিশেষ করে '৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে রূপান্তর ঘটে গেছে। অগ্রগতি ঘটেছে গ্রামীণ অর্থনীতির, বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে ৫ মেগাওয়াট থেকে ১২০ মেগাওয়াট। জেলাবাসীর স্বন্ধ সঞ্চয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ১২ কোটি থেকে ৭০ কোটি টাকার পৌছেছে।

গলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলাবেষ্টিত রাঢ় অঞ্চলের মল্লভূম জঙ্গলমহল দক্ষিণবঙ্গের এই জেলা বাঁকুড়া। সুদূর অতীতে এই জেলা বর্ধমান, মেদিনীপুর,

চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে আনুমানিক (১৭৬৫-৯৩) এই জেলা বীর্তম জেলার অন্তর্ভক্ত হয়। তারপর বিঝুপুর জমিদারি নামে অভিহিত হয়। স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩৫-७७ সালে। তখন জেলার প্রধান কার্যালয় ছিল বিষ্ণপুর। সাওতাল পরগনার মালভূমি অঞ্চল থেকে উল্পত উচ্চ ঢালু বিস্তীর্ণ ভূমিবেন্টিত এই জেলা। মল্লরাজ বাঁকুড়া রায়ের নাম অনুসারে এই জেলার নামকরণ বলে কথিত। দামোদর, স্বারকেশ্বর, কংসাবতী, শিলাবতী, জয়পণ্ডা, শালী, মিড়াই নদনদীর কলতানে মুখরিত এবং नामी-खनामी विभिन्न थान-नानादाष्ठिত ও मान, भनाम, महरा। পিয়াশাল, সেণ্ডন প্রভৃতি জানা-অজানা ছোটবড় বনভূমি শঙ্খলিত এই জেলার আয়তন ৬৮৮৪ বর্গ কিমি, জনসংখ্যা প্রায় ২৯ লক্ষ, যার মধ্যে তফসিলি জাতি ৩৮% এবং উপজাতি ৭%, জনবসতির খনত ৩৫৬ প্রতি বর্গ কিমিতে। ধরাপ্রবণ, দারিদ্রাপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি অনগ্রসর এবং পশ্চাৎপদ জেলা হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বন্ধজগতের অস্তিত্বের মতেই এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের শ্রমের মধ্য দিয়েই প্রতিদিন প্রতি মৃহুর্তের কর্মকাণ্ডে এই সমাজ ও তার সভাতা গড়ে উঠেছে, বিকশিত হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিক শ্রম নিয়োগ করে মানুষ যেমন প্রতিনিয়ত প্রকৃতি ও জীবন্ধগতের উপর প্রভূত্বের অধিকারে সদর্পে এগিয়ে চলেছে তেমনই নিজের সৃষ্ট সমাজ ও সভাতাকে তিলে তিলে বদলে দিয়ে নৃতনতর মানুষের কাছে পৌঁছে দিছে। অথচ এই বিশাল বিপুল কর্মযজ্ঞের কারিগর শ্রমদানকারী মানুবের নিজের জীবনে সৃত্ব ও স্বাভাবিকভাবে বাঁচার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিও নাগালের বাইরে থাকছে, উৎপাদন ব্যবস্থায় শুটিকয়েক পরশ্রমজীবী মানুষের দখল ও নিয়ন্ত্রণের ফলে, ধনতাত্রিক সমাজব্যবস্থার এই হচ্ছে অমোখ নিয়ম—ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফার স্বার্থরক্ষা করাই সমগ্র সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। এর বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে মানুষের সমাজ এই সভাতাকে প্রতিদিন গড়ে তলছে সেই শ্রেণী মানুষেরই একমাত্র অধিকার এই সভাতার উপর। এখানে ব্যক্তিলোভ ব্যক্তিমালিকানা নয়, নয় ব্যক্তিস্বার্থ, সামাজিক স্বার্থে সমষ্টির ক্রিয়াসমষ্টির স্বার্থে সামাজিক ক্রিয়া। শ্রমদানকারী মানুষের অংশ হিসাবে আমরাও এই সমাজভাবনার শরিক। এই বোধকে সঙ্গী করেই এই ভাবনাকে বুকে निटारे जामर्लंत नज़रे, जात मावित्क निरारे वांठात नजारे. আঞান্দিত জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতেই আদর্শগত সংগ্রাম। এই ধারাকে বহন করে চলেছে বাঁকুড়া। তাই তো দ্রেমি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বাঁকুড়ার জনগণ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক উচ্ফুল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ১৭৮৯ সালে যখন ফরাসি দেশে বিপ্লবের আগুন দেদীপ্যমান সেই সময় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এলাকায় চলছে কৃষক বিদ্রোহ যা পরবর্তী সময়ে সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এবং চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে নতুন



বাকুড়া কেলার দেশাগ্রবোধক সংগীত প্রতিয়োগিতায় সহত প্রতিরোগিকে জুতার প্রদান কর্ম্বেম বাকুড়া কেলা পরিষদের সভাধিপতি (প্রক্রেম)

মাত্রা যোগ করে রাজ্যের শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২৮ বছর পরেও জেলাবাসী দারিদ্রা-পীড়িত অনাহারক্লিষ্ট। সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু থেকেই বেশিরভাগ মানুষ বঞ্চিত এবং অবহেলিত। কিন্তু এই বঞ্চনা এবং অবহেলার বিরুদ্ধে জেলার সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাকে বুকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মানুষের সঙ্গে ছোটবড় নানান সংগ্রামে সামিল হয়েছে জেলাবাসী এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয় এবং এক বছরের মধ্যেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় ব্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

সময়টা বাঁকুড়াবাসীর কাছে একটা যুগসদ্ধিক্ষণ। যেন প্রভাতি সূর্যের রক্তিম ছটায় উদ্ধাসিত হল এই জেলা। এই প্রথম সকলেই চোখ মেলে দেখল নিজেকে. দেখল তার পাশের পরিবেশকে, হাতের কাছের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে নিরীক্ষণ করল। ঠিক করে নিল বাঁচার জন্য কী করতে হবে। নব নব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শুরু হল গ্রামোল্লয়নের কান্ধ, ভূমিসংস্কারের কান্ধ। মানুষের এই বিপুল উদামের পাশে থাকল তাদেরই গড়া পঞ্চায়েত সরকার। জমিতে অধিকার কায়েম করল বর্গাদারেরা, পাট্রাদারেরা। ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৪১৯ জন বর্গাদার নথিভুক্ত হল, পাট্টা পেলেন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৭০ জন। মোট কৃষিযোগ্য জমির ৬০ ভাগের মালিক হলেন গ্রামের মাঝারি ও গরিব কৃষক। এতদিন যে মাটি বদ্ধ্যা ছিল, সেই কুমারী মাটির বুক চিরে সোনার ফসল ঘরে তুললেন, জমিতে উৎপাদন বছগুণ বেডে গেল। চালের উৎপাদন হল ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ঘাটতি জেলা খাদ্যে উদ্বন্ত জেলায় পরিণত হল। আলু উৎপাদনে সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে গেল। গমের উৎপাদন হল ৩০,০০০ মেট্রিক টন, বাদাম ৪৭৫ মেট্রিক টন, সরিষা ১৭১৮০ মেট্রিক টন, সেচসেবিত জমির পরিমাণ বাডল, একফসলী জমি দুফসলী জমিতে

পরিণত হল, সেচের জন্য তৈরি হল বড় বড় জোড়বাঁধ, মালবাঁধ, বড বড় অলাশয় যেমন তারাপুর বিল, বিলমারি বাঁধ, বীরবাঁধ काातन, धानाभूति कुनारे काातन, रितनमूफ्तिक जानारेफिश वीध, কাঁটাশয় বাঁধ, সরোবাঁধ, কামার বাঁধ, সমুদ্র বাঁধ আরও অসংখ্য ছোটবড় জোড়বাঁধ ও খালবাঁধ। ১৮০টি নদী জলোক্তনন প্ৰকল্প, ৩২টি গভীর নলকুপ, ১২ হাজারেরও বেশি স্যালো টিউওয়েল সেচের काटक সাহাযা कतल। कृषिए आधुनिक প্রযুক্তির বাবহার ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ধানঝাড়াই কলের ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে, কৃষিতে বাঁকুড়া এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে জেলার উত্তর প্রান্তে ঘটেছে শিক্সের বিকাশ, তৈরি হয়েছে স্পিনিং মিল, প্যাকেক্সিং, হুইল আন্ডে আকসেল প্লান্ট, ক্র্যামো, টাফ টিউব প্রভৃতি ছোটবড় কলকারখানা। শিল্প বিকাশের এখনও অনেকটাই সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার কেন্দ্র থেকে প্রায় সমদূরত্বে রয়েছে দুটি বৃহৎ শিল্পনগরী, উত্তরে দুর্গাপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে জামশেদপুর। এই শিল্পনগরী থেকে উৎপাদিত সামগ্রী দিয়ে জেলায় নতুন নতুন শিক্ষা গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। চিরাচরিত শিল্পগুলির মধ্যে শ্রমনিবিড বিডি শিল্প, তেলকল, চালকল এবং কিছু বেকারি শিল্প রয়েছে। হস্তশিক্সে জেলার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ছাপদারের কারুশিল্প, শুশুনিয়ার পাথরের কারুকার্য সমন্বিত মূর্তি ও গার্হস্থা সামগ্রী, পাঁচমুড়ার মাটির ঘোড়া, বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়ি, বিকনার কোগরা, হাটগ্রামের শাঁথের কাজ, বিষ্ণুপুরের লন্তন শিল্প ও বেলমালা উল্লেখযোগা। বাঁকুড়ার দক্ষিণাংশের অরণাভূমি ওখানের মূল প্রাকৃতিক সম্পদ। সারা জেলায় বনায়নের কর্মসূচি চলছে দ্রুতগতিতে। তৈরি হয়েছে ১,৪৮,১৭৯.৪৪ হে**ন্ট**র অরণ্যভূমি। বাঁকুড়ার রুক্ষ প্রান্তর আজ্ঞ সবুজের আন্তরণে আচ্ছাদিত, পথিপার্শ্বের বৃক্ষরাজি দৃষ্টিনন্দ্র হয়েছে, আর এই দিগন্ত প্রসারিত অরণ্য সম্পদকে রক্ষা করার ভার নিয়েছেন জেলাবাসী নিজেরাই। তৈরি

জমিতে অধিকার কায়েম করল বর্গাদারেরা,
পাট্টাদারেরা। ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৪১৯ জন
বর্গাদার নথিভুক্ত হল, পাট্টা পেলেন
১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৭০ জন। মোট কৃষিযোগ্য
জমির ৬০ ভাগের মালিক হলেন
গ্রামের মাঝারি ও গরিব কৃষক।
এতদিন যে মাটি বন্ধ্যা ছিল, সেই কুমারী
মাটির বুক চিরে সোনার ফসল ঘরে তুললেন,
জমিতে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেল। চালের
উৎপাদন হল ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ঘাটতি
জেলা খাদ্যে উদ্বুত্ত জেলায় পরিণত হল।
আলু উৎপাদনে সর্বকালের
রেকর্ড ছাপিয়ে গেল।

হয়েছে ১০০২টি বনরকা কমিটি। প্রায় ১০ লক মানুবের জীবিকার কিছুটা পূরণ হচ্ছে এই অরণাসম্পদ থেকেই। মৎস্য ও প্রাণী-পালনের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি যদিও আমাদের জেলায় গবাদি প্রাণীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম **স্থানেই রয়েছে। কিন্তু** উৎপাদিত দুন্ধের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, এ জন্য প্রয়োজন সংকরায়নের। কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে এর সুফল পাওয়া যাবে। ডিমপোনা উৎপাদনে জেলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এই কাজে জেলায় প্রতি বছরে কয়েক লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হয়। লাক্ষা চাষে জেলার ১৭ হাজার পরিবার নিযুক্ত রয়েছেন এবং প্রতি বছর ২০০ মেট্রিক টন স্টিক ল্যাক তৈরি হয়। জেলার ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাঞ্জলঘাটি, ইন্দপুর, খাতড়া-১, খাতড়া-২, রানিবাঁধ, রাইপুর এবং বাঁকুড়া ২ নং-এর মধ্যে**ই লাক্ষা উৎপাদনে**র কাজ সীমানদ্ধ। জেলায় হস্তচালিত তাঁত র**য়েছে** ২২ **হাজার, ১ লক্ষ** ১০ হাজার মানুষ এই শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন। বাঁকুড়ার গামছা, বেডকভার ও লুঙ্গি জেলার বাইরে সমাদৃত হচ্ছে। বালুচরি শিল্প ও হস্তশিল্প সারা ভারতবর্ষে উল্লেখযোগা স্থান করে নিতে পেরেছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাঁকুড়া পিছিয়ে নেই। দক্ষিণ বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ ব্লকের প্রতান্ত প্রাম বনগোপালপুরে সৌরলজিকে কাজে লাগিয়ে ৭৮টি পরিবারকে বিদ্যুৎ জোগানোর এক যুগান্তকারী অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই জেলা। আরও ৭০টি পরিবারকে সৌরশক্তিচালিত বিদ্যুৎ দেওয়ার কাজ শুক্র হয়েছে। আগামী দিনে বড়জোড়া ব্লকের স্বর্গবাতি গ্রামে এবং রানিবাধ ব্লকের সাতাড়া গ্রামে এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগিয়ে এসেছে বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট। বাঁকুড়া উন্নয়নীর প্রচেষ্টায় বাঁকুড়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি নবতম সংযোজন। অচিরাচরিত শক্তি ও গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণে ও রক্ষণাবেক্ষণে বাঁকুড়া জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমাদের **জেলা যথেষ্ট** আকর্ষণীয়। পরেশনাথ, বিহারীনাথ, ওওনিয়া, মশক পাহাড়, গোড়াবাড়ি, রানিবাধ, ঝিলিমিলি, মুকুটমণিপুর সংলগ্ন গহন বনরাজি, ছোট ছোট পাহাড় ডুরিং ও কংসাবতী জলাধারের বুকচিরে সুর্যোদয়, সূর্যান্ত ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের মোহাবিষ্ট করে, বারবার আকর্ষণ करत मान, भनाम, बच्या, भिग्रामामरचत्रा त्राश्वामापित रक्षमा वीकुफ़ा। নিবিড় অরণা, ছোট ছোট টিলা, ডুংরি, জ্বোড়, নানা শোভিছ লাল কাঁকুরে মাটির জেলা বাঁকুড়ায় মানুষের কণ্ঠ-উৎসারিত ঝুমুর গান, টুসু গান, লোকগাঁতি, কাঠিনাচ, দেহাতি সংগীতের সঙ্গে আদিবাসী অধ্যুষিত প্রাম-প্রামান্তর, বন ও প্রান্তর থেকে রাত্রিতে যখন ধামসা মাদলের গুরুগন্তীর শব্দলহরীর সঙ্গে তাল রেখে আদিবাসী পুরুষ ও নারীদের বৃন্দগান নৃত্যের শব্দতরঙ্গ বাতাসে ভেসে আসে অথবা মেঠো পথ দিয়ে সন্ধায় যখন গো-শকটের ঘর্ঘর একঘেয়েমি শব্দের সাথে ঘরে ফেরা রাখালিয়া বাঁশির উদাস করা সূর মুর্ছনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত তখন যেন রক্তে লাগে দোলা—বণবৈচিজ্যের সমারোহে সম্মোহনী সূরে বাঁকুড়ার মাটি যেন পর্যটকদের বারবার ডাকে।

সাহিত্য সংস্কৃতির আঙিনায় বাঁকুড়ার গৌরবদীপ্ত প্রেক্ষাভূমি আজও জেলার কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনে উৎসাহের সঞ্চার



খাওড়া পুর্বান্ন মারকুমার উদ্বোধনী ভূষেদ দিচ্ছেন বাকুড়া জেলাশাসক। মধ্যে উপবিস্ক প্রয়াত মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী

করে। এই জেলায় জন্মছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী যামিনী রায়, রামকিন্ধর বেইজ, বিদ্যুৎবল্পভ, বসস্তরঞ্জন রায়, সংগীতশিল্পী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞান গোস্বামী, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দার্শনিক যোগেশ বিদ্যানিধি, শিশুসাহিত্যিক বিমল ঘোষ, শূনাপুরাণ প্রণেতা রামাই পশুত। আধুনিক সময়ের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজশুরু, অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস প্রমুখ। আমাদের জ্ঞেলার মর্যাদাকে ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর দরবারে নিয়ে গেছেন বিশ্বজননী সারদামনি। বাঁকুড়ার মাটিতে, জ্ঞলে, অরণ্যে, জ্ঞানপদে ছড়িয়ে আছে অতীত ঐতিহ্যের অনেক গৌরবান্বিত শৃতিবিজ্ঞড়িত লোকগাথা।

পুরাতান্ত্রিক নিদর্শন ও স্থাপতা শিল্পে এই জেলা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের মন্দিরে মন্দিরে মধ্যযুগীয় টেরাকোটা শিল্পের রত্মসম্ভার ছড়িয়ে আছে শ্যাম রায়ের পাঁচচূড়ার মন্দির, মদনমোহন মন্দির, রাসমঞ্চ। রাসমঞ্চের শিল্পকীর্তি বাংলা, মিশরীয় ও মুসলিম স্থাপতা শিল্পের অনবদ্য মিশ্রণ ঘটেছে। এছাড়া রয়েছে মল্পরাজাদের পুরাকীর্তি। ক্ছ শৃতিবিজড়িত বিরাট বিরাট পরিখা বা জলাধার লালবাধ, পোকা বাধ ও যমুনা বাধ নামে যা খ্যাত, রয়েছে দলমাদল কামান, রয়েছে বছলাড়ার মন্দির, সোমাতাপলের মন্দির, এ সবই বাকুড়াবাসীকে জীবনসংগ্রামে উৎসাহিত করছে। তাই ২০ বছর পূর্বেও যে জেলা খাদ্যে ঘাটতি জেলা ছিল '৭৭-এর পরবর্তীকালে বামফ্রন্টের আমলে শস্য উৎপাদনে উত্ত্ব এই জেলা। বিশেষ করে '৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণ ও ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই বাকুড়ার প্রামে প্রামে

রূপান্তর ঘটে গেছে। অগ্রগতি ঘটেছে গ্রামীণ অর্থনীতির, বিদ্যুতের ব্যবহার বেডেছে ৫ মেগাওয়াট থেকে ১২০ মেগাওয়াট। জেলাবাসীর ম্বন্ধ সঞ্চয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ১২ কোটি থেকে ৭০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীশক্তির ভারসামোর পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন ঘটেছে প্রাকৃতিক ভারসামোরও। তাই গ্রামবাংলার শ্রেণীশক্ররা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আসরে নেমে সমস্ত রকম ঘণ্য চক্রান্তের জাল বুনছে. কিন্তু আমাদের বিশ্বাস প্রতায়সিদ্ধ মানসিকতায় উপরিকাঠামোর উপাদানগুলিকে সন্নিবিষ্ট ও সুরক্ষা করার মহান লক্ষ্যে বহুমান গণ-আন্দোলনের শরিক হিসাবে একদিকে যেমন নিচ্ছেদের চেতনাকে নিরম্ভর শাণিত ঝকঝকে বৃদ্ধিদীপ্ত করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালাবেন এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক, সাংগঠনিক প্রশাসনিক দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে এবং প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় অবিরাম একে প্রায়োগিক পরিসরে প্রতিহত করবেন, অপরদিকে অপেক্ষমান সর্ববৃহৎ অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সর্বান্থক ঐকান্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করে আসম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে পুনর্বার সংহত শক্তিতে পরিণত করে গণ-আন্দোলনে এক নতন মাত্রা সংযোজিত করবেন।

বাঁকুড়া জেলাবাসীর মনে অনেক আশা ও প্রত্যাশা এবং তাকে কাজে রূপায়িত করার ও অঞ্চানাকে জানার জন্য অকৃত্রিম প্রচেষ্টা অবিরত বিদামান।

লেখক: প্রাক্তন সভাধিগতি, বাঁকুড়া জিলা পরিষদ। প্রাক্তন শিক্তক, বেলিয়াতোড় উচ্চ বিদ্যালয়। বর্তমানে সভাপতি, বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক শিকা সংসদ।

# বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির রূপান্তর

#### তারাপদ ধর



আশির দশকের শেষভাগেও এই জেলাকে 'শিল্পহীন জেলা' রূপে অনেকে
বর্ণনা করতেন। 'শিল্পহীন' বলতে তাঁরা বোঝাতেন জেলার অভ্যন্তরে
কোনও মাঝারি বা বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ গড়ে না ওঠার ব্যাপারটিকে।
উল্লেখযোগ্য, নক্ইয়ের দশকে বাঁকৃড়া জেলায় মেজিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র সমেত
কেশ কয়েকটি নতুন মাঝারি শিল্প স্থাপিত হওয়ার ফলে বর্তমান শতাব্দীর
শূর্তে এই জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে।

টিশ আমলে সারা ভারতের মতো বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির মূল চরিত্র ছিল আধা-সামস্ততান্ত্রিক। ডব্রু ডব্রু রস্টোকে অনুসরণ করে একে আমরা চিরাচরিত

সমাজ্ঞ' আখ্যা দিলেও সাংঘাতিক কিছু ভূল হবে না। আর্থ-সামাজ্ঞিক অনুন্নতি ছিল এই অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো স্বাধীনতার আগে পর্যস্ত বাঁকুড়া জেলাতেও খাদ্যাভাব বা দর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। উনিশ শতকের শেষ পঁয়ত্রিশ বছরের ভেতরে বাঁকুড়া জেলায় ১৮৬৬ সালে মারাত্মক দুর্ভিক্ষের পর ১৮৭৪ সালে দেখা দিয়েছিল সাধারণ দুর্ভিক্ষ। এরপর ১৮৮৫ সালে খাদ্যাভাব ও ১৮৯৭ সালে আবার মারাত্মক দর্ভিক্ষ। ১৮৯৭ সালের এই দুর্ভিক্ষে জেলার শতকরা ৪০ ভাগ লোক আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে সরকারি উদাসীনতা ছিল ভয়ংকর। বাঁকুডা জেলার প্রসঙ্গে O Mally লিখেছেন যে, ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে যথন প্রতিদিন গডপডতা ৩৫ জন লোক মারা যাচ্ছিল, তখন ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অর্থাভাবে রিলিফের কাজ বন্ধ করতে হয়েছিল। বস্তুত, ওই সময়ে বাঁকুড়া জেলার মুখা পরিচয় ছিল কুষ্ঠ ও খরাপীড়িত জেলা হিসাবে। সেচের অভাব যে বাঁকুড়া জেলায় দর্ভিক্ষের প্রধান কারণ, একথা মেনে নিয়েও ভারতীয় সেচ কমিশন কিন্ধু এই জেলায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য কোনও বিশেষ সেচপ্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করেনি। সমস্ত জেলায় শুধু সরকারি পুকুরের সাহাযো ২ লক্ষ একর জমি সেচ পায়, এই তথাটুকু জেনে ও জানিয়েই তার কর্তবা শেষ করেছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার আগে অস্বাভাবিক বছরগুলিকে বাদ দিলে সাধারণভাবে বাঁকডা জেলার বেশির ভাগ মানুষন্ধন সেকালে সহজ ও সরল জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সীমিত উপকরণগুলি পাওয়ার অধিকারী ছিল। ওই সময় বাঁকুড়া জেলায় একজন শ্রমিক দৈনিক মজুরি পেত ২ আনা এবং তার ব্যবহারযোগ্য চালের দাম ছিল প্রতি সের ২ পয়সা। অন্যদিকে ১৮৭১-৭২ সালে জেলায় কাজের অভাব ছিল না বললেই চলে। সব মিলিয়ে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, ব্রিটিশ আমলে স্বাভাবিক বছরগুলিতে বাঁকুড়া জেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান ও আয় প্রভৃতি গড়পড়তা একজন যে কোনও ভারতীয়ের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। বর্তমান নিবন্ধ লেখক তাঁর 'বাঁকড়া জেলার আর্থিক ইতিহাস' নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ১৮৭২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ১০০ বছরে বাঁকুড়ার প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল বার্ষিক ০.২৫ শতাংশ হারে। ১৮৭২ সালে সেটি ১৯৬০-৬১ সালের দামস্তরে ছিল ১৮০ টাকা এবং ১৯৭০-৭১ সালে হয়েছিল ২২৪ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা গেছে যে, ১৯৭০-৭১ সালে বাঁকডা জেলার মাথাপিছু আয় সর্বভারতীয় গড় থেকে ৩৬ শতাংশ কম দাঁডিয়েছিল। অর্থাৎ বিগত ১০০ বছরে সর্বভারতীয় স্তুরে যে হারে আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছিল বাঁকুড়া জেলার মতো প্রান্তিক জেলাগুলিতে তা থেকে কম হারে ঘটেছিল। মাথাপিছু আয়ের ৩৬ শতাংশ হাস প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এর মধ্যে ২০ শতাংশ হাস ঘটেছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশকে ভারতের উল্লয়ন



শ্রমের ফসল ঘরে ডোলার আয়োজন

বামক্রন্ট রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার সময় থেকেই এই জেলার অর্থব্যবস্থায় জনত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।
১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে জেলায় মোট চাষযোগ্য এলাকার অনুপাত হিসাবে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ শতকরা একশো ভাগ বৃদ্ধি পায়।
১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এখানে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ে তিন গুণের বেশি। অন্যদিকে, ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে
১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় পাঁচ গুণ এবং কর্মসংস্থান প্রায় সাত গুণ।

পরিকল্পনায় বাঁকুড়া তথা পশ্চিমবঙ্গকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে।


পঞ্চালের দশকে বাঁকুড়া জেলায় পরিকল্পনা বলতে ছিল প্রধানত গণ-প্রকল্পগুলি। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুরনো পুকুর ও বাঁধের সংস্কার সাধন এবং নতুন পুকুর ও বাঁধ তৈরি করে একই সঙ্গে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষজ্ঞনের জন্য কর্মসংস্থান।, পাশাপাশি রাস্তাঘাট তৈরির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই সব প্রকল্পের রূপায়ণে ক্রটিবিচ্যুতি ছিল খুব বেশি। ফলে এদের মাধ্যমে যে ধরনের বাস্তব মূলধন সম্পদ গড়ে উঠবে বলে আশা করা হয়েছিল কার্যত তার ভগ্নাংশমাত্র সম্ভব হয়েছিল: অপরদিকে, বাঁকুড়া জেলায় ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন কৃষি উন্নয়নের যে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল তার প্রভাবও লক্ষণীয় মাত্রায় দেখা যায়নি। তবে পরবর্তীকালে অর্থাৎ ষাট্টের দশকে গৃহাঁত নিবিড় কৃষি প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার মধ্যে বাঁকুড়াও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই সময়েই জেলার পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল যথাক্রমে দৃটি বৃহৎ সেচ প্রকল্পের সুফল পেতে শুরু করে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও কংসাবতী সেচ প্রকল্প বাঁকুড়া ভেলার কৃষি উন্নয়নে এখন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পাশাপাশি উন্নত কৃষি কৌশল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হলেও কিছু কিছু গৃহাত হয়। বলা যেতে পারে, এই কালপর্বেই বাঁকুড়া জেলার আর্থিক উন্নয়নে রস্টো কথিত উত্তোলনপর্বের প্রাকৃ-শর্তগুলি কিছু কিছু পূরণ হতে থাকে। বাট দশকের শুরুতে দুর্গাপুর শিক্ষাঞ্চল গড়ে উঠলে তার সংযোগ-প্রভাব বাঁকুড়া জেলার সন্নিহিত এলাকাগুলিতে জোরালোভাবে এসে পড়ে। এই সব অঞ্চলের জীবিকা কাঠামো বদলায় ও আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বাট ও সম্ভর দশকে পরিকাঠামো ও ব্যবসা-বাণিজ্ঞ মিলিয়ে সেবাক্ষেত্রের সমৃদ্ধি ঘটে।

বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর পূর্বাঞ্চল চিরকালই পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ ছিল। বাটের দশকে কংসাবতী সেচ প্রকল্প রূপায়িত হওয়ার ফলে দক্ষিণাঞ্চলও ওই সমৃদ্ধির অংশীদার হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭১-৭২ সালে বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে মানুবজনের মার্থাপিছু আয় ছিল মাত্র ১৩৬ টাকা অর্থাৎ মাসে ১১ টাকা ৩৩ পয়সা। এ থেকে বোঝা যায় যে, জেলার সাধারণ মানুবের বেশিরভাগ তখনও দারিদ্রাসীমার নীচে বাস করত।

সন্তরের দশকে বাঁকুড়া জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বার্ষিক ১.৭.% হারে। পাশাপাশি তণ্ডল জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে বার্ষিক ১.৫% হারে। অন্য একটি হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৯৫২ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ১৯৭৭ সালে বর্ধমান জেলায় যেখানে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা সংখ্যার সূচক হয় ৪৫৮, বাঁকুড়ায় সেখানে সেটি দাঁডায় মাত্র ১৭০ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২২৩। এর অর্থ হল, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় কৃষি ও শিল্পোলয়নের হার ছিল তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু এর পরবর্তীকালে, অর্থাৎ বামফ্রন্ট রাজেরে শাসনভার গ্রহণ করার সময় থেকেই এই জেলার অর্থব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের মধো ভেলায় মোট চাষ্যোগা এলাকার অনুপাত হিসাবে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ শতকরা একলো ভাগ বৃদ্ধি পায় : ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এখানে রাসায়নিক সারের বাবহার বাড়ে তিন গুলের বেশি। অনাদিকে, ১৯৭৪ ৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে ক্ষুত্রশিক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় পাঁচ গুণ এবং কর্মসংস্থান প্রায় সাত গুণ। সব মিলিয়ে এইভাবে বলা যেতে পারে যে, আশির দশকের প্রথম ভাগেই বাঁকুড়া ্রুলার ক্ষি অর্থনীতিতে রস্টো ক্থিত উল্লম্খন বা উত্তোলন পর্বের



कैविकाद अक्षात



ক্ষকের লাঙলে গরুই প্রধান অবলম্বন

(Take-off) মতো একটি দ্রুন্ত উন্নতির পর্যায়ের সূচনা হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও শ্বীকার করে নিতে হয় যে, ওই সময় অবধি জেলার লিজান্নয়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেনি। বস্তুত, আশির দশকের শেষ ভাগেও এই জেলাকে 'শিল্পহীন জেলা' রূপে অনেকে বর্ণনা করতেন। 'শিল্পহীন' বলতে তারা বোঝাতেন জেলার অভ্যন্তরে কোনও মাঝারি বা বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ গড়ে না ওঠার ব্যাপারটিকে। উল্লেখযোগ্য যে, নক্ষইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় মেজিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র সমেত বেশ কয়েকটি নতুন মাঝারি শিল্প স্থাপিত হয়েছে। ফলে বর্তমান শতান্দীর শুরুতে এই জেলার অর্থনীতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ ইতিমধ্যে বাঁকুড়া জেলাকে আর্থিক উন্নয়নের মাপকাঠির বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের ভেতর একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত জেলা হিসাবে পরিচয় দিচ্ছেন।

নক্ষইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাণ্ডলির মতো কৃষি উৎপাদনে যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৮০-৮১ সালে এখানে মোট কৃষি উৎপাদনের সূচক ছিল ১১৫.১৪ (১৯৭১-१२ = ১০০)। ১৯৯০-৯১ সালে সেটি হয়েছিল ১৯২.৭৬ এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে হয়েছে ২৩৯.১৭। এ থেকে বোঝা যায় যে, বামফ্রন্টের আমলে সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁকুড়ার মতো সাধারণ ধারণায় অনুন্নত জেলার কৃষিক্ষেত্রে অভৃতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। কুড়ি বছরেরও কম সময়ে জেলার কৃষি উৎপাদন দ্বিগুলেরও বেশি হওয়া, বলা যেতে পারে, বামফ্রন্টের ভূমিসংস্কার ও কৃষিনীতির সার্থকতার বিশেষ পরিচয়বাহী। অবশ্য ১৯৯৮-৯৯ বছরটিতে প্রাথমিক হিসাবে অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলার সঙ্গে বাঁকুড়া জেলারও কৃষি উৎপাদনে বার্থতা দেখা গেছে। কিন্তু এই বছরটিকে অস্বাভাবিক বছর হিসাবে চিহ্নিত করলে আমরা দেখি, খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতায় বর্তমানে বাঁকুড়া জেলা কৃষি-উন্নত বর্ধমান জেলার প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে বর্ধমান জেলায় হেক্টরপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ১৭৮০ কেজি এবং বাঁকুড়া জেলায় ছিল ১৫২৮ কেজি। ১৯৯৭-৯৮ সালে বর্ধমান জেলায় ওই উৎপাদনশীলতা হয়েছে ২৯১৬ কেজি এবং বাঁকুড়া জেলায় ২৭০৪ কেজি।

কৃষি থেকে শিল্পক্ষেত্রের দিকে চোখ ফেরালে আমরা একইভাবে বাঁকুড়া জেলায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা লক্ষ করতে পারি। এই জেলায় ১৯৯১ সালে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৯৯ এবং সেখানে দৈনিক গড় কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ২১৭৬ জ্বন। ১৯৯৮ সালে ওই সংখ্যা দৃটি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩৩ ও ৩২৯৪ জন। তবে কারখানার সংখ্যা বিচারে বাঁকুড়া জেলার স্থান আজও অনেকখানি নিচে থেকে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই জেলার নিচে আছে কেবল মূর্লিদাবাদ, কোচবিহার, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর এবং পুরুলিয়া। কর্মসংস্থানের বিচারে আবার মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়া বাঁকুড়ার থেকে এগিয়ে আছে। উভয়ত, এগিয়ে আছে ২৪-পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, কলকাতা এবং এমন কি দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাও। প্রধানত কৃষিনির্ভর মেদিনীপুর জেলা যে শিল্পায়নের দৌড়ে বাঁকুড়া থেকে অনেকখানি, প্রায় অনতিক্রম্য ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে সেকথা বলাই বাছলা। রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার সংখ্যা ও সেগুলিতে কর্মসংস্থানের নিজিতে এখনও বাঁকুড়া জেলা এমন কি মুর্শিদাবাদ থেকেও পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, নব্বইয়ের দশকে জেলায় কৃষি উন্নয়নে আশানুরূপ সাফলা দেখা গেলেও ক্ষদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। ১৯৮৮ সালে জেলায় ক্ষদ্রশিল্পের সংখ্যা ছিল ৯০০৯ যা ১৯৯৯ সালে হয়েছে ১০,৫৮১। অন্যাদিকে, ওই শিল্পসংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থান ছিল ১৯৮৮ সালে ৫০.৬৯৭ জনের এবং ১৯৯৯ সালে ৫১,৩০৯ জনের।

বামফ্রন্টের আমলে শিল্পায়নের এই স্থিমিত হার অবশ্য তথুমাত্র বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত নয়। পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতেই উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের নীতির ফলক্রতি হিসাবে বিশেষত ক্ষুদ্র ও কৃটিরশিল্প মার খাচ্ছে। এর বিপরীতে জেলায় গড়ে ওঠা বা প্রস্তাবিত মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির উল্লয়নমূলক ভূমিকা আমাদের সাবধানতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা জরুরি। প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের সম্পাদিত 'বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতি ১ম পর্ব' বইটিতে জেলার শিল্পচিত্র সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল ও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কিন্তু ওই বইয়ে উল্লেখিত মাঝারি শিল্প প্রকল্পগুলির মধ্যে বর্তমানে কতগুলির ঠিকঠাক বাস্তবায়ন ঘটেছে, কতগুলিই বা পরিত্যক্ত বা অকার্যকর অবস্থায় আছে, এ বিষয়ে ইতিমধ্যে কোনও পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হয়নি। ফলে আশি ও নক্ষইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় ক্রত কৃষি-উল্লয়ন সব ধরনের পরিসংখ্যান দ্বারা সমর্থিত হলেও শিল্পোলয়নের ছবিটি এ পর্যন্ত বেশ খানিকটা অপরিচ্ছন্ন বা অস্বচ্ছ অবস্থায় আছে।

সাম্প্রতিককালে বাঁকুড়া জেলার আর্থিক উন্নয়ন কৃষির পাশাপাশি বেশি মাত্রায় সংঘটিত হয়েছে সেবাক্ষেত্রের সমৃদ্ধির মাধ্যমে। জেলায় কৃষি ও শিল্পের পরিকাঠামো উন্নত হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আশির দশকেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও কাঁচা রাস্তার তুলনায় পাকা রাস্তার অনুপাত লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নক্ষইয়ের দশকে ওই রাস্তাগুলির প্রায় প্রতিটির গুণগতমান অনেক উন্নত হয়েছে। বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সুব্যবস্থাও এই দশকে প্রশাসনীয় মাত্রা পেয়েছে। বিগত দু-দশকে বাঁকুড়া জ্বেলায়

সেবাক্ষেত্রের অপ্রগতি জেলার যে কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও চোখে পড়ার মতো। জনগণনার হিসাবে শহরবাসীর অনুপাত প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও জেলার গ্রামাঞ্চলে শহরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ছোটখাটো দোকান ও নানা ধরনের ব্যবসাবাণিজ্য মিলিয়ে বিগত কুড়ি বছরে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রের (Non-farm Sector) উন্নতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যানা জেলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই জেলাতেও ক্রমাগত ঘটে চলেছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাঁকুডা জেলার অর্থনীতির রূপান্তর সামগ্রিকভাবে যেমন, তেমনই ব্যক্তি পর্যায়ে যে কোনও একটি বা একাধিক গ্রামের অর্থবাবস্থার দিকে তাকালেই ধরা পড়ে। উদাহবণ হিসাবে আমরা এখানে দক্ষিণ বাঁকুড়ার সাঁইতড়া নামে একটি ছোট গ্রামের কথা বলতে পারি। পঞ্চাশের দশকে এই গ্রামে ৪০টি পরিবারের ভেতর মাত্র ২টি পরিবারে সারা বছরের অন্নসংস্থান ঘটত। বাকি ৩৮টি পরিবারকেই বছরের একটা সময় সরকারি খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হত। ষাট্রের দশকে কংসাবতী সেচ প্রকল্প রূপায়িত হলে এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষের সরকারি সাহায্য ছাডাই জীবনধারণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে এই গ্রামটি একটি সমদ্ধশালী গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। দারিদ্রাসীমার নীচে বাস করেন এমন একজন ব্যক্তিও এই গ্রামে ति । महत्राक्षलित श्राय जकल जुर्याग-जुिंविया विश्वात भाष्या याय । গ্রামের মধ্যেই চলে ধানভানা মেশিন। কবিভিত্তিক জীবিকা থেকে সেবাভিত্তিক জীবিকাই এখানে ইদানিংকালে প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য বাঁকড়া জেলার অর্থনীতির সমষ্টিগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে জাঁবিকা কাঠামোর এই ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, এমন আমরা বলতে পারি না। বস্তুত, ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সমস্ত অগ্রগতি-লক্ষণের ভেতর 'অনড জীবিকা কাঠারোঁ' আজও যেমন একটি স্বল্লোনয়নের দিকচিক হয়ে আছে, বাঁকুড়া জেলাতেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কিন্তু সাঁইতড়া গ্রামের মতো ব্যতিক্রমী গ্রাম এই কেলাতেও এমন কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তুলনামূলকভাবে কম উন্নত এলাকাগুলিতে আমরা সহজেই খঁজে পেতে পারি।

আশি ও নকাইয়ের দশকে বাঁকুড়া জেলায় অর্থনীতির আরও গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হল, ফেলার সমৃদ্ধ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে কিছকাল আগেও পিছিয়ে-থাকা পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের ব্যবধান হ্রাস। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাঞ্চলে ছাতনা, শালতোড়া এবং উত্তরাঞ্চলে গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া ও বড়জোড়া কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এণোতে পারেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই সব অঞ্চলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রসেচ প্রকর্ম গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি গড়ে উঠেছে নানা ধরনের শিল্প ও সেবাকেন্দ্রিক কাজকর্মের সুযোগ। পাথর ভাঙা মেশিন, টালি তৈরি ইত্যাদিতে বর্তমানে অসংখ্য মানুষ তাঁদের জীবিকা অর্জনের জনা নিযুক্ত হতে পারছেন। বড়জোড়া ও মেঞ্চিয়া অঞ্চলে কংসাবতী স্পিনিং মিল ও মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি জেলায় এই ধরনের অসেচ এলাকায় মানুষজনের রুটিরুজির জোগান দিচ্ছে। বনসূজন থেকে শুরু করে বর্গা জমির অধিকার বাঁকুড়ার প্রায় ৪০% তফ্সিলভুক্ত ও আদিবাসী জনগণের জীবনজীবিকায় উদ্রেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম সমীক্ষা থেকে এও দেখা গেছে যে.



ব্যকুড়া কেলার বিষয়ক একটি ব্যক্তালা, ১৯৯৮


পার্শ্ববর্তী উচ্চবর্ণের বসবাস যে-সকল গ্রামে সেগুলির তুলনায় বেশ কতগুলি আদিবাসী গ্রামে মাধাপিছু আয় বেশি বা দারিদ্রোর প্রকোপ কম।

বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির রূপান্তর প্রসঙ্গে শেষ কথা হল, বিগত একশো বছরে এই জেলার অর্থবাবস্থা চিরাচরিত সমাজের সমান্তবাল শুর থেকে উন্লাভ হয়ে উন্তোলনপর্ব বা স্বয়ংক্রিয় উন্নয়ন পর্বের সমান্তরাল একটি স্তবে এসে পৌছেছে। কিছু মনে রাখতে হবে যে, এখানে এখনও তেমন কোনও শিল্পের বা শিল্পসমূহের বিকাশ ঘটেনি। একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে উন্নতির প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল বাধা প্রদানকারী শক্তি কাজ করে বাঁকুডা জেলায় প্রধানত গত দ-দশকে সেগুলি অনেক দূর পর্যন্ত অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই কেলার অর্থবাবস্থার আরও সৃদ্রপ্রসারী রাপান্তর জেলার্র মধ্যে অবস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলির পরিক্**লি**ত ব্যবহারের মাধ্যমে অদুসভবিষাতে ঘটতে পারে। সেজনা যা দরকার তা হল উল্লয়নের পরিপন্থী ও বিশুম্বলা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে গণতান্ত্রিক উপায়েই পর্যুদন্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলার সামগ্রিক ও অঞ্চলভিত্তিক উল্লয়নের জন্য একটি স্বল্পমেয়াদি ও একটি দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবোচিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সন্মিলিতভাবে আমাদের এগিয়ে চলা।

#### সহায়ক বই ও পত্ৰিকা :

- ১. বাঁকু'টা : তক্লপদেব ভট্টাচাৰ্য
- State Economic Review : Government of West Bengal. 2000-2001
- বাকুড়া (জলার অর্থনীতি )ম ও ২য় পর্ব : অধ্যাপক তারাপদ ধর (সম্প্রাদিত)
- 8. The Economics of under development. Prof T. Dhar
- প্রামবাংশার অর্থনীতি ঈশ্বর ত্রিপারী

লেখক: অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্ৰাবন্ধিক







नायतात गोताच मूर्ट, (राजनाच्या

# বাঁকুড়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও শিল্প সম্ভাবনা

#### শ্যামাপদ চৌধুরী




জি এস আই বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়ায়
১৪৩টি জায়গায় বোরিং করেছিল। বোরিং-এর রিপোর্টে জানা যায়
শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়াতে প্রচুর পরিমাণে
উৎকৃষ্টমানের কয়লা মজুত আছে এবং যার বাণিজ্যিক
সম্ভাবনা আছে। পরে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালে
মেজিয়া থানার কালিদাসপুর কয়লাখনি চালু করা হয়।

বিপ্রধান এই বাঁকুড়া জেলায় কয়েকটি ক্ষৃদ্র ও কৃটির শিল্প ছাড়া কোনো মাঝারি শিল্প বা ভারী শিল্প ছিল না। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার

২৮.০৫.০৬৫ এবং বর্তমানে প্রায় ৩২ লক্ষ জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষকে মূলত কৃষির উপর নির্ভর করতে হয়। কৃষিকে আবার **অধিকাংশ স্থানে আকাশে**র বৃষ্টির উপরই নির্ভর করতে হয়। এই **জেলায় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক—১২৭১ মিলিমিটার। সময়মত ও** প্রয়োজনমত বৃষ্টি হলে কংসাবতী জলাধার থেকে দক্ষিণ বাঁকুড়ার কয়েকটি ব্রকে ও ডিভিসি-র জলাধার থেকে পূর্ব বাঁকুডার কয়েকটি ব্রকের কিছু মৌজায় জল ক্যানেলের মাধামে দেওয়ার ফলে দৃটি ফসল হয়। তাও বোরো চামে কংসাবতী সব সময় জল দিতে পারে না। আর সমগ্র উত্তর-পশ্চিম বাঁকডায় সময়মত ও প্রয়োজনমত বৃষ্টি না হলে **একটি ফসলও** ভাল করে হয় না। সেজনা ভারতের দরিদ্রতম জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়া জেলা অন্যতম বলে গণা ছিল। জেলার ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে উত্তর ২৩.৩৮ এবং দক্ষিণ ২২.৩৮ অক্ষাংশ <mark>আর দ্রাঘিমাংশ হচ্ছে পূর্ব</mark> ৮৭.৪৬ এবং পশ্চিম ৮৬.৩৬। এই জেলার আয়তন হচ্ছে ৬৯৩৫.১৭ বর্গকিলোমিটার। ভূমির বিবরণে ১৯৯১ সালের সমীক্ষামত মোট ভৌগোলিক আয়তন ৬,৮৮,১০১ হেক্টর। **চাষযোগ্য জমি** ৩.৯৯.৪৭৯ হেক্টর, পতিও জমি ১৫.৭০৩ হেক্টর। **জঙ্গল এলাকা ১,৩৩,৬৬৩ হেক্ট**র, খাস জমি ৬১,৮২৩,৯১ একর।

বাঁকুড়া জেলায় বৃহৎ শিল্প হিসেবে একমাত্র মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রেরই উল্লেখ করা যায়। বৃহদায়তন যন্ত্রপাতি ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে প্রচর পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে অন্যান্য শিল্পর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে শিল্পে নির্মিত হয় তাকে ভারী শিল্প বলে—যেমন লৌহ ইস্পাত শিল্প, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, ভারী রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি। স্থায়ী যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ হলে তাকে ক্ষুদ্রশিল্প বলে। ক্ষুদ্রশিল্পর সঙ্গে কৃটির শিল্পের পার্থকা হচ্চে ক্ষুদ্রশিল্প আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃটির শিল্পে চিরাচরিত প্রযুক্তি।

পাওয়ার স্টেশন করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জমি-সেই জমি যাতে হোমস্টেট ল্যান্ড বা কালটিভেটেড ল্যান্ড না হয়ে পতিত জমি হয় বা হোমস্টেটেড ল্যান্ড বা কষিজমিকে কম ক্ষতিগ্রস্ত করে বেশিরভাগ খাস পতিত জমি পাওয়া যায় তা দেখা দরকার। তাছাডা প্রচর পরিমাণে জল, কয়লা কাছাকাছি পেতে হবে। সেই সঙ্গে যোগাযোগ, বন্টন এবং চাহিদা দেখতে হবে। এইসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করে দেখা গেল মেজিয়া এলাকায় স্থান নির্বাচন করা যায়। কিন্ধ জল, কয়লা, যোগাযোগ, চাহিদা অতি কাছাকাছি থাকা সত্তেও বসতিপর্ণ এলাকা থাকায় মেজিয়া স্থান পরিবর্তন করে দুর্লভপুরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—কারণ দূর্লভপুরে হোমস্টেট ল্যান্ড কম থাকায় জমি অধিগ্রহণও পনর্বাসনের কাজ সহজ হয়। পতিত জমি বেশি ছিল। এরপর প্রকল্প নির্মাণের ব্যয়বহন করার প্রতিশ্রুতি ডিভিসি কর্তপক্ষ দেওয়াতে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী আব্দুল গনি খান টোধরীর চেষ্টায় সেন্টাল ইলেকট্রিক্যাল অথরিটি (সি ই এ) এবং প্ল্যানিং কমিশন বাঁকুডা জেলার দূর্লভপুরের লাটিয়াবনী মৌজায় ৩ x ২১০ মেগাওয়াট ইউনিটের মঞ্জরি কেন্দ্রীয় সরকার দেন। সেইমত মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৮৮ সাল থেকে এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তদানীন্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী বসন্ত শাঠে, রাজ্যের পক্ষ থেকে তদানীন্তন বিদাৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। সবথেকে আনন্দের বিষয় দলমতনির্বিশেষে স্থানীয় এবং জেলার নেতবন্দ ও কর্মীবন্দের আন্তরিক সর্বপ্রকার সহযোগিতায়, জেলা প্রশাসন এবং ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও উচ্চপদস্থ কর্মীদের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে দুর্লভপুরে এই ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে। ২০০০ কোটি টাকার প্রকল্প ছিল কিন্তু এখন তা বেড়ে যে কত হয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। ইস্টার্ন রিজিয়নে সেই সময় এতবড প্রকল্প আর কোথাও ছিল না। ১৯৯৬ সালে প্রথম ইউনিট চাল করে ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জমির দাম, বাড়ির দাম ছাড়াও ৪০ হাজার করে টাকা প্রত্যেক পরিবারে প্রাণ্ডবয়স্কদের দেওয়া হয়। পাওয়ার স্টেশন থেকে নির্গত ছাই ফ্রাই



মেজিয়া তাপবিদাৎ প্রকল্প

আ্যাসব্রিক প্ল্যান্ট তৈরি করা যায়—উৎপাদিত ইট বর্তমান ইটের চেয়ে দাম কম হবে, ইটের মান ভালো হবে, মশলা খরচ কম হবে। বাই-প্রাডান্ট অব কোল ফ্লাই গ্যাস হয়। ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা গেছে যে এখানে আরও ৩টি সমপরিমাণ ইউনিট চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ উক্ত পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আছে। এই পরিকাঠামোতে বহু ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এই শিল্পের উদ্যোগ নিতে গেলে সকলকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। তবেই বাঁকুড়া জেলায় শিল্পে অনগ্রসরতা দূর হবে।

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রোজেক্ট এরিয়া প্রায় ২৫৬৫ একর। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ১৫ কিমি এবং রাণীগঞ্জের দামোদর নদ থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। জলের উৎস-দর্গাপর বাারেজ। জলের আনুমানিক প্রয়োজন ৫৪ কিউসেক। উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিটি ২১০ মেগাওয়াট করে তিনটি ইউনিটের (শাখার)। আনুমানিক বিদ্যুৎ উৎপাদন .৩.৩৭ বিলিয়ান ইউনিট বছরে। রেলপথেব আনুমানিক দৈর্ঘা ৪১ কিমি (মেরি গো রাউন্ড সিস্টেম) ভল ধরে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন বাঁধ ১০০০ হাজার একর। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ডায়ামিটার সম্পন্ন লম্বা ১৮ কিমি জল পরিবহণ পাইপ লাইন। রেল কাম রোড বিজ বাণীগঞ্জের নিকটে দায়োদর নদের উপরে দৈর্ঘা ৭৯৩.৬২ মিটার এবং ১৮টি স্তম্ভের (পিলার) উপর অবস্থিত। কয়লা পাওয়ার উৎস কালিদাসপুর কোলিয়ারি প্রোভেই থেকে ২০ কিমি দরে অবস্থিত। কয়লা পরিবহণ ক্ষমতা ৩২টি ওয়াগুন (ডিটিএইচ) এক একটির ওজন ৫৫ টন। কয়লা প্রয়োজন প্রতি শছরে ২ (দই) মিলিয়ন টন। নির্গত ছাইয়ের পরিমাণ ০,৮ মিলিয়ন টন প্রতি বছরে। মেজিয়া তাপবিদৎ কেন্দ্র এবং সমগ্র কলোনি এলাকা চার্বদিকে ইটের বহুৎ প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত। এখন প্রতিদিন প্রায় ১৫০০ (দুই গজার পাঁচশত। আইক শ্রমিক কাজ করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় তা তিন হাজার ছাড়িয়ে যায়। নজিববিহান পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে বর্তমানে ৩টি ইউনিটই চাল আছে

জেলা শিল্পকেন্দ্র, বাঁকুড়া গত ১৯৮৭ সালে বাঁকুড়া ্রলার কৃটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে জেলার যে শিল্পচিত্র দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে (১) জেলায় আনুমানিক ৭৮৭টি কৃষিনির্ভর শিল্প কোডলপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও সোনামুখীতে আছে যাতে আটা, চাল, সরিষা তেল, যুদা উৎপাদন হচ্ছে এবং ৪০৪১ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (২) বনজসম্পদনির্ভর শিল্প ২৬১টি সংস্থা আছে জয়পুর, সোনামুখী, বাঁকড়া ১ নং ব্লক, ও তালডাংরায়, সঙ্গে কাঠচেরাই ও আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে এবং ১১৭৯ জন কর্মী নিযুক্ত আছে (৩) খনিজ সম্পদ শিল্পের ৬০টি সংস্থা আছে সোনামুখা, বাঁকুড়া ১ নং ব্লক ও বড্জোডায়, সঙ্গে কোক ব্লিকেট, চুন ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে এবং ৪৯২ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (৪) বন্ত্রশিল্প বাঁকুড়া ১ নং বিষ্ণপুর, সোনামখীতে কাপড ছাপা ও পোশাক তৈরি হচ্ছে এবং ১৬৮৩ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (৫) ইঞ্জিনিয়ারিং ও আনুষঙ্গিক শিল্পের ১৪৪৯টি সংস্থায় বাকুড়া ১ নং, সোনামুখী, বড়জোড়া, বিষ্ণুপুরে কাঁসা-পিতল বাসন, সিট মেটালের কাজ ইত্যাদিতে ৬২৩২ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। (৬) রসায়ন শিক্সের ১২৮টি সংস্থায় বাঁকুড়া ১ নং, সোনামুখী ও বিষ্ণুপুরে কাপড় কাচা সাবান, কালি, মোমবাডি উৎপাদনে ৫৫৬ জন কর্মী নিযুক্ত আছে।(৭) পশু সম্পদনির্ভর শিল্পের মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রাথমিক
কাজ শুরু হয় ১৯৮৮ সাল থেকে এবং
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডদানীস্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী
বসন্ত শাঠে, রাজ্যের পক্ষ থেকে ডদানীস্তন
বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।
সবথেকে আনন্দের বিষয় দলমতনির্বিশেষে
স্থানীয় এবং জেলার নেতৃবৃদ্দ ও
কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সর্বপ্রকার
সহযোগিতায়, জেলা প্রশাসন
এবং ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও
উচ্চপদস্থ কর্মীদের
দিবারায় অক্লান্ত পরিশ্রমে
আজকে দূর্লভপুরে
এই ভারী শিল্প
গড়ে উঠেছে।

১০৬টি সংস্থায় ওন্দা, বিষয়পুৰ, সোনাত্মণা ও বড্ডোডায় জুখা, চল্লল, চামড়া প্রসেসিং এর কাজে ৪৫১ জন কর্মী নিযুক্ত আছে।(৮) প্রন্যানা শিক্ষের ৭৪৪টি সংস্থায় কড্জোড়া, শাল্ডোড়া বাক্ডা ১ নং, বিষ্ণুপুর, কোতলপুর, সোনামুখাতে টালি, পাথরকৃচি, সিমেন্ট গ্রিল, পাইপ ইত্যাদি উৎপাদনে ৬০৭৯ জন কর্মী নিযুক্ত আছে : চিরাচরিত প্রাকৃতিক শক্তির উৎস যথা কয়লা, খনিজ তেল, জ্বালানি এণ্ডলো তো অফুরস্ত নয়---২০০০ সালের পর এগুলি দেশের অমাভাবিক বাডছ জনসমষ্টির প্রয়োজন মেটাতে পারবে না বলে বিজ্ঞানীরা সতর্কবাণী দিয়েছেন। বর্তমান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে অতিদ্রুত উগ্লতির যুগে মানুষ শক্তি ছাড়া একপাও চলতে পারে না - সেজনা সাবা বিশ্বে আজ নতুন নংন শক্তিগুলির সদ্ধাবহার করা হচ্চে যথা ভৈব গ্যাস, সৌরশন্তি ইত্যাদি। বাঁকড়া জেলায় ১৯৮৭ সাল প্রযন্ত বিভিন্ন ব্রকে ২৬৪টি জৈব গ্রাস প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে: ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জেলায় ৫০০টি জৈব গাসে প্লান্ট স্থাপন হবে বলে জেলা শিল্পকেন্দ্র সেই সময় জানান। বাঁকড়া জেল্ডা ১৯৮৭ সালে কর্মবত শিল্প সম্বায় সমিতির যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল তা হচ্ছে (১) বিকনায় অবস্থিত বাঁকুড়া ডোকরা শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড, (১) বাঁকুড়া শগরে বাঁকুড়া শন্ধা শিল্প সমবায় সমিতি, (৩) বিশুঃপরে দর্ভি শিল্পের বিশ্বঃপর মহিল। সমবায় সমিতি লিমিটেড, (৪) কম্বলিয়ায় বেলমালা শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড, (৫) পাঁচমডা মুর্থশন্ধ সমবায় সমিতি লিমিটেড, (৬) কম্বল তৈরির জন। লোকপুর পশ্ম শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড (৭) বাসন শিল্প নির্মাণে পাথবিয়া কর্মকাব শিল্প কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (৮) মলিয়ানে বেল মেটাল কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, (৯) বাকাদহ চর্মশিল সমবায়



বাঁকুড়ার বিড়িশিল

সমিতি, (১০) বাঁকড়া বিডি শিল্প কো অপারেটিভ সোস্টেটি, (১১) দেশি লঠন তৈরির জন্য বিষয়পর ল্যান্টার্ন মেকাস কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১২) পাথর ভাঙার জনা মেজিয়া শালতোডা স্টোন কোয়েরি ওয়াকার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১৩) টালি তৈরির জনা মূরল কুম্বকার টাইলমেকার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১৪) কাপড় ছাপার জন্য বার্কড়া টেক্সটাইল ডাইং আন্ড প্রিন্টিং একস ট্রেইনিজ কো এপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, (১৫) ইট তৈরির জন্য সোনামুখা থানা তফসিল ইন্ডান্ত্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি (১৬) দর্জি ও উলের কাজের জনা বাঁকুড়া অগ্রগামী নারী ইন্ডাস্টিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিনিটেড, (১৭) পোশাক ও থাবার তৈরির জন্য রাপর, বাকডায়, বাকডা মহিলা সমাজ কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড, (১৮) বিডি তৈরির জন্য হরেক্ষপুর, বাঁকুড়ায় বাকুড়া শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড, (১৯) বাক্ডা জেলা বিভি কারিগর সমবায় সমিতি লিমিটেড (কেরানীবাঁধ)। তাছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইন্যাপিয়াল কপোরেশনের বাঁকুড়া জেলা শাখা থেকে ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত জেলায় ১৫টি রাইস মিল, ৪টি কোল্ড স্টোরেজ, ৯টি তেলকল, ১২টি স্টোন ক্রাশারকে উন্নত প্রথায় উৎপাদন করার জন্য অর্থসাহায়্য করু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা লাক্ষা চামে এবং লাক্ষা উৎপাদনে অন্যতম জেলা। বাঁকুড়া জেলায় বছরে ২০০০ (দৃই হাজার) মেট্রিক টন স্টিক ল্যাক (কাঁচামাল) উৎপাদন হয় এবং গ্রামীণ পরিবারের ১৭০০০ (সতের হাজার) মানুষ (যার রেশিরভাগই আদিবাসী) এই লাক্ষা চামের কাজে নিযুক্ত আছে। লাক্ষা উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ব্লক হচ্ছে ছাতনা, ইন্দপুর, রাইপুর ১ নং, শালতোড়া, খাতড়া ১ নং, বাঁকুড়া ২ নং, মেজিয়া, খাতড়া ২ নং, গঙ্গাজলঘাটি ও রাণীবাঁধ। জেলায় লাক্ষা চামের জনা কৃন্ডম, বের ও পলাল মোট ১৭ লক্ষ গাছ আছে। জেলায় ১২টি স্টেট লাক্ষা ফার্ম আছে তাতে বছরে

২০০০ শ্রম সংস্থান হয়। এই ১২টি ফার্মের মধ্যে মেজিয়া ব্রকের চয়াবেডিয়া, জেনো, যুগীবাগ, বাঁশকডি, আনন্দপর, গঙ্গাজলঘাটি বকে গোবিন্দধাম, মচা-পাকলিয়া, ইন্দপুর ব্লুকে বনকাটা, তরকাজোড, শালতোড়া ব্রকে তেঁতলটকরী ও খাতড়া বজলকে তোপবাড়িতে। এই ১২টি ফার্মে লাক্ষা চায়ের অত্যাধনিক পদ্ধতিতে চাষ্ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং গবিব লাক্ষা চাষীদের উৎকট্ট মানের ব্রডলাক সরবরাহ করা হয়। জেলায় স্থানীয় বেকার যুবকদের জনা বিশেষ করে পশ্চাংপদশ্রেণার জন্য ১টি টেনিং কাম সার্ভিসিং সেন্টার লাক্ষা চায়ের উপর খোলা হয়েছে। এখা**নে প্রশিক্ষণ** দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য এক বছরে লাক্ষার প্রয়োগ এবং লাক্ষাভিত্তিক হস্তশিদ্ধ তৈরি করা। থাতড়া ১ নং ব্রকে ও ছাতনা ব্রকে এই দটি টি সি এস সি কেন্দ্র প্রতিটিতে এক বছরে ১০ জন করে ২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাডা ওই দুটি ব্লকে ১টি প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করা হয়েছে এবং ১টি ল্যাক আটিভেন কো-অপারেটিভ সোসাইটি টেনিংপ্রাপ্তদের নিয়ে খাতড়া ১ নং ব্রফে তৈবি করা হয়েতে। এই বাবসায় একচেটিয়া পদ্ধতি বদ করার উদ্দেশ্যে বাকড়া জেলায় ভবিষাতে লাক্ষাভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প গড়ে ভোলার উজ্জন সম্ভাবনা আছে।

পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্প-টেরাকোটা বাকুড়া জেলা পরিষদ এবং সরকারি সি আভে এস এস আই বিভাগে প্রামান উন্নয়নের জন্য সিরামিক সেন্টারে পাচমুড়ার স্থানীয় মৃৎশিল্পাদের বিশেষত টেরাকেটা শিল্পার উন্নয়নের কাজে সহায়তা করে আগছে। সেন্টাল প্রাস্ক আভে সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতার সহয়েতার পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প উন্নতমানের প্রয়ুক্তি ও প্রশিক্ষণ পেয়ে আরও উন্নতি লাভ করেছে। পোড়া মাটির ঘড়া ও বিভিন্ন কাজ ছাড়াও মৃৎশিল্পারা এখন ক্রকারী উৎপাদনে মনসংযোগ করেছে। সামিটারিওয়ার প্রকল্পে সরকারের সি আভে এস এস আই বিভাগ বাকুড়া জেলা পরিষদের মাধ্যমে ১৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। শিল্পোদোগীদের উন্নতমানের চুল্লি এবং কৃষিভিত্তিক যন্ত্রপাতি ও উপাদান তৈরির কাজেও আর আর এল ভ্রনেশ্বর জেলা শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে সহায়তা করেছে।

রাজা সরকারের এগ্রি মার্কেটিং অফিন্সে চাঁদমর্বি ভাওার ফুভ প্রসেসিং শিল্পের মাধামে জ্যাম, জেলি, সস, স্কোয়াস, কাসন্দি, উন্মেন্টা সস, পটেটো প্রসেসিং ইত্যাদি তৈরির জন্য দার্ঘদিন যাবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে তৈরি করে বিক্রয় করা হচ্ছে বিষয়পর শহরের নিকটে ১৭২ একর জায়গা নিয়ে নির্মিত হয়েছে ইন্ডাস্টিয়াল গ্রোথ সেন্টার। জেলার ৭টি স্থানে ১৪ কোটি টাকায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাহায়ো শিল্প প্রকল্প নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বড়জোড়ায় হাট-আশুডিয়ার মোডে ১২ কোটি টাকা বায়ে একটি কংসাবতী স্পিনিং মিল তৈরি হয়েছে। বাঁকুড়ায় সুতো রঙ করার জনা একটি রঙ কারখানা তৈরি হয়েছে। ওন্দা থানায় সারদা ফার্টিলাইজার নামে একটি সারকারখানাও তৈরি হয়েছে : বড্জোডা থাায় ঘটগড়িয়ায় দীর্ঘ বছর ধরে একটি বঁডশি শিল্প (মাছের কাঁটা তৈরি) তৈরি হয়েছে। তাছাড়া বৃহৎ শিল্প বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে থাকায় নিকটবতী বড়জোড়া থানায় অনেক ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে উঠেছে। রাণীবাঁধ থানার ছান্দাপাথরে অত্যন্ত মলাবান উৎকৃষ্ট মানের উলফ্রাম শিল্প গড়ে উঠেছিল ও উৎপাদনও হচ্ছিল।



कुछ देखिनाग्रातिः निव

কিন্তু শ্রমিক অসম্ভোষ ও অন্যান্য কারণে এওলির অধিকাংশই বন্ধ হয়ে আছে।

গত তিন বছরে আবার জেলা শিল্প দপ্তব যে-সব প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অনুমোদন দিয়েছে তা হচ্ছে (১) বিশ্বট, লজেন্স, কেক ইত্যাদি তৈরির জনা কনফেকশনারি-২৫টি. (২) পাথর ভাঙাই (সেটান ক্রাশার)-৬০টি (৩) রাসায়নিক শিল্প (সার, নাল)-৪০টি, (৪) ইলেকট্রনিক শিল্প-২০টি, (৫) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ১০০টি, (৬) আটা কল-১২৫টি, (৭) প্রিন্টিং প্রেস-৪০টি, (৮) সিরামিক ইভাস্টি-১০টি, (৯) কৃষিভিত্তিক শিল্প-৫০টি, (১০) অটোমোবাইল সার্ভিসিং-১০টি ইউনিট, (১১) বনজ শিল্প-২০টি, (১২) ফুড প্রসেসিং-২১টি, (১৩) প্লাস্টিক শিল্প-৮টি, (১৪) টায়ার ট্রেডিং ৭টি, (১৫) টেরাকোটা শিল্প ৫১টি. (১৬) শঙ্খশিপ্প-২১০টি, (১৭) কার খোদাই-২২টি (১৮) প্রস্তর খোদাই ১৫টি, (১৯) বালবেত লিখ-১৮টি, (২০) ডোকরা শিল্প-১৫টি. (২১) বেলমালা, চিরুমি, মারকেলমালা, ম্লেটকার্ভিং-২৫টি. (২২) ইটভাটা-১১০টি. (২৩) সিমেন্ট করেখানা-২টি (১টি বিষ্ণুপুরে ম্যাগাসিটি ও ১টি ঝাঁটি পাহাভিতে সিলেক্স). (২৪) ফ্লাওয়ার মিল-২টি, (২৫) আন্ট্রামেরিন ব্ল-২টি (বিষ্ণুপুর ও শালতোড়া), (২৬) অ্যালুমিনিয়াম ছিপি-:টি, (২৭) অভোজা তেল-১টি, (২৮) রাইসমিল-৫০টি, (২৯) পর্লোখন পাইপ-১টি, (৩০) প্লাইউড-১টি, (৩১) ৬৫টি তেলকলের লাইসেন্স পুনর্নবাকরণ করা হয়েছে, (৩১) ১০০০ (হাজার) কাঁসাবাসন শিক্ষের লাইসেন্স পুননবীকরণ করা হয়েছে।

ভাছাড়া বাকড়া জেলাথ শিল্প সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা যায় যে ১৯৫১ সালে বিহাবের ধানবাদ থেকে প্রকাশিত 'দি নিউ ক্ষেচ' পত্রিকা (নিখিল ভারত কোলিয়ারি মালিক সমিতির মখপত্র) তদানীজন সম্পাদক ভগৎচন্দ্র সরকার লিখেছিলেন যে, বাকডা জেলার শালতোডা, মেভিয়া, গঙ্গাঞ্জলঘাটি ও বডজোডায় ২৫ ফুট থেকে ৫০০ ফুট নিচ পর্যন্ত অতি উচ্চমানের প্রচর কয়লা আছে যার মাটির নিচে রাণীগঞ্জ বেল্টের সঙ্গে সংযোগ আছে। এই বিলোটের উপর ভিত্তি করে ১৯৬২ সালে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন বিধানসভা নিৰ্বাচনে শালভোড়া কেন্দ্ৰ থেকে প্ৰাৰ্থী হন তখন দামোদৰ নদের দক্ষিণ ভাঁরে শিল্পাবিকমিটি করে তাঁর হাতে ওই এলাকার যবকেরা এক স্মাবকলিপি দাখিল করে ৷ স্মাবকলিপিতে দাবি করা হয় য়ে গঙ্গা নদীব দুই ধারে যদি চটকল, পাটকল গড়ে উঠে ভবে এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ য়েখানে চন্দ্রলোকে যাচেচ—আমাদের দেশের খনিজ আকর যেখানে জাপান, জার্মানি, চেকোস্লোভেকিয়ায় নিয়ে গিয়ে শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। বিকানীর থেকে খনিজ আকর এনে মখন সিদ্ধি ফাটিলাইজার চলছে, রাউরকেলা থেকে খনিজ আকর এনে যেখানে বার্নপর কারখানা চলছে সেখানে দামোদর নদীর উত্তরতীরে দুর্গাপর থেকে সিদ্ধি পয়ন্ত এক বিশাল শিক্ষ এলাকা গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষ এলাকা গড়ে ভোলার জনা জল, কয়লা, জলবিদাৎ সবকিছই আমদানি করা হয়েছে সেখানে দামোদর নদীর ওই উত্তর তীর থেকে রসদ উপকরণ এনে অনায়াসে কলকারখানা গড়ে তোলা যায়। তাছাডা এই উন্নত বিজ্ঞানের যগে দামোদরের উত্তর তাঁর আলোয় ভরে **থাকবে** আর দক্ষিণ তীর অন্ধকারে ঢেকে থাকরে এটা বিমাতাসুলভ



ব্যক্তার প্রবহমান শথ্যশিল



বাঁকুড়ার অন্যতম পাথরশিল

মনোভাব। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সেই সময় দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে কেন্দ্রে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বলে বাঁকুডা জেলার শেষ প্রান্তে বর্ধমান জেলার সীমান্তে শালতোড়া ও পুরুলিয়া জেলার সাতুড়ি থানার মধ্যখানে পড়াডিহার মাঠে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইভিয়ার একটি ক্যাম্প বানিয়ে বোরিং করিয়েছিলেন। জি এস আই সেই সময় বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজনঘাটি ও বড়জোড়ায় ১৪৩টি জায়গায় বোরিং করেছিলেন। বোরিং-এর রিপোর্টে জানা যায় যে শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও বড়জোড়াতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা মজুত আছে এবং যার বাণিজ্ঞাক সম্ভাবনা আছে। পরে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালে মেজিয়া থানার কালিদাসপুর কয়লাখনি চালু করা হয়। किन्तु उर মেজিয়া थानातरे कानिकाशूत, वातम्याती, वर्धधाम, जून्हे, ভাড়া প্রভৃতি গ্রামণ্ডলিতে এবং শালতোড়া থানার সাহেবডাঙা. কান্তোড়া, রাঙামাটি, কেদনা, ডাছকা, গোপালনগর, বাঁকুলিয়া, মাঝিট, রাউভোড়া, বামুনভোড়, মহিবারা, চকবগা, তেঁতুলিয়ারাখ প্রভৃতি দামোদর নদীর ধারে প্রচুর প্রামগুলির ডাঙায় প্রচুর উৎকৃষ্ট মানের কয়লা ৫ ফুট নিচু থেকেই এবং বড়জোড়া থানার গ্রামগুলিতেও সামান্য মাটি কেটে অবৈজ্ঞানিকভাবে এবং ডিনামাইট ফাটিয়ে খাদান করে দীর্ঘ বছর ধরে বেশ কিছু লোক কয়লা তুলে নিয়ে বাইরে চালান

দিচ্ছে। নদীর ওপার থেকে এবং এপারেও বেশ কিছু মাফিয়া গোষ্ঠী বেআইনি কয়লা পাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতি রাত্রে প্রচর টাকে বোঝাই করে কয়লা চালান দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এইসব জায়গাগুলি অধিগ্রহণ করে কালিদাসপরের মতো কয়লাখনি করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা উত্তোলন করলে দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরেও শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠত। বহু বেকার মানুষ কাজ পেতো এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে বেআইনি কয়লা উত্তোলন করে গ্রামণ্ডলি ধ্বসে যাওয়ার আতক্ষে নদীধারের গ্রামের মানুষদের আজ্ঞ আতক্ষে দিন काँगेए इछ ना। यमिछ ১৯৫১ সाँम थ्यत्क वाक्तिगठफाद करत्रकक्रन বেঙ্গল কোল কোম্পানির কাছে বন্দোবস্ত নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে মেজিয়া থানার কালিদাসপুর, অর্ধগ্রাম, গোপালপুর, খেড়িয়াতোড় এবং হামিরপরে খাদান করে কয়লা উত্তোলন করতেন। এই কয়লা খনিগুলি पारमापदाव ওপারে রাণীগঞ্জ কোলফিল্ডের সঙ্গে সংযোগ ছিল। শালতোড়া থানার তিলুড়ি অঞ্চলে চকবগা কলিয়ারি—এই এলাকায় সীমাবদ্ধতার মধ্যে ৯২ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত আছে বলে ১৯৬১ সালের জেলা সেলাস বইয়ে দেখানো হয়েছে—এই কয়লা একট निकृष्ठे**मातित । त्रिक्षंग्रात ७३ कग्नलाशामान** ७ वि थ कि २৯४१ त्राल ৪৪৫৭ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়েছিল যার তখনকার মূল্য ৭৫.৮০৩ টাকা বলে সেনাস বইয়ে দেখানো হয়েছে। বডজোডা ফিল্ডে ১৩ স্কোয়ার মাইল জুডে ১১ মিলিয়ন টন কয়লা আছে যে কয়লায় ঘনত ২০ ফুট। যদিও তা উৎকষ্টমানের নয়। সেলাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলায় ১৯৬৬ সালে ৫,৮৪৮ টন, ১৯৬৭ সালে ৩,০৭৬ টন, ১৯৬৮ সালে ৩.৩৭৮ টন: এবং ১৯৬৯ সালে ২,৯৯৭ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে। তারপর থেকে ওই কয়লা খনিগুলি প্রায় অচল হয়ে আছে। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব সরকারের নেওয়া একান্ত উচিত। যার বাণিজ্ঞা সম্ভাবনা প্রচুর আছে। নয়তো বেআইনি কয়লা উত্তোলন ও পাচার বন্ধ হবে না আর বেকারদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না।

চায়না ক্রে বাঁকুড়া জেলার চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রচুর চায়না ক্রে মজুত আছে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে দেখানো

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা লাক্ষা চাবে এবং লাক্ষা উৎপাদনে অন্যতম জেলা। বাঁকুড়া জেলায় বছরে ২০০০ (দুই হাজার) মেট্রিক টন স্টিক ল্যাক (কাঁচামাল) উৎপাদন হয় এবং গ্রামীণ পরিবারের ১৭০০০ (সতের হাজার) মানুষ (যার বেশিরভাগই আদিবাসী) এই লাক্ষা চাবের কাজে নিযুক্ত আছে। লাক্ষা উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ব্লক হচ্ছে ছাতনা, ইন্দপুর, রাইপুর ১ নং, শালতোড়া, খাতড়া ১ নং, বাঁকুড়া ২ নং, মেজিয়া, খাতড়া ২ নং, গঙ্গাজলঘাটি ও রাণীবাঁধ।



বাকুডার মুর্থশারী

হয়েছে যে খাতড়া থানার খড়িড্ংরিতে ২,৫৪,০০০ টন, শালতোড়া থানার বেডিয়াথোলে ৩,২১,০০০ টন, গঙ্গাজলঘাটি থানার তিলামুলিতে ৩,৫৪,০০০ টন, তালডাংরা থানার মণিপুরে ইন্দপুর সংলগ্ন স্থানে ৫,৯০,০০০ টন, ওন্দা থানার সিয়ারবাদায় ৫,৯০,০০০ টন, বড্জোড়া থাকার ঘুটগড়িয়ায় ৪১,০০০ টন চায়না ক্লে মজুত আছে-এছাভাও রাইপুর, বাঁকুডা, মেজিয়া ও বিষ্ণুপুরে চায়না ক্রে মজত আছে (জি এস আই তার হিসেব দেয়নি)। চায়না ক্লে শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে—এই চায়না ক্রে রাজা সরকারের কাছে বন্দোবস্ত (লিজ) নিয়ে কয়েকজন ঠিকাদার ট্রাকে করে বেশ কয়েক বছর ধরে বাইরে চালান দিচ্ছে: রাজ্য সরকার চায়না ক্রে—ওয়াসারি করার পরিক্রমনা নিয়ে এবং শহর সংলগ্ন এক্তেশরের কাছে কারখানা করার কাঠামো তৈরি করেও আর অগ্রসর হয়নি। ১৯৬৫ সালে ৩৭৪ টন, ১৯৬৬ সালে ৯২৬ টন, ১৯৬৭ সালে ১৭৮ টন, ১৯৬৮ সালে ৩৬৩ টন, ১৯৬৯ সালে ৩৮৬ টন চায়না ক্লে উত্তোলন করে বাইরে চালান দেওয়া হয়েছে এবং এখনও উত্তোলন করে বাইরে চালান যাচেছ যদিও তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি।

কোয়ার্টজ্ঞ— ছাতনা থানার শুশুনিয়া পাহাড়ে বহু প্রাচীনকাল থেকে কোয়ার্টজের স্তর মজুত আছে। শালতোড়া থানার বারকনা মৌজায়, খাতড়া থানার কাপাসকেরিয়া, কেসাই, দামোদরপুর, কাদরা, তিরিঙ্গ, সিন্ধুরপেটি, ডহলা, ধারগ্রাম, ঝরিয়া, জিয়াকানালি, বানবেদিয়া, মুকুন্দপুর, কাপিলা, সোনামুখী থানার ধানসিমলা, ইন্দপুর থানার, বাগডিহা, চূড়ামণিপুর, নুমিয়াবাইদে, রাণীবাঁধ থানার পিউরিটারি, ঝিলিমিলি, ভুরুডাঙায়, গঙ্গাঞ্জলঘাটি থানার দেউলি, নিধিবামপুরে বড়জোড়া থানার ধবণী, বানসোল, পারয়া, এবং ধরমপুরে কোয়ার্টজ্ঞ মজ্জত আছে। এই কোয়ার্টজ্ঞ ফ্রাট এবং চাকায় প্রাইভিং-এর জন্য উৎকৃষ্টমানের ফ্লাগ স্টোন উৎপন্ন করে উৎকৃষ্টমানের কোরার্টজ প্লাস ফ্যাক্টরি তৈরি করে কাপ-ডিশ তৈরি করা যায় সাধারণ কোরার্টজ রোড সারফেসিং-এর কাজে পাগানো হয়।

উলফ্রাম—একটি অতি মূলাবান খনিজ সম্পদ যা টাংস্টাইনের চেয়ে অতি উৎকৃষ্টমানের। উলফ্রাম টাংস্টেন কারবাইড উৎপাদনে এবং বিশেষ ধরনের ইম্পাত তৈরি ছাড়াও ইলেকটিক ভালভের ফিলামেন্ট তৈরি, বন্দুকের ও রিভলবারের টেগার্টের পয়েন্টে দেবার জনা বাবহৃত হয়। সি এস আইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী রানীবাঁধ থানার ১২টি মৌজায় উলফ্রাম প্রচুর মজুত আছে। অতি পুরাতন কপার <mark>মাইন</mark> যা পরিতাক্ত ছিল পূর্ণপানিতে। সেখান থেকে এবং সাতনালার পরনো কোয়ারি থেকে এবং ছান্দাপাথর থেকে ১৯৬৬ সালে ৩.৪৬০ কেছি ১৯৬৭ সালে ৪,২৩৪ কেজি, ১৯৬৮ সালে ১২,২৭৯ কেজি, ১৯৬৯ সালে ৭,৮৪৩ কেজি উলফাম উত্তোলন করা হয়েছে—তারপরও ছাল্দাপাথরে গৌরীপুর ইন্ডাস্ট্রিক নাম দিয়ে দুক্তন বাঙালি শিল্পোদ্যাগী আধনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে উলফ্রাম ফ্যাষ্ট্ররি তৈরি করে চালাচ্ছিলেন কিন্তু শ্রমিক অসন্তোবের জনা তারা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। পরে বৈতান কোম্পানি পরীক্ষা করিয়ে এটা অতিমলাবান খনিক সম্পদ জেনে চালাচ্চিলেন কিন্তু এখন আবার তা ব**ন্ধ হয়ে আছে। অথচ** ভারতবর্ষের মধ্যে মধাপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের এই বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানাতেই এই মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাণিজ্ঞাক সম্ভাবনাময় এই শিল্পটিকে চালু করতে পারে. (महे मात्र वर विकातामत कर्ममाञ्चान हरू।

লাইম স্টোন (চুনাপাথর)—জেলার চতুর্দিকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার মধ্যে খাতড়া ধানার গুনিয়াদা ও হরিরামপুরে প্রচুর

পরিমাণে মজুত আছে বলে জি এস আইয়ের রিপোর্টে জানা যায় যে, ১.৮৮ মিলিয়ন টন লাইমস্টোন ১৫ মিটার নিচে মজুত আছে। তাছাড়া ওই দুটি এলাকায় এবং শালতোড়া থানার ফতেপুর মৌজা থেকে পুরুলিয়া জ্বেলার বেড়োর পাহাড় পর্যন্ত মাইকা (অন্র) মজুত আছে যা ক্লবি টাইপের এবং অতি উৎকৃষ্টমানের—আর বাঁকুড়া থানার খাটাকাঞ্চনপুর ও গোয়াডাঙেও নিকৃষ্ট পরিমাণ অস্ত্র মজুত আছে। এই সব জায়গায় ম্যাগনেটাইট, গ্যালেনা ও কপারও মজুত আছে কিন্তু व्यत्नक स्कट्य योगायान वावृष्टा विष्टित थाकाग्र ववः সরকারি উদ্যোগে না থাকায় সরকারি মাইন তৈরি হয়নি। উপরিউক্ত খনিজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে (১) চায়না ক্লে-কে ভিত্তি করে ক্রুকারী এবং এল টি ইনস্লেটার, (২) চায়না ক্লে ওয়াসারী, (৩) ফায়ার ব্রিকস এবং ফায়ার ক্লে এবং (৪) উলফ্রাম খনি তৈরি করা যায় তাছাড়া সিমেন্ট **ফ্যান্টরি করার সম্ভাবনাও আছে। রাণীবাঁধ থানার তামাখুম মৌজা**য় কপার, খাতড়া থানার আমডিহাতে গেলেনা (লিডওর), বাঁকুড়া থানার সাম্ভোড়েও অন্ত্র মজুত আছে—শালতোড়া থানার পাথরডিহি মৌজায় ম্যাগনেটাইট, বাঁকুড়ার বারমেসার, দামোদরপুর, রাজগ্রাম মৌজায় ও বেশিয়াতোড়ে প্রচুর প্রাভেশ মজুত আছে। জি এস আইয়ের রিপোর্টে আরও জানা যায় যে শালতোড়া পানার বিহারিনাপ পাহাড় পেকে পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট পাহাড় পর্যন্ত প্রচুর আয়রন ওর ম্যাগনেটাইট অর্থাৎ আকরিক লোহা মজুত আছে যাতে ইস্পাত কারখানাও করা যায়। তাছাড়া সারা জেলায় রাস্তার কাজে, **রেললাইনের কাজে, ঢালাই ই**ত্যাদির কাজে যে পাথর লাগে তা **ब्बनात रुप्रिंक्टे इ**फ़्रिय चाह्य वित्नव करत नामराजा, त्यिक्या, গঙ্গাজ্ঞলঘাটিতে অনেক জায়গায় বিশেষ করে শালতোড়া থানার নেড়াপাহাড়ি, শ্যামপুকুরে প্রচুর কালো পাথর মজুত আছ যাতে কোনো বালির ভাব, অন্তের ভাব বা লেয়ার নেই এবং তা পাকুড় টাইপের ্পাথর—একটি স্টোন কোয়ারি কর্পোরেশনে তৈরি করে চীপস্, ব্যালেস্ট, চেলি তৈরি করার ব্যবস্থা করলে এই বাঁকুড়া জেলার দিনমজুর ও খেতমজুরদের আর কাজের সন্ধানে হগলি ও বর্ধমান **জেলায় চলে যেতে হবে না—সারা বছর এখানেই কা্জ পাবে। এছাড়াও অ্যাগ্রো অ্যান্ড রুরাল ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য এস এস আই** 

রাজ্য সরকারের এত্রি-মার্কেটিং অফিসে চাঁদমারি
ডাঙায় ফুড প্রসেসিং শিল্পের মাধ্যমে জ্যাম.
জেলি, সস, ক্ষোয়াস, কাসুন্দি, টমেটো সস,
পটেটো প্রসেসিং ইত্যাদি তৈরির জন্য
দীর্ঘদিন যাবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে
এবং সেখানে তৈরি করে বিক্রম
করা হচ্ছে। বিষ্ণুপুর শহরের
নিকটে ১৭২ একর জায়গা
নিয়ে নির্মিত হয়েছে
ইভাস্ট্রিয়াল গ্রোথ
সেন্টার।

প্রকাশিত সম্ভাব্য তালিকা থেকে জানা যায় যে জেলা (১) ফুড আড আলায়েড প্রোডাক্ট্স, (২) হোসিয়ারিসহ টেক্সটাইল প্রোডাক্ট্স (৩) আর্ট সিব্ধ, (৪) উড্ অ্যান্ড উড্ প্রোডাক্ট্স, (৫) পেপার প্রোডাক্ট্স, (৬) রবার প্রোডাক্ট্স, (৭) প্লাস্টিক প্রোডাক্ট্স, (৮) প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয় তৈল, (১) প্লাস এবং সিরামিক, (১০) রুফিং টাইলস, ফ্রোরিং টাইলস(১১) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (১২) ইলেক্ট্রিক্যাল মেশিন (ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স-সহ), (১৩) ট্রান্সপোর্ট এবং ট্রাক বডি বিল্ডিং, (১৪) অটোপার্টস কম্পোনেন্ট এবং গ্যারেজ ইকুইপমেন্ট (১৫) বাই-সাইকেল পার্টস, (১৬) অন্যান্য ম্যাথমেটিক্যাল আন্ড সার্ভে যন্ত্রপাতি, স্পোর্টস গুডস্, স্টেশনারি আইটেম, ক্লক, ওয়াচ ইত্যাদি সম্ভাব্য শিল্পের তালিকা দিয়েছে। সেই সঙ্গে (১) মডার্ন রাইস মিল, (২) বনস্পতি (৩) টিন ম্যানুফ্যাক্চারিং, (৪) লেবেল প্লিন্টিং, (৫) মেকানাইজ্বড বেকারি, (৬) বিস্কুট, (৭) গো-খাদ্য (৮) ইলেকট্রিক ভালভূস এবং সুইচ (৯) বুকেটের মতো প্লাস্টিং গুড়স, (১০) লঠন. (১১) ছিপি ও বোতল, (১২) কৃষি যন্ত্ৰপাতি, (১৩) মডার্ন নার্সিং হোম এবং মেডিক্যাল ডায়াগোনিস্টিক সেন্টার, (১৪) পাওয়ারলুম, (১৫) রেডিনেড পোশাক, (১৬) মিল্ক ডেয়ারি, (১৭)মিনি স্টিল প্ল্যান্ট. (১৮) মিনি সিমেন্ট প্ল্যান্ট, (১৯) ডট্ পেন, এক্সসাইজ বুকস্, (২০) হাওয়াই চপ্লল, (২১) ওয়াশিং ডিটারক্তেন্ট আনভ সোপ্স. (২২) বাটিক ক্লথ, (২৩) সি আই ফ্রিকসন রোলার, কাস্টিং স্যান্ড সোয়িং পাইপ (২৪) কেবল টিউব, কোল টিউব কপলিং, ডগবেল, ফিসপ্লেট, কোল টিউব ড্রিল ইত্যাদি ৫৪ রকমের শিল্প গড়ে তোলা যায় বলে জানিয়ছেন। শালতোড়া থানার দিগতোড় বেল্টে যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট মানের প্রানাইট পাথর আছে তার চাহিদা প্রচুর। রাজ্য সরকার এই বিস্তীর্ণ এলাকার পাথর তোলা ও লিজ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। জেলার তাঁত বস্ত্রসহ বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে আছে। এই শিল্পকে পুঁজি দিয়ে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করা যায়।

ইতিপূর্বে বাঁকুড়া জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা ধন্ধে বিধায়ক অধ্যাপক পার্থ দে এক নিবন্ধে সঠিকভাবেই লিখেছিলেন যে, বাজ্ঞারের প্রশ্নে, কাঁচামালের প্রশ্নে, পুঁজি জোগানের প্রশ্নে, কারিগরি ও প্রয়োগ কৌশলের প্রশ্নে, শক্তি বা জ্বালানির প্রশ্নে, পরিকাঠামোর প্রশ্নে, বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রশ্নে যতই কঠিন অবস্থা থাক না কেন সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে কী কী উপাদান পাওয়া যেতে পারে তা খুঁজে দেখা দরকার। ইতিবাচক উপাদানগুলি সমবেত করা এবং মানবিক উদ্ধাবনা শক্তিকে উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত করে একটা বছব্যাপী প্রয়াস নেওয়া দরকার। বাঁকুড়া জেলায় যে কাঁচামালের সঞ্চয় আছে তা শিল্প প্রসারের উপযোগী, উন্নতমানের ২৩৫.৫১ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত আছে তা কাজে লাগানো দরকার ইত্যাদি।

সেজন্য বাঁকুড়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ছাড়া যে প্রচুর মাঝারি, ক্ষুপ্র ও কৃটির শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তা বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জেলার শিল্পদ্যোগীদের অবিলম্বে এগিয়ে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে শিল্প গড়ে তুললে জেলার ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

লেখক সম্পাদক—রাঢ় বাঁকুড়া পত্রিকা, জেলা গ্রেস ক্লাবের সম্পাদক

# বাঁকুড়ার কুটিরশিল্প

## অচিষ্ট্য জানা



চর্মশিল্প, মৌমাছি পালন, মধু ও মধুজাত দ্রব্য, অলংকার, বই বাঁধাই, শোলাশিল্প, পটচিত্র, মিষ্টাল্পল্প, দড়িশিল্প, বল, তালপাতার পাখা, ঝাঁটা, চাটাই, তালাই প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলার এইসব কুটিরশিল্প বহু খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনকাঠি। জেলা জুড়ে বহু মানুষের রুজি-রোজগারের অবলম্বন। জোরত দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন হল কৃষি। আমাদের এই বিশাল ভারতবর্বেরও জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন হল কৃষি। কৃষির পর শিরের স্থান। ভারতের অর্থনীতিতে কৃটির ও ক্ষুদ্রশিল্প শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঁকুড়ার কৃটির শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কৃটির শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা করতে

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কুটির শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে প্রথমেই যে কথাটা বলা দরকার, তা হল বাঁকুড়া জেলায় যত সংখ্যায় যতরকম শিল্প আছে অন্য কোনও জেলায় তা নাই বলে আমার বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা জানিয়ে রাখি বাঁকুড়া পিছিয়ে পড়া জেলা নয়। বরং তার উল্টোটা স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, কাব্যে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধশালী জেলা বাঁকুড়া। দুর্ভাগ্য যে, অবলোকন করার আমাদের দৃষ্টি নাই।


কুটির শিল্প আংশিক (Part time) বা পূর্ণ (Full time) বৃত্তিমূলক হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকণণ কৃষির মরশুমে কৃষি কাজে পাঁচ-ছয় মাস নিযুক্ত থাকে। বাকি সময়ে মাদুর, চাটাই, বাঁশের ঝুড়ি, বেতের ঝুড়ি পাঁট শণ প্রভৃতির দড়ি, মাছ ধরার জাল, ঘুনি প্রভৃতি কুটির শিল্প কাজে নিযুক্ত থাকে। অপরদিকে তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, স্যাকরা, ময়রা, ডোকরা, চর্মকার, শংখবণিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা পূর্ণবৃত্তিমূলক কুটির শিল্প কাজে নিযুক্ত থাকে।

রাঢ়ের মধ্যমণি বাঁকুড়া জেলা প্রাচীনত্বের নানা উপাদান, প্রামাণ্য নিদর্শন, সাক্ষা, ঐতিহ্য প্রভৃতি বহন করে চলেছে। জীবনজীবিকাকে কেন্দ্র করে মানব সন্তার অভিব্যক্তি বাঁকুড়ার লালমাটির সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে শিল্পে, চারু-কারুকলায়। লোকায়ত জীবনের নান্দনিক সৃষ্টি একাধারে শিল্পীর পেটের কুধা এবং মনের কুধা নিবৃত্তি করে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বড় চণ্ডীদাস, শুন্য পুরাণ প্রণেতা রামাই পণ্ডিত, গণিতবিদ শুভঙ্কর বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্য রামকিঙ্কর, বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়, বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ এখানে নয়। এখানে বিশ্বজয়কারী বাঁকুড়ার ঘোড়ার কথা, বালুচরি শাড়ির কথা, দশাবতার তাসের কথা, ডোকরা শিল্পের কথা প্রভৃতি। এই সব কারুশিল্প বাঁকুড়ার প্রামীণ জীবনে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঘাত-প্রতিঘাত, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের চক্রে আবর্ড জনজীবন। বাঁকুড়ার কুটির শিল্পে যে ঐতিহ্য সে শিল্প শিল্পের জন্য নয় ; মানুষের জন্য। বাঁকুড়া কৃটির শিক্সে সমৃদ্ধ একটি শান্তিপ্রিয় ভোলা।

এখন আমরা বাঁকুড়া জেলার কুটির শিল্পগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য দুভাগে ভাগ করব। যেসব শিল্প জেলার বাইরে রাজ্যে, সারাদেশে বা বিদেশে চাহিদা সৃষ্টি করে সেই সব শিল্পের আলোচনার শুরুত্ব দেওয়াই শ্রেয়। নিম্নে শুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

#### ভাতশিল :


মানবসভাতার ইতিহাসে তাঁতবন্ধ শিল্প হল—আদিম ও প্রাচীন। বাঁকুড়া জেলায় প্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলিব মধ্যে তাঁতবন্ধ শিল্পের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁত শিল্প মূলত পূর্ণ বৃদ্ধিমূলক এবং পারিবারিক শিল্প। বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র প্রত্যন্ত প্রাম জুড়ে তাঁতিদের বাস। তবে



তাঁতশিক্ষ বাকুড়ার গ্রামীণ ও কৃটিরশিক্ষগুলির অনাতম ও প্রাচীন

কেপ্রাকৃড়া, রাজগ্রাম, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, গোপীনাথপুর জামবেদিয়া, রাজার বাগান, মদনমোহনপুর, লক্ষ্মীসাগর প্রভৃতি গ্রামে তন্ত্বায়দের সসবাস অধিক। অক্টাদশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার ম্বারকেশ্বর নদীর তীরে রাজগ্রামে, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থানে বন্দর ছিল। কৃষিজাত, শিল্পজাত দ্রব্য, পিতল-কাঁসার বাসন, তাঁতবন্ত্র প্রভৃতি নৌকায় করে ঘাটালে পাঠানো হত। বিনিময়ে আনা হত তুলা, সূতা, মশলা এবং বাসনপত্র ও লোহার সরঞ্জাম তৈরির কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। ঘাটাল থেকে আবার সে সব মাল তমলুক, কোলাঘাট প্রভৃতি স্থানে পাঠানো হত। তথু ম্বারকেশ্বর নদীপথে নয় কাঁসাই, শিলাবতী প্রভৃতি নদীপথেও মালপত্র আম্বদানি-রপ্তানি করা হত।

বর্তমানে বাঁকুড়া জেলায় আংশিক এবং পূর্ণবৃত্তিতে তাঁতশিক্তে
নিযুক্ত কারিগরের সংখ্যা ৩৬,১৮৩। মোট তাঁতের সংখ্যা ১৪,৪৭৩।
৩৬,১৮৩ জন তাঁতশিলীর মধ্যে ১১,১৭৭ জন তাঁতশিলী সমবায়
সমিতির অন্তর্গত। এঁদের মধ্যে পুরুবের সংখ্যা ৯,৯৫৯ জন এবং
মহিলার সংখ্যা ১,২১৮ জন। সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৩২। এদের
মধ্যে ৪০টি সমবার সমিতি কাজ করছে। বাকি সব বন্ধ। জেলায়
তাঁতবিহীন তন্ত্বায় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৫টি। দুটি সমিতি কাজ




বাক্ডার উত্তলিক স্থানীয় অর্থনীতিকে সুদ্র করেছে

করছে, রেশম শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা দই। একটি সোনামখাতে, অপরটি বিষ্ণুপরে। বিষ্ণুপরে বালুচরি শাডির ঐতিহ্য বাঁকডাকে এক বিশেষ মর্যাদার স্থানে বসিয়েছে। দেশ-বিদেশে বাল্চরি শাডির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কিছদিন আগে পর্যন্ত বাঁকডার লঙ্গি, গামছা, বেডসিট, বেডকভার তাঁতবন্ত্রের প্রচর চাহিদা ছিল। রং বৈচিত্রা, ডিন্ধাইন, টেকসই প্রভৃতি কারণে সমাজের সকল শ্রেণীর মানবের কাছে তাঁতবন্ধ অধিক পছন্দের ছিল্ম যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। অপরদিকে মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের অসম প্রতিযোগিতা যন্ত্রদানবের সঙ্গে মানুষ লডাইয়ে পিছ হঠছে। তারপর আছে কেন্দ্রীয় সরকারের বন্ধনীতি। তাঁতিরা বিশেষ করে বাঁকুড়ার তাঁতিরা আধুনিক ক্রচিসন্মত তাঁতবন্ধ উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে বাঁকুডার তাঁতবন্দ্রের চাহিদা প্রচণ্ডভাবে হাস পেয়েছে। তাঁতিরা মোটা সূতার লঙ্গি, গামছা, বেডকভার, বেডসিট ছাডা অন্য কিছু উৎপাদন করার সাহস পাচেছ না নানা কারণে। একথা ঠিক এখনও বাঁকুডার গামছার একটি বিশেষ কদর আছে। কিন্তু গামছা থেকে আয় খুবই কম। তাতে তাঁতির পেট ভরে না, সংসার চলে না, বর্তমানে বাঁকুডার তাঁতিদের কাছে একটি বিকন্ধ পথের সন্ধান মিলেছে। তা হল থান বুনে ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি করা। কিন্তু তার পরিমাণ খুবই সীমিত। আর একটি বিকল্প পথ বালুচরি শাড়ি বুনা। কিন্তু বাসুচরি শাড়ির চাহিদাও খুবই সীমিত। তবে একটু একটু আশার আলো পাওয়া যাচেছ। তা হলো কমপিউটারে ডিজাইন করলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং শাভির দাম কমবে। চাহিদা বাড়বে। কিছ বান্তব অবস্থা যা বহু ভন্তজীবী তাঁত ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক, ক্ষেতমজুর বা অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁতশিল্পে পরিবারের সকল সদস্যকে শ্রম দিতে হয়। কিছু তাঁত থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে দূৰেলা দুমুঠো পেটভরে অন্ন জোগাড় হয় না। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে চিরকাল বঞ্চিত। তাঁতিরা তাঁতশালে জন্মায়.

উতিশালে খায়, তাঁতশালে ঘুমায়, তাঁত চালায়, তাঁতশালে মরে। হস্তচালিত তাঁতশিল্প এক বিপর্যয়ের মুখে। এর প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রান্ত বস্ত্রনীতি। ইতিমধ্যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাব পড়তে শুক্ত করেছে। বাঁকুড়াসহ পশ্চিমবঙ্গের তাঁতিরা অধিক পরিমাণে শোষিত ও বজিত। কারণ পশ্চিমবঙ্গে তুলা উৎপাদন হয় না। অনা রাজা থেকে পশ্চিমবঙ্গে তুলা এবং সূতা আমদানি করতে হয়। উৎপাদনের পর তুলা হাত ফেরি হতে হতে শেবে বস্ত্র হিসাবে ভোগকারীর হাতে পৌঁছায়। ভোগকারী যে দাম দেয় তার সিংহভাগ লাভ বা মুনাফা হিসাবে যায় ব্যবসায়ীদের পকেটে। তাঁতি তাদের প্রমের মূল্য পায় না। ফলে শোষণ, বক্ষনা, দারিদ্রা। এই শোষণ সর্বত্র, শুর্ণ তাঁতিদের ক্ষেত্র নয়। গান্ধীজির প্রাম স্বরাজের লক্ষ্য ছিল প্রামের মানুবকে এই শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। প্রামে কাঁচামাল উৎপাদিত হয়। ব্যবসায়ীরা সেই মাল কম দামে কিনে প্রস্তেপিং করে খুশিমত চড়াদামে প্রামের মানুবের কাছে পৌছে দেয়। এইভাবে প্রামের মানুব শোষিত হচ্ছে।

#### রেশম শিল্প:

রেশম ও তসর বন্ধ একটি কৃষিভিত্তিক লিল। বাঁকুড়ায় রেশম ও তসর শিল্প জেলার প্রাম উন্নয়নে তথা আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে এক শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাঁকুড়া জেলায় ৩৭০০ হেক্টর জমিতে এবং ১০০ একর জমিতে রেশমের চাব হয়। জেলায় তসর ও রেশম উৎপাদনে ৮২৫০ জন চাবী নিযুক্ত রয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় রেশম ও তসর চাবের বিশাল কর্মকাশু চলছে। অদূর ভবিব্যতে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। বছরে তিনবার তসরের চাব হয়। প্রায় ১৫ কোটি তসরের শুটি পোকা পাওয়া বায়। প্রথম দুটো ফসল বীক্ত হিসাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়। এর চাবের শুটিপোকা তসরের সূতা তৈরি করা হয়। সোনামুখী, বিক্রপুর ও



রেশম শুটি থেকে রেশম উৎপাদন প্রক্রিয়া

তালডাংরা ব্লকে সূতা তৈরি করার ব্যবস্থা আছে। মোট ৩০টি স্পিনিং পেওয়া হয়েছে। প্রায় ১২৫০ জন তাঁতি তসরের থান বুনা কাজে নিযুক্ত আছে। বাঁকুড়া জেলায় তসর ও রেশম শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। ফলে কৃষক শ্রমিক, তাঁতি বেকার যুবক-যুবতী কাজ পাবে এবং আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে।

#### বালচরি লাডি:

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়ি শুধু ভারতবর্ষে নয় বিশ্বের বাজারেও তার খ্যাতি বিদামান। ঐতিহ্যবাহী এই প্রাচীন শিল্পটি প্রসার এবং ব্যাপকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব তাঁতি বালুচরি শাড়ি বুনতে পারে না। এর জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তাঁতের বেশ জটিলতা রয়েছে। বর্তমানে বালুচরি শাড়ি শুধু বিষ্ণুপুরে নয়


পাঁচমুড়া, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থানেও তৈরি হচ্ছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি বিশ্বের উন্নত দেশে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার বালুচরি শাড়ি রপ্তানি করা হয়।

#### शनमनिद्य :


বাঁকুড়া শহরে লোকপুরে পশমশিল্প তথা পশমের কম্বল, আসন প্রভৃতি তৈরির কেন্দ্র। কেন্দ্রয়াডিহি এবং লোকপরে আডাই শো ভকতদের বাস। একদা এখানে পঞ্চাশ হান্ধার ভেড়া পালন করা হত। ভেড়ার লোম থেকে সূতা, সূতা থেকে কম্বল বুনে সংসার চলত। একবার ভেডার মডক লাগায় বিশ হাজার ভেডা মারা যায়। এখন ভেডার সংখ্যা কমেছে। পশম উৎপাদন কমেছে। তাছাডা উন্নত প্রযুক্তির অভাবে কম্বলের মান উন্নত না হওয়ায় চাহিদা কমে যাচ্ছে। শिक्रिंगिक विकित्य दाथात काना मीर्चमिन थरत क्रिष्ठा ज्लाह । निक्रिंगिक টিকিয়ে রাখতে হলে উন্নত প্রজ্ঞাতির ভেড়া পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নতমানের ভেডা থেকে উন্নতমানের লোম পাওয়া যাবে। উন্নতমানের লোম থেকে উৎকৃষ্টমানের কম্বল কার্পেট প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। লোকপুর পশম শিল্প সমবায় সমিতিটি দীর্ঘদিন কাজ-কারবার বন্ধ করে বসে আছে। নিজম্ব বিল্ডিং রয়েছে। নিজম্ব জমির উপর রাস্তার ধারে চার-পাঁচটি স্টল ভাড়া দেওয়ার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে। যাই হোক, এই পশম শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জেলার আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

#### म्थितः

অন্যান্য জেলার মতো বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত প্রামে কুম্বকারদের বাস। হাঁড়ি, কলসি, সরা, প্রদীপ, খুলি প্রভৃতি কৃষক পরিবারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। অপরদিকে জেলার চাহিদা মিটিয়ে জেলার বাইরে রপ্তানি করা হয় এমন টেরাকোটা বা পোড়ামাটির প্রবাসামগ্রী বাঁকুড়া



विकृश्तत वामुन्ति गाष्ट्रि वौकुषारक (माल-विरमाल भयोमात शास्त विनासार)।



কেন্দুরাডিহি ও লোকপুরে উন্নত প্রজাতির ভেড়াপালনের মাধামে পশম শিল্পের সন্তাবনা সন্তেও উন্নত প্রযুক্তির অভাবে পশম উৎপাদন কমেছে

্রজলার বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়। সেগুলো হল ঘরের ছাদের টালি. क्रनिष्ठागत्तत भारेभ वा नन, पिछग्रान वा मिनत गाउँ वमात्ना টেরাকোটার টালি, ঘোড়া, হাতি, মনসার ঝাড় প্রভৃতি। প্রাচীর গাত্রে বা মন্দিরের দেওয়ালে যে সব টালি বসানো হয় সেই সব টালিতে রামায়ণ. মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী চিত্রিত থাকে। এই সব রীতি বছ প্রাচীনকাল থেকে ছলে আসছে। ছাদের টালি এবং জলের পাইপ বাঁকুডার শালতোড়া থানার মুরলু গ্রামে উন্নতমানের তৈরি হয়। এই টালি রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যেও রপ্তানি করা হয়। দেশ-বিদেশে বিস্তবান ব্যক্তিদের ঘর সাজানোর টেরাকোটার দ্রব্যসামগ্রী হল-ঘোড়া, হাতি, বাইসন, মনসার ঝাড়, শঙ্ক প্রভৃতি। বাঁকুড়ার ঘোড়া আন্তর্জাতিক বাজারে ছটে বেডাচ্ছে। কম গর্বের কথা নয়। পাঁচমুড়ার গণপতি কৃষ্ণকারের মাটির শাঁখে ಭ দিলে স্বাভাবিকভাবে বেজে উঠে। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, সেন্দরা, রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ঘোড়া, হাতি. মনসার ঝাড় প্রভৃতি টেরাকোটার দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণ করা হয়। একটি আনন্দের খবর হল Central Cottage Industries Corporation বাঁকুডার ঘোডাকে 'লোগো' হিসাবে গ্রহণ করেছে।

#### চীনা মাটির দ্রবা :

চীনা মাটির দ্রব্যসামশ্রী কাপ, ডিস, শ্লেট, ফুলদানি প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলায় পাঁচমুড়া, বড়জোড়া প্রভৃতি স্থানে তৈরি করা হচ্ছে। পাঁচমুড়ায় সিরামিক কারখানা স্থাপিত হওয়ায় কুন্ধকার শিল্পীগণ কাজের সুযোগ পেয়েছে। জেলার চাহিদা মিটিয়ে চীনা মাটির দ্রব্য অন্যন্ত্র রপ্তানি করা হচ্ছে।

#### খাড় শিল্প :

মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধাতু তথা—তামা, পিতল, ব্রোপ্ক, লৌহ প্রভৃতি আবিদ্ধার এক-একটি অগ্রগতির সোপান। বাঁকুড়া জেলায় এইসব ধাতুকে অবলম্বন করে প্রতান্ত প্রামগুলিতে কর্মকার সম্প্রদারের বাস। প্রাচীনকাল থেকে কর্মকার শ্রেণী বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন জিনিস গড়ে আসছে। বিভিন্ন কাজের উপযোগী লোহার কোদাল, কান্তে, কাটারি, হাতুড়ি, কুডুল, লাঙ্গলের ফলা এখন আবার লোহার লাঙ্গল, লোহার চাকা, বঁড়লি, হেঁসো, টাঙ্গি, দাঁড় কোদাল, খুরলি, রামদা, ক্যাচা, ব্রিশুল, প্রভৃতি দ্রবাসামগ্রী কর্মকার সম্প্রদার তৈরি করে আসছে।

#### পিতল :

পিতলের কাজ তিন ধরনের হয়—(১) বিষ্ণুপুর, জি ঘাটি, লক্ষ্মী সাগর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে পিতল ঢালাই করা হয়, (২) বিষ্ণুপুর এবং অন্যানা স্থানে পিতলের লিট বা চাদর তৈরি করা হয়। লিট বা চাদর থেকে ঘট, ঘোড়া প্রভৃতি তৈরি করা হয়, (৩) ডোকরা শিল্প বাঁকুড়া শহর থেকে ২/৩ কিলোমিটার দূরে বিকনায় ৩০/৩৫টি



বর্তমানে বাঁকুড়ার মুংশিলীরা যন্ত্রের সাহাযা গ্রহণ করছেন

টেরাকোটা বা পোড়ামাটির দ্রব্যসামগ্রী বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়। সেণ্ডলো হল ছরের ছাদের টালি, জলনিদ্ধালনের পাইপ বা নল, দেওয়াল বা মন্দির গাত্রে বসানো টেরাকোটার টালি, ঘোড়া, হাতি, মনসার ঝাড় প্রভৃতি। প্রাচীর গাত্রে বা মন্দিরের দেওয়ালে যে সব টালি বসানো হয় সেই সব টালিতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী চিত্রিত থাকে। এই সব রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

ডোকরা শিল্পী পরিবারের বাস। সরকারি সাহায্যে এদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিল্প কাজে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। পিতলের হাতি, ঘোড়া, লক্ষ্মী, পাঁচা, গণেশ, নারায়ণ, মনসা, ময়ুর প্রভৃতি নানা ধরনের শিল্প গড়ে থাকে। ডোকরা শিল্পসামগ্রীর চাহিদা প্রচুর। রাজ্যে, রাজ্যের বাইরে এবং বিদেশে ডোকরা শিল্প দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

#### কাঁসার বাসন :

কাঁসার বাসন বাঁকুড়া জেলার একটি প্রাচীন শিল্প। এক সময় हिल সারা বাঁকড়া জেলায় কাঁসার বাসন--থালা, বাটি, ঘটি, কলসি, গ্লাস, হাঁড়ি, কড়া, বালতি প্রভৃতি গৃহস্থালী দ্রবাসামগ্রী প্রচর পরিমাণে তৈরি করা হত। বর্তমানে স্টেনলেস স্টিলের থালা, বাটি, প্রভৃতি বাসনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কাঁসার বাসনের চাহিদা কমে গেছে এবং কাঁসার বাসন শিল্পের অবনতি ঘটেছে। বাঁকুডা শহরের (पामण्या, गामवाकात, नजनगळ, घंढेकभाषा, क्ळाक्षा, क्याना, उन्जितग्रा, भगता, भानकानामी अन्याग्र—ठावड़ा, সाकमार्ट, চৌতার, বিষ্ণুপুরে মুকুটগঞ্জ, অযোধ্যা, কৃষ্ণগঞ্জ, কাইতিপাড়া, চুয়ামনসা, গোপালগঞ্জ, ইন্দপুরে—গুণনাথ, ছাতনায়—মুর্গা থোল ওগুনিয়া, শিমলবেডিয়া, গারুলিয়া, লক্ষণপুর, মরাইবাঁধ, গঙ্গাজলঘাঁটিতে-দেওরিয়া, সালবেদিয়া, নিত্যানন্দপুর নতুনগ্রাম, গোপীনাথপুর, তাজপুর, বেলিয়াতোড়, শালতোড়ায়--পাবড়া, খাগরা, ইবন, পাত্রসায়েরে—পাত্রসায়ের, সিমলাপাল, পুকুরিয়া, লক্ষ্মীসাগর, খাতড়ায়—বেনা, লালবাজার, শ্যামনগর, মালিয়ান গুইয়ানালা প্রভৃতি। বর্তমানে কয়েকটি স্থানে অ্যালুমিনিয়াম এবং জার্মান সিলভারের বাসন তৈরির কাজ ওক হয়েছে। বিষ্ণুপুরে জার্মান সিম্ভারের বাসন তৈরি হচ্ছে। বহু শিল্পী কাঁসার বাসনের কাজ ছেডে দিয়ে বাধ্য হয়ে অন্য কাজ ধরছে। বাঁকুড়া জেলায় করেকটি নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন—মাছ ধরা বঁড়শি, পাধর শিল্প, বাঁশ শিল্প, দারুশিল প্রভৃতি। কেঞ্জাকুড়ায় দুটো কাঁসা গলানো কারখানা স্থাপিত হওয়ায় বিশাল এলাকায় বছ বাসন শিল্পীর বেশ সুবিধা হয়েছে। বাঁকুড়ায় বাসন শিল্পীদের আর্থিক সহায়তাদানে জেলা শিল্প দপ্তর সদা তৎপব।

#### वंडमि मिद्य :


বাঁকুড়ায় বঁড়শি শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কাঁসা, পিতল শিল্পের বাসনের চাহিদা কমে যাওয়ায় কর্মকার শিল্পীগণ বঁডশি শিল্পকে জীবনজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। বঁডশি শিল্পের মল কেন্দ্র হল বড়জোয়ার ঘুটগড়িয়া গ্রামে। এই ঘুটগডিয়াকে কেন্দ্র করে সোনামুখী, জি ঘাটি, মেজিয়া, বাঁকুড়া, ছাতনা প্রভৃতি স্থানে বড়শি তৈরি করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড কথা বঁডলি উৎপাদনের ১০০ ভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বিনিময়ে অর্জিত হয় বিদেশি মুদ্রা। ১৯২৬ সালের আগে ঘটগডিয়ায় ছাতার তারে Tank Fishing Hook তৈরি করা হত পকর, দিঘি, বা জলাশয় মাছ ধরার জনা। জানা যায় কোন ইংরেজ সাহেব ঘটগডিয়া দেশি কাঁটার পরিবর্তে টমসন হুক তৈরি করার প্রস্তাব দেন। শিল্পীগণ টমসন হক তৈরি করতে রাজ্ঞি হয়ে যায়। তখন টমসন হকের প্রতি হাজারের মজরি ছিল ২ টাকা। ২ টাকার মলা অনেক। ফলে বহু শিল্পী এই শিল্পকে জীবনজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। বর্তমান ঘটগডিয়ায় লৌহ শিল্প সমবায় সমিতির পরিচালনায় বঁডশি তৈরি হলেও বহু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী এই শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ. নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং বিপণনের সুব্যবস্থা করে চলেছে। ফলে, বঁডশি শিল্পে চার-পাঁচ হাজার শিল্পী তাদের রুজ্জি-রোজ্বগারের সংস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে। বঁডলি শিল্পে উন্নতি সাধনের জন্য বড়জোড়া পঞ্চায়েত সমিতি, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, জেলা নেতৃত্ব সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাকে। তাছাডা CAPART, NISTADS, CMERI দর্গাপুর, NISI, CSIR, DRDA, DIC প্রভৃতি সংস্থা বঁড়লি শিল্প তথা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করে আসছে। বঁডলি শিল্পের প্রসার, প্রচার এবং ব্যাপকতার জন্য শুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

#### বিষ্ণুপুরের লন্ঠন :

লঠন তৈরি হয় টিনের শিট বা চাদর দিয়ে। বিষ্ণুপুরে লঠন শিল্পে বছ মানুষ নিযুক্ত আছেন। টিনের পাত কেটে বিভিন্ন ধরনের লঠন তৈরি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে এই লঠনের চাহিদা প্রচুর।

#### কাঠের ঘোড়া :

বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, সেন্দরা, রাজপ্রাম প্রভৃতি স্থানের তৈরি টেরাকোটা ঘোড়ার কথা আমরা জানি। কিন্তু ওইসব ঘোড়া পরিবহণ বা স্থানান্তরে নিয়ে মাওয়া খুবই অসুবিধা। কিন্তু কাঠের ঘোড়ার ক্ষেত্রে সে সব অসুবিধা থাকে না। তাই টেরাকোটা ঘোড়ার অনুকরণে কাঠের ঘোড়ার উদ্ভব ঘাটের দশকে। তথু ঘোড়া নয় হাতি, বাইসন, উট, মানুব, পতপক্ষী কাঠের তৈরি করা হচ্ছে। ঘর সাজানো, বিবাহ, অলপ্রাশন, জন্মদিনে উপহার প্রভৃতি দেওয়া ক্লচিসম্বত। বর্তমানে বাঁকুড়ার বিভিন্ন



চীনামাটি ও সিরামিক শিল্প বাকুড়া থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে শড়ছে

হানে এইসব কাঠের জিনিস তৈরি করা হচেছ। কিন্তু প্রথম শুরু হয় বাঁকুড়া শহরে রামপুরে, তারপর জগদ্দলা, গোড়াবাড়ি, কমরার মাঠ, বনকাটি, কেল্লাকুড়া, খাতড়া, কাটজুড়িডাঙ্গা প্রভৃতি হানে এই শিল্প তৈরি শুরু হয়। এই শিল্প বছ শিল্পী নিযুক্ত আছে। শিল্পীদের প্রশিক্ষণ আর্থিক সহায়তাদানে DIC, DRDA এবং জেলা পরিষদ নানা ব্যবস্থা প্রহণ করে চলেছে। এই শিল্পের দ্রব্য সাম্প্রীর দিল্লি, বোম্বাই, চেন্নাই প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন হানে প্রচুর চাঁহিদা, এমনকি বাঁকুড়ার ঘোড়া বিদেশে চালান যাচেছ।

#### वीन निष्य :

বাঁল ও বেতের তৈরি নানা শিল্পসামগ্রী মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকে বাবহার করে আসছে। বাঁল থেকে ঘরবাড়ি, লাঠি, বাঁলি, ধনুক, আকশি, মই, সিঁড়ি, কপাঁট, ঝুড়ি, ছিল, ফুলসাজি, ঘুনি প্রভৃতি নানা দ্রবাসামগ্রী তৈরি করা হয় এবং সংসারের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কুটির শিল্পের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে নতুন চিজ্ঞা-ভাবনা এবং নতুন শিল্প নৈপুণা। এখন বাঁশের তৈরি ঘর সাজ্ঞাবার নানা ধরনের সৌখিন জ্ঞিনিস তৈরি করা হচ্ছে। তৈরি করা



বাঁশলিক বাঁকড়া কেলার ক্রমণ প্রসার লাভ করছে



পার্বনে ও উৎসবে শালপাতার থালাবাটির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে বিশেষ কবে মহিলাদের কর্মসংস্থান ঘটছে

হচ্ছে বাঁশের ডেট ক্যান্সেন্ডার, গরুর গাড়ি, পেখম তোলা ময়ুর, ঘোড়া, ফুলঝুড়ি, তালগাছ, পান্ধি, রামসীতা। সারদা, ফুলের টব, আরও কও কি। স্থানীয়ভাবে এসব জিনিসের চাইদা তো আছেই। এছাড়া ভারতের নানা প্রদেশে বাঁকুড়ার তৈরি দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করা হচ্ছে। প্রথমে ছান্দারের অভিব্যক্তিতে কয়েকজন যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপর কেঞ্জাকুড়া খাতড়া ও বাঁকুড়ার নানা স্থানে এই শিল্পটি প্রসার লাভ করে। বর্তমানে বছ যুবক-যুবতী এই শিল্পর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

#### বেলমালা :

বেলমালা বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী একটি কুটির শিল্প। জেলার প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন প্রামে বেলমালা তৈরির কাজ হয়। তবে বিষ্ণুপুরের নিকটে দ্বারিকা, লাট বেলিয়াড়া, বামুনবাঁধ, জামডহর, চাপড়া, ইন্দপুর থানার দুটি প্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে বেলমালা তৈরি করা হয়। ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলার্থাটি, বড়জোড়া, জয়পুর, রাইপুর, পাত্রসায়ের, সোনামুখী প্রভৃতি ব্লকে বেলমালা তৈরির কাজ সারা বছর ধরে চলে। বাঁকুড়া-১ এবং বাঁকুড়া-২ ব্লকে কিছু কিছু বেলমালার কাজ হয়ে থাকে। দ্বারিকা এবং লাট বেড়িয়ালা প্রামে মুসলিমদের বাসই অধিকৃ। এই দুটি প্রামে শতকরা ৯০টি পরিবার বেলমালার উপর নির্ভরশীল। উৎপাদিত বেলমালার প্রায় সম্পৃণ্টিই ভারতবর্বের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে তীর্থস্থানগুলিতে বিক্রি হয়। কিছু বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। উল্লেখ্য, লক্ষ লক্ষ টাকার এই ব্যবসা পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের কবজায়। গোটা বেল আমদানি এবং বেল থেকে উৎপাদিত মালার বিপণন সবই ব্যবসায়ীদের ব্যবস্থাপনায়।

#### वावृष्टे मि :

বাঁকুড়ার রাণীবাঁধ এবং তৎসংলগ্ন এলাকার বাবুই চাব হয়।
অরণ্য বা পাহাড়ি অঞ্চলে বাবুই চাবের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। বাবুই
চাবের সঙ্গে বাবুই দড়ি শিল্পের বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। বাবুই দড়ির চাহিদা
জ্বেলায় এবং জ্বেলার বাইরে যথেষ্ট রয়েছে। বাবুই দড়ি শিল্পকে
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারলে জ্বেলার আর্থসামাজিক
অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

#### শালপাতার থালা-বাটি:

শালপাতার ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। পাঁচ-ছটি শালপাতা গোল করে সাজিয়ে ছোট কাঠি দিয়ে গেঁথে থালা হিসাবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু ইদানিংকালে মেসিনের সাহায্যে প্রেসার দিয়ে থালার চারদিকে গোল করে উঁচু করা হচ্ছে। এইভাবে বাটিও তৈরি করা হচ্ছে। এই ধরনের থালা এবং বাটি দেখতে ভালো, এতে খেতে ভাল, ডাল-ঝোল পাতা থেকে গড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। পূজাপার্বণ, উৎসবে বিবাহে, ভোজে এই ধরনের থালা ব্যবহার ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে, ফলে শালপাতার থালা-বাটির চাহিদা বেড়ে গেছে। বাকুড়া জেলার রাণীবাঁধ এবং অন্যান্য অরণ্য এলাকায় শালপাতার থালা-বাটি তৈরি করা হচ্ছে। স্বন্ধ মূলধনে শালপাতার থালা-বাটি তৈরি করা হচ্ছে। মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানে সহায়ক। বিশ্বাস অদূর ভবিষাতে এই শিক্ষের প্রসার ঘটবে।

#### লাকা শিৱ:

লাকা বাঁকুড়ার কৃষিভিত্তিক একটি শিল্প, খাতড়া-১, হিড়বাঁধ, রাণীবাঁধ ইন্দপুর, ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, জিঘাটি, বাঁকুড়া-১ প্রভৃতি মোট ১০টি ব্লকে লাকা চাষ হয়। সরকারিভাবে ১২টি কেন্দ্রে লাকা উৎপাদন করা হয়। খাতড়া ও ছাতনায় লাকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। প্রতি বৎসর প্রতি কেন্দ্র থেকে দশজন যুবককে লাকা চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাঁকুড়া জেলায় প্রতি বৎসর লাকা উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২০০ মেট্রিক টন। পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বেসরকারিভাবে লাকা চাষীদের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হয়।

#### খড় শিল্প :

খড়ের দড়ি, চাটাই, ধান-চাল রাখার পালই, প্রভৃতি শিক্ষসামগ্রীর প্রসার হয়। খড় দিয়ে তৈরি সমতল ভূমির উপর আঁকা
হচ্ছে—রামকৃষ্ণ, মা সারদা, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শিব, দুর্গা, কালী,
লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি এবং এই শিক্ষের বাজার ও চাহিদা তৈরি
হয়েছে। এটিও একটি পারিবারিক শিক্ষ। খড় শিক্ষের চিন্তা-ভাবনা,
পরিকল্পনা বড়জোড়া থানার অন্তর্গত মালিয়াড়া প্রামে মিশ্র পরিবার।
এই শিক্ষের প্রসার ঘটছে। বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনীতে ছবি বিক্রি হচ্ছে।
এই শিক্ষে প্রসার ঘটছে। বিভিন্ন মেলা, গ্রদর্শনীতে ছবি বিক্রি হচ্ছে।
এই শিক্ষে তৈরি দুর্গা প্রতিমা, রাঁচি, ধানবাদ, টাটা, বোকারো প্রভৃতি
স্থানে প্রেরণ করা হচ্ছে। এমনকি বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। এই শিক্ষের
প্রসারের জন্য DRDA-এর পক্ষ থেকে যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ
দেওয়া হয়েছে।


বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র প্রত্যন্ত গ্রাম জুড়ে তাঁতিদের বাস। ভবে কেঞ্জাকুড়া, রাজগ্রাম, বিষ্ণপুর, সোনামুখী, গোপীনাথপুর জামবেদিয়া, রাজার বাগান, মদনমোহনপুর, লক্ষ্মীসাগর প্রভৃতি গ্রামে তত্ত্বায়দের বসবাস অধিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অখ্যায় পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার ঘারকেশ্বর নদীর তীরে রাজ্যামে. কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থানে বন্দর ছিল। কৃষিজাত, শিল্পজাত দ্রব্য, পিতল-কাঁসার বাসন. তাঁতবন্ত্ৰ প্ৰভৃতি নৌকোয় করে ঘাটালে পাঠানো হত। বিনিময়ে আনা হত তুলা, সূতা, মশলা এবং বাসনপত্র ও লোহার সর্গ্রাম তৈরির कांচायान ও অनााना দ্রব্যসামগ্রী।

#### দশাবভার ভাস :

দশাবতার তাস তৈরি কৃটির শিক্ষের অংশ হঙ্গেও নামের মধ্যে যতখানি শুরুত্ব রয়েছে আর্থিক ব্যাপারটা ততখানি নয়। দশাবভার তাস বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রাজাদের ঐতিহ্যমণ্ডিভ একটি শিল্প। বাঁকুড়া ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনখানে দশাবতার তাস তৈরি হয় কিনা জানা নেই। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজার আমল থেকে দলাবতার তাসের প্রচলন। দশাবতার তাসের খেলা মল্লরাজগণ মন্ত্রী, পারিষদদের নিয়ে খেলতেন।এই তাসের খেলা খুবই জটিল। বর্তমানে বিষ্ণুপুরে একটি কি দটি পরিবার আছে ফৌজদার পরিবার। এই ফৌজদার পরিবার দশাবতার তাস তৈরি করতে পারে। দশাবতার তাসের চাহিদা সীমিত। বোম্বাই, দিল্লি, প্রভৃতি শহরে এবং বিদেশে এর চাহিদা। গবেষক পশুড হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে দশাবতার তাস ভারতবর্বের এবং এমনকি পৃথিবীর আদিমতম তাস খেলার পদ্ধতি। মীন, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, জগলাথ ও কব্দি এই দশাবভারের রূপ বা প্রতীক নিয়ে তাসের শ্রেণী বিভাগ। প্রতি শ্রেণীতে ১২টি করে মোট তাসের সংখ্যা একশত কৃড়ি। উচ্চেখ্য দশাবতার তাসের খ্যাতির জন্য দেশবিদেশের বছ গবেষক বিষ্ণুপুরে ফৌজদার পরিবারের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে।

#### न्य निश्च :

শুৰা থেকে শাখা। হিন্দুর ঘরে হাতের শাখা হল সধবা রমশীর ভূষণ। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই রীতি চলে আসছে। কাজেই শুৰ শিল্পটি যে খুবই প্রাচীন তা সহজে অনুমান করা বার। বাঁকুড়া জেলার




বাঁকুড়া শহরে, বিকুপুর শহরে এবং ইন্দপুর থানার হাঁট্রোমে শছ্ম শিল্প বা শাঁখারিদের বসবাস, করেকশত পরিবার শছ্ম শিল্পের আরের উপর নির্ভরশীল। শছ্ম থেকে তৈরি করা হয়—শাঁখা, আংটি, গলার হার, চাবির রিং প্রভৃতি। তাছাড়া বহু দক্ষ শিল্পী আছেন, বাঁরা শছ্মের উপরিভাগে রামরাবদের যুদ্ধ কিংবা কুর-পাওবের বা অন্য কোনও গৌরাপিক চিত্র সৃক্ষ্ম ও নির্খৃতভাবে খোলাই করতে পারেন। সমর লাগে এক মাস দুমাস। শছ্মের দাম গাঁড়ার পাঁচ-ছর হাজার টাকা।

শাধা শিরের কাঁচা মাল হল শাধা। শাধা আমদানি করতে হয় তামিলনাড় রাজ্য থেকে। রাজ্য সরকার মঞ্জার মাধ্যমে শাধা আমদানি ব্যবস্থা করায় শাধা শিলীদের কিছুটা সুবিধা হলেও প্ররোজনমত এবং সময়মত শাধা পাওয়া যায় না। কাজেই শাধা শিলীদের ভাগ্য শাধা আমদানির উপর নির্ভর করেঁ। তবে শাধা শিলীদের উৎপাদিত প্রব্যের চাহিদা জেলার এবং জেলার বাইরে যথেষ্ট।

#### भाषत्र निष्ठ :

পাথরের ব্যবহার সেই পুরাতন প্রন্তর যুগ থেকে। বাঁকুড়ার পুরাতন প্রন্তর যুগের এবং নব্য প্রন্তর যুগের বহু নির্দর্শন পাওরা গেছে। বর্তমানে বাঁকুড়ায় ব্যবসারিক ভিত্তিতে পাথরের নানা ধরনের প্রবাসামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। সারা জেলার তিন-চারশো পরিবার পাথরের উপর নির্ভরশীল। ততনিরা পাহাড়ের কোলে কর্মকার শিল্পীদের বসবাস বেশি। আগে এখানে কাঁসা-পিতলের কাজ এখন প্রায় বদ্ধ। কর্মকার শিল্পীগণ কাঁসা-পিতলের পরিবর্তে ততনিরা পাহাড়ের পাথরকে অবলঘন করে বেঁচে আছেন। তথু কর্মকার নর, রাজপুত, বাউরি, রাজ্মণ, বৈক্ষর, তাঘুলি প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষও পাথরের কাজে নিযুক্ত হ্রেছেন। বাঁকুড়ার



বস্ত্রশিক্ষের জনা সূতো তৈরির কাজ চলছে

তালডাংরা, রাইপুর, মটগোদা প্রভৃতি স্থানে পাথর শিক্ষের কাজ হলেও ওতানিয়ায় পাথর শিক্ষের কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ওতানিয়া পাহাড়ে সারা বছর ধরে পর্যটকদের আগমনহেতু ওতানিয়ায় পাথর শিক্ষের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাথরে তৈরি হর থালা, বাটি, প্লাস, প্রদীপ, প্রদীপদানি, ধুপদানি, চন্দনপেড়ি, শীল-নোড়া প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। তাছাড়া ঘর সাজানোর জন্য নানা দেবদেবীর মূর্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, ছিন্নমন্তা, রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দ, প্রভৃতি। বিভিন্ন মূর্তি স্থাপনের জন্য ৫/৬ ফুট মাপের মূর্তি তৈরি করা হয়। এক-একটি মূর্তির দাম আট-দশ হাজার টাকা। পাথর শিক্ষের চাহিদা সর্বত্ত।

#### গ্রাবস ও খাদি বন্ধ :

বাঁকুড়া জেলার প্রামোন্নয়নে গান্ধী বিচার পরিষদ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শহরের গলি এবং প্রত্যন্ত প্রামের বছ দৃঃস্থ মহিলা ও পুরুষ তাদের জীবন-জীবিকায় রুজিরাজগারের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। গান্ধী বিচার পরিষদের কর্মকাণ্ডে প্রাবস তৈরি এবং খাদি বস্ত্র উৎপাদন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বছরে ক্রেকে লক্ষ টাকার প্লাবস তৈরি করে বেশ কিছু যুবক-যুবতী। প্লাবস সূতার এবং চামড়ার হয়। উৎপাদিত প্লাবসের সবটাই জেলার বাইরে দুর্গাপুর, বার্নপুর এবং অন্যান্য কারখানায় সরবরাহ করা হয়। কাঁচামাল কেনা হয় কলকাতা থেকে।

বাঁকুড়ায় গান্ধী বিচার পরিষদ সূতা উৎপাদনসহ খাদির বন্ধ উৎপাদনে এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাক্তে। স্কুলডাঙ্গায় ২৫টি স্পিনিং মেসিনে ২১ জন মহিলা সারা বছর ধরে খাদি সূতা উৎপাদন করে চলেছে। কিছু কিছু গ্রামেও মহিলারা এ ধরনের মেসিনে সূতা তৈরি করছে। উৎপাদিত সূতার কিছু অংশ বাইরে পাঠানো হচ্ছে। বাকি সূতা বিভিন্ন গ্রামে তাঁতিদের দিয়ে খাদি বন্ধ উৎপাদন করা হচ্ছে। দশ-বারোটি গ্রামে ২০/২৫টি তাঁত গান্ধী বিচার পরিষদের পরিচালনায় চলছে। এসব তাঁতে তৈরি হচ্ছে খাদির থান, ধৃতি, লুন্স, গামছা, টেবিলক্সথ, পর্দার থান, বেডসিট, বেডকভার, রুমাল প্রভৃতি। গান্ধী বিচার পরিষদের নিজস্ব টেলারিং সেকসন রয়েছে। খাদি সার্ট, কোর্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি প্রভৃতি রেডিমেড পোশাক তৈরি করা হচ্ছে। স্কলডাঙ্গার খাদির নিজস্ব সেলস এম্পোরিয়াম রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত শিল্পগুলি ছাড়া বাঁকুড়া জেলায় আরও কিছু কুটির শিল্প আছে। সেগুলি হল—চর্মশিল্প, মৌমাছি পালন, মধু ও মধুজাত দ্রব্য, অলংকার, বই বাঁধাই, শোলা শিল্প, পটিচিত্র, মিস্টান্ন শিল্প, দড়ি শিল্প, বল, তালপাতার পাখা, ঝাঁটা, চাটাই, তালাই প্রভৃতি। বাঁকুড়া জেলার এইসব কুটির শিল্প বছ খেটে-খাওয়া মানুবের জীবন কাঠি। জেলাজুড়ে বছ মানুবের ক্লজি-রোজগারের অবলম্বন। জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে, মানুবের জীবিকা অর্জনে কুটির শিল্পগুলির গুরুত্ব অসীম। বাঁকুড়ার শিল্পজাত দ্রব্য বাঁকুড়ার তথা পশ্চিমবঙ্গের সম্মান দেশবিদেশে তুলে ধরছে। এর জন্য আমরা গর্বিত।

পরিশেষে আর একটি বিষয় না বলে থামতে পারছি না। তা হল বাঁকুড়ার কুটির শিল্পের বছ দক্ষ শিল্পী আছেন, যাঁরা জাতীয়ন্তরে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠছের সম্মান লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে হলেন—অম্বিনী নন্দী (বিষ্ণুপুর, শন্থের উপর খোদাই), বংশীধর মণ্ডল (হাঁটগ্রাম শন্থের জন্য) রঞ্জিত কর্মকার (বাঁকুড়া শোলার কাজ), সনাতন কর্মকার (শুভনিয়া পাথর খোদাই), ধ্রুব নন্দী (বিষ্ণুপুর শাঁখের কাজ), রাসবিহারী, কুজকার (পাঁচমুড়া-টেরাকোটা) আরও অনেকে। আরও একটি গর্বের বিষয় ১৯৯৬-৯৭ সালে পশ্চিমবাংলায় ১৫টি কুটির শিল্পে জাতীয় পুরস্কারের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা একাই ছিনিয়ে আনে পাঁচটি। এঁরা হলেন (১) যুদ্ধ কর্মকার (বিকনা—ডোকরা শিল্প), নয়ন কর্মকার (শুভনিয়া—পাথর খোদাই), সুবোধ দন্ত (শাঁখের কাজ), গোপাল নন্দী (নারিকেল মালার উপর খোদাই) ও কালীপদ কুজকার (সেন্দরা—টেরাকোটা)।

লেখক : সম্পাদক নাঢ় আকালেমি, কাটজুড়িডালা ও মূখণত্র লোকায়ত সংস্কৃতি

# বাঁকুড়ার তাঁতশিল্প

## হরিসাধন চন্দ্র



বাঁকুড়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তসরগৃটি উৎপাদন থেকে শুরু করে তা থেকে তন্তু নিঃসরণ, ওই তন্তুকে বয়নোপযোগী করে আবার পাক দেওয়া (কাপড়ের মান বা প্রকৃতি অনুযায়ী একাধিক তন্তু একত্রে নিয়ে) তা থেকে তসর থান তৈরি করা প্রভৃতি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। তবে তসরের সূতো প্রস্তুত পর্যন্ত পর্যায়গুলিতেই তাদের অংশগ্রহণ সর্বাধিক—এমনকি বলা যায় একচেটিয়া।

বাঁ

কুড়ার কুটিরশিল্পের মধ্যে বয়নশিল্প তথা তন্তুশিল্প, মৃৎশিল্প—বিশেষত ঘোড়া তৈরি, কাঠ ও বাঁশের কাজ—এগুলিই উল্লেখ করা যায়। বেশ কিছ দিন আগে

এখানে নানা অঞ্চলে গালার প্রক্রিয়াকরণও হত। এছাড়া কয়েকটি অঞ্চলে নীলকৃঠির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। তবে অন্যতম প্রধান কৃটিরশিক্স হিসাবে তাঁতশিক্ষের উল্লেখ করা যায়।

বছ বছর ধরেই অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই জেলার তদ্ধবায় সম্প্রদায়ের এই বয়নশিক্সভিত্তিক জীবিকা অব্যাহত।

বাঁকুড়ার তাঁতশিল্পকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :
(ক) রেশম ও তসরশিল্প (খ) পরিধেয় সৃতিবস্ত্রশিল্প (গ) গামছাশিল্প।

তবে এ জেলার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক পরিমাণে জীবিকারপে গৃহীত রেশম ও তসর শিল্প। এই শিল্পটিকেও আমরা দৃটি উপবিভাগে বিভক্ত করতে পারি ঃ (১) তসরশিল্প ও (২) রেশম শিল্প (মালবেরি)। আসলে তসরও একধরনের রেশম—তবে ওটা তুঁতগাছে চাব করা হয় না। প্রচলিত অর্থে রেশম বলতে মালবেরি রেশম অর্থাৎ তুঁতগাছে চাব করা রেশমকেই বোঝায়। বাঁকুড়ার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এসবের উপর নির্ভর করে এখানে রেশমশুটির তুলনায় তসরশুটির চাবই অধিকতর বিকাশলাভ করেছে—শুণগত ও পরিমাণগত উভয়দিক থেকেই। আসলে শাল-অর্জুন প্রভৃতি গাছে স্বাভাবিক আরণ্যক পরিবেশ তসরশুটি তৈরি হয়। এই ধরনের আরণ্যক পরিবেশ বলাই বাছল্যা বাঁকুড়ার বছস্থানেই সুলভ। তবে এই

তসরগুটি উৎপাদনের ব্যাপারটি সর্বাপেক্ষা বিকাশলাভ করেছে দক্ষিণ বাঁকুড়ায়—খাতড়া মহকুমার নানা অঞ্চলে। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বডজোডা, ছাতনা, শালতোডা, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, কোতুলপুর, চাতরা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় মোট ৭৩৫০ একর জমিতে এই তসরের চাষ হয় এবং এই জীবিকায় যুক্ত ৮৯৪৫ জন। তসর-মথ (অ্যানুথেরিয়া মাইলিটা) শাল-অর্জুনের ঘন সবুজের সমারোহে নিরুপদ্রব পরিমণ্ডলে উক্ত গাছের পাতায় বসে ঘুরে ঘুরে ডিম পাড়ে। তা থেকে উৎপন্ন লার্ভা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পাতা খেতে খেতে আকৃতিতে বড় হতে হতে একসময় গুটি নির্মাণ শুরু করে নিজের মুখনিঃসৃত প্রোটিনসমৃদ্ধ লালা দিয়ে। গুটির ভিতরে ঘটে পিউপা দশার নানা পর্যায়। তাদের লালা জমাট বেঁধে বেঁধে সৃক্ষ তম্ভ আকারে বার বার তাদের নিজেদের দেহের চারদিকে আবৃত হতে হতে এই গুটি সৃষ্টি করে। বাঁকুড়ার গুধু শাল-অর্জুনের জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকাই নয়—এখানকার রুক্ষ ভূপ্রকৃতি, শুষ্ক জলবায় (বিশেষত দক্ষিণ বাঁকুড়ায়), তাপমাত্রা প্রভৃতি তসরগুটি উৎপাদন এবং তসর বয়নশিদ্ধ উভয়ের পক্ষেই অনুকুল। বছরে তিনবার এই তসরগুটি তৈরি হয়। জুন থেকে জুলাইয়ের শেষ বা আগস্টের প্রথম. আগস্ট থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি এবং তারপর থেকে ডিসেম্বর। তবে শেষোক্ত সময়েই সবচেয়ে বেশি তদ্ধ উৎপন্ন হয়।

বাঁকুড়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই তসরগুটি



তসর তম্ভ প্রস্তুতি চলছে



তসর বয়নে নিমগ্ন তাতশিলী



তসর ভটি থেকে তসর তন্ত্র বেব করা ২চেছ

উৎপাদন থেকে শুরু করে তা থেকে তন্তু নিঃসরণ, এই তন্তুকে বয়নোপযোগী করে আবার পাক দেওয়া (কাপড়ের মান বা প্রকৃতি অনুযায়ী একাধিক তন্তু একরে নিয়ে) তা থেকে তসর থান তৈরি করা প্রভৃতি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত: তবে তসরের সুতো প্রস্তুতি পর্যন্ত পর্যায়গুলিতেই তাদের অংশগ্রহণ সর্বাধিক—এমনকি বলা যায় একচেটিয়া। তবে বিষ্ণুপুর, ছাতনা, পাক্রসায়ের প্রভৃতি অঞ্চলেও গুটির পরবর্তী পর্যায়গুলি সীমিত পরিমাণে সম্পাদিত হয়। আর তসরের সুতো থেকে তসরের থান তৈরির ব্যাপারটি সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুরের সমিহিত অঞ্চলে যেমন জয়কৃষ্ণপুর, জনতা, লয়ের, চুয়ামসিনা, শ্রীযোধ্যা (পুরুলিয়ার অযোধ্যা নয়), ঢাাঙাশোল প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবেই হয়।

বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে তসর ও রেশমগুটির প্রক্রিয়াকরণ, তন্তু নিঃসরণ, নিঃসৃত তন্তুকে গোটানো প্রভৃতি ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জনা বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হয়েছে সরকারি উদ্যোগে; যেমন বিষ্ণুপুর, পাত্রসায়ের, বড়জোড়া, শালতোড়া, ঝঙ্কা, ছাতনা প্রভৃতি। তাছাড়া বাঁকুড়া জেলার সদর শহর বাঁকুড়ার আছে ডেপুটি ডাইরেক্টর অব সেরিকালচার (তসর)-এর অফিস, এছাড়া বিষ্ণুপুরে আছে বিষ্ণুপুর সেরিকালচার কমপ্লেক্স। এই দৃটি সরকারি প্রতিষ্ঠান জেলার রেশম ও তসরগুটি উৎপাদন ও তার প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে জীবিকাস্ত্রে জড়িত মানুষদের প্রশিক্ষণ, উৎসাহপ্রদান, উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থায় সাহায্য করা, কখনও কখনও বা সে ব্যাপারে দায়িত্বগ্রহণ করা প্রভৃতি নানাভাবে সাহায্য করে চলেছে।

বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর সেরিকালচার কমপ্লেক্সের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ বর্তমানে বিষ্ণুপুরের বাঙ্গুচবী শাড়ি বাংলা তো বটেই, এমনকি বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের নানা প্রাপ্তে এমনকি বিদেশেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সেজনা তসর ও রেশমের বাণিজ্ঞিক চাহিদা অনুযায়ী গুটির উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সুতো তৈরি প্রভৃতি ব্যাপারে গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, চাহিদার সঙ্গে যোগানের সমীক্ষাভিত্তিক সামগ্রুস্য রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে গবেষণাধর্মী

চিন্তা-ভাবনা হয় ও তা বাস্তবায়িত করার জনা এই জীবিকায় যুক্ত মানুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়: বিকৃপুর সেরিকালচার কমপ্লেজের আয়তন ৪৮.৭৯ একর: এখানে তসরগুটির চাষ হয় মাত্র ৬.৫৩ একর অঞ্চলে বর: মালবেরি রেশমগুটির চাষ হয় ২৪.২৯৫ একর অঞ্চলে। এর কারণ হল তসরগুটি হয় স্বাভাবিক আরণ্যক পরিবেশে বড় বড় শালগাড়ে বা অর্জুন গাছে। কিন্তু ফার্মের মধ্যে তার সুযোগ কম। তাই এখানে অর্জুন গাছ লাগিয়ে উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে অন্ধ পরিমাণে কেবলমাত্র পরীক্ষামুখী ও প্রশিক্ষণমুখী তসরগুটির চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ হয়। এছাড়াও বাক্তিগত প্রয়াসে দক্ষিণ বাঁকুড়া ও অন্যানা অঞ্চলে তসরগুটির চায় ও প্রক্রিয়াকরণ হয়ই।

এখন গুটি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধা দিয়ে যে সূতো পাওয়া যায় তাকে অবিশাসা পরিশ্রম, ধৈর্য ও শি**ন্ধনৈপুণো বল্লের রূপদান** করা হয়। আর সেটাই হল বাঁকুডার তসরবয়ন শি**রের মূল অধাায়**।

বাঁকুড়া জেলার তসর ও রেশমশিক্ষের (বয়ন) জনা দুটি স্থান সর্বাধিক বিখ্যাত। —একটি হল বিষ্ণুপুর আর একটি হল সোনামুখী।

বিকৃপুর বিখাত বালুচরী শাড়ির জনা। আর সোনামুখী বিখ্যাত থানের জনা। তবে সম্প্রতি সোনামুখীতেও বালুচরী তৈরি হচ্ছে—তবে খুবই অল পরিমাণে। সাধারণত বালুচরী মালবেরি রেশমেই হয়। তবে বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে তসরের উপরও বালুচরীর কাভ হচ্ছে। কিন্তু তসর্কেন্দ্রিক বয়নশিল্পে মূলত তৈরি হয় থান কাপড—পাঞ্জাবি, শার্ট, চাদর, প্রিণ্ট করার জনা বা কাথার সেলাই বা আরও কিছু কিছু আধুনিক রুচিসম্মত বন্ধের জনা তা প্রয়োজনীয়। সূতরাং এই শিল্পটি বর্তমন ধরেই প্রসারলাভ করেছে মূলত সোনামুখীতে। তবে এখানে অবশাই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোনামুখী, বিকৃপুর এবং বাকুড়া জেলার অন্যত্র যেখানে যেখানে বেশম ও তসর বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে—সেখানে সেখানে কেবলমাত্র বাকুড়ায় উৎপন্ন গুলি বা কোকুন থেকেই প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া যায় না। কারণ বাকুড়ায় উৎপন্ন রেশম বা তসর গুটির পরিমাণ বয়নশিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল। সেজনা বাকুড়ার বাইরে থেকেও রেশম বা তসর তন্তু আমলানি

করতে হয় প্রচুর পরিমাণে। সেটা বেশিরভাগই আসে বিহারের চঁইবাসা থেকে।

সমগ্র বাঁকুড়া জেলার প্রায় ওঁ৬,০০০ মানুব বয়নশিল্পের সঙ্গে জড়িত। তার মধ্যে এই রেশম ও তসর বয়নশিল্পের সঙ্গেই জড়িত মানুবের সংখ্যা বেশি—প্রায় ২০০০। সারা জেলায় তাঁতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোল্দ হাজার। প্রতিটি তাঁতে মোটামূটি তিনজন শিল্পীকে কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়়। তাঁতে বসে থাকতে হয় প্রত্যেককে একটানা আট ঘন্টা করে। এভাবে পালা করে দুজনকে প্রয়োজন হয়, ভাছাড়া তাঁতে লাগানোর সুভোকে উপযুক্ত করা ও আনুবসিক কাজে সাহায্য করার জন্য আরও একজনকে লাগে।

বর্তমানে মানুষের রুচি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তসরের থানের মধ্যে তসরের সূতোর সাহায্যেই নানা ধরনের নকশা করা হচ্ছে—শার্ট বা পাঞ্জাবির উপযোগী করে।

তসরগুটি থেকে খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তন্তু ছাড়াও কিছু
নিল্লমানের তন্তু বেরোয়—যাকে স্থানীয় পরিভাষায় বলে লাথা। এর
পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। এই লাথার সুতো কোথাও সরু, কোথাও
মোটা—খানিকটা খন্দরের সুতোর মতো। এই দিয়ে শীতের জন্য
গায়ের গরম চাদর ও শার্টের কাপড়ও তৈরি হয়। এর দাম সৃক্ষ্
তসরের চেয়ে স্বাডাবিকভাবেই কিছুটা কম হয়।

এই তসরবয়নশিল্প সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর ছাড়াও দক্ষিণ বাঁকুড়ার কিছু কিছু স্থানে পাত্রসায়েরে, বড়জোড়া এলাকায় গড়ে উঠেছে বটে, তবে তা তেমন ব্যাপক নয়।

এরপর আসা যাক রেশমশিক্সের প্রসঙ্গে। ইতিপ্রেই আলোচিত হয়েছে বাঁকুড়া জেলায় রেশমশুটির চাব খুব বেশি অঞ্চলে হয় না এখানকার জলবায় ও ভূপ্রকৃতির আনুকুলাের অভাবে। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় মাত্র ৫৬০ একর জমিতে রেশমশুটির চাব হয়। মালবেরি বা তুঁত গাছের পাতায় বােদ্বিল্ল মােরি মথ ডিম পাড়ে; তা থেকে উৎপন্ন লার্ডা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে শুটি তৈরি করে। রেশমশুটি বছরে পাঁচবার উৎপন্ন হয়। মােটায়ুটি ১৮৩০ জন মানুষ এই রেশমশুটি চাবে নিযুক্ত থাকেন। জেলার ড়েপুটি ডাইরেক্টর অফ সেরিকালচার (তসর)-এর অফিস ও অন্যান্য প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে তাঁরা নানা ধরনের সাহায়্য ও প্রশিক্ষণ পান (তসর উৎপাদন প্রসঙ্গে আলোচিত)।

তবে বাঁকুড়া জেলার রেশমবয়ন শিলের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মোট পরিমাণের তুলনায় এই জেলার নিজস্ব রেশমগুটি উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য। এখানকার রেশমগুটি বেশিরভাগ ক্ষেক্রেই মালদহ বা মুর্শিদাবাদে চলে যায় বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য অর্থাৎ ওইগুলি থেকে মথকে পূর্ণাস অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে আবার ওখানে ডিম পাড়ার কাজে লাগানো হয় নতুন গুটি উৎপর্দিনের উদ্দেশ্যে।


বাঁকুড়ার রেশমবয়ন শিক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় রেশমতন্ত আসে মূলত মালদহ, মূর্শিদাবাদ ও ব্যাঙ্গালোর থেকে। এরমধ্যে ব্যাঙ্গালোর সিজের মান সবচেয়ে ভাল—দামও অত্যধিক। তাছাড়া বয়নশিলীরা রেশম ও তসরের সঙ্গে চায়নাসিক্ষও ইদানীং মেশাচ্ছেন; এটি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত।

বালুচরী তৈরিতে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বিষ্ণুপূরের



বাক্ডার গামছা

নামই সবাগ্রে উল্লেখা : যদিও সোনামুখীতেও ইদানীং কিছু কিছু বালুচরী প্রস্তুত হচ্ছে। বালুচরীতে প্রধানত রেশমই বাবহাত হয় এবং এতে পরাণ বা মহাকাবোর বিভিন্ন ঘটনার চিত্র থাকে। তাছাডা ফুল-লতাপাতা, পশু-পাথির ছবিও থাকে। বয়নশিল্পীরা বিরাট ধৈর্য ও নৈপুণোর সঙ্গে এই সব সৃক্ষ্ম সৃক্ষ্ম প্রতিমৃতিকে রূপ দেন তাঁদের নির্মিত বন্ধে কেবলমাত্র রেশমের সুতোর সাহাযো়ে বিভিন্ন রঙের সূতোর কাজ থাকে এই বন্ধে- এক রঙের মূর্তির মধ্যে অপর রঙের মিনে করাও থাকে। তবে মুসলমান ধর্মাবলম্বী পরিবারে কোনও মান্ষ বা প্রাণীর ছবি-সহ কাপড পরা নিষেধ বলে ইদানিং বিষ্ণুপর-সোনামুখীর তদ্ভবায় সম্প্রদায় মানুষ বা পশু-পাখির ছবি ছাডাই বালুচরী বুনছেন। সারা ভারতে এমন কি বিদেশেও বালুচরীর কদর আজ বিরাট। সোনামুখীতে বালচুরী তৈরি হলেও এখানে বেশিরভাগ তৈরি হয় রেশম বা তসরের থান। এই থান ছাপা শাডি তৈরির কাজে লাগে, পাঞ্জাবি তৈরিতে লাগে, শালোয়ার-কামিজ নির্মাণে লাগে, কাঁথার সেলাই দিয়ে অলঙ্করণের কাক্তে লাগে আর লাগে একটি বিশেষ কাভে যা অনেকের কাছেই অজানা। আফগানিস্তানের মানুষরা মাথায় যে কাপড় দিয়ে পাগড়ি বাঁধেন তার কাপড় হিসাবেও ব্যবহাত হয় সোনামুখীর তাঁতীদের তৈরি রেশমথান: সারা



सामान समानात प्रतिकार हरतानाता

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সোনামুখীর থানের মান সর্বোংকৃষ্ট স্বন্ধ রেশমতান্ত ছাড়াও একটু নিম্নমানের তান্ত বেরেয়ে অপেক্ষাকৃত অপুন্ধ বা নিম্নমানের ওটি বা পোকা পেবিয়ে যাওয়া কটা ওটি থেকে: তা দিয়ে যে কাপ্সভ তৈরি হয় তাকে বলে কটে

এর পর আসা যাক বাঁকুড়ার বয়নশিক্সের দিতীয় ভাগটিতে অর্থাৎ পরিধেয় সূতিবস্থ বয়নে:

বাঁকুড়ার কিছু কিছু অঞ্চলে বিচ্ছিলভাবে এই সৃতিবন্ধ বয়ন করা হয়। তবে এর পরিমাণ খুবই অল্প। বাঁকুড়ার সদর শহরের নিকটবর্তী রাজগ্রামে, সোনামুখীতে—এই রকম কয়েকটি স্থানে সৃতিবন্ধ বয়ন করা হয়। মোটা শাড়ি বা ধৃতি এই সব অঞ্চলে নির্মিত ইয়। ধৃতির বেশিরভাগই কম বহরের এবং কম দৈর্দোব

এছাড়া বিছানার চাদর ও মোটা গায়ের চাদব আছ আছ পরিমাণে নির্মিত হচেছ বাকুড়ার কিছু কিছু অঞ্চলে

পরিশেষে আদি গামছা বয়নের প্রদক্ষে:

গামছা তৈরিতে বাঁকুড়া জেলার নাম আছে পরিধ্যে সুতিবন্ধের তুলনায় গামছা তৈরির পরিমাণ বরং বেশি তাডাড়া এখানকার গামছা বেশ খাপি অর্থাৎ ঘন বুনন এবং টেকসই, বলা যায় একপ্রকার দিশি তোয়ালের কাজ করে—বেশ নরম বলা গা মোছাটাও আরামদায়ক:

গামছাও প্রধানত রাজগ্রামেই তৈরি হয় :

বাঁকুড়া জেলার সদর শহর বাঁকুড়ায় আছে হাজিলুম ডেভেলপুমেন্ট অফিস: এখান থেকে বাঁকুড়ার বয়নশিল্পীরা নানা ধবনের প্রশিক্ষণ প্রক্ষাল, পণা বিজ্ঞান সুবিধা ও **বিশোস বিলোস** প্রিস্থিতিত অগ্নিক সভেগ্যাত পন

তবে বাকুড়া ভেলাব নানা অগলে তান্ত্ৰবায় সাক্ষাদায় এক একটি কো অলাবেটিড বা সমবায় সমিতি গড়ে ভুলেছেন। এই সমবায় সমিতি গড়ে ভুলেছেন। এই সমবায় সমিতি গলৈ ভুলেছেন। এই সমবায় সমিতিওলিব অভভুল বানানিক্টাদেনই কোনপ্রমাত এই সব সাক্ষায় প্রদান করা সন্তব আভলুম ভেডেলপ্রানী অফিচ্সেন। পর্যাপ্ত কর্মসভানে অভাবে কেনিরভাগ ডান্তবায়ই এই সমবায়ের আওতায় আসতে পারেননি এ প্রসাক্ত আমবা বিষ্ণুপুর ব্যানানিক্সী সমবায় সমিতির উল্লেখ করতে পরি। সম্প্র বিষ্ণুপুর ব্যানানিক্সী সমবায় সমিতির উল্লেখ করতে পরি। সম্প্র বিষ্ণুপুর ব্যানানিক্সী, নাজালেল প্রভৃতি কিন্তার্গ অফল্লের ব্যানানিক্সীরা এর আওতায় এসেছেন এবং আলছেন ভবে ডান্তবায়কের মেট জনসংখ্যার সামান্য একটি ভয়ালা মাত্র এই সমবায় সমিতির অস্তান্ত্র

সমবার সমিতির মাধ্যমে এঁদের কণ দেওয়ার বাবস্থা আছে।
তাডাড়া ব্যস্ক নির্কাদের চনামা কেনার জনা চনামা ভাডা, নির্কাদের
পরিবারে প্রসৃতিভাঙা, তাঁতের সস্থাংশ কেনার জনা ভাডা প্রভৃতি
দেওয়ার বাবস্থা আছে। তাছাড়া এই নির্কাদের জনা একটি বিশেষ
প্রকার ভবিষানিধির বাবস্থাও আছে। সমবায় সমিতির সদসাবয়ননির্দার স্বায় পাবিশ্রমিকের ৩% সমবায় সমিতি কর্তৃক দেয় ৩%,
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাকের ছবা প্রদেষ ৩% —এভাবে মোট
১২% জন্মা থাকে যা নির্কাল প্রভিত্তেনী ফাণ্ড চিসাবে প্রায় তারে
বাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে এরও উপস্থিয়া আছে—বছবে

বয়নশিল্পীরা বিরাট ধৈর্য ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই
সব সৃক্ষ্ম সৃক্ষ্ম প্রতিমূর্তিকে রূপ দেন তাঁদের
নির্মিত বল্পে কেবলমাত্র রেশমের সূতোর
সাহায্যে। বিভিন্ন রঙের সূতোর কাজ
থাকে এই বল্পে— এক রঙের
মূর্তির মধ্যে অপর রঙের মিনে করাও থাকে।
তবে মুসলমান ধর্মাবলম্বী পরিবারে কোনও মানুষ
বা প্রাণীর ছবি-সহ কাপড় পরা নিষেধ বলে
ইদানিং বিক্ষুপুর-সোনামুখীর তন্তবায়
সম্প্রদায় মানুষ বা পশু-পাখির
ছবি ছাড়াই বালুচরী
বুনছেন।

সর্বাধিক ৯০ টাকা পর্যন্ত দেবে রাজা ও কেন্দ্রীয় সরকার—প্রত্যেক। তবে বয়নশিল্পীরা নিজের ও সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদেয় শতাংশের কোন ও উধ্বসীমা নেই।

তাছাড়া তাঁত ও তাঁতের যন্ত্রাংশ কেনার জন্য ঋণও দেওয়া হয় হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের ২/৩ অংশ সুদসহ বয়নশিল্পীকে পরিশোধ করতে হয়, আর ১/৩ অংশ সরকারি ভরতুকি হিসাবে মঞ্জুর করা হয়।

বর্তমানে সারা বাঁকুড়া জেলায় মোট ৩৫টি সমবায় সমিতি আছে। কিছুদিন আগে ছিল মোট ৪০টি—তার মধ্যে ৫টি এখন আর সক্রিয় নেই। এই সমবায়গুলির আওতায় আছেন প্রায় ১৪০০ বয়নশিলী।

সারা বাঁকুড়া জেলায় বয়নশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুবের সংখ্যা প্রায় ৩৬,০০০—সেটা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ২০,০০০-এর বেশি মানুষ রেশম-তসর বয়নের সঙ্গে যুক্ত আর বাকিরা সুতি বন্ধ বয়ন করেন।


রেশম-তসর শিল্পীরা যদি ঠিকমত কাজ পান তা হলে প্রত্যেকে মাসে মোটামুটি ৭০০০ টাকা রোজগার করতে পারেন। কিন্তু সুতিবস্ত্র বা গামছা তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রত্যেকের দৈনিক মজুরি সর্বাধিক ৪০-৫০ টাকা। সেজন্য সুতিরু বস্ত্র বা গামছা তৈরির প্রবণতা বিশেষত ধৃতি-শাড়ি প্রভৃতি বয়নের প্রবণতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাচেছ। সামপ্রিকভাবেই বয়নশিল্পীরা সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তার অভাবে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন।

এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—সমবায় সমিতির অধীনেই বা বয়নশিলীরা বাাপকভাবে আসছেন না কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, সমবায় সমিতিগুলি এদের পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজ দিয়ে উঠতে পারছে না। তাছাড়া অনেকেরই তাঁত নেই—অথচ তাঁতের মালিকের কাছে কাজ করে তাঁরা সহজেই পারিশ্রমিক পেতে পারেন। আর তস্তুবায়দের তাঁত কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও একটা সামর্থাগত সীমাবদ্ধতা সমবায়গুলির থাকে। সেই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে শিল্পীদের সামর্থ্যের প্রশ্ন আসে। এই সব কারণে বেশিরভাগ বয়নশিল্পীই মহাজনদের কাছেই কাজ করেন। তাঁরা দাদন নিয়ে কাপড় বুনে পারিশ্রমিক পান।

তবে হ্যান্ডলুম ডেডেলপরেন্ট অফিস ছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারও (রাজ্য সরকারের একটি উদ্যোগ) বর্তমানে বয়নশিল্পীদের নানাভাবে সাহাযা করছে। তারা প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাঁত বা তাঁতের যন্ত্রাংশের জনা ঋণ দেয়। এই ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার থেকে সাহাযা বা প্রশিক্ষণ পেতে গেলে—কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হয় না।

যাই হোক, উপরের সামগ্রিক আলোচনাকে এক নজরে আনার জন্য কয়েকটি সারণির সাহায্য দেওয়া হল।





#### তথাসত্র :

- (১) ডঃ স্থপন রুদ্র, রাজ্য সরকারের কর্মী এবং সোনামুখীর অধিবাসী।
- (২) ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ সেরিকালচার (তসর), বাঁকুড়া।
- (৩) বিষ্ণুপুর সেরিকালচার কম**লেন্**
- (৪) হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিস, বাকুড়া।
- (৫) সুমিত্রা রুদ্র, সোনামুখীর অধিবাসী।
- (৬) আরতি সু, সোনামুখীর অধিবাসী।
- (৭) বিষ্ণপুর বয়নশিল সমবায় সমিতি।

লেখক পরিচিতি: ফুল শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

## বাঁকুড়ায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি

## অজিতকুমার গাঙ্গুলি



গত ৩১.১২.২০০০-এর মধ্যে মোট ১০০৭টি স্বয়ন্তরগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। এরা
মোট ২৪ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে। প্রায় ২২ লক্ষ টাকা
খাণ নিয়েছে। শতকরা ১০০ ভাগ আদায় দিছে। এইভাবে জেলার
সমস্ত গরিব মহিলাকে এই পরিকল্পনায় যুক্ত করা সন্তব হবে ও
এদের স্বনির্ভর করে সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে
অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করার কাজে জেলার সমবায় আন্দোলন
এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

বাঁ

কুড়া জেলায় সমবায় আন্দোলন শুরু করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে জেলার কিছু মানুষের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করা থাকলে,

বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাঁকুড়া জেলার সমবায় আন্দোলনের গৌরবজনক ইতিহাস সহজ্ঞলভা হত। তবুও ওই সময়ের কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা থেকে জেলার সমবায়ের কিছ তথ্য পাওয়া যায়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের আগ্রহে ভারতবর্ষে The Co-op. Credit Socy. Act. 1904, সমবায় ঋণদান আইন পাস হয়। বাঁকুড়ায় ১৯০৭ সালে বাঁকুড়া মিনিস্টারিয়েল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি নামে একটি অকৃষি প্রাথমিক ঋণদান সমিতি রেজিস্টিকৃত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ওই সময় বাঁকুডায় কোনো প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইন চালু হওয়ার পর বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি গঠিত হতে থাকে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত রেজিস্ট্রিকৃত ওই ধরনের সমিতির সংখ্যা ছিল ৫৬৪। সমিতিগুলি কর্জ দাদন ও আদায় ছাড়া আর কোনও কাজ করত না এবং কিছু সমিতির কাজকারবার পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়। কিছু সমিতিকে লিকুইডেশনে দেওয়া হয়। কিছু সমিতিকে লার্জ সাইজ ক্রেডিট সোসাইটি ও সমবায় কবি উন্নয়ন সমিতিতে রূপান্তরিত করা হয়।

পঞ্চাশের দশকের সময় বাঁকুড়ায় ৩১ রকমের সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ১১৭৭। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক-২, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন-২, ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক-১, শহরাঞ্চলীয় ব্যাংক-৭, প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি-৫৬৪, তদ্ভবায় সমবায় সমিতি-১০১, সেচ সমবায় সমিতি-২৭৮।

ষাটের দশকে বিভিন্ন সরকারি নীতি ও সমিতিগুলির অন্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের ফলে এর সংখ্যা অনেক কমে যায়। ১৯৬৪ সালে বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপিত হয়।

বাঁকুড়া জেলায় সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ভূমিকা পালন করার কথা যে কেন্দ্রীয় সমবায় বাাংকের, ১৯২২ সালে তৎকালীন জেলা শাসক গুরুসদয় দত্ত, আই সি এস মহাশয়ের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় একটি ও বিষ্ণুপুরে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গঠিত হয়। ১৮-১-১৯৫৯ সালে এই দুটি ব্যাংক বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেন্ডে একটি যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলিত হয়ে বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় ব্যাংক লিঃ (The Bankura District Central Cooperative Bank Ltd.) রূপে আত্মপ্রকাশ করে ও সেই থেকে বাঁকুড়ার মূলত কৃষক, কুটিরশিল্পী ও অন্যান্য অংশের মানুষের পাশে দাঁডিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে আসছে। বাঁকুড়ার সমবায় আন্দোলনের সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : প্রথম ইংরেজ আমলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রশমন করার জন্য সরকারি উদ্যোগে সমবায় গঠন করার ফলে, সমবায়ে কোনও প্রাণ ছিল না। মহাজনি শোষণের হাত থেকে সাধারণ কৃষক, রক্ষা করা সম্ভব হয়নি প্রতিষ্ঠানগুলিকে মহাজন, রায়বাহাদুর, রায়সাহেব জমিদার, জোতদার ও সমাজে তখনকার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরে স্বাধীনোন্তর যুগে ও বামফ্রন্ট সরকার পূর্ববর্তী সময়ে সমবায়

আন্দোলনে কোনও গতিবেগ আসেনি। তার একটাই কারণ—সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি তখনকার সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের, ইউনিয়ন বার্ডের প্রেসিডেন্ট, সম্পন্ন কৃষক, বিভিন্ন উচ্চবিত্তদের কৃষ্ণিগত ছিল। সাধারণ মানুষের সভ্য হওয়ার সুযোগ ছিল না ও গরিব খেটে খাওয়া মানুষের সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ একেবারে অসম্ভব ছিল।

বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ১৯৮০-৮১ সাল থেকে সমস্ত পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলায় সমবায় আন্দোলনে প্রাণের স্পন্দন এল। সমবায় আইনের পরিবর্তনের ফলে সাধারণ গরিব মানুষদেরকে সমবায় সমিতিগুলিতে সর্বজনীন সদস্যপদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল এবং ওই সদস্যপদের জনা নির্দিষ্ট চাঁদা রাজ্য সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির পরিচালকমগুলী গঠনের জন্য সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিকে সমিতির পরিচালকমগুলীতে পাঠানোর বিধান পরিবর্তিত সমবায় আইনে লিপিবদ্ধ করা হল, বড় বড় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদের পরিচালকমগুলীতে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। এতদিন ধরে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে কায়েমি স্বার্থের মানুষের হাতে বন্দি



সমবায় কৃষিতে এনেছে সমৃদ্ধি


সমবায় আইনের পরিবর্তনের ফলে
সাধারণ গরিব মানুষদেরকে সমবায়
সমিতিগুলিতে সর্বজনীন সদস্যপদ দেওয়ার
ব্যবস্থা করা হল এবং ওই সদস্যপদের জন্য
নির্দিষ্ট চাঁদা রাজ্য সরকার থেকে দেওয়ার
ব্যবস্থা করা হল। প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায়
সমিতির পরিচালকমগুলী গঠনের জন্য
সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা
হল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিকে
সমিতির পরিচালকমগুলীতে পাঠানোর বিধান
পরিবর্তিত সমবায় আইনে লিপিবদ্ধ করা
হল, বড় বড় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির
কর্মচারীদের পরিচালকমগুলীতে প্রতিনিধি
পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল।

ছিল তার থেকে মক্তি পেল। ১৯৮০-৮১ সালে আমরা দেখেছিলাম সমস্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি অকেজো অবস্থায় ছিল। জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় বাাংকের পক্ষে কোনও ঋণ দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বাকুড়া সমবায় বাাংক সরকারের থেকে ৫০ লক্ষ টাকা বিশেষ ঋণ পায় ও ক্ষকদেরকৈ কৃষি ঋণ দেওয়া হয় ৷) তথন আদায় মাত্র ৪ শতাংশ, আমানত ৪ কোটি, কার্যকরী মূলধন সাত্র ৮ কেটি। সে সময় আমবা ্রুলার সমস্ত ব্রক্টেস্থানীয় পঞ্চায়েত, কৃষক সংগ্রুনকে সঙ্গে নিহে চেটা করলাম প্রাথমিক সমবায় সমিতিওলিকে চালু করতে আমবা ম্লোগান দিলাম যে, একজন ঋণ শোধ করলে তাকে পুনবায় ঋণ पुरुशा হবে। অনেকে विश्वाप कर्तलान, अन्तर्क विश्वाप कर्तलान ना, কিন্তু কিছু মানুষ সহযোগিতা কর্লেন : আদায় ও দাদনের হার ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। এই সময় বামফ্রন্ট সরকার কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করলে সৃদ ভরত্তি দেওয়ার বাবস্থা করলেন। আদায়ের শতকরা হার ১৯৮৪-৮৫ সালে ১২,৯ শতাংশ, ৮৫-৮৬ সাল ১৭,৮ শতাংশ, '৮৬-৮৭ সালে ২১.৫ শতাংশ, '৮৭-৮৮ সালে ৩৭.৫ শতাংশ, '৮৮-৮৯ সালে ৪৭.৫ শতাংশ, '৮৯-৯০ সালে ৩৩.১ শতাংশ, '৯০.৯১ সালে ৭০,১ শতাংশ, '৯১-৯২ সালে ৭০,৮ শতাংশ, '৯২-৯৩ সালে ৬৯.৬ শতাংশ, '৯৩-৯৪ সালে ৭৩.৬ শতাংশ, '৯৪-৯৫ সালে ৭৭.৭ শতাংশ, ১৯৯৯-২০০০ সালে ৭৯ শতাংশ। দাদনের হারও আনুপাতিক হারে বাডতে লাগল। বর্তমানে (৩১-১১-২০০০ পর্যন্ত) ৬৩ কোটি টাকা কৃষি, অকৃষি ও সহায়ক কৃষি ক্ষেত্ৰে দাদন করা হয়েছে। আমানত ১২৫ কোটি টাকা ও কার্যকরী মূলধন ১৮৫ কোটি টাকা যা আমাদের জেলার মানুষের টাকা। আমাদের জেলার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই এই টাকা বিনিয়োগ করা ক্রান্সাদের লক্ষা। এই জন্য বিভিন্ন প্রাথমিক সমবার মারফত জেলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার যে পরিকাঠাত্রো আমাদের আছে তাকে

কাকে লাগিয়ে এই বিনিয়োগ আমাদের করতে হবে। সে জনা প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে তার নিজম্ব এলাকায় সকল শ্রেণীর মানষের অর্থনৈতিক উল্লয়নে ঋণের চাহিদা পরণ করার যোগাতা অর্জন করতে হবে। প্রতি বংসর জেলার অনুরূপ চাহিদা পুরণ করার জনা বাাংকের Development Action Plan তৈরি করা হয়েছে ও এক বংসরের জনা বিভিন্ন খাতে লক্ষামাত্রা ধার্য করা হয়েছে এজন NADARDWBSCB বাজা সরকারের সঙ্গে জেলা কেন্দ্ৰীয় সমবায় বাাংক চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। প্ৰতি তিন মাস অন্তর কৃষি, অকৃষি ও সহায়ক কৃষিক্ষেত্রে লক্ষামাত্রা পুরণের মূল্যায়ন করা হয়: প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি যদি নিজের এলাকার সমস্ত শ্রেণার মানুষের জনা এই রকম Development Action Plan তৈরি করে, তবেই জেলার পরিকল্পনা সার্থক হবে ও বাাংকের সংগহীত পুঁজি জেলার মানষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। এর জনা সমস্ত প্রাথমিক সমিতিকে সচল রাখতে হবে। যে সমিতিওলি অকেজো (deffunct) হয়ে আছে সেওলিকে চালু করতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতি ত৯৪টি, ল্যাম্পস-- ১৭টি, এফ এস সি এস---১০টি মোট ৪২১টি। এর মধ্যে চালু আছে ২৭০টির মতো। বাকি সমিতিগুলিকে চালু করতে হবে। বাক্ডা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির লিকুইডেশনে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল। ঠিক সময়ে জেলার সমবায় নেত্ত্বের হস্তক্ষেপে সমস্ত বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করে ্সাসাইটি এখন ভালভাবে চলছে। জেলার ল্যাম্পসগুলি আদিবাসী গরিব মানুষদের দ্বারা কেন্দুপাতা সংগ্রহ ও বিক্রানের মতো কর্মসূচিতে ভোলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে চলেছে. এই বিষয়ে রাজ্য সবকারের টিডি সি সি যুক্ত হয়েছে।



বিষ্ণুপুর তস্ত্র ও রেশম উত্তবস্ত্র লিক্সে সমবায় প্রধান সহায়



বিষ্ণুপুর বয়নশিল্পী সমবায় সমিতির ভবন

কৃষির পরই জেলায় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তাঁতশিলে। প্রায় ৪০টি তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি মারফত, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ন্যাবার্ডের সহযোগিতায় তাঁতশিল্পীদের উৎপাদন ও বিপণনের ·জন্য সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় মূলধনি ঋণ প্রায় ৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তাঁতশিলীদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ সতো নাায়া দামে সরবরাহ করার জনা এখানে প্রাথমিক তাঁতশিল্প সমবায় সমিতিগুলি, জেলা সমবায় ব্যাংকের উদ্যোগে একটি জেলা কেন্দ্রীয় তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই কেন্দ্রীয় সমিতি মার্ফত প্রাথমিক তদ্ধবায় সমবায় সমিতিগুলি মিলের দামে সতো সংগ্রহ করে তাঁতশি**দ্ধী**দের সরবরাহ করছিল। কম্পিউটারের সহযোগিতায় বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির রং ও ডিজাইনের বৈচিত্রা বাডাবার জন্য জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং N.I.S.T.A.D.-র উদ্যোগে প্রায় ১০০ জন তাঁতশিল্পীকে নিয়ে বিষ্ণপুর কে জি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে ন্যাবার্ডের সহযোগিতায় কম্পিউটারের ডিজাইনের সাহায্যে বালুচরী শাড়ি বোনার কা**জে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেও**য়া হচ্ছে।

বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের উপুর মানুষের আস্থা বাড়াবার জন্য কতকণ্ডলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। জেলার মধ্যে ব্যাংকের ১৬টি শাখা সহ প্রধান কার্যালয়কে নতুন গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এর মধ্যে বাঁকুড়া, বিক্যুপুর, সোনামুখী ও

ওন্দাতে নিজম্ব গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। প্রধান শাখা ও সান্ধা শাখা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। প্রধান শাখা ও সান্ধা শাখায় কম্পিউটার পরিচালিত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়টির সামনে রঙিন ফোয়ারা সহ নতুন নেতাজি মুর্তি আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল উদ্বোধন করেন ও লিফট সহ নবনির্মিত প্রধান কার্যালয় ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বোধন করেন ও ব্যাংকের কার্যাকলাপের ভয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য শাখার পরিকাঠামো উন্নয়ন করার পর কাজের পরিবেশ ও গ্রাহক পরিষেবার প্রভৃত উন্নতি হয়েছে ও বিশ্বায়নের যুগে সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে জেলার মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ব্যাংকের আমানত, কার্যকরী মূলধন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই তুলনায় বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্য প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির এলাকার সমস্ত কৃষক পরিবারকে পর্যায়ক্রমে সভ্য করে কৃষিঋণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সমিতির ব্যাংকিং শাখা চালু করে এলাকার মানুষের উদ্বন্ত সম্পদ আমানত আকারে সংগ্রহ করতে হবে ও এলাকার মানুষের উন্নয়নে বিনিয়োগ করার পর বাকি অংশ ব্যাংকের নিকটবর্তী শাখায় জমা রাখতে হরে। সমিতি এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান বাডানোর জনা বিনিয়োগ করবে। কৃষি সরঞ্জাম, ট্রাক্টর,



হাসমূরণি পালনে সমবায় ব্যান্ধ সরাসবি অথবা সমবায় সামাত্র আধতে আথিক সুবিধা দিয়ে থাকে


পাওয়ার টিলার, ট্রেকার, ট্রাক, বাস, পাম্পসেট ইত্যাদি বিভিন্ন পবিবহণের যানবাহন, ডেয়ারি, পোল্টি, পিগারি, ছোট ছোট শিল্প, খাদা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, হিমঘব, বিভিন্ন বাবসা-বাণিজে ক্যাশ ক্রেডিট প্রভৃতি সমবায় সমিতি মারফত অথবা সরাসরি জেলা সমবায় ব্যাংক বিনিয়োগ করে চলেছে। জেলার মানুসেব আরও বহু চাহিদা পূরণ করতে হবে।

রিজার্ভ বাাংক স্মানায় বাাংকওলির সমস্ত বক্ষম স্যোগ-স্বিধা প্রত্যাহার করে নিয়ে আমানত ও ঋণের সদের হার নির্ধারণ করার বিষয়ে বিনিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছে। ফলে সমবায় বাাংকণ্ডলিকে অসম প্রতিযোগিতায় নেমে বেশি সদ দিয়ে বাজার থেকে আমানত সংগ্রহ করতে হচ্ছে ও কম সূদে ক্ষম্র প্রান্তিক ক্ষক ও কৃটিরশিল্পীদের ঋণ দিতে হচ্ছে। এই বিষয়ে সমবায় বাাংকগুলি রাজ্য সমবায় বাাংকেব নেতৃত্বে নিজেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে এই পরিপ্রিতির মোকাবিলা করছে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যেও বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গত পাঁচ বছুরে প্রায় ১০ কোটি টাকা লাভ করেছে। গত দশ বংসর সভা-সমিতিগুলিকে ও বাজা সরকারকে লভাগেশ বিতরণ করে আসছে। গত ১৯৯৭-৯৮ সালের লাভ থেকে এক কোটি টাকা ১৯৯৮-৯৯ সালের লাভ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মোট দেও কোটি টাকার একটি Members Benevolent Fund জেলা সমবায় বাাংক গঠন করেছে। এই তহবিল জেলার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য খরচ করা যাবে। প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক সমিতি এলাকার সেচ উন্নয়ন পরিকল্পনা কপায়ণের উপর। সেচ পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ টাকা উক্ত তহবিল থেকে অনদান হিসাবে দেওয়া হবে ও শতকরা ৭৫ ভাগ ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার সমিতি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ও তৃতীয় অগ্রাধিকার সমিতির নিজম্ব পরিকাঠানো উন্নয়নে খরচ কবা যাবে।

তাছাড়াও প্রায় ৩০০টি কর্মচারি ঋণদান সমিতি মারকত ১৫ কোটি টাকা জেলার শিক্ষক, কর্মচারিদের মধ্যে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে কম সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ ব্যক্তিগতভাবে ১০ লক্ষ্ম টাকা পর্যন্ত দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত জেলার সমবায় আন্দোলনের সুফল, যাদের কিছু আছে অর্থাৎ জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি, ব্যাংক আমানত, জামিন দেবার লোক, তাদের কাছে পৌছোনোর কথা বলা হল।

কিছ জেলার সমবায় সমিতি এলাকায় একটি বিরাট অংশের মানুষ গরিব। বিশেষত মহিলাদের আজও আশানুরাপভাবে সমবায় আন্দোলনে শামিল করা যায়নি। এদের কিছু অংশকে সরকারি সাহাযো সর্বজ্ঞনীন সদসা করা গেলেও, যেহেতু তাদের জমি নেই সেই জনা এরা কোনও সুযোগ-সুবিধা পায়নি। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ মহিলা এবং তাদেরকে ম্বনির্ভর করার জনা ন্যাবার্ড ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সহযোগিতায় স্বয়ন্ত্র গোষ্ঠী গঠন করার (Self help Group) একটি পরিকল্পনা বাঁকড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি: নিয়েছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্র ঋণকে যক্ত করে দারিদ্রাসীমার নিচের মানুষের বিশেষত মহিলাদের অর্থনৈতিক উল্লয়নের পরিকল্পনা। এই বিষয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যেও কিছু বিধারত ছিল। আমরা ভাবতাম যে গরিব মহিলারা সংসার চালিয়ে সঞ্চয় করতে পারে না ও এই মহিলাদের ঋণ দিলে এরা কখনই ঋণ শোধ করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের সেই ধারণা বাংলাদেশ ঘরে এসে বদলে গেছে নাবার্ডের সহযোগিতায় আমার বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমি বাংলাদেশের ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামে ঘুরে গরিব মহিলাদের কিছু গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে, একজন মহিলা ১৫ বংসর পূর্বে স্বামী ও ২টি বাজা ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা করত। মহিলা গোষ্ঠীর মধ্যে এসে প্রথমে ২,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে ঋণ বাজিয়ে এখন ৫৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে এবং নিয়মিত কিন্তি দিয়ে ঋণ শোধ করছে, একদিনের জনা খেলাপ করেনি। একট জমি কিনেছে, একটা বাভি তৈরি করেছে, নিজের জমিতে স্বামীর সঙ্গে সবজি চায

কৃষির পরই জেলায় মানুষের
কর্মসংস্থানের সুযোগ তাঁতলিল্পে। প্রায় ৪০টি
তাঁতলিল্প সমবায় সমিতি মারফত, জেলা
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ন্যাবার্ডের
সহযোগিতায় তাঁতলিল্পীদের উৎপাদন ও
বিপণনের জন্য সহক্ত শর্তে প্রয়োজনীয়
মূলধনি ঋণ প্রায় ৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ
করেছে। তাঁতলিল্পীদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল
অর্থাৎ সূতো ন্যায্য দামে সরবরাহ করার
জন্য এখানে প্রাথমিক তাঁতলিল্প সমবায়
সমিতিগুলি, জেলা সমবায় ব্যাংক্কের উদ্যোগে
একটি জেলা কেন্দ্রীয় তাঁতলিল্প সমবায়
সমিতি গঠিত হয়েছিল।



করে ছেলেণ্ডলিকে মান্য করছে। একজন বি কম (অনার্স) পাস করে চাকরি করছে আর একজন টেলারিংয়ের কাজ শিখে ছিটের দোকান করছে। মহিলার সঙ্গে সাপ্তাহিক মিটিংয়ে আমার আলাপ হল। আমি ও হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় বাাংকের সভাপতি গিয়ে ওর বাডি দেখে, ওর স্বামী, ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের স্থির বিশ্বাস হল যে, গরিব মানুষ বিশেষ করে মহিলারা সঞ্চয় করতে পারে ও ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারে। বাংলাদেশ গ্রামীণ বাাংক ওখানের ক্ষদ্র সঞ্চয়ের সঙ্গে ক্ষদ্র ঋণ দেওয়ার জনা গোষ্ঠী গঠনের রূপকার ডঃ মহম্মদ ইউনিসের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম বাংলাদেশে ২৪ লক্ষ পরিবারকে যক্ত করে ২৪ লক্ষ গোষ্ঠী গঠন করেছেন যার মধ্যে ২৩ লক্ষই মহিলা। ১১.০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন ও শতকরা ৯৮ ভাগ আদায় ডঃ ইউনিসের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে গরিব মহিলাদের মহাজনি শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য রাঃলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের কর্ণধার হওয়ার গল্পও শুনলাম। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় উৎসাহিত হয়ে আমরা বাঁকুডা জেলার প্রাথমিক সমবায সমিতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে গরিব মহিলাদের নিয়ে ব্যাপকহারে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করার কাজে নেমে পডি। আমাদের **এখানে ৫ থেকে ২০ জন মহিলা নিয়ে** গোষ্ঠী গঠন করা হয়। আমাদের সুপারিশ ৮/১০ জন এক মনের বা মতের, কাছাকাছি মহিলাদের নিয়ে একটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বা একটি সমবায়ের মধে। সমবায় ব্যাংক গঠন করার কথা বলি। এর জনা কারও কোনও নিয়ম জানার প্রয়োজন নেই। গোষ্ঠী নিজেরা বসে নিয়ম ঠিক করবেন এবং সেই নিয়মে চলবেন। ৮/১০ জন মহিলাকে নিয়ে একটি স্বয়ম্ভরগোষ্ঠা গঠন করবেন, গোষ্ঠীর একটি নামকরণ করবেন। একজন গোষ্ঠীর নেত্রী ও একজন সম্পাদিকা নির্বাচন করবেন। ব্যাংকের পুঁজি সংগ্রহের জন্য নিজেরা সাধামতো সঞ্চয় করবেন, উদাহরণ হিসাবে প্রত্যেকদিন ১টি করে টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। আর প্রতি সপ্তাহে

নির্দিষ্ট বাবে, নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পারের বাডিতে একবার করে এই ব্যাংক পরিচালনার জন। সভা করতে হবে। এই সভাতে সাত দিনের সঞ্চয়ের টাকা সভানেত্রী বা সম্পাদিকার হাতে জমা দেওয়া হবে ও সম্পাদিকা ওই টাকা সমিতির বাাঙ্কিং শাখায় স্বয়ম্বরগোষ্ঠীর নামে সেভিংস আকাউন্টে জনা দেবেন। এই জনা যতদিন গোষ্ঠী থাকবে বরাবর জমা দিতে থাকবে। কিন্তু ৬ মাসে ওই টাকা জমা পড়ার পর গোষ্ঠী জন্ম টাকার ৩/৪ গুণ ঋণ পাওয়ার যোগা হবে। ঋণ দিয়ে গোষ্ঠীর মহিলারা ঋণের টাকা কিভাবে কাজে লাগাবেন সেই সম্বন্ধে ওই সাপ্তাহিক সভাগুলিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। ১০ জন মহিলা দিনে ১ টাকা করে জমা দিয়ে ৬ মাসে ৭,২০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবে। এইভাবে পাঁচ বৎসরের মধে। এই ব্যাংকের পুঁজি প্রায় এক লক্ষ টাকা হয়ে যাবে। বাাংকে জন্মা বাদে ৭২,০০০ টাকা দশজন মহিলা দেওয়া-নেওয়া করতে পারবে। তারও কোন সুপারিশ লাগবে না, কোনও জাৰ্মিন দিতে হবে না, কোনও মটগেজ লাগবে না। খালি হাতে ১০জন মহিলার যাবতীয় চাহিদা ওই ব্যাংক পুরণ করবে। সুদের হার গোষ্ঠীর জনা শতকরা ১২ টাকা অর্থাৎ শতকরা ১ টাকা। গোষ্ঠী সভারা সুদের হার ঠিক করবে। শোধ করার সময় বা কিন্তি গোষ্ঠীর সভায় ঠিক হবে। জেলার পঞ্চায়েত, সাক্ষরতার প্রেরক, প্রবর্তক, প্রাথমিক সমিতির কর্মকর্তা, ম্যানেজারদের সাহাযো উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী গঠন হচ্ছে। গত ৩১-১২-২০০০-এর মধ্যে মোট ১০০৭টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। এরা মোট ২৪ লক্ষ টাকা বাাংকে জন্ম দিয়েছে। প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে। শতকরা ১০০ ভাগ আদায় দিছে। এইভাবে জেলার সমস্ত গরিব মহিলাকে এই পরিকল্পনায় যুক্ত করা সম্ভব হবে ও এদেরকে স্বনির্ভর করে সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারণ্ডলিকে অর্থনৈতিকভাবে উল্লভ করার কাজে জেলার সমবায় আন্দোলন এক বিরাট ভূমিকা পালন কর্বে।

लचक : प्रजानित, रोक्छा (कसीप्र प्रधार वारक निः

# গণ-উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা

## মনোরঞ্জন বসু



সরকারি সাহায্যের সঙ্গেসঙ্গে গণউদ্যোগকে যুক্ত করে বহু কাজ হয়েছে এবং
প্রচুর সম্পদ তৈরি হয়েছে, যা টাকার অন্ধে হিসেব করলে বিশাল
মাপের হবে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা, যে মানুব পথ হারিয়ে
অন্ধকারে হাতড়ে রাস্তা খুঁজছিল তারা একটা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে।
সেই জন্য বাঁকুড়া জেলা আজ শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে
বিশেষ স্থান অর্জন করেছে।

#### সবে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।

একটি বছল প্রচলিত আপ্তবাক্য। আদিম যুগে মানুবকে দলবন্ধভাবে থাকতে হত। সকলে মিলে সব কান্ধ করত, পশুশিকার থেকে চাষবাস পর্যন্ত। যা পেত সবাই মিলে ভাগ করে নিত। সুবিধাঅসুবিধা সবই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুবের জীবনধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখনকার দিনে আর দলবদ্ধভাবে থাকার কথা চিন্তা করাও কট্টকর। বিশেষ করে বর্তমানকালে একটা বড় অংশের মানুব যেখানে ব্যক্তিরার্থকেই বেশি প্রাধান্য দিছে। সমষ্টিগত, সমাজগত চিন্তাভাবনা যেখানে ক্রমশ ধাকা খাচেছ, সেখানে সমষ্টি উদ্যোগের কথা চিন্তা করা দুরাহ ব্যাপার।

তবে সমষ্টিগত উদ্যোগ যে নেই একথা বললে ভূল হবে। বিভিন্ন ধরনের পূজাপার্বণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি প্রায় সবই সমষ্টি উদ্যোগেই হয়ে থাকে। এছাড়া আজকাল প্রায়ই বিভিন্ন এলকায় সমষ্টি উদ্যোগ (!) দেখা যায়। যেমন কোনও ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাস্তায় হাম্প তৈরি করা, সরকারি জায়গা বে-আইনিভাবে দখল করা, এমন কি বাস-লরি আটকে টাকা আদায় করা। এ রকম বছ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশ কিছু মানুবের প্রছন্ন সমর্থনও থাকে।

একটা সময় ছিল যখন রাজা বা জমিদাররা (বাঁরা দেশ বা এলাকা শাসন করতেন) নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয়, পাস্থনিবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি গড়ে তুলতেন। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে একদিকে জোরজুলুম চালাতেন আবার আর্থের সংস্থান করার জনাও লুটপাট চালাতেন। অত্যাচারী চরিত্রকে কিছুটা আড়াল করার জনা এইসব জনহিতকর কাজ করে জনসেবক সাজার চেষ্টা করতেন। অবশা বেশ কিছু কাজ জনকল্যাণের জনাই এঁরা করে গেছেন।

পরবতীকালে এই কাজও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। অগ্রগতির বন্ধ্যাদশা, বেশির ভাগ মানুষের খাবার নেই। কাজ নেই। বেশির ভাগ মানুষেরই দিন আনি দিন খাই অবস্থা। তাদের আবার জনসেবা !


পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত হল। মানুবের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এল। মানুব নড়েচড়ে বসল। নিজেদের উপর আস্থা ফিরে পেল। পঞ্চায়েতকে সামনে রেখেই এগোতে হবে। 'ভাগ্যের দোহাই', 'ভগবানের মার'—এসবকে তুচ্ছ করে মানুব ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল। পঞ্চায়েতকে সামনে রেখে বছ কাজ মানুব নিজেরাই করে ফেলেছে। নিজেদের মধ্যে একটা আস্থা, বিশাস, মনোবল ফিরে পেল যে, আমরাও পারি। যার ফলে মানুবের জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একটা বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একে অবলম্বন করে মানুব এগিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজতে লাগল।

' বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হাওয়া শুরু হল। বাঁকুড়া জেলার লাল রুক্ষমাটি, খরা জেলা, দরিদ্র জেলা—এসব আমরা ছোট থেকেই শুনে আসছি।

কিন্তু ১৯৭৮ সালের পর থেকে এই জেলার ওই মানুষগুলিই ক্লক মাটির বুক চিরে জল বার করল। সারা জেলার ক্লক জমির সোনালি ফসলে ভরিয়ে দিল। মানুষের মুখে একটু একটু করে হাসি ফুটতে গুরু করল। খরাপীড়িত জেলা, গরিব জেলা এখন খাদ্যে উদ্বত।

শুরু হল নতুন কর্মযঞ্জ। রাস্তা, ব্রিজ, সাঁকো, জোড়বাঁধ করতে হবে। মানুষের প্রয়োজনে করতে হবে। অনেক অনেক টাকা লাগবে। সরকার বা পঞ্চায়েত সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়াল। তাতে কতটুকুই বা হবে। সরকারি সাহায্য যতটুকু পাওয়া তাতে সবটা হবে না। মানুষ দলবদ্ধভাবে উদ্যোগী হল। শুরু হল গণ-উদ্যোগ।

১৯৭৮ সালের আগে বাঁকুড়া জেলায় রাস্তাঘাট খুবই কম ছিল। এই সময়ে কি শহর, কি গ্রাম সর্বত্রই রাস্তার পরিমাণ কতগুণ বেড়েছে তা হিসেব করা কঠিন। এর সবটাই যে সরকারি উদ্যোগে হয়েছে তা



বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির কেঞ্জাকুড়া প্রাম পঞ্চায়েতে কচিরডাঙা ক্রোড়বাঁধ প্রকল্প, নির্মাণকাল ১৯৯০-০২

নয়। প্রামের রাজ্যার জন্য সরকার বা পঞ্চায়েত টাকা বরাদ্দ করেছে।
কিন্তু এই টাকার ভাল রাজ্যা হবে না। পঞ্চায়েতের উদ্যোগ পাড়ায়
পাড়ায় সভা হল। সিদ্ধান্ত হল ওই টাকায় শুধু মোরাম কেনা হবে। প্রম প্রামের মানুব নিজেরাই দেবে বিনা পারিশ্রমিকে। একটা নতুন ধরনের উৎসব। সৃষ্টির উৎসব। অভূতপূর্ব নিদর্শন। যারা চিরকাল সমালোচনা করতেন তারাও বাহবা দিতে শুরু করলেন। শুধু কি রাজ্যা! পুকুর, জোড়বাঁধ থেকে শুরু করে যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই মানুব এগিয়ে এসেছে।

জেলায় অনেকণ্ডলি ছোট-বড় নদী আছে। এই নদীর ওপর ব্রিঙ্ক, সাঁকো কমই ছিল, বর্বাকালে জেলার একটা বড় অংশ শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বাধা দূর করতে হবে। শুরু হল গণ-উদ্যোগ।

প্রথম নিদর্শন ঝিলিমিলির পথে কংসাবতী নদীর কেচন্দাঘাট। নকুল মাহাতোর নেতৃত্বে চারপাশের এলাকা ঐকাবদ্ধ হল।

কজওয়ে তৈরি করতে লাগবে সরকারি হিসাবে প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকা। শুরু হল মানুবের উদ্যোগ। কয়েকশো মানুব পাথর ভাঙছে। কিছু মানুব বালি জড়ো করছে। বাড়ি বাড়ি সংগ্রহ করা চালভাল দিয়ে খিচুড়ি রামাও হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে। বাস-লরি সহ সমস্ত ভারি যানবাহন চলাচল শুরু করল। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বললেন বেশি দিন নয়। কিছু তাঁদের কথার তায়াক্কা না করে বিশ বছর পরেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটা তৈরি করতে সরকারি টাকা কত খরচ হয়েছে, শুনলে অবাক হতে হয়। জেলা পরিষদ দিয়েছে মাত্র ২৪ হাজার ৫৫০ টাকা ও ১৬ কুইন্টাল গম।

একে একে শীলাবতী নদী ও জয়পণ্ডা নদীর উপর কচ্চওয়ে, শালি নদীর উপর ঘোষালপুরে ব্রিন্ধ, জামকুড়ি থেকে বীরসিংহ রাস্তা,



একটি বনস্কল প্রকল

পাঁচাল থেকে কুশ্দীপ রাস্তা, চামকড়া ঘাট, অসংখ্য জ্যোড়বাঁধ তৈরি হয়েছে গণ-উদ্যোগে। বাঁকুড়া ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় বনগোপালপুরের চাটানিবাইদে যৌথ খামার গড়ে উঠেছে। তথু গাছ



খাতভা, বাকুডায় অরণা সপ্তার উদযাপনে মিছিল পরিক্রমা



'সাঞ্চর তেলা বাকুড়া' - এক অনুষ্ঠানে ভূমি ও ভূমিরাজয়মন্ত্রী বিনয় টোপুরী ও রাজাপাল অধ্যাপক নুকল অসান

লাগানো হয়েছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার। বর্তমানে এই সম্পদের মূল্য কয়েক কোটি টাকা। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ মানুষ সৃষ্টি করে চলেছে।

জেলার বনাঞ্চল প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছিল। বন রক্ষা করতে হবে। সরকারের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে রক্ষিবাহিনী গড়ে উঠল। দায়িত্ব নিজেরা বুঝে নিল। নতুন করে গাছ লাগাল। শাল, সেগুন, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস সহ ওমধিগাছে চারদিক ভরে গেল। পালা করে পাহারা। পরিবারের সকলে মিলে পাহারা দিচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অনা বনজসম্পদ থেকে অর্জিত অর্থের একটা ভাগ তার সরকারের থেকে পাছেছ। বাঁকুড়া জেলা বনসৃজনে রাজ্যের প্রথম সারিক্তে চলে এল। জেলার রক্ষ চেহারাটাও উধাও হয়ে গেল।

বাঁকুড়া জেলায় বিদ্যুতের বাবহারও কম ছিল। শিল্পবিহীন জেলার গরিব মানুষ ভাষত বিদ্যুৎ শুধু শহরে অবস্থাপন্নদের জনাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অধিকার বুঝে নিতে শিখল। বিদ্যুৎ চাই। সমস্ত গ্রাম দাবি করতে শুরু করল। বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া ব্যয়সাপেক্ষ। শুধ সরকারি উদ্যোগে হবে না। একমাত্র পথু গণ-উদ্যোগ।

আমাদের প্রামে বিদ্যুৎ আনতে কত খরচ হতে পারে ! ৫ লক্ষ্ টাকা। পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে সকলে মিলিত হয়ে ৩ লক্ষ্ টাকা সংগ্রহ করে জেলা পরিষদের কাছে আবেদন সহ জমা দেওয়া হল। দাবি, আমাদের সাধ্যমত দিয়েছি। বাকিটুকু আপনারা দিন। বাঁকুড়া জেলার বছ প্রামে এইভাবেই বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। এইভাবে তৈরি হয়েছে বছ স্কুল, কলেজ, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও। এইভাবে সরকারি সাহাযোর সঙ্গে সঙ্গে গণ-উদ্যোগকে যুক্ত করে বহু কাজ হয়েছে এবং প্রচুর সম্পদ তৈরি হয়েছে, যা টাকার অঙ্কে হিসেব করলে বিশাল মাপের হবে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা, যে মানুষ পথ হারিয়ে অঙ্ককারে হাতড়ে রাস্তা খুঁজছিল তারা একটা নতুন পথের সঞ্চান পেয়েছে। সেই জন্য বাঁকুড়া জেলা আজ শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অর্জন করেছে। এবারের বিধ্বংসী বন্যাকবলিত মানুষের পাশে গাঁড়াতে এই জেলার মানুষ বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে ৭৬ লরি ত্রাণসামগ্রী বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঠানো হয়েছে। আরও পাওয়া যাবে। মুখামন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে এই জেলার মানুষ, সবাই নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন।

এই জেলার সহজ সরল মানুষ বিশেষ করে আদিবাসীদের বারে বারে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মানুষের উদ্যোগের কাছে সেই অপচেষ্টা প্রতিবারই পরাজিত হয়েছে।

আঞ্চকের দিনে সমষ্টিগত উদ্যোগ যে কতথানি সামাজিকভাবে প্রয়োজন তা প্রতিটি ক্ষেত্রে চোখে আঙ্কুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেইদিকে বাঁকুড়া জেলা অনেক পরিমাণে এগিয়ে। আশা আগামীদিনে বাঁকুড়া জেলার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে এবং অবশ্যই বাড়বে গণ-উদ্যোগ।

শেশক : সভাপতি, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, বাঁকুড়া

# শিউলিবনা গ্রাম ও শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত: একটি সমীক্ষা

## ভোলানাথ ঘোষ



গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬১,৩১০টি আসনের মধ্যে সাধারণ মহিলা ১৩,৫৫৩, তফসিলি জাতি ৬,২৫৬, তফসিলি উপজাতি ১,৬৮০, মোট ২১,৪৮৯ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রধান, উপপ্রধান পদসুলোতেও এক-তৃতীয়াশে আসন সংরক্ষণের ফলে অনেক মহিলা নির্বাচিত হয়ে কাজ করছেন। এই শিউলিবনা গ্রামটি থেকে একজন মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছেন শুধু তাইই নয়, এই পঞ্চায়েতটি মহিলা প্রধান দ্বারা পরিচালিত।



শিউলিবোনা গ্রামে তথা সংগ্রহের কাজ চলছে

## গ্রামের নাম ও সীমানা :

প্রামের নাম শিউলিবনা, ঠিকানা : ব্লক এবং থানা—ছাতনা, জেলা—বাঁকুড়া। প্রামটি খুব ছোট এবং শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর কোলে অবস্থিত। শিউলিবনা গ্রামটি শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। আমরা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে পাহাড় ঘেরা এই শিউলিবনা গ্রামে সমীক্ষার কাজে গিয়েছিলাম সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ - এব প্রথম সংগ্রামে।

ছাতনা ব্লকটি শালতোড়ার দক্ষিণে, গঙ্গাজলঘাটির পশ্চিমে, বাঁকুড়া ১ ও ২নং ব্লকের উত্তর-পশ্চিমে এবং ইন্দপূরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ছাতনা ব্লকের অধীন শুশুনিয়া। পাহাড়ের কোলে এই শিউলিবনা প্রামটি ছাতনা ব্লকেব কেন্দ্র থেকে ১৫ কি মি এবং শুশুনিয়া পাহাড় থেকে ৩ কি মি দূরে অবস্থিত।

ছাতনা ছিল প্রাচীন সামস্তভূমির রাজধানী। অতীতকাল থেকেই ছাতনা বর্ধিকু নগরী। শিক্ষাদীক্ষায় ছাতনা ছিল্ল যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং সেটা আজ লোকশ্রুতির মুখে মুখে ফেরে। আজকের ছাতনার মূল আকর্ষণ—বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। স্বপ্রাদিষ্ট রাজা সমীর উত্তর প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবীর পূজারি ছিলেন বড় চন্ডীদাস। এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে। পরে মূল দেবী ছাতনা থেকে বীরভূমের দূবরাজপুরে স্থানান্ডরিত হয়। পরে ক্ষত্রিয়রাজা সিংদেও উত্তরকালে দেবীর স্বপ্রাদেশে রাজবাড়ির সন্নিকটের মন্দিরে দেবীর বিশালাক্ষীকে স্থানান্তর করান হয়। উত্ত দেবীকে ঘিরে

কিংবদন্তী আছে যে, ইনি ভীষণ জাগ্রত। বহু মানুষের মানত ফলে যায়। তাই প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তিনদিন ধরে মধুশুক্রা সপ্তমীতে সাড়ম্বরে দেবীর পূজা পালিত হয়।

এই ছাতনা থেকে ১৫ কি মি উত্তরমুখী যেতে শুশুনিয়া পাহাড়।
৩.২ কি মি ব্যাপ্ত শুশুনিয়া ১৪৪২ ফুট আজ পর্বত অভিযাত্রীদের
প্রাথমিক অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে ভীষণ পরিচিতি লাভ করেছে। এই
পাহাড়টি হিমালয় থেকেও প্রাচীন। নিচে গন্ধেশ্বরী নদী বয়ে চলেছে।
বাংলা হরফের সংস্কৃত ভাষায় আদিরূপে দুটি গুহালিপি প্রত্নতত্ত্বর
খৌজ মিলেছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। মন্দিরের গায়ে একটি ঝরনা আছে।
ঝরনার বিপরীতে ৫ ফুট উচু বীরস্তম্ভ শিলামূর্তি। সিন্দুরে খচিত এই
শিলামূর্তি স্থানীয়দের কাছে নৃসিংহদেবরূপে পৃক্ষিত হন। চৈত্র মাসের
কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত তিনদিন দূর-দূরান্ত
থেকে পুণ্যার্থীরা বারুণীস্লানে এখানে আসেন। পাহাড়ের পাদদেশের
ঝরনার জলে স্লান করে বীরস্তম্ভে নৃসিংহদেবজ্ঞানে পৃঞ্চা দেন।

## গ্রাম তৈরির ইতিহাস :

প্রায় ১০০ বছর আগে ৫-৬টি সাঁওতাল পরিবার এখানে অর্থাৎ জঙ্গলে (আগে ছিল) এসে বসবাস আরম্ভ করেছিল। কিন্তু চোর, ডাকাতের উপদ্রব খুব ছিল। পরে তাই তারা নিরাপত্তার কারণে আরও কিছু পরিবার নিয়ে এসে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করে। বর্তমানে এই প্রামে ৬২টি পরিবার বাস করে। তারা জোটবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করার পর ১৯৬৭ সালে যখন

এই ছাতনা থেকে ১৫ কি মি উত্তরমুখী যেতে ততনিয়া পাহাড়। ৩.২ কি মি ব্যাপ্ত ততনিয়া ১৪৪২ ফুট আজ পর্বত অভিযাত্রীদের প্রাথমিক অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে ভীষণ পরিচিতি লাভ করেছে। এই পাহাড়টি হিমালয় থেকেও প্রাচীন। নিচে গল্পেখরী নদী বয়ে চলেছে। বাংলা হরফের সংস্কৃত ভাষায় আদিরূপে দুটি গুহালিপি প্রত্নতত্ত্বের খোঁজ মিলেছে ততনিয়া পাহাড়ে। মন্দিরের গায়ে একটি ঝরনা আছে। ঝরনার বিপরীতে ৫ ফুট উঁচু বীরস্তম্ভ শিলামূর্তি। সিন্দুরে খচিত এই শিলামূর্তি স্থানীয়দের কাছে নৃসিংহদেবরূপে পৃজিত হন।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সূচনা হল তখন এই প্রামটি শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের অধীন শিউলিবনা প্রাম নামে নথিভুক্ত হয়। ভূপ্রকৃতি:

শিউলিবনা প্রামের ভূপ্রকৃতি বলতে গেলে বলতে হয় উচু, নিচু অঞ্চল এবং কাঁকুড়ে মাটি সমন্বয়ে অর্থাৎ বন্ধুর ভূপ্রকৃতি। সমতল অঞ্চল নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে পাথরের ছোট-বড় টিলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার মধ্য দিয়েই উচু-নীচু লাল কাঁকুড়ে রাস্থা। তবে শুশুনিয়া পঞ্চায়োতের মাধ্যমে ধাপ কেটে কিছু জায়গা সমতল করে চাষ করা হছে। এখানে কিছু এটেল মাটিও আছে। তাছড়ে প্রমাটিতে লোকালয়ের ভিতরে ও মাঠে মোট ১২টি ছোট-বড় পুরুর আছে। এই পুকুরগুলির মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি পুকুর হতে হস্থচালিত্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রামের চাষীরা রবিশস্যের জন্য জল সংগ্রহ করে থাকে। ধান এখানকার কৃষকদের মুখ্য কৃষিজ্ঞাত দ্রব্য হলেও আলু, কলাই, পৌয়াজ নানা ধরনের শাকসবজিও এখানে চাষ হয়। বর্ধাকালে আমন ধানের জন্য, জ্যৈন্তের প্রথম থেকে প্রায় আষাঢ়-প্রাবণ মাস পর্যন্ত ট্রাকটার ও পাওয়ার টিলারে জমি চষে ফেলা যায়। অর্থাৎ এখানে চাষবাসের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার হচ্ছে।

## গ্রামের লোকের জীবিকা:

শিউলিবনা প্রামের প্রত্যেক সদস্য পরিপ্রমী। পুরুষ ও নার্রা উভয়েই কাক্ষকর্ম করেন। শিউলিবনা প্রামের বেশির ভাগ মানুষ চাঞ্চ কাক্ষ করেন। নিম্নে শিউলিবনা গ্রামের মানুষের জীবিকার একটি তালিকা দেওয়া হল।

- ১। নিজের জমিতে চাবের কাজ।
- ২। পরের জমিতে চাষে মজুরি খাটা।
- ৩। গো-পালন / হাঁস-মুরগি পালন।
- ৪। পাথর ভাঙার কাজ।
- প্রকারি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী চাকরি (পুলিশ, ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র.
  মিলিটারি ইত্যাদি)।

- ৬। বাড়িতে মেয়েরা কৃষি সংক্রান্ত কাজকর্ম করেন।
- १। व्यायमा।
- ৮। কৃটিরশিল।
- ৯। পরিবহণ সংস্থায় চাকরি (বেসরকারি)।
- ২০। শুনুনা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান।
  মাট কথা এই প্রামের মানুব কোনও না কোনও জীবিকার সঙ্গে
  যুক্ত থাকে: তবে বেকারও আছে, তার অংশ সামানা। উপরের
  তালিকা থেকে দেখা যায় বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক লোকসংখ্যার বড়
  একটা অংশ চাকরি, চাব ও বাবসা সংক্রণান্ত কাজে যুক্ত থাকেন।
  তাদের পারিবারিক অবস্থা ভাল। কিন্ত casual labour (ঠিকাপ্রমিক)
  in agriculture এবং casual labour in non-agriculture
  তাদের অবস্থা ভাল নয়। কারণ, পরের জমিতে ধারা কাজ কবেন
  তারা নিয়মিত কাজ পান না এবং যে সব পুরুষ / মহিলা পাথর
  ভাঙার কাজ করেন তারাও রোজ কাজ পান না। একটি নির্দিষ্ট
  মাপের পাথর ভাঙতে পারলে মজুরি পান মাত্র ৪০ টাকা। এই কাজে
  হাড়ভাঙা খাটনি। প্রায় সারাটা দিনই এই কাজে লেগে যায়।

#### গ্রামের ভাষা:

শিউলিবনা প্রামের প্রধান ভাষা হল বাংলা। কিন্তু এরা কথা বলে সাঁওতালি চলিও ভাষায়। এটা বাংলা ও তাদের নিজম্ব ভাষার যোগাযোগ। এদের ভাষা ক্রন্ডিমধুর। তাই আদিবাসী সম্প্রদায়ভূক এই প্রামের ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ছাতনা থানার ওতানিয়া পাহাড়ের উত্তরদিকেব গায়ে যে শিলালিলি আছে তা খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের অর্থাৎ ওপ্তযুগের। এটি সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ব্রাম্বীলিলিতে লেখা। ওপ্তনিয়ার লিলিকে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিলি বলে মনে করা হয়।

#### यागायाग वावशा :

শিউলিবনা প্রামের রাস্তাঘাট কাঁকুড়ে লাল মাটির। রাস্তা উচু-নিচু হওয়ার কারণে পাথাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। ততানিয়া পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে শিউলিবনা প্রামের রাস্তা এখন তুলনামূলকভাবে ভাল। শিউলিবনা প্রামে যেতে হলে এখন কোনও অসুবিধা নেই। ছাতনা, বাঁকুড়া বা রাজ্যের যে কোনও জায়গা থেকে এই প্রামে যাওয়ার বাবস্থা আছে। অসুবিধা তথু দূরত্ব। ছাতনা থেকে শিউলিবনা প্রামের দূরত্ব ১৫ কি মি এবং বাঁকুড়া থেকে দূরত্ব ৪৫ কিমি। এখানের প্রধান যোগাযোগ বলতে বাস, ট্রেকার ইত্যাদি। ততানিয়া পাহাড় পর্যন্থ বাস যোগাযোগ এখন গড়ে উঠেছে।

#### গ্রামের লোকসংখ্যা :

১৯১১ সালের আদমসুমাবি অনুযায়ী শিউলিবনা প্রামের লোকসংখ্যা ২৯৩। বর্তমানে এই প্রামে ৬২টি পরিবার বাস করে। এখানকার লোকসংখ্যা ৩৫০: সকলেই তফসিলি উপজ্ঞাতির লোক। এরা সকলেই সাঁওতাল উপজ্ঞাতির অন্তর্ভূক্ত। এই প্রামের মোট ভৌটারের সংখ্যা ১৭৫। পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বলে জ্ঞানা গেল বে, এই প্রামের লোকসংখ্যা, প্রামের আয়তন, সম্পদ ও জীবিকার সঙ্গে সমতা বিধান করে চলেছে। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের ফলও এই প্রামে পাওরা পেছে। হরিতকি, নানাবিধ শাক, রকমারি ছাতু (মাশরুম), মহল তেল, কুসুম তেল, নিম তেল প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

- भाস-প্রশাস ক্রিয়া চালনায় অরণ্য।
- ১০। মোট কথা জঙ্গল না থাকার অর্থ মানুবের কষ্ট, এমন কি মৃত্যুও বলা যায়।

## (ক) বৃক্ষরোপণে পুরুষের ভূমিকা:

শিউলিবনা প্রামের পুরুষরা শিক্ষিত, কর্মঠ ও ক্রিয়াশীল। তারা ওতানিরা পঞ্চারেতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৃক্ষরোপণের সঙ্গের যুক্ত থাকে। এই সব প্রকল্প প্রামসভাগুলিতে দ্বির হয়। তাছাড়া স্থানীয় বনবিভাগের পদস্থ অফিসাররা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সাহায্য করেন। পুরুবেরা বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে। বিভিন্ন গ্রামসভাতে পুরুষরা বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি প্রহণ করে।

## (খ) বৃক্ষরোপণে মহিলাদের ভূমিকা:

বৃক্ষরোপশে শুধু পুরুষরা কেন, বর্তমান আধুনিক সমাজের আদর্শে শিউলিবনা গ্রামের মহিলারাও বৃক্ষরোপণে উদ্যোগী হয়েছেন। বৃক্ষরোপণে মহিলাদেরও সমান অধিকার—তা আদ্ধ মহিলারা বৃঝতে পারেন।

বাঁকুড়ায় মহিলাদের বৃক্ষরোপণ প্রকল্প কিছু গুরু হয়েছে। তারপর বনবিভাগের কর্মীরা বনসৃদ্ধনের কথা যখন বললেন তখন শিউলিবনা প্রামের মহিলারা জঙ্গল গড়ার তাৎপর্য ও সৃফল সম্পর্কে বৃশ্বলেন। এই প্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মহিলারা জঙ্গল গড়ার কাজে ওতানিয়া পঞ্চায়েও ও সাধারণ মানুষের সাহায্য পান। বিভিন্ন প্রামসভাতে অরণ্য রক্ষায় মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হল। এটা প্রামের মহিলারা বৃশ্বলেন ও সকলকে বোঝালেন। চোথের সামনে জঙ্গল সাফ হতে দেখলে মহিলারা বাধা

আগে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চাল্ থাকলেও দীর্ঘকাল পঞ্চায়েতে কোনও নির্বাচন হয়নি এবং ভোটাধিকারও ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুবের পক্ষে এই পঞ্চায়েতের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার কোনও সুযোগ ছিল না। দীর্ঘ ১৪ বছর পর ১৯৭৮ সালে প্রথম ক্রিন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়। এই প্রশ্নায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র অবহেলিত মানুবের মধ্যে এক নতুন চেতনা জাগিয়েছে। দিতেন। সরকারি আলোচনায় মহিলারা বসলেন। বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি থেকে ৫ কি মি দূরে বোড়াপড়া প্রাম, এই প্রামের এক মেয়ে রাশি মুদির নেতৃত্বে ১৯৯০ সালে বন রক্ষা কমিটিতে প্রামের মহিলারা যুক্ত হল এবং ফল হিসাবে ২০০ হেক্টর অরণ্যের ২৫ শতাংশ মালিকান। পেল বোড়াপড়া প্রামের ৫৬টি পরিবার। ওই রাশি মুদি নামের মহিলাটি শিউলিবনা প্রামের মহিলাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাদের সবাইকে বোঝান অরণ্য রক্ষায় মেয়েদের অবদানের কথা।

## গ্রামের শিক্ষা ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা:

এই প্রামের মানুষের মনের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌছে গেছে আনেকদিন আগেই। শিক্ষা হল মানুষের বেঁচে থাকার উপায় বং অবলম্বন। শিক্ষাই মানুষকে সৃদৃঢ় করে গড়ে তোলে। শিউলিবনা গ্রামে শিক্ষাকর শতকরা হার ৭০ শতাংশ। তফসিলি উপজাতি সম্প্রাদায়ভুক্ত (সাঁওতাল) মানুষের শিক্ষার এই হার যথেষ্ট ভাল এবং আশাব্যঞ্জক। শিক্ষার বিকাশে শুশুনিয়া পঞ্চায়েতেরও ভূমিকা আছে এই প্রামে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেটি পর্যন্ত শিক্ষা পাওয়া গেছে। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষাতেও শিউলিবনা প্রাম পিছিয়ে নেই। কিন্তু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই এই প্রামে। বিদ্যালয়ে যেতে হলে ৫ কি মি পথ হেঁটে বা সাইকেলে যেতে হয়। তথাপি অভিভাবকদের অনুপ্রেরণায় উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা একেশ স্বীকার করে নেওয়ায় গ্রামের শিক্ষা-চিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

ওওনিয়া পঞ্চায়েত শিক্ষা বিষয়ক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষানবিশ শিবিরের ব্যবস্থা করে পরোক্ষভাবে শিক্ষাব বিস্তারে সাহায্য করে। এখানে পুরুষ ও নারী উভয়েই শিক্ষিত। তরে তুলনায় এই প্রামে নারী শিক্ষার হার কম। তথু এই প্রামই নয়, ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা দেশে মেয়েদের সাক্ষরতার শতকরা হার ৩৯। এ প্রামে কোনও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। এই দু**ই স্কুলের দূরত্ব ৫ কি মি। তবে শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের** গত গ্রাম সংসদে এই দুই বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য পঞ্চায়েত অঙ্গনওয়াড়ি বাবস্থার মাধ্যমে প্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ণ্ডলি শেখানো হচ্ছে। সাক্ষরতার প্রকল্পেও সমান সাড়া পাওয়া গেছে। নব-সাক্ষরদের ধরে হিসাব করলে এই গ্রামে শিক্ষিতের শতকরা হার ভালই। প্রায় ৯০ শতাংশ যে সমস্ত পুরুষ ও নারী নিজের ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে অদেরই সাক্ষর বলে আমাদের ধরে নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। অতীতে নারী শিক্ষার ব্যাপারে প্রামের মানুষের উৎসাহ ছিল না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পর থেকে গ্রামে নারীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হতে দেখা যায় এবং নানা আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই আন্দোলন থেকে শিউলিবনা গ্রাম বাদ যায়নি। সামান্য কিছু পরিবার যাঁরা পাথর ভাঙার কাজ করেন, তাদের কয়েকটি পরিবারে শিক্ষিতের হার কম। এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক অবস্থান।

এই প্রাম নিকটবর্তী ক**লেজ বলতে অ**মরকানন। এর দূরত্ব শিউলিবনা থেকে প্রায় ২৫ কি মি। তাই স্নাতকন্তরে পড়াশোনা করতে



শিউলিবোনা গ্রামের এক কৃষকের বাডি

ছবি লেখক

ছেলেমেয়েদের খুকু অসুবিধায় পড়তে হয়। বিশেষ করে খ্রীলিক্ষার ব্যাপারে ওওনিয়া প্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। এই প্রামের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি আছে যে নিজে লিক্ষিত হয়ে প্রাম, জেলা ও দেশের উন্নতিতে সাহায্য করা।

#### শ্বাস্থ্য :

শিউপিবনা প্রামে সমীক্ষার সময় আমরা প্রত্যেক পরিবারে গিরেছি। তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলাম। ২ জন স্বাস্থ্যকর্মী আছেন এই গ্রামটিকে দেখাশোনা করার জন্য। প্রামের বিশেষত ৬০ বছরের উপর পুরুষ ও মহিলাদের স্বাস্থ্যের মান খারাপ। ১ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের জন্য কোনও উপযুক্ত ডাক্তার নেই এই প্রামে এবং বাচ্চাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থাও নেই। সর্বোপরি গর্ভবতী মায়েদের বাচ্চা প্রসবের জন্য কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এখান থেকে 😉 কি মি দূরে। বিশেষ অসুবিধা হলে ছাতনা বা বাঁকুড়ার কোনও হাসপাতাল অথবা নার্সিহোমে নিয়ে বায়। শিউলিবনা গ্রাম থেকে ছাতনার দূরত্ব ১৫ কি মি ও বাঁকুড়ার দূরত্ব ৪৫ কি মি। ওওনিয়া পঞ্চায়েতের পরিচালনার সারা ভারতবর্ষব্যালী পালস পোলিও কর্মসূচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিউলিবনা গ্রামও অতি উৎসাহ নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেছে। এই প্রামে গত দুমাসে ৭০ শতাংশ বাড়িতে জুর হরেছিল। তবে তার সবগুলি ম্যালেরিয়া নয়। এর কিছু অংশ মালেরিয়া এবং বেশির ভাগ অবশাই সাধারণ জ্ব। তাছাড়া সর্দি,

কালি, ডাইরিয়া ইত্যাদি লেগেই আছে। বয়ন্ত পুরুষ ও মহিলাদের অর্থাৎ বাদের বয়ন ৬০ বছরের উপর তারা প্রধানত চোখের নানা রোগ, বাত, হাঁপানি, হাঁটু ও কোমরের বন্ধুণা, স্থাস-প্রস্থাসের কট্ট ইত্যাদিতে ভূগে থাকেন। এই সব রোগের জন্য এরা স্বাস্থ্যকল্পে যান। কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে এরা প্রাইন্টেট ডাক্তারের কাছে যান। বিশেষত যারা পাথর ভাঙার কাজ করেন তাদের সসোর চলে কোনওক্রমে। তাদের অসুখ হলে তারা Self-medication ব্যবস্থা অর্থাৎ দোকান থেকে অসুখের কথা বলে ওযুধ কিনে খান। আর সামান্য কিছু হলে এরা no medical care অর্থাৎ কোনও ব্যবস্থা নেন না। এই প্রামে একটি আপ্রম আছে। নাম গীতা আপ্রম। এখানে কম খরচে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়। প্রামের মানুবের স্বাস্থ্য রক্ষায় এদের অবদান অনেক।

নিম্ন উপার্জনশীল পরিবারের ছেলেমেয়েরা অপৃষ্টিতে ভোগে এবং ওই সকল পরিবারে ছেলেমের ২১ বছর এবং মেরেমের ১৮ বৎসর আগে বিরে দেবার রেওয়াছ আছে এবং এর কুফল পড়ে বাস্থা, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে। মহিলামের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেরেছে। ওওনিয়া পঞ্চায়েতের পরিচালনার শিউলিবনা প্রামে বোঁয়াহীন চুল্লিতে রালা ও প্লেট বসানো পায়খানা ইত্যাদির ব্যবহার ওক হরেছে। পরিকল্পিত উল্লয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় নারী সমাজের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে চলেছে। অতিরিক্ত সন্তান পরিবারের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ঘূরিত করে।

সূত্র সন্তান প্রসবের জন্য সাস্থাকেক্সে বোগাবোগ করা, নারী সাস্থ্য বিশেবজ্ঞের পরামর্শ নেওরা এবং বন্ধ্যাকরণ প্রক্রিরাতে অংশপ্রহণ করছেন এই প্রামের মহিলারা। এ ব্যাপারে তাদের বাড়ির পুরুবরাও বিশেবভাবে সাহাব্য করছেন। এই বিবরগুলো শিউলিবনা প্রাম ও ওতনিরা পঞ্চারেতের কাছে গৌরবের বিবর।

## শিউলিবনা গ্রাম ও ওওনিয়া প্রকায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ :

এই প্রামটি ছোট, কিছু এর পরিবেশ, মানুবজন, সবাই বৃহৎ আকারের। পঞ্চারেতপ্রধান এবং প্রামসভার সদস্যা ও সাধারণ মানুবের সঙ্গে কথা বলে প্রামের উন্নরনমূলক কাজ সম্পর্কে সন্ধান পেলাম। নিম্নে ওওনিয়া পঞ্চারেতের কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে দেওয়া হল।

- ১। প্রামের রাস্তা তৈরি ও মেরামত,
- ২। বড় পুকুর খনন ও পরিছার।
- ৩। বৃক্রোপণ,
- **८। कृषकरमत्र क्रामान**,
- ৫। কৃষকদের বীজ / সার সরবরাহ,
- ७। नमकुन निर्मान,
- १। निष्निकात कन्। अन्नन्धवाति व्यवज्ञात श्रायन,
- ৮। শিক্তি বেকারদের ঋণদান,
- ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে এক কামরাবিশিষ্ট ঘর নির্মাণ,
- ১০। (थनाथूनांत्र बना क्लांच ७ विकित्र সংঘকে অনুদান দেওয়া,
- ১১। কৃটিরশিক্তে সাহায্য করা,
- ১২। মহিলাদের বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণদান :
  - (ক) ধান থেকে চাল তৈরি করা
  - (খ) মৃড়ি ভাজা
  - (গ) হাঁস / মুরণি পালন
  - (খ) ছাগল পালন

५७। भूक्रवरमञ्ज बना विचित्र शकरत्र भगमान :

- (ক) মংস্য চাব
- (খ) পোলট্র
- (গ) গো-পালন
- (খ) নানা কৃটিরশিক্সে ঋণদান
- (৬) শাকসবজি বিক্রয়
- (চ) দড়ি তৈরি
- (ছ) ठान विक्रम
- ১৪। সাধারশের ব্যবহার পুকুর, পোচারণ ভূমি, শ্বশান ইত্যাদি সংরক্ষণ
- ১৫। ম্যালেরিরা, বসন্ত, কলেরা বা অন্য কোনও হোঁয়াচে রোগ বাতে না ছড়ার ডার ছন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া
- ১৬। সমবার প্রধার চাব
- ১৭। হটিবাজার সংরক্ষা, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন
- ১৮। সাংস্কৃতিক কাজকর্ম এবং খেলাখুলার উন্নতির ব্যবস্থা
- ১৯। পতিত অমি উদ্ধার, অমি সংরক্ষণ এবং অমির উন্নরন।

উপরে বর্ণিত কাজগুলোকে বিদ্রেষণ করলে দেখা যায়, এই কাজগুলি মূলত তিন ধরনের। কিছু কাজ আছে যার লক্ষ্য প্রামবাসীদের যৌথ জীবনের স্বার্থে কিছু সূখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করা। কিছু কাজ আছে বার লক্ষ্য প্রামের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি। আবার কিছু কাজ আছে বার লক্ষ্য সামাজিক স্বিধার নিশ্চরতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা। পঞ্চারেতি ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য প্রামীণ প্রশাসনকে উন্নত করা। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে প্রামাটিতে যে শাসনব্যবস্থা ছিল না তা নর, তা ছিল মূষ্টিমের ধনী ব্যক্তিদের কুক্ষিগত। এই দু-একজন ধনী ব্যক্তি তাঁদের ইচ্ছামত প্রামের শাসনকাজের দারিত্ব দিতেন এবং বছ ক্ষেত্রে তাঁরা স্বেচ্ছাচারীর পরিচর দিয়ে বেশির ভাগ প্রামবাসীর মনে আতত্ব সৃষ্টি করতেন। এই ব্যবস্থায় তা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

অতীতে অর্থের দিক থেকে দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার, আজেবাজে ভাষা ব্যবহার, জুলুমবাজি, মহিলাদের প্রতি অসভ্য আচরণ ইত্যাদি যা হত এখন তা অনেকটা বিলোপের পথে। বর্তমানে এদের ব্যক্তিবাধীনতা (চলাফেরা, কথা বলা) যথেষ্ট বেড়েছে।

গত বংসর প্রামে বিদ্যুতের আলো ছুলা শুরু হয়েছে। এর কলে প্রামবাসীদের আর অন্ধকারের মধ্যে রাত্রি যাপন করতে হয় না। আলো আসার ফলে প্রামবাসীগণ প্রয়োজন অনুসারে অধিক রাত পর্যন্ত এ বাড়ি ও বাড়ি চলাফেরা করতে পারেন।

শিউলিবোনা প্রামে গাছের ডালে সংরক্ষিত গরুর খাদ্য ও ঘরছাউনির কাজে ব্যবহাত খড়



## গ্রামের **অর্থনৈ**তিক অবস্থা :

শিউলিবনা প্রামের প্রত্যেক পরিবার ও শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান, শিউলিবনা প্রামসভার সদস্য এবং ওই পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এবং সর্বোপরি আমাদের সমীক্ষা অনুযায়ী শিউলিবনা প্রামটির অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতশীল বলা যায়। সাঁওতাল গোষ্ঠী নিয়ে শিউলিবনা প্রামটি গঠিত। এদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি। <mark>মাথাপিছু আ</mark>য় যাদের চারশো টাকার কম তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্ন ও যাদের উচ্চ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল বলা যায়। প্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের প্রামবাসীদের উপর নির্ভর করে। ওণ্ডনিয়া পঞ্চায়েত শিউলিবনা গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে দৈনিক মজুরিতে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করা। এখানে দৈনিক মজুরি ৫৬ টাকা। প্রামের রাস্তাঘাট উন্নতির জন্য লোকনিয়োগ, কৃটিরশিক্সে ঋণুদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। শিক্ষার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পড়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। প্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। প্রামের শিক্ষা, শিল্প, চাষবাস, পঞ্চায়েত পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন-এই সবের সার্বিক উন্নয়নের মাধামে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন জড়িত আছে। সাঁওতাল উপজাতির মানুষ দিয়ে গড়া এই গ্রাম, এরা কর্মঠ ও পরিশ্রমী। প্রামীণ অর্থনীতিতে মহিলাদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে মেয়েদের সাক্ষরতার শতকরা হার ৩৯ জন এবং সংগঠিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের স্থান নিম্নমুখী। ১৯৯৩ সালের ৭৩তম সংবিধান সং**শোধনীর মাধ্যমে প্লঞ্গা**য়েতকে পর্যাপ্ত শুরুত্ব দেওয়া হয়। এবং বলা इस महिनारमंत्र बना এক-তৃতীয়াংশ আসন পঞ্চায়েতে সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। এই গ্রামে একজন পঞ্চায়েত সদস্য আছেন।

তারই উপর অনেকটা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে।
তত্তনিয়া পঞ্চায়েতের গ্রাম সংসদে ওই সদস্যাই শিউলিবনা গ্রামের
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই এই গ্রামের
অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের স্থান আছে। যেসব মহিলা
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়ে স্বনির্ভরশীল হন, যেমন
মুড়ি ভাজা, হাঁসমুরণি পালন, শালপাতার জিনিস তৈরি, শাকসবজি
বিক্রয় বা পাথর ভাঙার কাক্ত করে নিজেরা স্বনির্ভরশীল হন এবং
পরোক্ষভাবে তাঁরা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেন।

## গ্রামের কৃটিরশিল্প ও পর্যটনশিল্প:

শিউলিবনা প্রামে কোনও বৃহৎ বা মাঝারি শিল্প নেই। তবে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নানা কুটিরশিল্প। যেমন শালপাতার কান্ধ, চাটাই বোনা বা পাথর কাটা ইত্যাদি।

বর্তমানে পর্যটনশিক্ষে বাঁকুড়া জেলা পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নিরেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গাছপালা, লাল মাটির রাস্থা, মাঝে মাঝে ছোটবড় টিলা, ধাপ কেটে চাব—এসব দৃশ্যও মনোরমঃ সর্বোপরি বার জন্য পর্যটকরা শিউলিবনা প্রাম্ ও আশপাশে আসেন সেটি হল ওভনিয়া পাহাড় (১৪৪২ ফুট)। তবে ওভনিয়া পাহাড়টি অবশ্য এই প্রামে অবস্থিত নর। তবে খুবই কাছে। প্রাম থেকে এব

দূরত্ব প্রায় ৩ কি মি। ৩৩ নিয়া ছাত্র-যুব আবাস আছে। যেটি ৩৩ নিয়া পাহাড় থেকে ৫ কিমি দূরত্ব। তাছাড়া ছাতনা হল চন্দ্রিদাসের লীলাভূমি। ৩৩ নিয়া পাহাড়ের কিছু দূর পর্যন্ত বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে।

## গ্রামের সাক্ষেতিক উৎসব :

শিউলিবনা প্রামের মানুষ সংস্কৃতিপ্রিয়। সৃষ্থ সংস্কৃতির জনা শিউলিবনা প্রামের মানুষ, ওওনিয়া পঞ্চায়েত, প্রামসভার সদস্য ও সদস্যারা এবং বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনগুলি যথেষ্ট উদ্যোগী হন। পঞ্চায়েত পরিচালিত বিভিন্ন প্রামসভায় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করা হয়। প্রাম সংসদের আসরের শেষে আবৃদ্ধি, বিতর্ক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শিউলিবনা প্রামে একটি আশ্রম আছে। তার নাম গীতা, আশ্রম। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি, এই আশ্রমে উৎসব হয়। এখানে সাওতালি গান ও প্রাচীন ভারতীয় রীভিতে গান-বাজনা হয়। এদের পার্বণের সময় সমবেতভাবে মাদল সহযোগে সাওতালি গান এক বিশেষ বৈশিষ্টা, তাছাড়া খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হয় এই প্রামে।

### এই গ্রামটি মহিলা প্রধান পঞ্চায়েতের অধীন

আমাদের দেশে সামাজিকভাবে মেয়েদের যুগ যুগ ধরে গৃহবন্দী করে রাখার ফলে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু প্রাচীনকালে নারীকে যত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত তা পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রায়শই উচ্চারিত মনুর ক্লোকে প্রকাশিত—'যত্র নার্যান্ত পৃজান্তে, রমন্তে তত্রে দেবতা' অর্থাৎ নারীকে যেখানে পূজা করা হয় সেখানেই দেবতারা বিরাক্ত করেন। কিন্তু বর্তমানে নারী তো পূজা পায় না—সে চায় পুরুষের সমান অধিকার।

প্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নারীদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে লোকসভাতেই সংবিধানের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধন করে। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে প্রাম পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জনা আসন সংরক্ষিত থাকবে। এই আইন পাস হয় ১৯৯২ সালে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা। তারপর ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। এর আগে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকলেও দীর্ঘকাল পঞ্চায়েতে কোনও নির্বাচন ২য়নি এবং ভোটাধিকারও ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুবের পক্ষে এই পঞ্চায়েণ্ডের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার কোনও সুযোগ ছিল 📲 দীর্ঘ ১৪ বছর পর ১৯৭৮ সালে প্রথম ত্রিক্টর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার প্রামাঞ্চলে দরিদ্র অবহেলিত মানুবের মধ্যে এক নতুন চেতনা জাগিয়েছে। নিচুতলার দরিদ্র মানুবের এই আন্ধবিশ্বাস ও জাগরণ প্রামীণ জীবন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন **श्रुत्ह** । **हर्ज्य भक्षात्रा**ञ निर्वाहत्न (১৯৯৩) **त्राक्षा मत्रका**न भक्षात्राञ আইন সংশোধন করে পঞ্চায়েতের প্রতি স্তরে আদিবাসী উপজাতির জন্য আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে৷ অর্থাৎ প্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত আসন সংখ্যার (তফসিলি জাতি উপজাতি সমেত) এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। এই সংরক্ষিত আসন আবার ঘূরে-ফিরে হয়। (৪নং ধারা অনুযায়ী)। প্রধান এবং উপপ্রধানের পদ দৃটিও ভক্সিলি জাতি/উপজাতি জনসংখ্যা এবং



আদিবাসী শ্রমজীবীদের মহয়ার সুরা পান

ছবি : লেখক

সমস্ত জনসংখ্যার অনুপাত বিচার করে সংরক্ষণের অনুপাত থির হয়। (৯নং ধারা)। আবার যে কোনও তফসিলি জাতি/উপজাতির মানুব এবং ওই সব ঘরের মহিলারা যাঁরা এই সংরক্ষণের আওতার মধ্যে পড়লেন তাঁরা সংরক্ষিত আসন ছাড়া সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারেন। সূত্রাং চতুর্থ প্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে (১৯৯৩) ৩৫,০০০ প্রামে ৫৬,০০০ প্রতিনির্ধির মধ্যে ২২,০০০ মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। পঞ্চম পঞ্চায়েত নির্বাচনে (১৯৯৮) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ১৮৭৬ জন প্রতিনিধি, তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৫৪২।

প্রাম পঞ্চায়েতে ৬১,৩১০টি আসনের মধ্যে সাধারণ মহিলা ১৩,৫৫৩, তফসিলি জাতি ৬,২৫৬, তফসিলি উপজাতি ১,৬৮০, মোট ২১,৪৮১ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। তথু তাই নয়, প্রধান, উপপ্রধান, পদওলোতেও এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ফলে অনেক মহিলা নির্বাচিত হয়ে কাজ করছেন।

এই শিউলিবনা প্রামটি থেকে একজন মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছেন তথু তাইই নয়, এই পঞ্চায়েতটি মহিলা প্রধান দ্বারা পরিচালিত।

জনসাধারণের যে অংশে যেখানে দারিদ্রা, অশিক্ষা, অক্সতা, কুসংস্কার, শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধির সদন্ধ উপস্থিত, কেবল তথাকথিত সভাসমাজকে উপহাস করছে না, ভারতের সার্বিক উন্নতির পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। উপজাতিরা এই হতভাগা জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশ।

উপজাতিরা যাতে তাদের আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারে, সেজন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে, যেমন— খাস জমি বন্টন এবং সেই জমিতে স্বামী ও গ্রীকে যৌথ পাট্টাদান. চারবোগ্য জমি কিনে দেওয়া, বিভিন্ন ধরনের মধ্যমেয়াদি ঋণ দান, সেচের ব্যবস্থা করা, ডোকরা, ট্রাইসেম ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

মহিলারা প্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সুতরাং তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে কাজকর্মের ধারাকে অব্যাহত রাখতে গিয়ে নিজেদেরকেও স্বনির্ভর হয়ে প্রযুক্তিগতভাবে যাতে উন্নত করা যায় তার জন্য বিভিন্নভাবে কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। কর্মশালার আলোচ্য বিষয় মূলত হয় পঞ্চায়েতে সুযোগ-সুবিধা মহিলারা কিভাবে বাবহার করে নিজেদের স্বনির্ভর করা যায় যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে।

এটা তো ঠিক, এখনও আমাদের দেশে সব রকম উন্নয়নের দিক থেকে নারীসমান্ধ পিছিয়ে। পঞ্চায়েতের প্রকল্পণ্ডলির সাহাযে। এই পিছিয়ে পড়া নারীসমান্ধকে স্বনির্ভর করার চেষ্টা হচ্ছে।

### শিউলিবনা গ্রাম ও শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের আগামী কর্মসূচি:

শুনারা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রামসভা ও পঞ্চায়েতের বার্ষিক সভায় আগামী দিনের কর্মসূচি প্রহণ করা হয়েছে। গত আর্থিক বছরে সব কাজকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এই সব কর্মসূচি প্রহণ করার সময় পঞ্চায়েতপ্রধান, প্রামসভার সদস্য, পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা এবং প্রামের বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, মহিলা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিল। এদের সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত কর্মসূচিশুলি আগামী আর্থিক বছরে প্রশায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে:

- া শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। (এখনও প্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই)
- ২। সকলের সমবেত চেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা প্রহণ করা।

- অঙ্গনওরাড়ি কেন্দ্র বৃদ্ধি করা ও বরত্ব শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা।
- পঞ্চারেড এলাকার মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য **আবেদন করা** :
- কুটিরশিজের জন্য ঋণদান। e i
- প্রামের রাস্তাঘটি নির্মাণ ও মেরামত। **6**
- সেচব্যবন্থার জন্য পুকুর ও দীঘি খনন করা। 91
- বৃক্ষরোপশের মাধ্যমে বনভূমি সংরক্ষণ করা। 61
- প্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন 16 করা।
- কুরো ও নলকুপ নির্মাণ করা এবং তার সঙ্গে কৃষিজমির 106 সেচের জন্য গভীর নলকৃপ নির্মাণ।
- ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা। 221
- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের ঋণদান, যেমন মুড়িভাজা, 186 গো-পালন, হাঁসমূরণি পালন, চাল তৈরি ইত্যাদি।
- পঞ্চায়েত ও প্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের 106 কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানো। সাধারণত নারীর বাহতে যে শক্তি আছে তাকে আমরা অবহেলা করি, উন্নয়নের কাজে **লাগাই না। এতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষ**তি হয়। এর জন্য विकिन्न कारक महिनात्मत खागमात छैरत्राह मिए हरव।
- সার্বিক উন্নয়নের 'জন্য চাই শিক্ষা। তাই প্রত্যেক পরিবার, প্রামের সাধারণ মানুষ ও সর্বোপরি পঞ্চায়েতকে দেখতে হবে यां आर्या निकार वाका किला विमानस्य याय । यि না যায় তার কারণ অনুসন্ধান করা।
- ১৫। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে অস্থায়িভাবে নিয়োগ করে শ্রমের মর্যাদাদান।
- ১৬। স্বাস্থ্য পরীকা, রক্তদান, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিভিন্ন শিবিরের আরোজন করা। এই সমস্ত আয়োজনের মাধ্যমে প্রামের সকল মানুবকৈ স্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নতির পথে শামিল করতে হবে।
- ১৭। ব্যয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণদানের ব্যবস্থা করা।
- ১৮। Low cost Latrine প্রকল্পের মাধ্যমে সকল পরিবারকে व्यक्त भंतरा और गावशांत সুविधामार्गत সুযোগ करत मिर्ए হবে।

- ধুমহীন চুল্লির জন্য পরিবারকে উৎসাহ দান। যাতে সকলে এই চুল্লির ব্যবহার করে।
- कृषकरमत वीष, जात जनवनार कता अवर जनकारतन छन्य थिक कृवि-विश्विषक्षामत्र निरम् कृवकरमत्र ठावावाम সম्পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

#### উপসংহার :

শিউলিবনা গ্রামটি খুবই ছোট। কিন্তু এখানকার মানুবজনের वावरात पुरदे प्रधुत। त्रव উन्नन्नत्तत्र पृत्न कथा प्रानवत्रप्लात উन्नग्नन এবং মানুবের সঙ্গে মানুবের সম্পর্কের উন্নয়ন। এই প্রামের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে গেলে প্রত্যেক পরিবারকে, পঞ্চায়েড এবং সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা শিউলিবনা প্রাম ও ৩৩নিয়া প্রাম পঞ্চায়েতের যে যে তথ্য দিলাম সেওলোর জন্য আমরা চুওনিয়া পঞ্চায়েত প্রধান, এই প্রামের পঞ্চায়েত সদস্য / ব্লক আধিকারিক এবং সাধারণ লোকের উপর নির্ভর করেছি। আশা করি, তারা সকলেই সঠিক তথা পরিবেষণ করেছেন। শিউলিবনা ছাতনা ব্লকের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত একটি অনুষ্ঠত প্রাম হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু শিউলিবনা প্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃষি ও পশুপালনে উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অপ্রগতি সুনিশ্চিত করে, প্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুফল লাভ করে, মানবসম্পদ বিকাশে যথায়থ ব্যবস্থা প্রহণ করে আর অনুষ্ঠ প্রাম হিসাবে পরিচিত হতে চায় না। বর্তমানে শিউলিবনা প্রামের সমস্ত মানুৰ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রামের উন্নয়ন প্রচেষ্টার শরিক হয়ে একটি উন্নয়নশীল প্রাম হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করার নিরন্তর প্রচেষ্টার রড। ७४ সংবিধান, আইন বা রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সদিজ্য পঞ্চারেতকে শক্তিশালী করতে পারে না। গণ-সমর্থন ও গণ-উদ্যোগই পঞ্চায়েতের শক্তির উৎস। এই শক্তির প্রকাশ যত ঘটবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ ততটাই বাস্তব রূপ পরিপ্রহ করবে। পঞ্চারেত ততটাই সফল হবে। পঞ্চারেতের অনেক দারিত্ব। এদের कार्ष्ट প্रजामा , च्यत्नक। এই প্रजामाश्वी भूत्रम करत भक्षारत्रष्ट কতখানি স্থানীয় স্তরের গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে প্রস্ফুটিড হরে উঠবে তার উপর নির্ভর করবে গণতান্ত্রিক শক্তির সহেতি ও বিকাশ এবং প্রামের উন্নতি।

#### সহায়ক রচনা :

১। পশ্চিমৰঙ্গের পঞ্চারেত মহিলাদের বোগদান:

সক্ষতার পথে

ভোলানাৰ ঘোৰ, অৰ্থনীতি ब्राजनीचि। पृष्ठी : २०-२৫, ১৯৯৯, क्लिकाण।

२। इन बोरे श्राप्त नरनाम

विमीन यच्म, नननिष्ठ,

মেরেরা সেই তিমিরেই

166.90.05 : মৈত্রেরী চট্টোপাধার,

'वैकुष़' शक्त


আনস্বাজার, ৮.১.১১। ভজনকুমার দন্ত (পশ্চিম- পঞ্চারেড : প্রামবালোর রূপান্তর ও


মহিলাদের অংশগ্রহণ

बरजत हात वृत छैरनद, ভোলানাথ বোৰ, অৰ্থনীতি রাজনীতি, তৃতীর এক চতুৰ্ব সংখ্যা, ১৯৯৯,

नुषा : २३-७२।

লেবৰ : অধ্যাপৰ, ইভিয়ান স্ট্যাটিন্টিকাল ইনস্টিটিউট সমাজবিদ্যা প্ৰেৰণা বিভাগ।





## শিশুশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় বাঁকুড়া জেলা

## অনিলবরণ বিশ্বাস



বর্তমানে সাক্ষরেশুর কর্মস্চি প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আবেগ স্চিত করছে।
এর প্রতিফলন অনিবার্যভাবে পড়েছে জেলার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে।
প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম
বিদ্যালয়ে আসায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাবনা আর সমস্যা
দুইই দেখা দেয়। জেলার শিক্ষা পরিকাঠামোকে
আরও সমৃদ্ধ করা জক্লরি।

#### জেলার অবস্থান

বিভূজাকৃতি বাঁকুড়া জেলার প্রতিবেশী জেলাগুলি হল মেদিনীপুর, হুগলি, পুরুলিয়া ও বর্ধমান। জেলার ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। পাহাড়, নদী, লাল কাঁকুরে মাটি, জেলার প্রাকৃতিক বৈডব আর বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখেছে। প্রধান কৃষি ফসল হল ধান আর প্রধান জীবিকা হল কৃষি। ভূপৃষ্ঠের অবস্থান অনুসারে জেলার পূর্ব ও দক্ষিণমুখী ঢাল থাকায়, বৃষ্টির জল ধরে রাখার সুবিধে নেই। তাই মাটির নিচের জলকে ঘিরেই যত নড়াচড়া। জেলার বড় বড় বাঁধ, পুদ্ধরিণী সেচ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। কংসাবতীর দাক্ষিণ্য আছে বলে কৃষিক্ষেত্র সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

জেলার আয়তন : ৬৯৩৫.১৭ বর্গ কিলোমিটার লোকসংখ্যা : ২৮,০৫,০৬৫ (১৯৯১ জনগণনা)

শ্বী : ১৩,৬৭,৫৫০ ,,
পুরুষ : ১৪,৩৭,৫১৫ ,,
তফসি লি : ৮,৭৯,৯৩১ ,,
আদিবাসী : ২,৮৯,৯০৬ ,,
অন্যান্য : ১৬,৩৫,২২৮ ,,

#### **उत्तरात्रत शाम्रा वांक्**षा :

উপরের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জেলা ছিল পিছিয়ে পড়ার সারিতে। হতদরিদ্র এই জেলার একটি বড় অংকের জনসংখ্যা অন্তিত্বের সম্বটে দিনাতিপাত করতো। সরকারি ত্রাণ খয়রাতি সাহায্য ছিল এইসব মানুবের কাছে প্রধান অবলম্বন। ভিক্ষাবৃত্তি ছিল পরিচিত পেশা। বিগত ২০-২২ বছর এই অঙ্গরাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকেন্দ্রিত গণতন্ত্রধর্মী এক গণমুখী কার্যক্রম জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনেছে এক নীরব বিপ্লব। প্রামীণ কৃবি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং ক্ষুদ্র কুটিরালিক্সকে ঘিরে নতুন আশার আলো দেখা দেয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আসে নতুন সমাজজ্জীবনের প্রত্যাশা। জীবনের আনাচেকানাচে ভরে ওঠে সম্ভবনায়, সচেতন মানুব চায় সক্ষম হতে—চায় নিরক্ষরতা হতে মুক্তি।

সাক্ষরতার আন্দোলন শুরু হয়। বাঁকুড়া জেলার ৭ লক্ষাধিক নিরক্ষর মানুষকে ঘিরে সাক্ষরতা অভিযান সফলতা লাভ করে। বাঁকুড়া জেলা অতঃপর সাক্ষর জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রাপ্ত সম্মানবােধকে ঘিরে বাঁকুড়া জেলার শিক্ষা আন্দোলন সাক্ষরোত্তর



অঙ্গনওয়াড়ির শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা

পর্যায়ে কাজ শুরু করে একটু বিলম্বিত লয়ে। বর্তমানে সাক্ষরোন্তর কর্মসূচি প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আবেগ সূচিত করছে। এর প্রতিফলন অনিবার্যভাবে পড়েছে জেলার প্রাথমিক শিক্ষক্ষেত্র। প্রথম প্রজন্ম বিদ্যালয়ে আসায়—প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাবনা আর সমস্যা দুইই দেখা দেয়। জেলার শিক্ষা পরিকাঠামোকে আরও সমৃদ্ধ করা জরুরি।



গ্ৰাথমিক জন্তে ছাত্ৰভাৰ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে



পিছিয়ে পড়া এলাক্ষা নিশ্বনিক্ষা কেন্দ্ৰ

#### জেলার শিক্ষা স্বার্থবাহী পরিকাঠামো চিত্র:

মহকুমা সংখ্যা	•	মেডিকেল কলেজ	:
পঞ্চায়েত সমিতি	२२	জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজ	4
প্রাথমিক শিক্ষা		সংগীত মহাবিদ্যালয়	:
প্রশাসনিকচক্র	80	জুনিয়ার হাই	>0:
গ্রাম, ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি	2850	জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	4
প্রার্থমিক বিদ্যালয়	৩৪৬২	মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	<b>২</b> ১১
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সংখ্যা ৩,৭	0,000	উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	2:
শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা	٥٥٥,٦	মহাবিদ্যালয়	> 8
যে শুন্য শিক্ষক প্লদে		শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যাল	Į c
নিয়োগ হতে চলেছে	<b>২,</b> ०००	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা	:
শিশুশিক্ষা কেন্দ্ৰ	200	আই টি আই	:
আই সি ডি এস	२४५৯	ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	:
		সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশাল	না :
		গ্রামীণ গ্রন্থাগার	زەد
		জনগ্রস্থাগার	<b>3</b> :

. সংসদের নতুন ভবন (৪ তলা) নির্মাণের কান্ধ সমান্তির মুখে।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি জরুরি হয়ে পড়ায় এবং প্রত্যন্ত এলাকায় পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য শিশুশিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৪০ উর্ধ্ব মাধ্যমিক পাস ২ জন শিক্ষিকা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে মোট ২০০ কেন্দ্র চালাচ্ছেন। পড়ুয়া ও এলাকার মানুষের সদিছ্যা ও উৎসাহ প্রতিভাত হচ্ছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। পোশাক ও বই দেওয়া হচ্ছে।

#### কেন শিশুশিক্ষা জরুরি :

মানবন্ধীবনের প্রথম ১০টি বছরের শৈশব অধ্যায় সৃষ্টিশীল মননশীলতার অনুকরণ ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে লালিত হয় তার কিশোর ও পরবর্তী জীবনের গণমুখী ভিত্তি। তাই যে সমাজব্যবস্থা শিশুসম্পদের বৃদ্ধি ও বিকাশে যতুশীল হয়—সে সমাজব্যবস্থাতেই সমৃদ্ধ হয় মানবসম্পদ। সৃষ্থ প্রাণবস্ত শিশুই হল জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধ ব্যাবনার ইঙ্গিত।

## শিশুদের খুশি পড়ুয়া করে তোলা :

সৃষ্থ শিশু বলতে বোঝায় শিশুটি দেহ-মনে সৃষ্থ। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আন্দোলন একমুখী হওয়া জরুরি। সকলের জনা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেছে ডি পি ই পি কার্যক্রমকে। সকল ৫—৯ বছরের শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ধরে রাখা এবং শিক্ষার শুণগত মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জেলার কার্যক্রমে নতুন গতি এসেছে। কন্যাশিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কাছেও এই কার্যক্রম পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। ভাঙাটোরা স্কুলবাড়ি সংস্কার—নতুন স্কুলবাড়ি নির্মাণ—এই কার্যক্রমের অন্তর্গত।

### जिना ि शि धि में अ किना ि शि है शि :

শ্রেণীপঠনকে আনন্দমুখর এবং সহচ্চে গ্রহণযোগ্য এক কথায় আকর্ষণীয় করার জনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ এবং ডি লি ই লি—একযোগে কান্ধ করে চলেছে। বিদ্যালয় ছুট বন্ধ করার লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে এই পর্যায়ে আরও উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে প্রাম/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। সদস্যদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কন্যাশিশুদের ঘিরে, মহিলাদের/মায়েদের আরও উদ্যোগী করার জন্য জেলার কোতলপূর ও রানীবাঁধ দৃটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জাম শ্যবহার আবশ্যিক করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ওপরে দাঁড়িয়ে ২০০১ সাল জুড়ে কার্যক্ষেক্রে নতুন মাত্রা পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে কয়েকটি উদ্যোগ কার্যকরী ভূমিকায় রয়েছে—

### স্বাস্থ্য / ক্রীড়া অভ্যাস ও অনুশীলন :

বাস্থ্যমূখী কর্মসূচি : প্রতিটি শিশুকে (বিদ্যালয়ভিন্তিক) বাস্থ্যকার্ড দেওয়া হচ্ছে। বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ ও সহায়তা থাকছে সূচনাপূর্বে। কিন্তু বিষয়টি যাতে শিক্ষকরা বুঝে নিতে পারেন—তার উদ্যোগপর্ব চলছে।



শিক্ষা ও সায়া মানুরের জন্মণাত অধিকার'--ছোটদের মিছিলেও শোনা যায় (সই আওয়াজ

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে শৌচাগারের সৃষ্ঠ ব্যবস্থা থাকে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের আর্থিক ক্ষমতায় এটা করা বোধহয় সম্ভব হবে না। জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির কাছে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হবে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশুর স্বাস্থ্য অভ্যাস অনুশীলন : যেমন হাত ধুয়ে খাদাগ্রহণ/আঢাকা খাবার না খাওয়া—পরিষ্কার পানীয় জল ব্যবহার—নখ কাটা/দাঁও মাজা/চুল আচড়ান ইত্যাদি।

#### আই সি ডি এস কেন্দ্র :

খেলাধুলার চর্চা ও সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
বিষয়ে উদ্যোগ প্রহণ। এ জন্য জেলায় সম্প্রতি ১০০ জনকে বিশেষ
ক্রীড়া প্রশিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকরা
উৎসাহের সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যালয়পিছু
১ জন শিক্ষককে এই ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।
জেলাভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরও প্রাধান্য পাবে।

#### শিক্ষার মানোলয়ন :

জেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষের শুরুতে (দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী একটি বহির্মূল্যায়ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে গত ২ বছর। এই মূল্যায়নের মাধামে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ পাঠদান কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছে। প্রাথমিকে ইংরেজি বিষয় শিক্ষাদানকে যথাযথ ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রতি বিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষককে বিশেষভাবে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়েছে।

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য আকর্ষণীয় পুস্তক ডান্ডার রাখার উদ্যোগ নিয়েছে ডি পি ই পি।

### জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সামনে যে জরুরি কাজ রয়েছে:

- (১) এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেওয়া।
- (২) প্রতিটি বিদ্যালয়ের বর্ষভিত্তিক ২০০০.০০ টাকার উন্নয়ন তহবিল এবং পঠন-পাঠন উপযোগী শিক্ষাসহায়ক সরঞ্জাম ক্রয়ের জনা শিক্ষকপিছু ৫০০.০০ টাকার (প্রতি বছরে) যথার্থ সম্ব্যবহারে সাহায়্য করা।
- (৩) প্রতি ছাত্র-ছাত্রীকে স্বাম্থ্যকার্ড দেওয়া এবং তার যথাষথ

রক্ষণাবেক্ষণ। (শিক্ষককে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে)

- (৪) প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ১ জন শিক্ষককে ক্রীড়াশিক্ষায় প্রশিক্ষণ দান। (ডি পি ই পি-র অর্থানুকুলো)
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে শৌচাগার করার উদ্যোগ নেওয়া এবং জেলা উয়য়ন পরিকয়না কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- বহির্মৃল্যায়নের নিরিখে নির্ধারিত পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সহায়ক পাঠদান কর্মসূচি অনুসরণ। (রাজা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিক্রমে)
- (৭) নতুন ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ (ডি পি ই পি'র অর্থানুকুল্যে অবশাই শৌচাগার সহ)
- (৮) নতুন শিক্ষক নিয়োগের কাজকে দ্রুত শেষ করা (নিয়োগজনিত কাজ তৎপরতার সঙ্গে চলছে)
- (৯) সংসদের নতুন ভবনের উদ্বোধন।
- (১০) বিদ্যালয় পরিদর্শন কাজকে নিয়মিত করা।

#### উপসংহার---

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির মানকে যথাযথ স্থানে নিয়ে যাবার জন্য চাই সমন্থিত উদ্যোগ। আই সি ডি এস/সাক্ষরতাকেন্দ্র শিশুশিক্ষাকেন্দ্র/প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সকলের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগের/পঞ্চায়েত/পৌরসভা/কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য।


জেলার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে সব শিশুকে আনা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিদ্যালয় ছুট বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ। শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ছাড়ার, বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্রের পড়য়াদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের সময় নির্ধারণ।

কৃষি মরসুমে জেলাস্করে (সেই পরিবারে শিশুপড়ুয়া সহ) চলে যাওয়ার জন্য বিদ্যালয় ছুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর জন্য প্রাম্যমাণ বিদ্যালয় করার কথাও ভাবতে হবে। ভাবতে হবে শিশুপ্রমিক হিসেবে যারা বাধা হয়ে নিয়োজিত আছে তাদের পড়ার ব্যবস্থা করার। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ও ডি পি ই পি কার্যকরীভাবে উদ্যোগী থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। শিক্ষাদরদী সকল মানুষের সদিচ্ছা আর সহযোগিতা পুরণ করবে আমাদের গৃহীত অঙ্গীকারকে।

শেষক : সভাপতি বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

## উচ্চশিক্ষা ও ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশন

## সুধনকুমার মিত্র



বাঁকুড়া শহরের অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত
আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাডস্থিত মেথডিস্ট মিশন কর্তৃপক্ষ
হাইস্কুলের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট কলাস্তরের পঠন-পাঠনের অনুমতি দান করে।
এইভাবে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই এই জেলার
প্রথম কলেজ, ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ স্থাপিত হয়।
এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রেজাঃ জন মিচেল।

জে

লার সদর শহর বাঁকুড়া। এর প্রধান সড়ক পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। তার ধার ঘেঁষে বরাবর নিচু পাঁচিল ঘেরা, গাছগাছালি সমাকীর্ণ এক বিশাল এলাকা। যার

দুদিকে প্রশন্ত খেলার মাঠ, মাঝামাঝি বিশাল বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে দোতলা কলেজ ভবন। মনে হয় যেন কোনও কালে প্রায় নিখুঁত ছকে আঁকা—দুপাশের মাঠ ঘেঁষে দুটি ছাত্রাবাস, মাঝখানে বিশাল দীঘি, আর তার চারপাশ ঘিরে মোরামের রাস্তা, কিছু গাছগাছালি। প্রায় ১১৯ বিঘে জমির ওপর কলেজের ক্যাম্পাস, কিছু দীর্ঘদিন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ অভাবে কিছুটা হতশ্রী। কলেজটি এ জেলার প্রাচীনতম ঐতিহ্যমণ্ডিত অতীতের ওয়েসলিয়ান কলেজ, যা আজ বাঁকুড়া খ্রিন্টিয়ান কলেজ নামে সুপরিচিত।

#### (क) ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশন ও শিক্ষার সূচনা :

'ওমেসলিয়ান' নামের তাৎপর্য হয়তো আজ অনেকের কাছে আজানা, বিস্তু এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা খ্রিল্টিয়ান মিশনারি সংস্থার অতীত ইতিহাস। অস্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সমকালীন ধর্মসংস্কার আন্দোলন 'মেথডিস্ট মুভমেন্ট' নামে শ্বরণীয় হয়ে আছে। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন এক নগণ্য অখ্যাত যাজক জন ওয়েসলি, যাঁকে মদত জুগিয়েছেন তাঁরই ভাই চার্লস ওয়েসলি। বলা বাছল্য 'ওয়েসলিয়ান' কথাটি এদের নামের সুত্রে পাওয়া। তবে নাম ছাড়া আরও বিশেষ কিছু তদানীস্কন ইংল্যান্ডের সমাজ এদের কাছ থেকে লাভ করেছিল।


তখন পশ্চিম ইউরোপ 'পায়েটিসম্' ঘারা এবং সমকালীন ইংল্যান্ড 'এভ্যানজেলিকালিসম্' ঘারা উদ্বেলিত। আবার এই দুই স্রোতের সংমিশ্রণ ঘটেছে যা 'মেপডিস্ট' সংস্কারবাদের ঘারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। একই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাচ্যে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলশ্রুতি ১৮১৩ খ্রিস্টান্দের সনদ আইন এবং কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলোপ ও ভারতে বিদেশি খ্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের অবাধ প্রবেশ ও ধর্মপ্রচারের সুযোগ লাভ। এ সমস্ক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই সময় ইংল্যান্ডে একাধিক মিশনারি সংস্থা গড়ে ওঠে, যাদের মধ্যে মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটি অন্যতম। ওই সংস্থা থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারত তথা বাংলাদেশে মিশনারিরা এসেছেন।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে ভারতীয়দের শিক্ষাদানের বিষয় এবং ওই খাতে অর্থ বরান্দের কথা বলা হয়। কিন্তু কার্যত বেসরকারি ও খ্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের উদ্যোগে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ভারত জপা বাংলাদেশে চালু হয়।

মিশনারিরা সাধারণত ধর্মপ্রচারের সঙ্গে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করেন, কারণ এভাানজেলিক্যার্লপন্থীরা এই ধারণা পোষণ করতেন যে তাঁদের ধর্মতন্ত্বের অনুধাবন ও অনুশীলন শিক্ষা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তাই নিজ্ঞ দেশে যারা নামমাত্র খ্রিশ্চিয়ান বলে পরিচিত ছিল তাদের ধর্মান্তরিতকরশের মাধ্যমে এরা প্রেরণা লাভ করেন বিদেশে মিশনারি কাজে ব্রতী হবার। এদের ধারণায় আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্ব মানবসমাজ যেন দ্বিধা বিভক্ত ছিল—একদিকে এভ্যানজেলিক্যালপন্থী খ্রিশ্চিয়ান, অন্যদিকে অবশিষ্ট যারা এবং যাদের মুক্তির জন্য এরা উদশ্রীব ছিলেন। এ ক্ষেব্রে মিশনারিরা অনেকাংশে মানবতাবোধের দ্বারা চালিত হয়ে পারলৌকিকের সঙ্গে ইহলৌকিক হিতের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। ধর্মের সঙ্গে যেমন কর্মের যোগ, তেমনি শিক্ষাকেও তাঁরা মিশনের ব্রতে আঙ্গিক করে নিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে, বিশেষত অনগ্রসর বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষার অবস্থা যে কতখানি শোচনীয় ছিল তা জে ই গেষ্ট্রিলের রিপোর্ট থেকে জানা যায়। তাঁর কথায়—সাধারণভাবে ও বিশেষত নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহের অভাব দেখা যায় এবং খুব কম লোকই লিখতে ও পড়তে জানে। ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারি সংস্থার বেঙ্গল ডিস্টিস্টায়ের কর্মকর্তারা তাঁদের মিশনারি কর্মীকে কলকাতার বাইরে এদেশিয় লোকদের মধ্যে কান্ধ করার পরামর্শ দেন। সম্ভবত এই কারণে যে মফস্বল শহরে কাজ করা কলকাতা অপেক্ষা কম ব্যয়সাপেক্ষ ছিল এবং ইতিমধ্যে কলকাতায় অন্যান্য মিশনারি সংস্থা কাজ শুরু করেছিল ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি মেথডিস্ট রেভাঃ পি পার্সিভাল ও টি হডসন কলকাতায় আসেন। এঁদের মধ্যে পার্সিভাল বাঁকুড়া পরিদর্শন করে স্থানটিকে মিশন কাজের উপযুক্ত বলে উর্ধ্বতন মিশন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়, কারণ অসুস্থ সহধর্মিণীকে নিয়ে পার্সিভালকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এর পর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা-ব্যারাকপুর অঞ্চলে সেনাদের মধ্যে কাজের জন্য আগত মিশনারিদের মধ্যে রেভাঃ জেনকিন্স, পার্সিভালের न्याग्र वाश्नाप्तरम वाँकुज़ारक प्रथिष्ठिम्हे भिनात्नत व्रथान कर्मञ्चल कतात জন্য সুপারিশ করেন। তবে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মিশন স্টেশনের তानिकाग्न वांकुज़त উদ্वाध तारे, यपिछ ১৮৭১ श्रिफीस्म वांकुज़ छ বিষ্ণুপুরে একজন করে অধন্তন ভারতীয় মিশনকর্মী যাঁদের ক্যাটিকিস্ট্ বলা হত, তাঁদের প্রেরণ করা হয় অর্থাৎ ওই দুই স্থানে মিশনের কাজের সচনা হয় वला চলে।

বাঁকুড়া সম্পর্কে মেথডিস্ট মিশনারিদের আগ্রহের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ধমানে অবস্থানরত চার্চ মিশনারি সোসাইটির মিশনারি, রেভাঃ ভাইটব্রেক্টের কথা উল্লেখ করতে হয়। ইনি প্রায়ই বর্ধমান থেকে বাঁকুডা শহরে আসতেন এবং ১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে এখানে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর ফলে পরবর্তী মেথডিস্ট মিশনারিদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে বাঁকুড়া শহরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। চার্চ মিশনারি সংস্থার অর্থানুকুল্যে বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হত এবং যোগ্যতর ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভিন্ন বিদ্যালয়ে স্থানান্ডরিত করা হত। কিছু যোগ্য শিক্ষকের অভাবের কারণে মিশন কমিটি ১৮৩৬-এ এখানকার কাছ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে মোট সাতটি বিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং বাকি চারটি স্থানীয় সরকারি কর্মচারীদের সহায়তায় পরিচালিত হয়। ভাইটব্রেক্টের স্থাপিত প্রধান বিদ্যালয়টি সরকার পরবর্তীকালে অধিগ্রহণ করে এবং এটা বর্তমানের বাঁকুড়া জেলা স্কলে পরিণত হয়। ছে ই গেস্ট্রিলের দেওয়া তথ্যানুসারে এই জেলায় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে म्मिणि ष्यारला-ভार्नाकुमात ऋम বেসরকারিভাবে স্থানীয় সরকারি কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় পরিচালিত হত, যদিও ছাত্রদের উপস্থিতির হার क्रिल नगगा।



वीकुड़ा धरामनियान आहलन

#### (খ) শিক্ষার প্রসার সদর শহর ও অন্যত্ত :

এ কথা অনম্বীকার্য যে এ জেলার আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারিদের আগমনের পর। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এই মিশন সংস্থার রেভাঃ জন রিচার্ডস্ বাঁকুড়া শহরের কুচকুচিয়া নামক স্থানে একটি মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে রেভাঃ শ্পিনক্ এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি হাইস্কুল শাখা যুক্ত করেন। বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে কলকাতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পরিণত হয়। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান উটু থাকায় ও এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশের হার বেশি থাকায় ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয় বর্তমান বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজের ক্যাম্পাসের পৃবিদ্ধুকে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজিয়েট হাইস্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বিদ্যালয়টি এ শহর ও জেলার একটা প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মিশনারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটা উল্লেখযোগা বিষয় ছিল যে, গতানুগতিক পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচির বাইরেও তাঁরা শিক্ষাকে অর্থবহ করে তোলার দিকে নজর দেন যাতে শিক্ষাকর্মীরা স্থনির্ভর ও জীবিকার্জনের সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া মিশনের সদর কেন্দ্রে একটি মিডল ভার্নাকুলার স্কুল পরিচালিত হত যার সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা যথা কাঠের, বেতের ও বাঁশের ঝজ এবং জুতা তৈরি করা প্রভৃতি হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হত। এই বিদ্যালয় ওয়েসলিয়ান মিডল ভার্নাকুলার টেকনিক্যাল স্কুল নামে পরিচিত ছিল। তবে শিক্ষার্থাদের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি কারণ তদানীন্তন হিন্দু সমাজ কিছুটা রক্ষণশীল ছিল এবং সম্পূর্ণভাবে বর্ণসংস্কারমুক্ত হয়নি ফলে এই ধরনের হাতের কাজ সম্পর্কে আগ্রহের অভাব ছিল।

সদর শহর বাঁকুড়াকে কেন্দ্র করে মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও জেলার অন্যত্র শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা উদ্যোগ নেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রেভাঃ জে আর ব্রডহেড বিষ্ণুপুরে ওয়েসলিয়ান মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন যা পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর মিশন হাইস্কুলে পরিণত হয়। তাছাড়া ওন্দা, মেজিয়া ও ছাতনায় মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে তা স্থানীয় লোকদের পরিচালনাধীনে চলে যায়। তবে বাঁকডার বাইরে মেথডিস্ট মিশনের উল্লেখযোগা কান্ধ জেলার উন্তরে সাওতাল আদিবাসী অধাষিত অরণানী সমাকীর্ণ সারেঙ্গা অঞ্চলে কেন্দ্রিত হয়। এ প্রসঙ্গে এম সি ম্যাকআলপিন তাঁর রিপোর্টে রেভাঃ জি ই উডফোর্ডের দেওয়া বিবতির উল্লেখ করেছেন। উডফোর্ড ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সারেঙ্গায় যান এবং মিশনের ও শিক্ষার কাচ্চে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে বাঁকুড়া মিশন-সার্কিট থেকে মিশনারি ছে আর ব্রড়হেড প্রথম সারেঙ্গায় কাজ শুরু করেন। অবশা মিশনারি উডফোর্ড উল্লেখ করেছেন যে, মেদিনীপরের আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন আগে থেকে এ অঞ্চলে একাধিক গ্রামীণ বিদ্যালয় পরিচালনা করত এবং যথেষ্ট সরকারি আর্থিক সাহায্য পেড. ফলে ওই এলাকার সাঁওডালদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। ইতিপর্বে প্রায় ত্রিশ বছর আগে বিষণপরে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার উদ্যোগ নেয় মিশন এবং সাঁওতাল ছেলেদের জনা একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে এটা বাক্ডায় স্থানান্তরিত হয় ও সাওতালদের টেনিং স্কলে পরিণত হয়। পরে যখন সারেঙ্গায় মিশন স্প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ট্রেনিং স্কলটি সেখানে স্থানাছরিত করা হয়। সারেঙ্গা প্রাইমারি টিচার্স টেনিং স্কল পরে জ্ঞানিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজে উন্নীত হয়। এখানে মিডল ভার্নাকুলার স্কুলটি সাফলোর সঙ্গে পরিচালিও হয় এবং বেশ কয়েক বছর ধরে এখানের ছাত্ররা বৃত্তি লাভ করে। ছাত্রদের মধা থেকে বেশ কয়েকজন ভবিষাতে শিক্ষকের বৃত্তি প্রহণ করে। এই মিশনের সঙ্গে প্রায় বারটি গ্রামীণ বিদ্যালয় যুক্ত ছিল এবং এর প্রত্যেকটিতে গড়ে কডিজন ছাত্র ছিল যদিও এদের মধ্যে সকলে সাঁওতাল ছিল না। এই সকল বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সাঁওতাল ছাত্র জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় পরিচালনা করত বলে মিশনারি উড়ফোর্ড উল্লেখ করেছেন। তিনি সাওতাল ছাত্রদের সাফল্যের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কতি ছাত্ররা বাঁকডা শহরে ইংরেজি ভাষা শেখার জনা থেও এবং এদের মধ্যে একজন ইন্টারমিডিয়েট পৰীক্ষাও দেয়।

সারেঙ্গা মিশন শুধু সাঁওতাল ছেলেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে কান্ত হয়নি, তারা সাঁওতাল মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং উচ্চ প্রাইমারি পর্যন্ত পাঠক্রম চালু করা হয়। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রীই কিন্তু খ্রিস্টান ছিল না। নির্দিষ্ট পাঠাসূচি ছাড়াও সেলাই এবং সূচির কাক্ষ শেখানো হত।

একদিকে সারেঙ্গা মিশনের আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে গ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রয়াস, অপর দিকে শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা উভয়ত যার উদ্দেশ্য ছিল এদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং চরিত্রগতভাবে এদের মিতবায়ী, পরিচছয় ও শান্ত প্রকৃতির কৃষিজীবীতে পরিণত করা। সাঁওতাল প্রিস্টানদের বসতির জন্য সারেঙ্গায় জমি কেনার ও সাধারেগ গৃহনির্মাণের উদ্যোগ নেয় মিশন। তাছাড়া মিশন স্কুলে পড়ান্ডনার উৎসাহদান ও চাষাবাদের কাজের ক্ষতিপূরণ বাবদ ছাত্রদের অভিভাবকদের কিছু পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে প্রিস্টান সাঁওতালরা ক্রমশ মিশনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে মিশন কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা প্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে। মিশনারি উডফোর্ডও এই প্রসঙ্গে বলেছে যে প্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা

বেশি দূর পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ পেত না। কারণ, অভিভাবকদের কাজকর্মে সাহায্য করার প্রয়োজনে লেখাপড়া ত্যাগ করতে বাধ্য হত। অবশ্য আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন আবাসিক ছাত্র থাকত এবং ওই সমস্ত বিদ্যালয়ে নিয়মমাফিক পড়াশুনা চলত।

এই অঞ্চলে সাঁওতালদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ ও এ বিষয়ে মিশনারিদের আগ্রহ সম্পর্কে উড়ফোর্ডের বক্তব্য উল্লেখনীয়। তিনি জেলার শিক্ষা বিভাগের অধীনে প্রতি এলাকার জন্য একজন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করেন। তবে তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল এরা সরকারি নিয়ন্ত্রণমক্ত থাকা বাঞ্বনীয়। তাছাডা গ্রামের विमानग्रश्नि याटा সৃষ্ঠভাবে চলে সে জন্য তিনি কয়েকটি সুপারিশ करतन यथा: (১) চাষের মরসমে বিদ্যালয়গুলি ছটি দেওয়া; (२) विদ্যालग्नथं लिएक चाँतजनिक कता ; (७) विদ্যालग्नथं लिए সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগ করা : (৪) সাঁওতাল ছাত্রের বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রের উপস্থিতি অনভিপ্রেত। প্রচলিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সাঁওতালদের মধ্যে কি প্রকার ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল সে প্রসঙ্গে উডফোর্ড মন্তব্য করেছেন যে. এরা জানতো মিডল ভার্নাকুলার শিক্ষা সমাপ্ত করলেও তাদের ভবিষাৎ আশাপ্রদ নয় এবং প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে তাদের জীবিকার্জন করতে হবে। এদের ধারণায় মিডল ভার্নাকুলার পাঠ গ্রহণ করে তারা বিরাট আত্মত্যাগ করেছে এবং এর ফল তাদের পক্ষে আদৌ লাভজনক হয়নি। সম্ভবত চাকুরি ও বিভিন্ন পেশার জন্য উচ্চশিক্ষার অভাবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সম্প্রদায় থেকে তারা পশ্চাৎপদ থাকায় এই প্রকার মানসিকতার সৃষ্টি হয়।

মেথডিস্ট মিশনের উদ্যোগে রাইপুর, রাধা, সামাড়ি, পলাশবাড়ি, বাগড়বি অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশটি বিদ্যালয় শুরু হয়। সারেঙ্গা অঞ্চলে গাদরা, খয়ের পাহাড়ি, গোবিন্দপুর, কুলডিহি প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পরে সরকার অধিগ্রহণ করে। সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার প্রসঙ্গে এম মিত্র ও কে, জ্যাকারিয়া (১৯৩৩) এবং এ কে চন্দ (১৯৬৯) মন্তব্য করেন যে, এই কাজে মেদিনীপুরের আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন এবং বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

#### (গ) নারীশিক্ষার প্রসার

এ জেলায় নারীশিক্ষার অবস্থা প্রসঙ্গে হান্টারের প্রদন্ত বিবরণ (১৮৭২) থেকে জানা যায় যে, এ জেলায় তিনটি বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠরতা একশো দুজন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র পাঁচিশজন নিজ মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে পারত এবং বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক ছিল।

এ জেলায় নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তদানীন্তন রাঁকুড়া মিশন কেন্দ্রে খ্রিস্টান বালিকাদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে মিডল ভার্নাকুলার পাঠক্রম চালু ছিল। অনাবাসিক হিন্দু ছাত্রীদেরও এই বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ ছিল। ওয়েসলিয়ান মিশনারি সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৮৮০ খ্রিস্টান্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বালিকা বিদ্যালয়টি শুক্র হয় এবং নিকটবর্তী এলাকার সম্রান্ত পরিবার থেকে প্রায় পঞ্চান্ন জন বালিকা এই বিদ্যালয়ে পাঠরতা ছিল। মিশনারি এডওয়ার্ড টমসনের জীবনীকার
ই পি টমসনের শেখা থেকে জানা যায় যে,
মিশনারি টমসন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা করতে
গিয়ে তদানীন্তন 'নেটিড' বাঙালিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ
সম্পর্কের কারণে শ্বেতকায় সরকারি পদস্থ মহল
থেকে সমাজচ্যুত হন। হয়তো সব মিশনারি,
টমসনের ন্যায় উদারচেতা ছিলেন না এবং
ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁদের আচরণ
পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। এই সকল সীমাবদ্ধতা থাকা
সন্ত্রেও শিক্ষা ও বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্য
দিয়ে ওয়েসলিয়ান মিশনারিরা এই জেলার
অগ্রগতির পথকে সুগম করেন। তাই এঁদের
অবদান আজও স্মরলীয় হয়ে আছে।

পরে ছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায় সম্ভবত খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক শিক্ষাদানের কারণে। তথাপি পঁয়ত্রিশজন ছাত্রী নিয়মিতভাবে ওই বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকত। স্থানীয় ইউরোপিয় সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের পরিচালনার সব ব্যয় বহন করত। মিশনারি সোসাইটির ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ওই সময়ে মিশন বালিকা বিদ্যালয়ে চল্লিশজন ছাত্রী ছিল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা দৃটি স্কলারশিপ লাভ করে। কিন্তু তদানীন্তন সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচিলত থাকার কারণে মেধাবী ছাত্রীরা বেশি দূর পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। ছাত্রীরা বারো বছরে পদার্পণ করার আগেই সাধারণত ভাদের বিবাহ দেওয়া হত এবং এ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষারতী ওয়েসলিয়ান মিশনারিরাও আক্ষেপ করেছেন। এ সম্বেও বিদ্যালয়ের সাফল্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ বিদ্যালয় কতিপয় ইউরোপিয় মহিলা ও স্থানীয় শিক্ষিত ভব্রজন প্রদন্ত মাসিক চাঁদা ও যৎসামান্য সরকারি অনুদানের সাহায্যে পরিচালিত হত।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রামপুর, পাঁটপুর ও লালবাজ্ঞার এলাকার প্রাইমারি স্কুলগুলি বন্ধ করে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বর্তমান মিশন গার্লস স্কুল ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেন মহিলা মিশনারি জে এম জুয়েল ও ডি হপকিল। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাঁকুড়া শহরে একটি পূর্ণাঙ্গ গার্লস হাই স্কুল স্থাপন করা। এ কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেন রেভাঃ বি জি বন্ধ রেভাঃ সি সি পাণ্ডে এবং হুদয়ভূষণ মিশ্র। এঁরা মেথডিস্ট ট্রাস্ট সোসাইটি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে এ বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালান। ১৯৫০ সাল নাগাদ নবম শ্রেণী চালু হয়। ১৯৫২ সালে প্রথম এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রাইভেট প্রার্থিরূপে দেয়, কারণ ন্যুনতম ছাত্রী সংখ্যার অভাবে তখনও বিদ্যালয়টি শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভ করেনি। এর পর ছাত্রী সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়টি হাইস্কুলের অনুমোদন লাভ করে শিক্ষা বিভাগ থেকে জানুয়ারি, ১৯৫৩ সালে। জানুয়ারি, ১৯৬৩ সালে



বাঁকুড়া প্রিশ্চিয়ান কলেজ (কলেজ কাইপক্ষের সোঁজনো)

বিদ্যালয়টি হিউম্যানিটিজে এবং জানুয়ারি, ১৯৬৪ সালে বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পঠন-পাঠনের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি মিশন গার্লস হাইস্কুল নামে পরিচিত এবং বাঁকুড়া শহর তথা জেলার একটা অন্যতম প্রথম সারির বালিকা বিদ্যালয়। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রীনিবাসটি সারেঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়। অতীতে বাঁকুড়া শহরের বাইরে ওন্দাতে একটি এবং বিস্কুপুরে পাঁচটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় মিশন কর্তৃক পরিচালিত হত। বাঁকুড়া শহর ও এ জেলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনের অবদান অনুষ্ঠীকার্য।

#### (ঘ) ওয়েসলিয়ান কলেজ ও উচ্চলিক্ষার বিস্তার

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মেণ্ডিস্ট মিশন রেভাঃ জন মিচেলকে এই জেলার বাঁকুড়া ছাহরে কুচকুচিয়া নামক স্থানে অবস্থিত হাইস্কুলের দায়িত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে। মিশনারিরা বেশ কিছদিন যাবং বাংলাদেশে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি কলেজ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। তারা মনে করেন যে এই কেন্দ্র থেকে শিক্ষাদানের সঙ্গে তারা সহজে খ্রিস্টধর্মতন্ত উচ্চবর্ণের হিন্দু শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচার করতে পারবেন. তাছাড়া মেধাবী খ্রিস্টান ছাত্রদেরও যথায়থ শিক্ষাদান সম্ভব হবে। বাঁকড়া শহরের অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত আগ্ৰহী ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডপ্লিত মেপডিস্ট মিশন কর্তৃপক্ষ হাইস্কুলের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট কলা স্তবের পঠন-পাঠনের অনুমতি দান করে। এইভাবে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই এই জেলার প্রথম কলেজ, ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ স্থাপিও হয় এবং এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন রেভাঃ জন মিচেল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে আই এ এবং বি এ পাঠক্রম পঠন-পাঠনের এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ছাত্ররা এফ এ পরীক্ষাদানের অনুমতি পায়। প্রথম থেকেই কলেঞ্চটি শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে এবং আই এ স্তরে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা ও গণিত এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আই এস-সি গণিত পাস ও অনার্স বিষয়গুলি চালু হয়। কিছু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের কাজের জন্য অনুমোদন লাভ করতে চার বংসর অতিক্রান্ত হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পাসের হার বেশ উঁচু ছিল এবং একষট্টি জন ছাত্র ওই

পরীক্ষায় উদ্বীর্ণ হয়। কলেজের অপ্রত্যাশিত সাফলো বাঁকুড়া শহরে জনসাধারণের মধো চাঞ্চলা ও বিপূল উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং কলৈজটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

শুরুতে ইন্টার মিডিয়েট কলা বিভাগের ক্লাসগুলি হাইস্কুলের কাঁচাগহে হত, কিছু স্থানাভাব দেখা দিলে অসবিধা সত্ত্বেও ক্রাসগুলি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত সেট্রাল হলে স্থানান্তরিও হয়। কিন্তু विश्वविमानिरात् निरामानुगारी এकि भूथक करनाक खबन ও खनाना গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কলেজে নতুন ভবন নির্মাণের জনা 'হিল হাউস' নিৰ্বাচিত হয়, কিন্ধু যখন জেলা কৰ্ডপক্ষ 'হিল হাউস' ও সংলগ্ন জমি জেলা শাসকের আবাসের জনা অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন বিকল স্থান হিসাবে নিকটবর্তী 'এন্ডারসন বাগান' এলাকাটি জেলা প্রশাসন মিশন কলোজব জনা অধিপ্রহণ করে। জানা যায় যে সরকারি উকিল কলদাপ্রসাদ মুখোপাধাায় ইতিপরে বাগানটি क्या करतिहालन এवः उद्दे धमाकाि हिएए मिए ताकि हिलन ना। কিছা সরকারের ২ডকেপ এবং শহরের নাগরিকদের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি সরকারের নিকট পেশ করা হলে: মিশন কলেজ নির্মাণের জনা বাগানটি পায়। জেলা প্রশাসন ১১৯ বিঘা বা প্রায় ৪০ একর. আয়তনের এন্ডারসন বাগানটি অধিগ্রহণ করে। ২৭ নভেম্বর ১৯০৫ খিস্টাব্দে সবকার এবং ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনাবি টাস্ট আসোসিয়েশনের মধ্যে চ্চি হয় যে কলেজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে অধিগহীত জায়গাটি ব্যবহার হবে। সরকার কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অতঃপর রেভাঃ মিচেলের উদ্যোগে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে নতন কলেজ ভবন নির্মাণের কান্ড শেষ হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ছাত্রদের স্কুলা একটি ছাত্রাবাস ও অপরটি খ্রিস্টান ছাত্রদের জনা নির্মিত হলেও. ধর্মভিত্তিকভাবে ছাত্র আবাসিক নেওয়া হয়নি।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে নতুন কলেজ ভবনে ক্লাস শুরু হয় এবং কলেজটি ওই বছর ডিগ্রি স্তরে পঠন-পাঠনের সুযোগ লাভ করে। ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজে সহলিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন

এবং কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের

অধিকার বিলোপ ও ভারতে বিদেশি

গ্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের অবাধ প্রকেশ

ও ধর্মপ্রচারের সুযোগ লাভ। এ সমস্ত

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই সময়

ইংল্যান্ডে একাধিক মিশনারি সংস্থা গড়ে

ওঠে, যাদের মধ্যে মেথডিস্ট মিশনারি
সোসাইটি অন্যতম। ওই সংস্থা থেকে
বিভিন্ন সময়ে ভারত তথা বাংলাদেশে
মিশনারিরা এসেছেন।

মৃদুভাষিণী সিংহ ছিলেন এই কলেজের প্রথম ছাত্রী, যিনি এখান থেকে বি এ পাস করেন। ইনি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ছিলেন। সম্ভবত মফস্বলে এটি প্রথম কলেজ যেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে পরিণত হয়। এই কলেজে অধ্যয়নের জন্য পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি যথা—মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মানভূম এবং ধানবাদ কয়লাখনি অঞ্চল ও জামশেদপুর শিল্পাঞ্চল থেকে বছ ছাত্ররা আসত, কারণ তখন ওই সমস্ত স্থানে কোনও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল না। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি অর্জনের জন্য ইংরেজি ভাষার জ্ঞান ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন সাধারণভাবে অনুভব করা হয়। তবে মুখ্যত রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন কৃষিজ্ঞীবী পরিবারের সন্তানেরা এই কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ গ্রহণ করে। তবে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তদানীন্তন বাংলার সমাজ তখনও যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিল এবং বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে অতি নগণ্য সংখ্যক ছাত্রী কলেজে প্রবেশ করত। এদের অধিকাংশ ছিল খ্রিস্টান ধর্মের ছাত্রী বা পদস্থ সরকারি কর্মচারী পরিবারের কন্যা। এ সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ওয়েসলিয়ান কলেজের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১৯২১ সালে এই কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট কলা ও বিজ্ঞান শাখায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৪ এবং ২৩ ও পাশের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩ ও ১৪। ওই বছর বি এ পরীক্ষা দেয় ৪৭ জন এবং ২৮ জন পাস করে। অবশ্য তখনও কোনও শিক্ষার্থী বি এস-সি পরীক্ষা দেয়নি। ১৯৩০ সালে ৩০ জন বি এ এবং ১৭ জন বি এস-সি পরীক্ষায় উদ্বীর্ণ হয়। পরবর্তী বছর বি এ ও বি এস-সি পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৮ জন ও ১৮ জন পাস করে। এ কথা স্মর্তব্য যে তখন এই জেলায় আর কোনও ডিগ্রি কলেজ ছিল না। অনেক বছর পর ১৯৪৫ সালে বিষ্ণুপুরে রামানন্দ কলেজ এবং ১৯৪৮ সালে বাঁকুড়া সন্মিলনী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব ওয়েসলিয়ান কলেজ ও মিশনারিদের এই জেলার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই কলেজের গৌরবোচ্ছল অতীতের পশ্চাতে যাঁদের বিশেষ অবদান ছিল, তাঁরা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মিশনারি, যাঁরা এখানে অধ্যাপনা করেছেন এবং এই কলেজের বহু কৃতি ছাত্র। এঁদের মধ্যে স্মরণীয় এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ রেভাঃ জন মিচেল এবং পরবর্তী অধ্যক্ষ রেভাঃ এ ই ব্রাউন। রেভাঃ ব্রাউন বাঁকুড়া শহরের পৌরসভার চেয়ারম্যানরূপে শহরের বহু উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলের বিকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। অপর মিশনারি ই চ্ছে টমসন যিনি ইংরেঞ্জি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন, তিনিও নানা কারণে স্মরণীয়। ইনি শান্তিনিকেতনে কবিওক্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে আসেন এবং তাঁর একাধিক রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, বিশেষত কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি কেম্ম্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজের বিশিষ্ট বাঙালি অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন ডঃ শিশির মিত্র, অবলাকান্ত চৌধুরী, রামশরণ ঘোষ, অনিলবরণ রায় প্রমুখ। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য গুণিজন—সুকুমার সেন, সজনীকান্ত দাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,

কুদিরাম দাস, সত্যেশ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাধিকামোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ, যাঁরা পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ওয়েসলিয়ান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সাফল্য ছিল নগণ্য। ১৯০১ সালে বাঁকুড়া শহরের জনসংখ্যা ছিল ২০,৭৩৭ এবং ধর্মীয় মতানুসারে ১৯,৫৫৩ জন হিন্দু, ৯৯৩ জন মুসলমান এবং ১৫৮ জন খ্রিস্টান। ওই সময় জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ১১,১৬,৪১১। ১৯৮১ সালে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ২৩,৭৪,৮১৫ এবং ব্রিস্টানদের সংখ্যা মাত্র ৩.১৯৭ অর্থাৎ জেলার মোট জনসংখ্যার ০.১৩%। অতএব মিশনারিরা ধর্মপ্রচারকের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে বহন্তর ক্ষেত্রে এ জেলার শিক্ষাব্রতী, মানবদরদী সমাজসেবীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ধর্মউৎসারিত মানবকল্যাণবোধ এঁদের অনুপ্রেরণা দান করেছিল। এ প্রসঙ্গে মিশনারি এডওয়ার্ড টমসনের জীবনীকার ই পি টমসনের লেখা থেকে জানা যায় যে, মিশনারি টমসন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা করতে গিয়ে তদানীন্তন 'নেটিভ' বাঙালিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে শেতকায় সরকারি পদস্থ মহল থেকে সমাজচ্যুত হন। হয়তো সব মিশনারি, টমসনের ন্যায় উদারচেতা ছিলেন না এবং ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁদের আচরণ পক্ষপাতদৃষ্ট ছিল। এই সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ও বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ওয়েসলিয়ান মিশনারিরা এই জেলার অগ্রগতির পথকে সুগম করেন। তাই এঁদের অবদান আজ্বও স্মরণীয় হয়ে আছে।

#### নিৰ্বাচিত গ্ৰন্থপঞ্জি

- ১। ও মালি এল এস এস --- বেক্সল
- --- বেঙ্গল ডি**ন্ট্রিট্ট** গে**জে**টিয়ারস, বাঁকুড়া।
- ২। ব্যানার্জি এ কে
- ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, বাঁকুড়া।
- ৩। হান্টার, ডব্রু, ডব্রু
- স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউণ্ট অফ বেঙ্গপ,
   ৪র্থ খণ্ড।
- ৪। ক্রশ এফ এল এবং লিভিংস্টোন দি অক্সফোর্ড ডিক্সনারি অফ দি
  ই এ (সম্পাদিত) ক্রিন্সিয়ান চার্চ।
- ৫। গুভারটন জে এইচ গুভানজেলিকান মৃভমেন্ট।
- ৬। টাউনসেভ ও ওয়ার্কম্যান
- এ নিউ হিন্তি অফ মে**প**ডিসম।
- ৭। স্টোক ই
- দি হিট্টি অফ দি চার্চ মিশনারি
- ৮। ফিনডলে ও হোলডস্ওয়ার্থ
- সোসাইটি, ৩য় খণ্ড। — ওয়েসলিয়ান মেখডিস্ট মিশনারি
- ৯। ম্যাক্ আলপিন এম সি
- সোসাইটি, ৫ম খণ্ড।

   রিপোর্ট অন দি কন্ডিশান অফ দি
  সনধালস্ ইন দি ডিস্টিইস অফ বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও নর্থ
  - বালাসোর।
- ১০। ঠৌধুরী, র, ম
- বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি।
- ১১। রিপোর্ট অফ দি ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটি, ১৮৮০, ১৮৮৩, ১৮৯২, ১৯০৯ (প্রাসন্তিক অংশ) : গৌতম দের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
- ১২। সি এম এস (এম এস) 'জ্যানুরাল রিপোট অফ দি বার্ডওরান মিশন', ১৫ এপ্রিল, ১৮৩৪।
- ১৩। বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি (শৈ. দাস ও ন. মণ্ডল সম্পাদিত) ১৭ বর্ব, ২য় সংখ্যা (বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি)।
- ১৪। সেনসাস রিপোর্ট : ১৯৮১, ১৯৯১ (বাঁকুড়া জেলা)।

লেখক পরিচিতি : প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া ক্রীন্চান মহাবিদ্যালয়

# বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

## ভূদেবচন্দ্র মুখোপাখ্যায়



১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিদর্শক কমিটি বাঁকুড়ায় আসেন এবং পরিদর্শন করে রিপোর্ট দাখিল করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩.৬.৫৬ তারিখে সিভিকেট মিটিংয়ে তা অনুমোদিত হয় ও ভাইসচ্যালেলার ফার্স্ট এম বি বি এস পড়ানোর অনুমতি দেন। সেইমত ১৯৫৬ সালের ৬ আগস্ট ৫০ জন ছাত্র নিয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ তার যাত্রা শুরু করে।

সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার বাইরে প্রথম মেডিকেল কলেজ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করে 'বাঁকুড়া সন্মিলনী' নামে একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অরাজনৈতিক সমাজনেবী সংস্থা।

এই কলেজ তার যাত্রা শুরু করে ১৯৫৬ সালের ৬ আগস্ট। এই মহতী যাত্রার পিছনে এত নিঃস্বার্থ মানুষের অবদান, এত ত্যাগ, নিরলস আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে যে সেই সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ একটি পত্রিকার একটিমাত্র প্রবন্ধের মাধ্যমে বর্ণনা করা একটি দুরুহ কাজ। এর বিশদ বিবরণ লিখতে গেলে তা একমাত্র একটি গ্রন্থের মাধ্যমেই লেখা সম্ভব। তথাপি সংক্ষেপে সারাংশটক লিখতে গেলে কিছু অপূর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে, তার জন্য বর্তমান লেখক পাঠকবর্গের নিকট আগাম ক্ষমাপ্রার্থী।

বাঁকড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে কিছ লিখতে গেলে যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর প্রতিষ্ঠা করেছিল তার সম্বন্ধে কিছ লিখতেই হয়, নইলে তা হবে অকতজ্ঞতার নামান্তর!

'বাঁকুড়া সন্মিলনী' নামক অরাজনৈতিক সমাজসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা নিবাসী বাঁকুডার কতিপয় সুসম্ভান। এই প্রতিষ্ঠান ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সোসাইটি রেজিস্টেশন আইন ১৮৬০ অনুযায়ী রেজিস্টিক্ত হয় ১৯১৯ সালে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সহ-সভাপতি ছিলেন তখনকার বিখ্যাত 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার রাহা, বামাচরণ মুখোপাধ্যায় সহ আরও বিশিষ্ট व्यक्तिग्न। व्यथम সম्পाদक ছिलान स्विक्तनाथ সরকার মহাশয়, কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র রায়, ভূতনাথ কোলে, কে সি নিয়োগী, মতিলাল রাহা, চৌধুরী মহম্মদ ঈশা, প্রমথনাথ পালিত প্রমুখ। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল—

- বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষার প্রসার (5)
- স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিসাধন (২)
- পারস্পরিক সৌহার্দ্য বর্ধন (0)
- (৪) খরা, বন্যা, মহামারী, ত্রাণ ইত্যাদি
- (৫) দুর্যোগের সময় সমাজ্ঞসেবামূলক কাজ করা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

এই ধরনের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতে গিয়ে তৎকালীন বাঁকুড়া সন্মিলনী কর্তৃপক্ষ লক্ষ করেন যে, বাঁকুড়া জেলায় চিকিৎসা পরিবেবা অত্যম্ভ অবহেলিত এবং শিক্ষিত চিকিৎসক সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এই কারণে তাঁরা স্থির করেন বাঁকুড়ায় একটি মেডিকেল স্কল স্থাপন করবেন। এরপর মাত্র ৫০ জন ছাত্র নিয়ে ১৯২২ সালে তাঁরা মেডিকেল স্কুল শুরু করেন যার নাম রাখা হয় **'বাৰুড়া সন্মিলনী মেডিকেল স্কুল**'। এই স্কু**লে**র জন্য তৎকালীন বাঁকুড়া সন্মিলনীর সহ-সভাপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকপুরে 'নীলাম্বর ভবন' নামে বৃহৎ অট্রালিকা সহ ৮০ বিঘা জায়গা দান করেন। কিছদিন পর এই দানবীর গোবিন্দনগর যাওয়ার

প্রধান রাস্তার বাম পার্ম্বে আরও ৮ বিঘা জায়গা দান করেন, যেখানে এখন 'বাঁকড়া সন্মিলনী অন্ধ বিদ্যালয়' চালু হয়েছে।

প্রারম্ভিক অবস্থায় একটি ভাড়া বাড়িতে মেডিকেল স্কুলের ক্লাস . শুরু হয়। কেমিস্টি ও ফিজিক্সের ক্লাস বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজের সহযোগিতায় সেখানে পড়ানো হত।

মেডিকেল স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হওয়ার পর তৃতীয় বর্ষে ছাত্রদের হাসপাতাল প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হওয়ায় একটি হাসপাতাল স্থাপন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পডে। এই প্রয়োজনের সময় কলকাতা নিবাসী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ত্রিকমদাস কুবেরজি মহাশয়ের অথানুকুল্যে একটি বহির্বিভাগ তৈরি হয় এবং মাত্র ১৪টি বেড নিয়ে ও ৪ জন মেডিকেল অফিসার নিয়ে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ চালু করা হয়।

শ্রীমতী মঙ্গলাদাসী ও তৎকালীন মহিলা সমিতির সাহায্যে স্ত্রীরোগ বিভাগ ও রায়বাহাদর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দানে অপরাপর বিভাগের অপারেশন থিয়েটার নির্মিত হয়। তখনকার বাঁকড়া সদর হাসপাতালের ১৫০ শয্যাও শিক্ষাদান কার্যে ব্যবহৃত হত। এইরূপে ১৯২৭ সালে মেডিকেল ফ্যাকালটি শর্তসাপেক্ষে সাময়িক অনমোদন দেন।

ইতিমধ্যে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কেন্দুয়াডিহিতে অবস্থিত সেটেলমেন্ট বিশ্ভিং (যেখানে এখন বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ অবস্থিত) ও কেন্দুয়াডিহি হরিতকীবাগানে অনেকখানি জায়গা দান করে। উক্ত বিশ্ভিংয়ে তৎপরবর্তী সময়ে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, আানাটমি, ফিজিওলজি, মেটারনিটি, মেটিরিয়া মেডিকা, মেডিসিন, শল্য ও স্ত্রীরোগ বিভাগের ক্রাসসমূহ অনুষ্ঠিত হত।

হরিতকীবাগানে আনোটমি প্রাাকটিকাল ভবন ও টিন আচ্ছাদিত হস্টেল ভবন নির্মিত হয়। (বর্তমানে এই স্থানে ফার্মেসি ট্রনিং ইনস্টিটিউট চলছে) ছাত্রদের খেলার মাঠও ওখানে নির্মিত হয়।

এর কিছুদিন পরে কলকাতা নিবাসী বাঁকুড়ার বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারের ভূতনাথ কোলে ও সুরেন্দ্রনাথ কোলে মহাশয়ের অর্থানুকুলাে 'কােলে বিশ্ডিং' নামে একটি দ্বিতল বাড়ি তৈরি হয়, যার উপর তলায় মেডিসিন অন্তর্বিভাগ ও নিচের তলায় ছিল শলা অম্বর্বিভাগ।

জনসাধারণের দানে ২৪টি কটেজও নির্মিত হয়। এইভাবে ১৯৩০ সালে পাকাপাকিভাবে মেডিকেল স্কুল মেডিকেল ফ্যাকাল্টির অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়।

বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলে প্রথম দিকে যাঁরা চিকিৎসা শিক্ষাদানে রত ছিলেন যত দূর জানা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডাঃ অনাথবন্ধু রায়, ডাঃ দুর্গাদাস গুপু, ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যথাক্রমে শলা, মেডিসিন ও স্ত্রীরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিভাগে ডাঃ হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, कानीनम वत्मानाधारा, जाः तामत्रधन भूर्यानाधारा, ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, ডাঃ হর্ষগোপাল কুণ্ডু, ডাঃ কালী মিত্র, ডাঃ ফণিভূষণ দে, ডাঃ এস সিনহা প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন। এর পরবর্তীকালে ডাঃ ক্ষুদিরাম দে, ডাঃ নিস্তারণ রায়, ডাঃ রামহরি মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রভাস

বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতে গিয়ে তৎকালীন বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তপক্ষ লক্ষ করেন যে, বাঁকুডা জেলায় চিকিৎসা পরিষেবা অত্যন্ত অবহেলিত এবং শিক্ষিত চিকিৎসক সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এই কারণে তাঁরা স্থির করেন বাঁকুডায় একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপন করবেন। এরপর মাত্র ৫০ জন ছাত্র নিয়ে ১৯২২ সালে তাঁরা মেডিকেল স্কল শুরু করেন যার নাম রাখা হয় 'বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল স্কল'। এই স্কুলের জন্য তৎকালীন বাঁকুডা সম্মিলনীর সহ-সভাপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকপুরে 'নীলাম্বর ভবন' নামে वृह्द अप्टानिका मह ४० विघा জায়গা দান করেন।

মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সৃধাংশু মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কল্যাণীপ্রসাদ গুপু ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ অন্যতম শিক্ষাব্রতী ছিলেন। (পুরাতন সমস্ত তথ্য না পাওয়ায় কারও কারও নাম বাদ পড়ে থাকতে পারে বলে বর্তমান লেখক ক্ষমাপ্রার্থী)

এর পরে একটি এক্স-রে মেসিন ও একটি আামুলেন্সেরও ব্যবস্থা হয়।

১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একইরূপ মেডিকেন্স শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করে এবং ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতবর্ষের সমস্ত মেডিকেল স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দেয়।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল স্কুল থেকে ১২০০ চিকিৎসক পাস করে বাঁকুড়া ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ এমন কি পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের শহরে ও প্রত্যন্ত প্রামে চিকিৎসাকার্যে রত হন। বাঁকুড়া শহরেও অনেক স্থনামধন্য চিকিৎসক বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল থেকে পাস করে প্রাকটিস করে গেছেন এবং এখনও করছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রয়াত হয়েছেন। সুখের কথা এদের সমসাময়িক ডাঃ লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখনও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে চিকিৎসাকার্যে রতী আছেন এবং রোগীদের নিরাময় করে চলেছেন।

১৯৪৮ সালে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি বন্ধ হওয়ার পর থেকেই তৎকালীন বাঁকুড়া সন্মিলনী কর্তৃপক্ষ বাঁকুড়ায় ১টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধাে ১৯৪৮ সালে বাঁকুড়া সন্মিলনী কর্তৃপক্ষ পূর্বে উল্লিখিত কেন্দুয়াডিহির পূর্বতন সেটেলমেন্ট বিভাগের বাড়িটিতে বায়োলজি সহ একটি ইন্টারমিডিয়েট সায়েল কলেজ স্থাপন করেন ১১০ জন ছাত্র সহ। বর্তমানে এই কলেজ প্রায় ২০০০ ছাত্রছাত্রী সহ সমস্ত রকমের বিভাগ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহ ডিপ্রি কলেজে রূপান্ডরিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়া সন্মিলনীর কর্মকাণ্ড অনেকদুর এগিয়ে গেছে। ১৯৮০ সালে বাঁকুড়া সন্মিলনীর হেড অফিস বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিড হয় ও বর্তমান কর্তৃপক্ষ ১৯৯৪ সালে সেখানে মাত্র ৫জন ছাত্র নিয়ে বাঁকুড়া অন্ধ বিদ্যায়তন স্থাপন করেছেন, যেখানে বর্তমানে ৩০ জন্ আবাসিক বিনাবায়ে শিক্ষালাভ করছে।

১৯৯৬ সালে বাঁকুড়া সন্মিলনীর "প্লাটিনাম জুবিলি উৎসব' পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান স্বাস্থাবিভাগের মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে মহাশায় ও কোতৃলপুরের বিধায়ক ডাঃ গৌরীপদ দন্তর সহযোগিতায় উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্ঞাপাল রঘুনাথ রেডি মহাশায়কে উদ্বোধকরূপে আনা সম্ভব হয় এবং মাননীয় রাজ্ঞাপাল মহাশায় অদ্ধ বিদ্যায়তনের একটি বিশ্ভিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠান পালন বর্ষে 'পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী সন্মিলনী' ও 'লুই ব্রেল মেমোরিয়াল স্কুল ফর সাইটলেস' সহযোগিতায় ও বাঁকুড়া সন্মিলনীর বাবস্থাপনায় বাঁকুড়ায় সর্বপ্রথম নিখিল ভারত দৃষ্টিহীনদের দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কোনওরূপ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বাঁকুড়ায় এই প্রথম বলে উল্লেখ থাকবে।

#### বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

পূর্বে উল্লিখিত বাড়িগুলি ছাড়াও সন্মিলনী কর্তৃপক্ষ লোকপুরে একটি ত্রিতল বাড়ির কাজ আরম্ভ করেন এবং একটি নতুন বহির্বিভাগ নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন। মেডিকেল কলেজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টাও শুরু করেন। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করে ১৯৫০ সালের ১৭ জুন বাকুড়া সন্মিলনী কর্তৃপক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জ্বনা আবেদন জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৫১ সালের২০ মে তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরিদর্শক কমিটি বাকুড়ায় আসেন এবং যথাসম্ভব পরিদর্শন করে আরও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন বিভাগের বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ করতে বলেন।

এই নির্দেশ পাওয়ার পর ১৯৫৩ সালের জুন মাসের মধ্যেই কেন্দুয়াডিহির হরিতকী বাগানে একটি দ্বিতল অ্যানাটমি বিল্ডিং, লেকচার হল, ১৬টি মৃতদেহ রাখার মতো একটি মচারি কুলার ও গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং অন্যান্য বিভাগও গঠিত হয়।

লোকপুরে বটতলায় অবস্থিত ত্রিতল বাড়িটির নিচের তলায় উত্তর ও পূর্বদিকে প্যাথলজি বিভাগ, উত্তরদিকে সিঁড়ির ডান পার্শে কেমিষ্ট্র ও বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ, পশ্চিমদিকে ২টি ক্লাসক্রম, ছিতলে সিঁড়ির বামপাশে উত্তর ও পূর্বদিকে ফিজিওলজি বিভাগ ও ডান পার্শে ফার্মাকোলজি বিভাগ, পশ্চিমদিকে ফরেনসিক ও প্রিভেনটিভ এবং সোস্যাল মেডিসিন বিভাগ এবং ত্রিতলে একটি পরীক্ষার হলঘর



বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজের নতুন ভবন, জেলার ক্রমবর্ণমান চাহিদার প্রতিফলন

্ছবি . পাপান ঘোষ

ও লাইব্রের স্থাপন করা হয়। আরও সরঞ্জামাদি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনে সন্মিলনী কর্তৃপক্ষ এই সময় বাঁকুড়া সন্মিলনীর কার্যকরী, সমিতির সদস্য, সন্মিলনী কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রকার কাজের সঙ্গে জড়িত বাঁকুড়াবাসী ও কাতরাস কোলিয়ারিতে কয়লাখনি ব্যবসারত ও তখনকার দিনের একমাত্র ভারতীয় এরিয়েল রোপওয়ে নির্মাণ সংস্থার মালিক শশাঙ্কশেখর মুখোপাধাায়ের বাড়িতে উপস্থিত হন এবং সেখানে ২/৩ দিন থেকে শশাঙ্কবাবু ও ঝরিয়ার ডাঃ ঘটকের সহায়তায় প্রায় ৪/৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। শোনা যায়, তখনকার দিনে কোলিয়ারি অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী পরিবার কেওড়া কোম্পানি ১০ লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল এক শর্তে যে তাদের নামে মেডিকেল কলেজ করতে হবে। কিন্তু সন্মিলনী কর্তৃপক্ষ এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করেন।

বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রন্ন করে ও আরও গৃহ নির্মাণ শুরু করে ১৯৫৩ সালের ৯ জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবার অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিদর্শক কমিটি আবার বাঁকুড়ায় আসেন এবং পরিদর্শন ক্ররে ৯ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩.৬.৫৬ তারিখের সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তা অনুমোদিত হয় ও ভাইসচ্যাদেলার কার্স্ট এম বি বি এস পড়ানোর অনুমতি দেন। সেইমত ১৯৫৬ সালের ৬ আগস্ট ৫০ জন ছাত্র নিয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ তার যাত্রা শুরু করে।

এইভাবেই বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃপক্ষের বাঁকুড়ায় একটি মেডিকেল কলেন্ধ করার স্বপ্ন বছ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বাস্তবে রূপায়িত হয়। এই সময় অর্থাভাবের জন্য বেশিরভাগ ছাত্র ভর্তি হত ডোনেশন দিয়ে এবং ৫০ শতাংশ ছাত্র ভর্তি হত কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রান্ধ, কান্মীর, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে, বাকিরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ও বাঁকুড়া থেকে।

দুঃখের বিষয় থাঁদের নিরলস, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, ত্যাগ ও আন্তরিক অবদানের ফলে 'বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ্ব' স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কেউই আর আমাদের মধ্যে নেই।

এঁদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উদ্রেখ করতে হয় তিনি ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়, যাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি এবং যাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিকতা অনেক প্রতিকৃল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকে ও অন্যান্যদের উৎসাহ দিয়ে সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ করার ব্যাপারে অবিচল ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উদ্রেখযোগ্য—লেফ্টেন্যান্ট কর্নেল বি এন হাজরা, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনী মণ্ডল, ডাঃ এন বি মণ্ডল, কালিদাস রায়, ডাঃ চিম্ময় ঘোষ, ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, ডাঃ অনাথবন্ধু রায়, ডাঃ কুদিরাম দে, ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, কানাইলাল দে ও শশাক্ষশেষর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ-অধীক্ষক ছিলেন লেঃ কর্নেল ডাঃ বি এন হাজরা। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক
পরিদর্শন কমিটি আবার বাঁকুড়ায় আসেন
এবং পরিদর্শন করে ৯ ডিসেম্বর কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন।
এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩.৬.৫৬ তারিখের
সিভিকেট মিটিংয়ে তা
অনুমোদিত হয় ও
ভাইস-চ্যালেলার ফার্স্ট
এম বি বি এস পড়ানোর অনুমতি দেন।
সেইমত ১৯৫৬ সালের ৬ আগর্সট
৫০ জন ছাত্র নিয়ে বাঁকুড়া সন্মিলনী
মেডিকেল কলেজ তার
যাত্রা শুক্ক করে।

এই সময়ে বিভিন্ন বিভাগের অবস্থানের বিষয়ে কিছু বলতেই হয়। তখনকার অধ্যক্ষ-অধীক্ষকের ঘর ছিল নীলাম্বর ভবনের উত্তরদিকে একটি ৮ ফুট বাই ৮ ফুট ঘর। পাশেই একটি ছোট ঘরে ছিল অফিস এবং মাত্র তিনন্ধন অফিস স্টাফ নিয়ে। মধ্যে একটি বিবাট হলঘরের একপাশে ছিল মেডিসিন বহির্বিভাগ ও অপর দিকে শল্য বহির্বিভাগ। এখানে উল্লেখ্য যে এখানে মেডিসিন সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগের চিকিৎসা মেডিসিন বহির্বিভাগে ও শল্য বিভাগে শল্য, অন্তি, চক্ষ্ম কর্ণ, নাসিকা, গলা বিভাগ একরে চলত। আরও পরে নতন বহির্বিভাগ তৈরি হওয়ার পর শল্য বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি সেখানে স্থানাম্ভরিত হয় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হিসাবে। (যেখানে এখন বাঁকুড়া সম্মিলনী জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগ চলছে)। স্ত্রীরোগ বিভাগের বহির্বিভাগ ছিল কিছুদিন পূর্বেও যেখানে লোকপুর খ্রীরোগ বিভাগের প্রবেশপথ ছিল তার পালে। তার পাশেই ছিল লেবার রুম। সমস্ত শ্রীরোগ অন্তর্বিভাগ (শল্য ও প্রসৃতি) ছিল কিছুদিন পূর্বে যেখানে স্ত্রীরোগ বিভাগের অপারেশন থিয়েটার ছিল। মেডিসিন ও শিশুবিভাগ ছিল পাশেই একটি দালানে যার অস্তিত্ব এখন নেই। মেডিসিন (খ্রী) বিভাগে ছিল ২০টি শয্যা ও শিশু অন্তর্বিভাগে ছিল ১০টি শয্যা। শল্য ও খ্রীরোগ প্রসৃতি অন্তর্বিভাগে ছিল সব মিলিয়ে ৪৮টি শযা। কোলে বিল্ডিং-এর দ্বিতলে ছিল মেডিসিন পুরুষ অন্তর্বিভাগের ৩৬টি শয্যা ও নিচের তলায় শল্য পুরুষ বিভাগে ছিল ৩৬টি শয্যা। এছাড়া মেডিসিন বিভাগের একপাশে ছিল ক্রিনিক্যাল প্যাথলজি বিভাগ যা পরে কোলে বিশ্ভিংয়ের পাশে একটি বাড়ি নির্মাণ করে স্থানাম্বরিত করা হয়। মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্যদের ঘর ছিল কোলে বিশ্ভিংয়ের বিভলে ৮ ফুট বাই ৮ ফুট মাপের ঘর। কোলে বিশ্ভিংয়ের পাশেই ছিল সেই পুরনো অপারেশন থিয়েটার যেখানে সর্ব বিভাগের অপারেশন হত। এখন যেখানে লোকপর ওয়ার্ড মাস্টারের অফিস তার পাশেই ছিল একমাত্র রেসিডেন্ট ফার্মাসিস্ট ও রেসিডেন্ট ও টি আসিসটেন্টের ঘর। এই ঘর পরে ভেঙ্কে একটি বড হলঘর নির্মাণ করে মেডিসিন (খ্রী) বিভাগ ও শিশু বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। পরে মেডিসিন বিভাগ গোবিন্দনগরে স্থানাম্বরিত হওয়ার পর সেটি স্ত্রীরোগ বিভাগের সেশ্টিক ওয়ার্ড হয়। নীলাম্বর ভবনের পশ্চিমদিকে ছিল আর এম ও'র কোয়ার্টার্স ও নীলাম্বর ভবনের দ্বিতলে ছিল জুনিয়র ডাক্তারদের আবাসমূল। প্রথম এম বি বি এস-এর বিভিন্ন বিভাগের কথা পরেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও পরে নীলামর ভবন ও কোলে বিশ্ভিংয়ের মধাবর্তী মানে একটি নতন ভবন নির্মাণ করে সেখানে এমার্জেন্সি বিভাগ ও রেডিওলজি বিভাগ শুরু করা হয়। পরে এমারজেনি বিভাগ গোবিন্দনগরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর উক্ত স্থানে ডিস্টিষ্ট টি বি সেন্টার চলতে থাকে।

বর্তমান লেখক ১৯৫৬ সালে ন্যালনাল মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাস করে ও শিক্ষানবিশি (হাউস স্টাফ) শিক্ষা শেষ করে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারির শেষে মেডিকেল অফিসার হিসাবে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগে যোগদান করেন। এই সময়ে বর্তমান লেখক যাঁদের দেখেছিলেন তাঁদের নাম যথাসম্ভব উল্লেখ করা হচ্ছে। (এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয় যে কারও কারও নাম বাদ পড়ে গেলে তা অনিচ্ছাকৃত ও স্মরণে না আসার জন্য, তাই লেখক এ বিষয়ে আগাম ক্ষমাপ্রার্থী)

অ্যানাটমি বিভাগে ছিলেন ডাঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ধরণী সেন, ফিজিওলজি বিভাগে ছিলেন ডা: লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, ডা: কল্যাণীপ্রসাদ ওপ্ত, ডাঃ নির্মান ভদ্র, ডাঃ স্থাংও মুখোপাধ্যায়, ফার্মাকোলজি বিভাগে ছিলেন ডাঃ নির্মল দাশগুর ও ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, কেমিস্টি ও বায়োকেমিস্টি বিভাগে ছিলেন ডাঃ দিলীপ রায় টোধরী ও ডাঃ বিশ্বরঞ্জন রায়, প্যাথলজি বিভাগে ছিলেন ডাঃ সনৎ মিত্র, শলা বিভাগে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ে, ডাঃ ক্ষদিরাম দে. ডাঃ নারায়ণ রায়, স্ত্রীরোণ বিভাগে ছিলেন ডাঃ পার্বতীর্শ্বন বন্দোপাধাায়, ডাঃ দুর্গাচরণ মুখোপাধাায়, চকু বিভাগে ছিলেন ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমুখ বিশাল ব্যক্তিত। মেডিসিন বিভাগে আাসিসস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ পীয়ব দাস ও ডিজিটিং ফিজিসিয়ান হিসাবে ডা: দুর্গাদাস গুরু, জনিয়র ডা: ছিলেন ডা: শচীন দরিপা যিনি বর্তমান লেখক যোগদানের পরই অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যান। আর এম ও ছিলেন কাজপাণল মানুষ ডাঃ বারিদবরণ ভট্টাচার্য। বৈতল প্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এমন কাজের মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। খ্রীরোগ এবং শল্য চিকিৎসা ছাডাও উনি চকু, বর্ণ, নাসিকা ও আনাস্থেসিয়া বিভাগের দেখাশোনা করতেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টাই কাটাতেন হাসপাতালে, বিশেষ করে শল্য এবং শ্রীরোগ বিষয়ে ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা, হাসপাতালের



বাঁকুড়া স্থিলেনী কলেজ ও হাসপাণ্ডালের প্রশাসনিক ভবন

ভবি পাপান ঘোষ

আডিমিনিষ্ট্রেটিভ কাজও তাঁকেই দেখতে হত। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকে ডাঃ বারিদবরণ ভট্টাচার্য বর্তমান লেখকের পরিচিত ছিলেন। সদ্য কলকাতা থেকে ফিরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের দৈন্যদশা দেখে বর্তমান লেখক প্রথমে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তখন এই কর্মযোগী ডাঃ বারিদ ভট্টাচার্য এগিয়ে এসে উৎসাহ দিয়ে হতাশা কাটাবার জন্য বলেছিলেন, 'দেখ **ভূদেব যে কলেন্দ্র থেকে পাস করে এসেছিস সেই ন্যাশনাল** মেডিকেল কলেজ যার শুরু ১৯৪৮ সালে প্রাথমিক অবস্থায় কি নিদারুণ কঠিন অবস্থা থেকে আজকের সাফলোর মাথায় উঠে এসেছে, এসবই আমাদের জানা আছে। আর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ আমাদের নিজেদের দেশের কলেজ, একে তো আমাদেরই গড়ে তুলতে হবে। গড়ার আনন্দ অসীম আর কাঞ্চ করতে করতে সব হতাশা কেটে যাবে এবং মনে একটা পরিভৃত্তি আসবে।' এসব কথা ভূলে যাওয়ার নয়। কাজের তুলনায় কর্মী কম বলে সকলকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত, খুব কন্টকর জীবনযাত্রা हिन। किन्नु कीवत्नत পশ্চিমে এসে মনে এক অপার আনন্দ হয় যে. আজকের 'বাঁকুডা সন্মিলনী মেডিকেল কলেজ' যার শৈশব এবং কঠিন অবস্থার অবসান হয়েছে এবং অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এর গড়ে তোলার পিছনে বর্তমান লেখকেরও ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালির মতো কিছু অবদান ছিল। সত্যিই গড়ে তোলার আনন্দের কোনও সীমা নেই। वातिममात कथा जक्रतत जक्रत फल्म (शहर। वातिममा य সব कथा শিখিয়ে গিয়েছিলেন তা ভোলা যায় না এবং আজও তা ভূলিনি।

সেই প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় নগণ্য ছিল, কিন্তু কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে সকল শ্রেণীর কর্মচারিকে সমস্ত কাচ্চ ভাগ করে নিয়ে নিজেদেরই করতে হত এবং তা ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমসাপেক্ষ। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সেই সময় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজনও পাস করা নার্সিং স্টাফ ছিল না। কাজেই রোগীকে ঠিকমত দেখাশোনা এবং নার্সিংয়ের অন্যান্য কাজও চিকিৎসকদের করতে হত। অস্তর্বিভাগে কাজ করে আবার বহির্বিভাগ এবং এমারজেন্দি বিভাগ পরিচালনা করতে হত। তখনকার দিনে খুব কমসংখ্যক আয়া এবং ওয়ার্ড বয় ছিল যাদের শিখিয়ে নিয়ে কাজ করাতে হত।

বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেন্ডের ছাত্রদের যখন দ্বিতীয় বর্ষ প্রায় শেষ হয়ে এল এবং রোগীর সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে তখন আর এত কম সংখ্যক শিক্ষক চিকিৎসক এবং অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীর দ্বারা কলেজ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে চিকিৎসক শিক্ষক এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর কর্মচারী বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতে হয়।

১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হয়ে এলেন ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শল্য বিভাগের অধ্যাপক হয়ে এলেন ডাঃ অসীম মুখোপাধ্যায়, আরও পরে খ্রী ও প্রসৃতি বিভাগের অধ্যাপক হয়ে এলেন ডাঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা শুরু হয়।

কাজের তুলনায় কর্মী কম বলে সকলকে
প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত,
খুব কন্টকর জীবনযাত্রা ছিল।
কিন্তু জীবনের পশ্চিমে এসে মনে এক অপার
আনন্দ হয় যে, আজকের 'বাঁকুড়া সন্মিলনী
মেডিকেল কলেজ' যার শৈশব এবং
কঠিন অবস্থার অবসান হয়েছে
এবং অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।
এর গড়ে তোলার পিছনে
বর্তমান লেখকেরও
কুদ্র কাঠবেড়ালির মতো
কিছু অবদান ছিল। সত্যিই
গড়ে তোলার আনন্দের কোনও
সীমা নেই।

অধ্যক্ষ-অধীক্ষক লেঃ কর্নেল বি এন হাজরা মহাশয়ের কথামত বর্তমান লেখকের কিছ সহপাঠী যেমন ডাঃ সত্যরপ্তন ভট্টাচার্য, ডাঃ মনোরঞ্জন মাইতিকে মেডিসিন বিভাগে, ডাঃ সত্যনারায়ণ রাজগুরুকে শল্যবিভাগে, ডাঃ কমল মুখার্জিকে খ্রীরোগ বিভাগে নিয়ে আসা হয় জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে। এই সময় অন্তর্বিভাগগুলিরও সম্প্রসারণ হতে থাকে। এই সময় স্ত্রীরোগ বিভাগের ওয়ার্ড তৈরি হয়। এর কিছদিন পর ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে প্রফেসর সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর চেষ্টায় ডাঃ স্বিমল রায় মেডিসিন বিভাগে ও ডাঃ মহাদেব বরাট শল্য বিভাগের রেজিস্টার হয়ে আসেন। এই দুজন ডাকারট বর্তমান লেখকের সহপাঠী ছিলেন। খ্রীরোগ বিভাগে আসেন ডাঃ জহর বোস, রেসিডেন্ট সার্জেন হিসাবে। শলা বিভাগে জ্বনিয়র ডাক্তার হিসাবে আসেন ডাঃ মিহির এবং ডাঃ চিম্ময় (পদবি মনে নেই), অ্যানাসপেসিয়া বিভাগে যোগদান করেন ডাঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়। কোনও পাস করা শিক্ষিত নার্স না থাকায় উপরোক্ত ডান্ডাররা এসে পডায় হাসপাতালের কান্ধ কিছটা সহন্ধ হয়. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যাও বাড়তে ওরু করে। ইতিমধ্যে ডাঃ অসীম মুখার্জির চেষ্টায় ৫ জন জি এন এম ট্রনিংপ্রাপ্ত নার্সিং স্টাফ এসে যোগদান করেন। প্রথম প্রথম এই নার্সিং স্টাফেরা নিয়মমত ঘণ্টা ধরে কান্ধ করতেন। কিন্ধ ক্রমে ক্রমে সবার ঐকান্তিক চেষ্টা ও আন্তরিক সেবাপরায়ণতা দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে সকাল-সন্ধ্যা দবেলাই ডিউটি দিতে শুকু করেন। এঁরা একাকী এক-একটা বিভাগের দায়িত্ব সামলাতেন: একজ্বন মেডিকেল ওয়ার্ড, একজন সার্জিকাল ওয়ার্ড, একজন অপারেশন থিয়েটার. একজন সমস্ত কটেজ ও একজন খ্রীরোগ বিভাগ দেখতেন। আজকের দিনে এমন কাজের নিষ্ঠা ভাবা যায় না।

অপারেশন থিয়েটার আসিসট্যান্ট রাখহরিবাব, প্রায়বদ্ধ ফার্মাসিস্ট সতীশবাবু, লেবার রুমের সরস্বতী দিদি, যিনি অত্যস্ত দক্ষতার সঙ্গে লেবার ক্রমের যাবতীয় কাছ সামলে নিতেন। এদেব তাাগ, কর্মনিষ্ঠা ভোলা যায় না। ওয়ার্ড বয় আনন্দ, হাবু, সুইপার দুর্গা, দেবু, দুর্গা সুইপারের বাবা দুর্গারই মতো নিষ্ঠাবান ডমন সহিস। এঁদের ভালবেসে কান্ধ করার ইচ্ছা এবং ঘণ্টা-মিনিট ভূলে গিয়ে কান্ধ করা এখনকার কর্মচারীদের গল্পকথা মনে হতে পারে, এঁরা দরিম্র ছিলেন কিন্তু সবার শিক্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী 'কলবুক' বিষয়টা এঁরা ভূলিয়ে দিয়েছিলেন। দিনে রাতে যখনই প্রয়োজন হত এঁরা 'ছজুরে হাজির' হতেন । কি করে ভোলা যায় বিভতির কথা, যিনি নীলাম্বর ডবনের সামনের ইদারা থেকে জল তুলে বাঁকে করে সমস্ত হাসপাতালের জলের প্রয়োজন মেটাতেন ড্রেসারের কান্ধ অতি দক্ষতার সঙ্গে করতেন অনিশবাবু ও বরাটবাবু। অফিস সমস্ত কাজ সামলাতেন বডবাব হিসাবে অহিভবণ সেনগুল এবং মৃত্যঞ্জয়বাব। চতর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বাদল ও নিতাই কি দারুণ পরিশ্রম করে সব কাজ নির্বাহ করতেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এরকমই আর এক কর্মচারি ছিলেন আছিলেল ড্রাইভার কন্দর্প। এরা সকলে মিলে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণ কান্ধ করে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত গড়ে দিয়ে গেছেন। সন্মিলনী কর্তপক্ষের সঙ্গে চিকিৎসক থেকে সুইপার পর্যন্ত কারোরই কর্তৃপক্ষ-কর্মচারি সম্পর্ক ছিল না। সকলেই এক পরিবারভক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থাৎ মেডিকেল কলেঞ্চটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাঞ্জ করে যেতেন।

ইতিমধ্যে ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আর , লি হয়ে এলেন ডাঃ বিজ্ঞয় মাঝি এবং ডাঃ সুবিমল রায় অন্যত্র চলে যাওয়ায় বর্তমান লেখক হলেন মেডিসিনের রেজিস্টার।

লোকপুরে নতুন বহির্বিভাগ সম্পূর্ণ ইওয়ায় সার্দ্ধিকাল, চর্ম, কর্ণ-নাসিকা-গলা, আান্টি-নেটাল ও স্ত্রীরোগ বিভাগের আউটডোর ওখানে চলে যায়। মেডিকেল আউটডোর বিভাগ তখনও নীলাম্বর ভবনেই ছিল।

১৯৫৯ সালে চক্ষ্ বিভাগে ডাঃ সোমেশ মুখার্জি, নাক-কান-গলা বিভাগে ডাঃ পি কে বসু, মেডিসিন বিভাগে ডাঃ পি কে ঘোষ এসে যোগদান করেন। এই সময় ডাঃ অমিয় মুখোপাধ্যায় আানাসপেসিয়া বিভাগ পেকে চলে যাওয়ায় ডাঃ পশুপতি চক্রবর্তী আসেন। ডাঃ সুরেশ সিংহ অ্যানাটমি ও সার্জারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়ে আসেন। এই সময় ডাঃ অসীম মুখার্জি এখান পেকে অন্যত্র চলে যান। বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা সন্ত্বেও সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় হাসপাতালের কাজ এগিয়ে চলছিল। ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মেডিসিন বিভাগে ই সি জি মেসিন আনান ও বর্তমান লেখক সহ জুনিয়র ডাক্ডারদের ই সি জি মেশিন ব্যবহার করতে শিখিয়ে দেন। কারণ, তখন কোনও ই সি জি টেকনিসিয়ান ছিল না।

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি সময়ে রেডিওলজ্জি বিভাগে আসেন ডাঃ শক্তিপ্রসাদ সরকার ও শিশু মেডিসিন বিভাগে আসেন ডাঃ জয়ন্ত দত্ত।



বাক্ডা সাণ্যলনী কলেজের প্রবেশমুখ

ছবি : পাপান ঘোষ

এইভাবে হাসপাতাঙ্গের পরিষেবা চলতে থাকে। সকল শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্যে আন্তরিকতা থাকায় রোগীদের সেবায় কিছু ক্রটি হলেও তাঁদের মধ্যে কোনও ক্ষোভ ছিল না। কোনও রোগীকে আর বাঁচানো যাবে না জেনেও চিকিৎসকগণ শেষ সময় পর্যন্ত রোগীর পাশে থেকে যতদূর সম্ভব চিকিৎসা চালিয়ে যেতেন বলে রোগীর মৃত্যু হলেও আন্ধীয়-স্বজনদের মধ্যে কোনও ক্ষোভের সঞ্চার হত না। বরং তখনকার দিনে রোগীর আন্ধীয়-স্বজনরা চিকিৎসকদের চেষ্টার প্রশংসা করে কিছুটা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে শান্ত মনে বিদায় নিতেন। বর্তমান সময়ে উভয়পক্ষের ব্যবহারেই এত মালিন্য এসেছে যে এইসব সোনার দিনগুলি মনে এসে মনকে দুঃখিত করে তোলে।

এরপরে চিকিৎসকের অপ্রতুলতা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবের জন্য মেডিকেল ছাত্ররা প্রথমে ধর্মঘট এবং পরে অনশন ধর্মঘট শুরু করায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তার জন্য ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজ অধিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজ সরকারি মেডিকেল কলেজের রূপ পেল। তখন বাঁকুড়া সন্মিলনীর মেডিকেল কলেজের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় সন্তর লক্ষ টাকা। কিন্তু সরকার অধিগ্রহণ করলেও বাঁকুড়া সন্মিলনী প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব কমে যায় না। কোক্রও রকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬১-র অক্টোবর পর্যন্ত বাঁকুড়া সন্মিলনী কর্তৃপক্ষ এই কলেজ হাসপাতাল যতদ্ব সম্ভব জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করে চালিয়ে যান এটা উপেক্ষা কর্যার কথা নয়।

ইতিমধ্যে লোকপুর থেকে আরও পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলা হাসপাতালের নতুন ভবন নির্মাণ শুরু হয় ও ১৯৬৩ সালে নির্মাণকার্য শেষ হয়। এরপর এখানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য অধিবেশন হয়। সেই সময় ওই স্থানটি বাঁকুড়ার গান্ধী নামে পরিচিত—কংগ্রেস নেতা শ্রদ্ধেয় গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নামে 'গোবিন্দনগর' নামকরণ করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোবিন্দনগর হাসপাতালটি লোকপুর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত করে ও নামকরণ হয় 'বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজ সদর হাসপাতাল আ্যানেক্সি।'

১৯৬৪-৬৫ সালে সার্জিক্যাল ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলা অন্তর্বিভাগ, ব্লাড ব্যাঞ্চ ও অপারেশন থিয়েটার গোবিন্দনগরে স্থানান্তরিত করা হয়। ছেড়ে যাওয়া ওয়ার্ডগুলিতে মেডিসিন বিভাগের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করার স্থান করে দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে সরকার বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজ অধিগ্রহণ করার পর অস্থায়িভাবে তখনকার মুখ্য আধিকারিক ডাঃ অর্ধেন্দুলেখর নন্দী মহাশয় ও পরে ডাঃ ডি এন মুখার্জি মহাশয় কিছুদিন বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে আসীন ছিলেন। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৬২ সালে ডাঃ দেবব্রত রায় মহাশয় অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে আসেন এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে হাসপাতালের প্রভৃত উন্নতি সাধন করেন। এই প্রদ্ধেয়, সৎ, নির্ভীক প্রশাসক যোগ্য কর্মীকে সমাদর করতেন, অপরেপক্ষে অযোগ্য, অসৎ কর্মচারিকে শাসন করতে বিন্দুমাত্র পিছু ইটতেন না। ডাঃ দেবব্রত রায় মহাশয়ের কার্যকালকে বলা যায় বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বর্ণযুগ।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬০ বেডে। এই সময় সমস্থ বিভাগেই সূষ্ঠুভাবে কাজ হত। ডাঃ রায় মহাশয়ের ব্যক্তিছের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ১৯৬০ সালে নীলাম্বর ভবনের ১৯৬২ সালে ডাঃ দেব্রত রায় মহাশ্য অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে আসেন এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে হাসপাতালের প্রভৃত উন্নতি সাধন করেন। এই শ্রজ্মের, সৎ, নির্ভীক প্রশাসক যোগ্য কর্মীকে সমাদর করতেন, অপরপক্ষে অযোগ্য, অসৎ কর্মচারিকে শাসন করতে বিন্দুমাত্র পিছু হটতেন না। ডাঃ দেব্রত রায় মহাশয়ের কার্যকালকে বলা যায় বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বর্ণযুগ।

পশ্চিমদিকে ব্রাড ব্যাঙ্ক শুরু হয়। ইতিমধ্যে গোবিন্দনগরে হাসপাতাল সম্প্রসারণের কাব্দ শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে মেডিসিন ও স্ত্রীরোগ ছাড়া অন্য বহির্বিভাগগুলিও গোবিন্দনগরে স্থানাম্ভরিত হয়। মেডিকেল ছাত্রদের জন্য ২টি এবং মেডিকেল ছাত্রীদের জন্য ১টি হস্টেল, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য কোয়াটার্স, নার্সিং হোস্টেল, নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণকার্য শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন সময় যাঁরা অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে আসীন ছিপেন তাঁদের নাম যথাক্রমে ডাঃ এন্ধ এস উপাধ্যায়, ডাঃ কে পি সেনগুপ্ত, ডাঃ নদীনাক্ষ গোস্বামী, ডাঃ জনার্দন দাস, ডাঃ কে কে ভট্টচার্য। মধ্যে অস্থায়িভাবে অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদে ছিলেন ডাঃ নির্মলকুমার দাশগুপ্ত, ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্য। ১৯৭৯ সালে অধ্যক্ষ-অধীক্ষক পদ ২টি আলাদা করা হয় প্রশাসনের সুবিধার জনা। প্রথম অধীক্ষক হয়ে আসেন ডাঃ এম কে আলি মহাশয়। এর পর অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ডাঃ মৃধুসূদন 🕫 ডাঃ এন সি পাল, ডাঃ সি সি সাহানা, ডাঃ কমল শুহ রায়, ডাঃ পি পাঠক, ডাঃ এস কে বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ আর আর সমাদ্দার, ডাঃ জে দে ও বর্তমান অধ্যক্ষ ডাঃ ভি আমেদ। মধাবঠা সময়ে অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদে ছিলেন ডাঃ প্রশান্ত দত্ত। সরকার অধিগ্রহণ করার পর থেকেই বহু নামি-দামি চিকিৎসক বাঁকুড়া সন্মিলনা মেডিকেল কলেজে কাজ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শলা বিভাগে ডাঃ ভবানী ভট্টাচার্য, ডাঃ প্রণব মুখার্জি, ডাঃ রাজীবলোচন চ্যাটার্জি, ডাঃ সলিল মুখার্জি, ডাঃ অজয় চন্দ, ডাঃ সুশীলা শ্রীপাদ, ডাঃ অজয় পোদ্দার, ডাঃ জয়ন্ত সেন, ডাঃ দীপক ঘোষ, ডাঃ দেবব্রত দে, ডাঃ শিশির সামস্ত, ডাঃ হেমেন দেব, ডাঃ ক্ষিতীশ চৌধুরী প্রমুখ, চক্ষু বিভাগে ডাঃ এস সেন, ডাঃ জোতির্ময় মুখার্জি, ডাঃ অমল মিত্র, নাক-কান-গলা বিভাগে ডাঃ শল্প মুখার্জি, ডাঃ আবীরলাল মুখার্জি, ডাঃ আর আর সমান্দার প্রমুখ। ব্রীরোগ বিভাগে ডাঃ সুনীল চৌধুরী, ডাঃ ভবেশ লাহিড়ী, ডাঃ কে সি গুইন, ডাঃ চাক্ন মিত্র, ডাঃ প্রভাত চৌধুরী, ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী ও আরও

অনেকে। খ্রীরোগ বিভাগে স্বরণীয় উন্নতি হয় ডাঃ চারুচন্দ্র মিত্র বিভাগীয় প্রধান থাকার সময়। এখনও ডাঃ মিত্র'র প্রশংসা করে পুরাতন কর্মচারীরা আনন্দ পান। ডাঃ মিত্র খ্রীরোগ বিভাগের ভোল পাল্টে দিয়েছিলেন। এই জনো তিনি নিজে প্রচুর পরিপ্রম করতেন এবং অনুগত কর্মচারিদের দিয়েও অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। মেডিসিন বিভাগে ডাঃ নীহার বোস, ডাঃ এস এন মোয়ার, ডাঃ রধীন ঘোব, ডাঃ সমীর ভট্টাচার্য, ডাঃ সুকুমার মুখার্জি, ডাঃ নির্মল মজুমদার, ডাঃ সুনীল গুপু, ডাঃ সুভাষ দে, ডাঃ অরবিন্দ ভট্টাচার্য, ডাঃ শশান্ধতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেমিষ্ট্রি ও বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে আসেন ডাঃ ডি নাগ।

খুবই দুংখের বিষয় যে, ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকেই একমাত্র মেডিসিন বিভাগ ছাড়া অন্যানা সব বিভাগের চিকিৎসকগণের সপ্তাহে ৩/৪ দিন থাকার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে রোগীদের ভোগান্তি বাড়ে এবং চিকিৎসা পরিবেবার ও শিক্ষার অবনতি হয়। কিন্তু মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাক্তিছ, সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিভার জনা এই একমাত্র বিভাগ যেখানে কোনও বিশৃষ্ণলা ছিল না এবং সপ্তাহে ৩/৪ দিন থেকে চলে যাওয়ার প্রবণতাও ছিল না। কিন্তু ১৯৮০ সালে ডাঃ সেনগুপ্ত অবসর নেওয়ার পর থেকে মেডিসিন বিভাগেও এই দৃষ্ট ক্ষত সংক্রামিত হয়ে কাঞ্চে ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়া শুরু হয়। এই অন্যায় এবং আদ্বামর্যাদাহানিকর প্রবণতার অবসান আজও হয়নি। এর ফলে অন্যানা শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যেও কর্মবিমুখতা এসে পড়ে।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বেড়ে ৮৮০ হয়।

১৯৮০ সালে ব্রী ও প্রসৃতি বিভাগ ও ডিস্ট্রিক্ট টি বি সেন্টার ছাড়া হাসপাতালের অন্যানা বিভাগ গোবিন্দনগরে স্থানাস্তরিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে হাসপাতালের পশ্চিমে একটি বৃহৎ অট্টালিকাতে লোকপুরে অবস্থিত প্যারা ক্রিনিক বিভাগগুলি যথা প্যাথলজি, প্রিভেণ্টিভ আভে সোসাল মেডিসিন, ফরেনসিক, লাইব্রেরি, ফার্মাকোলজি বিভাগ স্থানাস্তরিত হয়। এই অট্টালিকায় একটি বৃহৎ অডিটোরিয়ামও আছে।

১৯৭৯ সালে অধ্যক্ষ ও অধীক্ষক পদ দৃটি আলাদা করা হয়।
প্রথম অধীক্ষক হয়ে আসেন ডাঃ এম কে আলি, পরে ১৯৮৩ সালের
প্রথমদিকে উনি চলে যাওয়ার পর ডাঃ জগরাথ গাঙ্গুলি অধীক্ষক হন,
কিন্তু প্রথম দিনেই ঘেরাও ও চাপের মুখে পড়ে তার পরদিনই ছুটিতে
চলে যান। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে বর্তমান লেখক ডাঃ ভূদেবচন্দ্র
মুখোপাধ্যায় অধীক্ষকের পদে যোগদান করেন ও লক্ষ করেন যে
লিক্ষক-চিকিৎসক যাঁদের মধ্যে ইচ্ছামত আসা-যাওয়ার প্রবণতা
সবচেয়ে বেলি তারা অধীক্ষককে বিশেষ আমল দিতে চাইছেন না।
এই কারণে বাধ্য হয়ে অধীক্ষক মহালয় রাইটার্স বিল্ডিং থেকে
আদেশনামা বার করিয়ে আনেন যে লিক্ষক-চিকিৎসকগণ
হাসপাতালের কাজের জন্য অধীক্ষকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেঁন এবং
কেউ ছুটিতে গেলে কাকে তার হাসপাতাল সংক্রান্ত কাজের দায়িছ্
দিয়ে গেলেন তা জানাতে হবে। অধীক্ষকের অধীনে যে সমন্ত বিভিন্ন
শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন চিকিৎসক সমেত তাঁদের কাছে প্রথমে
আবেদন করে ও পরে প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কঠোরতা

অবলম্বন করায় কিছুটা কর্মসংস্কৃতি ফিরে আসে। ১৯৮৪ সালে একটি মাস্টার গ্ল্যান তৈরি করা হয়, যেখানে ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিভাগের স্থান নির্ধারণ করা হয় ও ভবিষ্যতে ১৫০০ বেডের হাসপাতাল করার সংস্থান রাখা হয়।

১৯৭৮ সালে একটি বৃহৎ আউটডোর বিল্ডিং তৈরি করা শুরু হয়, কিন্তু মাঝপথে তার কাজ থেমে যায়, এই থেমে থাকা কাজ শেষ করার জোর প্রচেষ্টা হয় ও ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে সম্পূর্ণ হওয়ায় সমস্ত আউটডোর বিভাগ ও স্টোর সেখানে স্থানাস্তরিত করা হয় এবং এই নবনির্মিত আউটডোরে জনসংযোগের জন্য একটি অনুসন্ধান বিভাগ খোলা হয়।

নাক-কান-গলা বিভাগের বিশ্তিং শেষ হওয়ায় সেখানে উক্ত বিভাগের অন্তর্বিভাগ ও অপারেশন থিয়েটারও ১৯৮৬ সালে স্থানাম্বরিত করা হয়। ২টি নতুন আম্বলেশও আনা সম্ভব হয়। এমারজেন্দি বিভাগে এমারজেন্দি অবজারভেসন বিভাগ চালু করা হয়। সপ্তাহে একদিন করে ডায়াবেটিক ক্লিনিক চালু করা হয়। ২টি ভেন্টিলেটর আনিয়ে ও কার্ডিয়াক মনিটার ও ডিফ্রিবিলেটর মেসিন যা মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আনিয়ে নিয়েছিলেন তা দিয়ে ৪ বেডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলা হয়। বহির্বিভাগে কার্ডিওলজি বিভাগ পুনরায় চালু করা হয়। ২টি নতন এন্ধ-রে মেসিন আনা হয় যার মধ্যে একটি বহির্বিভাগের জন্য। কিন্তু দৃঃখের বিষয় ১৯৮৮ সালের প্রথমদিকেই বর্তমান লেখক যিনি এই সময়ের অধীক্ষক ছিলেন তিনি রাইটার্স বিশ্ভিংয়ে বদলি হয়ে যান এবং নতনভাবে চাল করা ওইসব বিভাগগুলি একে একে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে ডাঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রাইটার্স বিল্ডিং চলে যাওয়ার পর ডাঃ ডি বরাট অস্থায়িভাবে অধীক্ষকের দায়িত গ্রহণ করেন ও পরে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ দুর্গাদাস চ্যাটার্জি, ডাঃ মঙ্গল বিশ্বাস, ডাঃ শ্যামল রুদ্র ও বর্তমানে ডাঃ নিখিল সেন ক্রমে ক্রমে অধীক্ষক হন। ১৯৮৬ সালে ক্যানসার বিশ্ডিংয়ের কান্ধ শুরু হয় ও ১৯৮৯ সালে তা চালু হয়। ইতিমধ্যে ১৯৯৯ সালে ন্ত্রী এবং প্রসৃতি বিভাগও গোবিন্দনগরে নতুন ভবনে স্থানাম্ভরিত হয়। বছদিন থেকেই অনুমোদিত শয্যাসংখ্যা থেকে অনেক বেশি রোগী অন্তর্বিভাগে থাকে। ১২০০/১২৫০ রোগী সদাসর্বদা অন্তর্বিভাগে থাকে ও সমস্ত আউটডোর মিলে প্রতিদিন রোগী সংখ্যা প্রায় ১৭০০/১৮০০-র কাছাকাছি হয়, যদিও বর্তমানে পূর্বের তুলনায় চিকিৎসক ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারী সংখ্যা অনেক বেড়েছে তবুও হাসপাতালে পরিষেবার ও শিক্ষার মানের অনেক অবনতি হয়েছে। এর প্রধান কারণ ব্যতিক্রমী কিছু সংখ্যক চিকিৎসক ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারি ছাড়া বাকিদের কর্মবিমুখতা এবং রোগীদের প্রতি আন্তরিক দরদের অভাব। হাসপাতালে এখন আধুনিক যন্ত্রপাতির তেমন অভাব নেই। এমন কি আলট্রাসোনোগ্রাফি মেসিনও আছে। কিছু এই মেসিন বেশিরভাগ সময়ই অকেজো থাকে বলে শোনা याय ।

এখন হাসপাতালে গাড়িরও কোনও অভাব নেই। অধ্যক্ষ, অধীক্ষক এবং নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের নিজম্ব গাড়ি আছে। মেডিকেল ছাত্রদের বাস আছে। ৩/৪টি অ্যামুলেল ও অন্যান্য কাব্দের জন্য যেমন চক্ষু বিভাগের মোবাইল ভ্যানগাড়ির ব্যবস্থা আছে, ব্লাড ব্যাঙ্কেরও নিজম্ব গাড়ি আছে। তবে রোগী এবং সেবার কাজে কতটা ব্যবহার হয় তা বিচার্য বিষয়।

হাসপাতালের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের সংগঠন আছে, কিন্তু রোগীদের কোনও সংগঠন নেই, তাই তাদের এত দূরবস্থা। তনুও বলতে হয় এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু রোগীরা পরিষেবা পাচ্ছে, তবে তা উন্নতির আরও সুযোগ আছে। বর্তমানে হাসপাতালের অনুমোদিত শয্যাসংখ্যা ৯৪০।

চিকিৎসা, শিক্ষা ও হাসপাতাল পরিষেবার অবনতির প্রধান কারণ প্রশাসনিক অবহেলা। সকল শ্রেণীর প্রশাসকদের মধ্যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রকট হয়ে রয়েছে। হাসপাতাল প্রশাসক বলতে শুধুমাত্র অধ্যক্ষ ও অধীক্ষক নন, বিভাগীয় প্রধান, আর এম ও, ওয়ার্ড মাস্টার, নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট ও ওয়ার্ড ইনচার্জরা পড়েন।

প্রশাসনে ৮ বৎসর কাটিয়ে নিজম্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সরকার যে টাকা দেয় তা যদি যথাযথভাবে খরচ করা হয় ও শক্ত হাতে হাল ধরা যায় তবে ওষুধ ও যম্বপাতির কোনও অভাব ২ওয়ার কথা নয়। প্রয়োজনে প্রশাসনকে যথেষ্ট শক্ত হতে হবে। অনিয়মিতভাবে হাসপাতালে যাতায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এজনা চিকিৎসকরা যেহেতু হাসপাতালের মূল স্তম্ভ, তাই তাঁদের অনিয়মের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে ব্যবস্থা নিতে হবে। এখন যে প্রবণতা দেখা যাচেছ, তাতে বাতিক্রমী কিছু চিকিৎসক ছাড়া বাকিরা হাসপাতালের কাজ ছেডে বিভিন্ন নার্সিং হোম ও নিজেদের প্রাাকটিস নিয়ে বাস্ত থাকেন, যদিও মেডিকেল কলেজগুলিতে সমস্ত চিকিৎসকরাই নন-প্র্যাকটিসিং, সর্বশ্রেণীর কর্মচারির ব্যবহারের পরিবর্তন আনতে হবে। রোগীদের সঙ্গে সহানুভৃতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। হাসপাতালে বছ রকমের দুর্নীতি হয় তা বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সমস্ত বহির্বিভাগগুলি নতুন বিশ্ভিংয়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় যে সমস্ত জায়গাণ্ডলি খালি হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার করলে বিভিন্ন অন্তর্বিভাগে মাটিতে শয্যা অনেক কমানো যাবে।

আশা করা যায় যে আবার সেই পূর্ব কর্মসংস্কৃতি ফিরে আসবে ও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের যে সুনাম অতীতে ছিল তা আবার স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সর্বশেষে 'বাঁকুড়া সন্মিলনী' প্রতিষ্ঠানের সেইসব স্থনামধন্য মহাপুরুষদের, যাঁরা বছ বাধা-বিদ্ধ অতিক্রম করে এই বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের জানাই আমার অস্তরের বিনম্র সম্রদ্ধ প্রণতি।

महक्कन : वांकूज़ प्रश्निमनीत एक थाक 'ऽऽ११-१६ पालत घटनावनी वांकुज़ प्रश्निमनीत भूताना निषभद थाक प्रश्निष्ठ छ त्याजिकम कूलत आयामत निक्क हिकिश्यकामत नायछनि छाः मामायाहन गामूमित (मोक्काना श्रांश, मिक्ना जायन धनावाम ७ कृजकाण सानाहै। ऽऽ१६ प्राामत भत थाक घटनावनीत श्राज्य मासी मधक निष्क।

लबक : थ्राङ्ग त्रुभातिनटिनएउ-छे, वैक्रुष्ण त्रश्चिमनी स्मिष्टरूम क्रमण छ इत्रभाजाम। विभिष्ट ठिकिश्मक छ त्रशाक्तरवी

## বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন : অতীত ও বর্তমান

## স্থপন ঘোষ



গ্রন্থার আইন পাস হওয়ার পর জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৯৮৬ সালের
মধ্যে ৪০ থেকে পৌছে গেল ১৩০-এ। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারের
ঝক্কাকে নতুন বাড়ি। সমস্ত খাতে ব্যয়-বরাদ্ধ বৃদ্ধি। প্রায় সব গ্রন্থাগারে পেশায়
দক্ষ কর্মী। তাঁদের জন্য সম্মানজনক আর্থিক নিরাপজ্ঞা।
ফলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী
মানুবের সংখ্যা এ জেলায় কমার খবর আপাতত নেই।

ज प्राप्त जिल्लाक आर्थकात घरेना : इमानीःकात्न 'আন্তর্জাতিক' হয়ে ওঠা কলকাতার এক বনেদী বাঙালি বাক্তিত্বের নিকট-আগ্রীয়া প্রসঙ্গক্রমে আমাকে জিজ্ঞাসা

কর্মছালেন যে, কলকাতা থেকে ট্রেনে করে বাঁকুডা যেতে হলে ফারান্ধা ব্যারেজ আগে পড়ে, নাকি পরে ! আসলে global map-এ উচ্চাকাঞ্চী দৃষ্টিকে গেঁথে দেওয়া এইসব শ্রন্ধেয় 'অ বাঁকড়ি-দের পক্ষে বিশ্বমানচিত্রে ছোট একটা বিন্দুর মতো বাঁকডার অবস্থানের বিন্দ্রিসর্গও অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবু এই সব মানুষদের জন্য আমি মাত্র পাঁচ ছ লাইন নিবেদন করেই ক্ষান্ত দেব না, কেননা এই সংখ্যাতেই, আমার আশা, বাঁকডার ভগোল-ইতিহাস ইতাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য লেখাণ্ডলিতে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।


বিশ্বের ভৌগোলিক মানচিত্রে যাই হোক না কেন, বিশ্ব-সভ্যতার মানচিত্রে জেলা বাঁকডার ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি আজকাল টেরাকোটার ঘোড়া হয়ে টগবগ করে ছুটছে বলেই তো খবর। জেলার মাটির নিচের সম্পদ, মাটির ওপরের সম্পদ এবং এমন কি মানবসম্পদও — শুধুমাত্র কাশুজে বিবৃতিতে নয়—প্রামাণিক দম্মাবেজেও প্রতিষ্ঠিত। এই সংখ্যাতেই সেই সব দলিল উন্মোচিত হবে অনা সব লেখায় : আমি তাই ক্রমশ প্রসঙ্গে এগোই, গ্রন্থাগারে প্রবেশ কবি ৷

পশ্চিম বাংলার জেলাগুলির মধ্যে চতুর্থ বুহত্তম জেলা বাঁকুডার

৬৮৮২ বর্গকিমি সমন্বিবাহ ত্রিভজের মতো মানচিত্রে ৩টি মহকুমা, ৩টি পৌরসভা, ২০টি থানা, ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৩৮২৫টি মৌজায় ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে ২৮,০৫,০৬৫ জন মানুষের বাস।

এঁদের মধ্যে পঁচিশ লক্ষেরও বেশি মান্য বাস করেন বাঁকভার গ্রামণ্ডলোতে, আর দুলক্ষেরও কিছু বেশি মান্য বাস করেন শহরে। এই পাঁচশ লক্ষের জনা সরকার-পোষিত ১২২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং দুলক্ষের জনা ৭টি শহর গ্রন্থাগার ও ১টি জেলা গ্রন্থাগার : অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১৩০টি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার। লক্ষ করার বিষয় হল যে, ১৯০-এর মধ্যে ৭৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার নেই। অতি সম্প্রতি ওই ৭৪টির মধ্যে ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে জনগ্রন্থাগার ও তথাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সারা জেলায় ১২টি ডিগ্রি কলেজে গ্রন্থাগার আছে। ৬৬টি উচ্চমাধামিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতেই একটি করে গ্রন্থাগার থাকার কথা।

এই লেখা এখানেই শেষ হয়ে গেলে মন্দ হত না। কিন্তু প্রদীপ জালানোর আগে যেমন সলতে পাকানো তেমনি জেলার হালফিল গ্রম্থাগার বাবস্থার আগেও একটা ইতিহাস আছে, একটা অতীত আছে। এবং কোনও অতীতই ফেলে দেওয়ার নয়, ফেলনা নয়। আর ভাই ছোট্ট একটা ফ্র্যাশব্যাক !



প্রাকৃতিক পটভূমিতে বাঁকুড়ার জেলা গ্রন্থাগার।

বস্তুত বাঁকুড়াবাসীর জীবনে
গ্রন্থাগার হল ব্রিটিশ শাসনের অবদান।
ইংরেজ আমলে পেশাগত প্রয়োজনেই
ইংরেজ ভাষাশিক্ষা অপরিহার্য হয়ে
উঠেছিল; এবং সেই সূত্রেই কোথাও
ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কোথাও বা
রাজানুগ্রহে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল।
বিশে শতাব্দীর শুরুতে ও
মধ্যবতী সময়ে বাঁকুড়ায় গ্রন্থাগার
প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের
ভূমিকাকেও অস্বীকার করা
যায় না।

দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখবন্ধে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যনীতি স্থির হয়েছিল 'Reduction of Poverty, Reduction of Inequality' ইত্যাদি। সেখানে Total Removalএর কোনও স্বপ্নই ছিল না। ফলে বাস্তব চেহারাটা যা দাঁড়িয়েছে, তা
আর কহতবা নয়। ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নয়নের আজকের
রূপরেখাটা একট্রা পিরামিডের মতো। ওপরতলায় ৫—১০ শতাংশ
মানুষ বাস করছেন 'সব পেয়েছি'-র দেশে, মাঝের ২০—২৫ শতাংশ
মানুষ উধর্ম ও নিম্নচাপে 'স্যান্ডউইচ্' হয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত আর সবার
নিচে সত্তর শতাংশ 'হাড় হা-ভাতের'-র দল। 'রোটি-কাপড়া-মকান'
নয়, ওধুমাত্র ভোটাধিকারের নিরিখে এরাও ভারতবাসী। হাঁ,
এতগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরেও এই হল আমাদের মহান
এই দেশ—এই কাল—এই সমাজের 'মুখন্ত্রা'!

এই যেখানে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সেখানে দেশের গ্রন্থাগারগুলোর 'হাল-হকিকং' কী হতে পারে—তা বৃঝতে বেশি বৃদ্ধি খাটানোর দরকার নেই। যেখানে জাতীয় স্তরে শিক্ষাখাতে ১০ শতাংশ ব্যয়বরান্দের দাবিতে মাথা কুটে মরেও ১ শতাংশের ওপরে এক ইঞ্চিও নড়ানো যায়নি, সেখানে গ্রন্থাগারগুলোর কপালে কী লেখা আছে—তার জন্য 'কিরো'-র দ্বারস্থ হওয়ার দরকার নেই।

সারা দেশ, সারা রাজ্যের সঙ্গে জেলার গ্রন্থারগুলোও চলছিল ধুঁকে ধুঁকে। যাকে বলে 'নাম কা ওয়াস্তে'।

যদিও দেশের অন্য কয়েকটি রাজ্যে বহু আগে গ্রন্থাগার আইন পাস হয়ে গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার সেই কলঙ্কমোচন হতে স্বাধীনতার পরে ২৭/২৮টা বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। শবরী-বেচারি' রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় কন্ট করে মরল, আর লোকে বলে নাকি সবুরে মেওয়া ফলে'! মেওয়া ফলল ১৯৭৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের স্বপ্ন এবং বন্ধীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সহ পশ্চিম বাংলার অসংখা গ্রন্থ গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুবের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হয় এই রাজো। প্রবর্তিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার আইন (১৯৭৯)। বাস্, এক লহমায় রাজ্যের গ্রন্থাগারের মানচিত্রে অন্য এক জ্বো দেখা দিল। সংখায় তো বটেই, গুণমানের নিরিখেও।

সে সব অনেক কথা, বহু উপকথা ; জায়গা কম, তাই মানে মানে নিজের জেলায় ফিরে আসি।


১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ছিল মাত্র ৪০টি গ্রন্থাগার। তাদের মধ্যে গুটিকয়েক ছাড়া বাকি সবই ছিল হরি ঘোষের গোয়াল। গ্রন্থাগার ছিল তো ভাল ভাল বাড়ি ছিল না, বাড়ি ছিল ডো পর্যাপ্ত বই ছিল না, বই ছিল ভো দরকারি তথা শিক্ষিত কর্মী ছিল না, কর্মীছিল তো তাদের বেতন ছিল না। যেন 'না'-এর কাারাভাান! ১৯৭৯ সালের আগে এই ছিল জেলা বাঁকডায় গ্রন্থাগারের চালচিত্র।

যহি হোক, গ্রন্থাগার আইন পাস হওয়ার পর জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৪০ থেকে পৌছে গেল ১৩০-এ। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারের ঝকঝকে নতুন বাড়ি। সমস্ত খাতে বায়-বরাদ্দ দৃদ্ধি। প্রায় সব গ্রন্থাগারে পেশায় দক্ষ কর্মী। তাঁদের জনা সন্মানজনক আর্থিক নিরাপত্তা। ফলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রবল্ধ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের সংখ্যা এ জেলায় কমার থবর আপাতত নেই। এমন কি যেসব গ্রন্থাগারে সম্প্রতি 'বৃত্তি সহায়ক বিভাগ' খোলা হয়েছে, সেখানে তো শিক্ষিত যুবক-যুবতী সদসা-সদস্যাদের সংখ্যা দেড় দু গুণ বেড়েছে — এটাই এই মুহুতের সবচেয়ে জবর থবর।

বলা বাছলা, এইসব হল অতিসাম্প্রতিক অতীতের সাত-সতেরো। এর আগেও আছে ক্রমশ অম্পন্ট হয়ে আসা একটি ধূসর অতীত। যথাযোগ্য মর্যাদা জ্ঞানিয়ে সবিনয়ে একটি নিবেদন রাখছি যে, সেই ধূসর অতীতকে আরও বেশি ধূসরিত করেছে গেজেটিয়ার সংকলক শ্রন্থেয় অমিয় বন্দোপাধ্যায়ের একটি পরিসংখ্যান। West Bengal District Gazeteer, Bankura, by Amiya Kumar Bandyopadhyay (Page 458) এ দেখা যাছে যে, ১৯৬৫ সালে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বাঁকুড়া জেলায় পার্বালক লাইব্রেরির সংখ্যা ১০০০, লাইব্রেরি সেন্টার (१) ৮৬৬টি, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৫০৪টি, এরিয়া লাইব্রেরি ২৫টি আর জেলা গ্রন্থাগার ১৮টি।

১৯৬৫ সালে বাঁকুড়া জেলায় জেলা গ্রন্থাগার ১৮টি १ এ যে গল্পের গরু গাছে না চড়ে, গল্পের গাছই গরুর পিঠে সওয়ারি হয়ে বসেছে !

তবে অতিসম্প্রতি জেলার গ্রন্থাগার নিয়ে জেলার ভেতরেই গুরুত্বপূর্ণ দৃটি 'কাগজাত' তৈরি হয়েছে। যাঁরা এই প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন, তাঁদের একজন পেশায় অধ্যাপক, অন্যজন তান্তার। প্রথমজন আমার শ্রন্ধেয় শিক্ষক, দ্বিতীয়জন ভাই-বন্ধু। এই দৃজনের হাত ধরে আমি চেষ্টা করব বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগারের সেই ধৃসর অতীতে পা রাখতে, সৃদূর অতীতের গ্রন্থাগার সংবাদকে অলোকিত করতে। এটা ঘটনা যে, পুরনো ক্যানবন্দী ফিন্মের মতো হেজে-মজে যাওয়া তথ্যাবলী—স্বভাবতই কল্পনার পারদ কম-বেশি ওঠা-নামা করবে—ভবিবাতের গবেষকরা সেই ফাঁক পুরণ করে নেবেন,



রোল যাযাবর সংঘ, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ইন্দাস ব্লক

শুদ্ধিকরণ করবেন—সেই আশাতেই আমার পরবর্তী কয়েকটি ছত্র সংযোজন।

বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে মল্লযুগ এক আলোকোচ্ছল অধ্যায়। সেই মল্লরাজধানী বিকুপুর ছিল শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। ফলত বিকুপুর তথা লাগোয়া অঞ্চলে যথা পাত্রবাখরা, জয়কৃষ্ণপুর, অযোধ্যা, অবন্তিকা, কাকিল্যা, কুচিয়াকোল, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দপুরের দেউলভিড়া, মালিয়াড়া, পাঁচাল, হদলনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় যুগোগুর্ণ চর্চার ইতিহাস আছে; রাজবদান্যতায় বিভিন্ন স্থানে উদ্ভুত মধ্যবিন্তদের তৈরি টোল চতুপ্পাসী, মক্তব, মাদ্রাসার অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল বলেও মনে হয়। কিছু সে সব স্লেফ মনে হওয়া। বিশ্বাসযোগ্য কোনও স্মারক সে যুগ থেকে এ যুগে এসে পৌঁছায়নি, অন্তও এই দীনের দৃষ্টিতে।

বস্তুত বাঁকুড়াবাসীর জীবনে গ্রন্থাগার হল ব্রিটিশ শাসনের অবদান। ইংরেজ আমলে পেশাগত প্রয়োজনেই ইংরেজি ভাষাশিক্ষা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল: এবং সেই সূত্রেই কোথাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কোথাও বা রাজানুগ্রহে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ও মধ্যবতী সময়ে বাঁকুড়ায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। যেমন, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭০-এ ওয়েসলিয়ান মিশন, ১৯১৭-য় রামকৃষ্ণ মিশন, ১৯২৫-এ অমরকানন রামকৃষ্ণ মিশন, ১৯২৪-এ সারস্বত সমাজ, ১৯২৪-এ

বাঁকুড়া সন্মিলনী, ১৯৪৬-এ ভারত সেবাশ্রম সংঘ ইত্যাদি সংগঠন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-বড গ্রন্থাগার গড়ে তোলে।

তবে জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল পটভূমি তৈরি করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য চাহিদা। ব্রিটিশ অপশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অখণ্ড বাংলার যুব সম্প্রদায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন গ্রন্থাগার। জেলা বাঁকুড়াও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষত সশস্ত্র বিপ্রবীরা যে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর বা আন্মোন্নতি সমিতি তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে গড়ে তুলেছিল একটি করে গ্রন্থাগার। দেশাত্মবোধকে সংহত করার জনা সে সব গ্রন্থাগারে পঠন-পাঠন, আলোচনা ও মত-বিনিময় চলতো; অস্তরালে চলতো চুডান্ত প্রস্তুতি।

যাই হোক, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে তৈরি হওয়া ওইসব গ্রন্থাগারের অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সামান্য কিছু গ্রন্থাগার প্রায় স্বনামে বর্তমানে ১৩০টি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারে শামিল হয়ে গেছে। কিছু কিছু গ্রন্থাগার সামান্য নামান্তর ঘটিয়ে ওই ১৩০-এ ভিড়ে গেছে। যাই হোক, জ্বেলার গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রথম দিক থেকে আমি সামান্য 'বুড়ি-ছোঁওয়া' করে একেবারে হাল আমলের ১৩০-এ পৌঁছবার চেষ্টা করছি।

১৮৭৩ সালে জয়পুর থানার কুচিয়াকোলের স্থানীয় শাসনকর্তা রাধাবল্লভ সিংহদেবের পৌত্র, বহুভাষাবিদ ও সঙ্গীত-বিশারদ যুবরাজ বসস্তকুমার একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে বসম্ভকুমার লোকান্তরিত হলে ওই গ্রন্থাগারটিরই নামকরণ হয় 'বসন্ত লাইবেরি'। এটিকেই বাঁকুড়া জেলার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার বলে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন।

ও. ম্যালি সেই সময় এই জেলায় মাত্র দৃটি সাধারণ গ্রন্থাগারের সন্ধান পেয়েছিলেন। একটিমাত্র পাত্রসায়েরের সন্ধিকটে কাকাটিয়ায়, অন্যটি বিকৃপুরে। কেউ কেউ বলেন যে, ১৮৯৮ সালে তৈরি হওয়া কাকাটিয়ার গ্রন্থাগারটিই জেলার দ্বিতীয় সাধারণ পাঠাগার। এর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন (মাননীয় প্রাক্তন স্বাস্থামন্ত্রী পার্থ দে'র পিতামহ) কেনারাম দে।

১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিষ্ণুপুর পাবলিক লাইব্রেরি।
১৯০৯ সালে যুগান্তর দলের উদ্যোগে বাকৃড়া শহরের
কালীতলায় একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বাকৃড়ার প্রথম
পৌরপ্রধান হরিহর মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকুলো।

১৯১০ সালে বিশ্ববন্দিত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধাায়ের প্রেরণায় তাঁর সহপাঠী প্রমথনাথ চট্টোপাধাায় গঙ্গাজলঘাটির বিশিশুায় 'রামকৃষ্ণ পাঠাগার' স্থাপন করেছিলেন।

ওই বছরেই বাঁকুড়া শহর লাগোয়া সানবান্দায় তৈরি হয়েছিল 'সানবান্দা অরুণোদয় গ্রন্থাগার'।

মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটির নির্দেশে ইংরেজি শিক্ষা ও খৃস্টধর্ম প্রসারের লক্ষে এডওয়ার্ড টমসন ১৯১৫ সালে বাঁকুড়া শহরের নতুনচটিতে একটি প্রস্থাগার স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে যেটি বর্তমান বাঁকুড়া পৌরভবন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা দপ্তরের মধ্যবর্তী এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে উঠে আসে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই গ্রন্থাগারের সমস্ত বই ও অন্যানা নথিপত্র সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্র সহ সন্নিকটের বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারে প্রদত্ত হয়; এবং আশ্বর্যজনক কাঙ্কুলে সেইসব মূলাবান গ্রন্থ প্রবাসী পত্রিকা সহ) এতদিন যাবৎ বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের মহিলা পাঠকক্ষের মধ্যে আনটাচড় ভার্জিনের মতো পর্দানসীন ছিল। মাস কয়েক হল বর্তমান প্রস্থাগারিক সেই সব বইয়ের গা থেকে ৪০ ৪৫ বছরের গুলো ময়লা, পোকামাকড ঝাড়পোঁছ করেছেন মাত্র। নথিকরণের কাজ চলছে।

১৯১৫ সালে গদ্ধেশ্বরী নদী তীরবর্তী গাঁকুড়া শহরের দোলতলার কাছে রামকৃষ্ণ মিশন একটি বিদ্যালয়, গ্রান্থাগার ও দাতবা হোমিও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দাতবা গ্রোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়টি আজও টিকে আছে।

১৯১৫-১৬ ব্রিস্টাব্দে কিশোর স্বদেশিকর্মী মন্মথ মগ্লিক কোতৃলপুরের রামজীবনপুরে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তুর্লেছিলেন : য়ে গ্রন্থাগারের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত বিপ্লবী সখারাম গণেশ দেউসকরের গভীর সম্পর্ক ছিল বলে শোনা যায়।

১৯২০-২১ সালে বাঁকুড়া শহরে হরিকিষণ রাঠা ও আরও কয়েকজন মিলে স্টেশন মোড় সংলগ্ন এলাকায় 'বাণীমন্দির পার্বালক লাইব্রেরি' তৈরি করেছিলেন।

১৯২২-২৩ সালে শিবদাস রাঠার অর্থানুকূল্যে বিষ্ণুপুর বিবেকানন্দ লাইব্রেরি তৈরি হয়েছিল। শোনা যায়, বিষ্ণুপুর কমিউনিস্ট পার্টির শাখা-প্রশাখা এই গ্রন্থাগারকে ভিত্তি করেই বৃদ্ধি প্রেয়েছিল।

১৯২৩-২৬ সালে বাঁকুড়া শহরের কাছাকাছি দ্বারকেশ্বর নদের

তীরে রাজ্ঞামে বিবেকানন্দ লাইব্রেরি গড়ে ওঠার কথা জ্ঞানা যায়। যেটা নাকি ১৯২৩ সালে চট্টগ্রাম থেকে মেডিকাাল স্কুলে পড়তে আসা যোগেশ দে নামক এক যুবক গোপনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংঘটিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গান্ধীজির নির্দেশে ১৯২৩ সালে কুমিলার অভয় আশ্রম থেকে সুশীল পালিত ও জগদীশ পালিত বাঁকুড়ায় আসেন। তাঁরা লালবাজারের দত্তবাঁধ অঞ্চলে 'ছরিজন বিদ্যালয় ও গ্রন্থানার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শোনা যায়, একজন উৎকৃষ্ট সংগঠক ও গ্রন্থাগারিক ছিসেবে জগদীশ পালিত এই গ্রন্থাগারটিকে মর্যাদাসম্পন্ন ও উদ্দেশামুখী করে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সনৎ ভট্টাচার্য তাঁর এক প্রবদ্ধে লিখেছেন যে, 'জগদীশ পালিতই বাঁকুড়া জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক। বাঁকুড়া জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি এই বিষয়টিতে আলাদাভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন।

১৯২৪-২৫ সালে কৃষ্ণকন্দ্র চন্দ্র স্থানীয় অভয় আশ্রমের আনুকৃলা নিয়ে সোনামুখী শহরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে ওই পাঠাগারটিই সোনামুখী টাউন ক্লাৰ লাইব্রেরিডে রূপান্তরিত হয়। বলা বাছলা, বর্তমানে অন্তিত্বহীন টাউন ক্লাব লাইব্রেরির সঙ্গে সরকার-পোষিত সোনামুখী টাউন পাইব্রেরির কোনও সম্পর্ক নেই।

একটি তথাসূত্র বলছে, ১৯২৯ সালে বিভৃতিকুমার ঘটক বাঁকুড়া শহরের **ফুলডালায়** কংগ্রেস কার্যালয়ে বসুমতী পত্রিকার সার্বিক সহযোগিতায় একটি গ্রন্থাগার গড়ে তলেছিলেন।

অন্য একটি তথাসূত্র বলছে যে, ওই ১৯২৯ **সালেই** বিভৃতিকৃমার ঘটক বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সুলভ বিক্রয়কেঞ্চ হিসেবে জয়পুর থানার **মির্জাপুরে** একটি গ্রন্থাগার গড়ে তু**লেছিলেন**।

কোন্টি সঠিক তথা কিংবা একই সঙ্গে দৃটি ঘটনাই সতা কিনা তা আল্লা জানেন ! অতএব, জল ঘোলা না করে বাকি সব তথা কালানুক্রমিকভাবে খাড়া করে দিচ্ছি :

১৯৩১ সালে হাড়মাসড়া গ্রামে 'বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরি' এবং বাঁকুড়া শুহরের নতুনগঞ্জে 'খাণ্ডেলওয়াল লাইব্রেরি' (রূপান্তরিত নাম 'শ্রীকৃক লাইব্রেরি')

১৯৩২ সালে মালিয়াড়ার 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরি'। বাক্টপাড়ায় 'শক্তিশংকর লাইব্রেরি। তরুপ লাইব্রেরি। গলাধ্য স্মৃতি লাইব্রেরি।

১৯৩৩ : বাঁকুড়া শহরের নতুনগঞ্জ ব্যায়ামাগারে **সাহিত্য** মন্দির **গ্রন্থাগার**।

১৯৩৪ : জামজুড়ি পার্বলিক লাইব্রেরি।

১৯৩৮ : গেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার।

১৯৪০ : বৃন্দাবনপুরের ক্ষেত্রগোপাল স্মৃতি পাঠাগার (ভিন্ন নামে)।


১৯৪০ : অম্বিকানগর কালাচাঁদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি।

১৯৪১ : রাইপুরের আজ্ঞাদ হিন্দু সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

১৯৪৬ : গোড়াবাড়িতে 'গোড়াবাড়ী **পাবলিক লাইব্রেরি'।** 

১৯৪৭ : অযোধ্যায় বিবে<del>কানন্দ</del> পাঠাগার।

১৯৪৮ : বিদ্যাধরপুরে বাণীশ্রী ক্লাব লাইব্রেরি।



রাধানগর অগ্রদত ক্লাব পাঠাগার, পাঁচমুডা, বাঁকুড়া

১৯৪৮ : মণ্ডলকুলিতে 'বাণী গ্রন্থাগার'।

১৯৫০ : বড়জোড়ার বান্ধব সমিতি গ্রন্থাগার, মলিয়ানে ভবানী পাঠাগার, বালসীর ধ্রুব সংহতি পাঠাগার।

১৯৫১ :, পথনার বাণী মন্দির। তাজপুরের পল্লীমঙ্গল পাঠাগাব।

১৯৫১ সালের ২৯ জানুয়ারি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সূচনা। ১৯৫৩-৫৪ সালে এর নাম হয় 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন ও সংগ্রহশালা।

১৯৫২ : দেশুড়াা পশ্লীমঙ্গল লাইব্রেরি। সারেঙ্গায় শরৎ স্মৃতি লাইব্রেরি।

১৯৫৩ : গোপালনগর পাবলিক লাইব্রেরি। সিমলাপাল রবীন্দ্র লাইব্রেরি।

১৯৫৪ : কাঁটাগড়ে জ্ঞানোদয় লাইব্রেরি। ইন্দাসে নবারুণ সংঘ লাইব্রেরি, দারাপুরে বিবেকানন্দ লাইব্রেরি।

১৯৫৫ : রাণিবাঁধ ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রণব গ্রন্থ মন্দির। হলুদকানালীর আশুতোষ মিলনী সংঘ গ্রন্থাগার। সোনামুখীর বাসুদেব গ্রন্থাগার। রাউতোড়ার সারদা ইনস্টিটিউশন। রায়বাঘিনীর সুভাষ লাইব্রেরি।

১৯৫৬ সাল। বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি বিশেষ বছর। বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের সূচনা হয় স্কুলডাঙ্গায়। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রের অ্যাসোসিয়েশনও গঠিও হয় ওই একই সময়ে। ঠিক পরের বছর বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয় জেলা শহরের দশের বাঁধ অঞ্চলের (অধুনা জেলা প্রশাসনিক ভবনের প্রায় পূর্বদিকে) একটি ভবনে। তখনকার দিনে প্রায় ৭৮,০০০ টাকা খরচ করে তৈরি করা বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের একতলা ভবনটির একটি ইতিহাস জানা গেছে। সংক্ষেপে সেই ইতিকথা একট্ সেরে নেওয়া যাক।

বাঁকুড়ার তৎকালীন জেলাশাসক রঞ্জিত ঘোষের অনুরোধক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা তাঁর কানাডা সফরকালে একটি ওই দেশীয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নক্শা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। ওই নক্শা ধরেই কংসাবতী প্রকল্পের বাস্তুকারেরা জেলা গ্রন্থাগার ভবনের একতলাটি নির্মাণ করেছিলেন। 'ভদ্রলোকের চুক্তি'মতো ওই একই নকশায় কানকাটায় কংসাবতী প্রকল্পের দপ্তরটিও নির্মিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখা, বাঁকুড়া শহরে সর্বপ্রথম স্টিলের জানালা ব্যবহাত হয় বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থার ভবনে।

তারপর দীর্ঘদিন অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় বিবর্ণ চেহারা নিয়ে জেলা গ্রন্থাগার ভবন দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু ১৯৯৯ সালের পর থেকে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের দ্বিতল ভবনটি ঝকথকে উচ্ছুল চেহারা নিয়ে এলাকার অন্যতম দৃষ্টিনন্দন ভবন হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে। পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০। প্রতিদিন গড় বই ইস্যু ১৮০। বৃত্তি সহায়ক বিভাগ থাকায় যুবক-যুবতী সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাডছে। এরপর আমি বাঁকুড়া জেলার সরকার-পোষিত ১৩ টি গ্রন্থাগারের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে চলেছি। তার আগে সরকার-পোষিত নয়, কিন্তু গুণমানে বিশ্বে মর্যাদাসম্পন্ন দ্বিশতাধিক Non govt.-Non Sponsord-এর গ্রন্থাগার থেকে গুটি কয়েক গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস নিচ্ছি:

- (১) অনম্ভ স্মৃতি পাঠাগার, বোলতলা, বিষ্ণুপুর:
- (২) বিচ্কা শহিদ পাঠাগার, তালডাংরা।
- (৩) কুচিয়াকোল রামকৃষ্ণ পাঠাগার।
- (৪) তাজপুর সুকান্ত পাঠাগার।
- (৫) হাজামডিহি গিরিধারী ক্লাব ও লাইব্রেরি, খাতড়া।
- (৬) লোকসংস্কৃতি অকাদেমি, দোলতলা, বাঁকুড়া।
- (৭) রাঢ় একাদেমি, কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া।
- (৮) উরিয়ামা-পাথরাবাইদ যুবক মণ্ডল ও গ্রন্থাগার।
- (৯) আকৃই যুবক সংঘ, ইন্দাস:
- (১০) ভড়া ধ**নঞ্জ**য় দাস কাঠিয়াবাবা সাধারণ পাঠাগার।
- (১১) ছাণ্ডলিয়া সন্মিলনী পাঠাগার, ওন্দা।
- ·(১২) বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া।
- (১৩) অশ্বিনী রাজ স্মৃতি পাঠাগার, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।
- (১৪) প্লেয়ার্স কর্নার ক্লাব গ্রন্থাগার, পাটপুর, বাঁকুড়া।
- (১৫) চাঁদমারিডাঙ্গা বয়েজ ক্লাব পাঠাগার, চাঁদমারিডাঙ্গা. বাঁকডা।
- (১৬) কল্যাণপুর নেতাজি সংঘ পাঠাগার, সোনামুখী।

সবশেষে, বাঁকুড়া জেলার সরকার পোষিত ১০০টি গ্রন্থাগারেব তালিকা পেশ করছি :

শসরকারি নির্দেশনামা ১৪২৩ ই ডি এন ও ১৪২৪ ই ডি এন তারিখ ৯.২.১৯৫৬ এবং ৭১৪৭ ই ডি এন তারিখ ১০/১১-৭ ১৯৫৭ অনুসারে ১৯৫৫ সাল থেকে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারক অনুমোদন দেওয়া হয়।

(১) স্থপন ঘোষ (২) নরহরি মগুল (৩) মুক্তাপদ বিশ্বাস, (৪) গীতা বোস (৫) জগবন্ধু চট্টোপাধায়ে (৬) ভক্তিভূষণ বাঙ্গাল (৭) শিবশংকর সাহা, (৮) অভিজিৎ মগ্লিক (৯) শ্রীদাম চৌধুরী।

\*বিকৃগপুর মহকুমা গ্রন্থাগার অনুমোদন পায় ২৪৭ ই ডি এন (এস ই) তাং ২৫.৩.১৯৭৫, ২০১৪(৫০) এস সি/পি তাং ১৪.৫.১৯৭৫ ও জেলা সমাজ শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশ ৭৮৭ তারিখ ৩১.১২.১৯৭৫।

(১) সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২) দীপাল দাস (৩) হিমাদ্রি ব্যানার্জি (৪) রবিলোচন লাহা।

\*খাতড়া গ্রামীল গ্রন্থাগারটি শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয় ৮৭ ই ডি এন (এস ই) তাং ২৩.২.১৯৮২ এবং জেলা সমাজ শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশ ৬৭৫ এস ই বি তারিখ ২৫.৩.১৯৮২।

(১) স্ফটিকচন্দ্র গোস্বামী (২) অরূপরতন দে (৩) তারপেদ গান্ধলি (৪) মীর শাহআলম।

\*সোনামূখী শহর গ্রন্থাগার অনুমোদন পায় ৩৭ ই ভি এন (এস ই) তাং ২১.১.১৯৮০ ও জ্বেলা সমাজশিকা দপ্তরের আদেশ ৬৭৪ এস ই বি তাং ২৯.৩.১৯৮০।

(১) হরিদাস দে (২) চৌধুরী আগ্গারা ফুলইসলাম (৩) ধনপতি পাল (৪) মধুসুদন মণ্ডল।

শসরকারি নির্দেশনামা ৪৬২ ই ডি এন (এস ই) ডাং ২৮.৭.১৯৮৬, গ্রন্থাগার অধিকর্তা।

স্মারকপত্র ৬৪/এল. এস তাং ২.২.১৯৮৭ এবং জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে ৭৪(৪) এস ই বি তাং ১৮.২.১৯৮৭ অনুসারে নিম্মলিখিত চার গ্রন্থাগার শহর গ্রন্থাগারে উনীত হয়। যথা:

- ক) ছাত্না চণ্ডীদাস গ্রন্থাগার (খ) তালডাংরা শহর গ্রন্থাগার
   গা) লাপুড় বীণাপানি গ্রন্থাগার ও (ঘ) সিমলাপাল রবীক্র পাঠচক্র।
- (৫) ছাত্না চণ্ডাদাস গ্রন্থাগার (ছাত্না) : উ**জ্জ্পকুমার সাহা**, নিতাইচন্দ্র দাস, মধুসুদন রায়, বিজয় বাউরী।
- (৬) তালডাংরা শহর গ্রন্থাগার স্থার্থেন্দু ব্যানার্জি, **অশোক** বিশ্বাস।
- (৭) লাপুড় বাঁণাপাণি গ্রন্থাগাব (শহর) : করুণাকেতন ভট্টাচার্য, মথুরচন্দ্র ধীবর, তিলক মালাকার :
- (৮) সিমলাপাল ববীন্দ্র পাঠচক্র (শহর) । বাদীনাপ দে, মনোহর সিংহ।

## ২৯৫(১০) তাং ২.৭.৫৭ অনুসারে যে দশটি গ্রন্থাগার সরকারি অনুমোদন পায় তার বর্গানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

- (৯) অমরকানন রামকৃষ্ণ পাঠাগার (অমরকানন) : নীরেন্দ্রনাথ সিনহা, রপন চাটার্জি :
- (১০) ভন্দা গ্রামীণ গ্রন্থাগার (ওন্দা) । সমিয়কুমার গোসামী, দুংগভঞ্জন মল্ল।
- (১১) কোড়লপুর হিতসাধন পাঠাগার (কোড়লপুর) । সুদেশ্য বায়, শামসুন্দর হালদার।
- (১১) গড়গড়িয়া উদয়ন সংঘ লাইরেরি (গডগড়িয়া) দেবালিস দুলে, গাঁতা অধিকারী।
- (১৩) গোলিয়া জাতীয় গ্রন্থাগার (গোলিয়া) চন্দ্দবুমার মুখাজি কান্তি মুখাজি।
- (১৪) ঝাটিপাহাডি গ্রামীণ গ্রন্থাগার (ঝাটিপাখাড়ি) গোপালচঞ্চ কন্তু, ভাম কোন মন্তলঃ
- (১৫) পাত্রসায়ের সক্ষয় নেতাজি পাঠাগার (পাত্রসায়েও । সূত্রনাবায়ণ গাঙ্গলি, মঙ্গল মাকুর।
- (১৬) ভেদ্যালোল গ্রামীণ পাঠাগার (ভেদ্যালোল) : বংশীধর ঘোষাল সুভাষ ত্রিবেদী।
  - (১৭) শীতলা পল্লী পাঠাগাব (শীতলা) : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।
- (১৮) হাড়মাস্ডাবাণী গ্রন্থাগার (হাড়মাস্ডা) : তারিণীপদ দিয়াসী, স্দেবচক্র দাস।

#### ১০৯০ (৮) তাং ২২.৭.৫৮ অনুসারে নিম্ন**লিখিত গ্রন্থাগারগুলি** অনুমোদন পায়।

- (১৯) ইন্দাস গ্রামীণ গ্রন্থাগার (ইন্দাস) : বৃদ্ধদেব দে, শান্তিনাথ চক্রবর্তী।
- (২০) তিলুড়ী গ্রামীণ পাঠাগার (তিলুড়ী) : সূভাষচন্দ্র শর্মা, সুশার মগুল।



পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার .

- (২১) নড়রা পল্লী পাঠাগার (নড়রা) : দিলীপ চ্যাটার্জি, অর্চনা সামস্ত।
- (২২) বিদাধরপুর বাণীশ্রী গ্রন্থাগার (গোপীকান্তপুর) : অশোককুমার পাল।
- (২৩) মালিয়াড়া শ্রীদিবদাস পাঠাগার (মালিয়াড়া) : সমরেক্সনাথ মিশ্র, পঞ্চানন মিশ্র।
- (২৪) মেঝিয়া গ্রামীণ পাঠাগার (মেঝিয়া) : নীহাররঞ্জন কর্মকার, মনোজগোপাল চৌধুরী।
  - (২৫) রাইপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার (রাইপুর) : শান্তিময় মণ্ডল।
  - (২৬) রানীবাঁধ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (রানীবাঁধ) : অসীমকুমার লাহা

সরকারি নির্দেশনামা ৬৬২(৬) তাং ১৫.৬.৫৯ অনুসারে নিম্নোক্ত ছটি গ্রন্থাগার অনুমোদন পায়।

- (২৭) পাঞ্চাল গ্রামীণ গ্রন্থাগার (পাঞ্চাল) : ফেলারাম দে, ভবতারণ শীট।
- (২৮) মলিয়ান ভবানী পাঠাগার (মলিয়ান) : ফণিভূষণ সেনগুপ্ত, আনন্দপ্রসাদ চন্দ।
- (২৯) মাদারবনী বিবেকানন্দ লাইব্রেরি (মাদারবনী) : শিবদাস চক্রবর্তী, স্বরূপকুমার দে।
  - (৩০) রাধানগর গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বনরাধানগর) : অশোক চ্যাটার্জি, অজিতকুমার ব্যানার্জি।
- (৩১) শালতোড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার (শালতোড়া) : শ্যামাপদ মণ্ডল, সুভাষ ভট্টাচার্য।

(৩২) হটগ্রাম রবীকু লাইব্রেরি (হটগ্রাম) : এজিতকুমার চ্যাটার্জি, সুবলচকু মুখার্জি।

উপরোক্ত গ্রন্থাগার ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারওলি প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অনুমোদন পায় (বর্ণানুক্রমিক তালিকা)

- (৩৩) ছান্দার গৌরাঁশংকর বুক ব্যাঙ্ক (ছান্দার) : জোৎস্লা ঘাটি (ব্যানার্জি), রবিলোচন তুং।
- (৩৪) দেশড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার (দেশড়া) : অসিত ব্যানর্জি, রাধাশাম পণ্ডিত।
- (৩৫) বাঁকাদহ রবীন্দ্র লাইব্রেরি (বাঁকাদহ) : বিদ্যুৎকুমার প্রতিহার, গদাধর মিশ্র।
- (৩৬) বাঁকীশোল গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বাঁকীশোল) গোলকবিহারী বাউড়ি।
- (৩৭) মণ্ডলকুলি বাণী গ্রন্থাগার (মণ্ডলকুলি) : ফণিভূষণ দে, বিপদতারণ ঘোষাল।
- (৩৮) শক্তিসংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (গোগড়া) : গদাধর চ্যাটার্জি, তাপস মুখার্জি।
- (৩৯) এরিয়া লাইব্রেরি (ঝিলিমিলি) **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক** পরিকল্পনায় ৩৩৬২/৯ এফ-১৩১ তাং
- ২৭.৩.৫৭ **নির্দেশবলে অনুমোদন পা**য় : অনস্তকুমার সিংহমহামাত্র।

সরকারি নির্দেশ ৫০৭ ই ডি এন (এস ই) তারিখ ৪.৯.১৯৭৬

এবং জেলা সমাজশিকা দপ্তরের নির্দেশনামা ৩৮৫(৭) এস ই বি তারিখ ২৭.১২.১৯৭৬ অনুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার দৃটি অনুমোদন পায়।

- (৪০) অযোধ্যা বিবেকানন্দ পাঠাগার (অযোধ্যা) : বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক), কাঞ্চন মাণ্ডী (সাইকেল পিওন)।
- (৪১) জালানপুর পূর্বাচল সংঘ লাইব্রেরি (মালিয়াড়া) : কার্তিক সরকার, শক্তিপদ বাজপেয়ী।


সরকারি নির্দেশ ৪৫৭ ই ডি এন (এস ই) তাং ২৮.৬.১৯৭৯ এবং জেলা সমাজশিকা দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে নিম্নোক্ত গ্রন্থাাারণ্ডলি অনুমোদন পায়।

- (৪২) কুমিদ্যা রামকৃষ্ণ পাঠাগার (কুমিদ্যা) : সন্দীপ দন্ত, মনোরঞ্জন চৌধুরী।
- (৪৩) রোল যাযাবর সংঘ লাইব্রেরি (রোল) : দীনবদ্ধু দে, গৌরীশংকর দন্ত।
- (৪৪) **লোহামে**ড়া প্রগতি সংঘ লাইব্রেরি (সোনাগাড়া) : লক্ষ্মীকান্ত হেমব্রম।

সরকারি নির্দেশনামা ৩৭ ই ডি এন (এই ই) তাং ২১.১.১৯৮০ এবং জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের ৬৬৪(৫০) এই ই বি তাং ২৬.৩.১৯৮০ অনুসারে নিম্নলিখিত ৫০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও সোনামুখী শহর গ্রন্থাগার অনুমোদন পায়। (বর্ণানুক্রমিক তালিকা)

- (৪৫) আনন্দ লাইব্রেরি (হাট-আসুরিয়া) : রাধাশ্যাম ঘোষাল, চন্দ্রশেখর আচার্য।
- (৪৬) ইন্দপুর বিদার্থী সংঘ পাঠাগার (ইন্দপুর) অজিত গান্দুলি, নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল।
- (৪৭) কাঁকড়াদাঁড়া মিলনা সংঘ লাইব্রেরি (কাঁকড়াদাড়া) শঙ্করচন্দ্র পাণ্ডা, শামসুন্দর মল্লিক।
- (৪৮) কাঞ্চনপুর ভরুণ সংঘ লাইব্রেরি (কাঞ্চনপুর) রসিকচন্দ্র দে, গোপালচন্দ্র মিশ্র।
- (৪৯) কালাচাঁদ মেমোরিয়াল (অম্বিকানগর) : অচিন্তাকুমাব মোদক, বারিদবরণ গোস্বামী।
- (৫০) কেঞ্জেপুড়া মাতৃত্রী গ্রন্থাগার (কেঞ্জাকুড়া) : মধুমঙ্গল চাটোর্জি, শামাপদ চন্দ।
- (৫১) কোষ্টিয়া সাধারণ পাঠাগার (কোষ্টিয়া) : জনপ্রিয় বাগ, সপ্রিয়া শীট।
- (৫২) গঙ্গাজলঘাটি নীরদশ্মতি পাঠাগার (গঙ্গাজলঘাটি) । দিলীপ সিনহা, হিমাংও চক্রবর্তী।
- (৫৩) গাড়রা প্রভাতী সংঘ (বড়গাড়রা) : আশিস হাজরা, সুশাস্ত পাত্র।
- (৫৪) গোড়াবাড়ি বীণাপাণি গ্রন্থাগার (গোড়াবাড়ি) : প্রভাতকুমার মহান্তি, প্রদীপকুমার সাহ।
- (৫৫) গোড়াশোল পার্বলিক লাইব্রেরি (গোড়াশোল) : কৃপাময় গোস্বামী, শ্রীদামচন্দ্র গোস্বামী।
- (৫৬) জগদল্লা পাবলিক লাইব্রেরি (জগদল্লা) : মির্জা সামসুলহোদা, স্বপনকুমার চ্যাটার্জি।
- (৫৭) জয়রামপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার (চুয়ামসিনা) : জ্বন্মেন্ডয় নন্দী, শুলাঙ্কশেখর ডাঙ্গর।

- (৫৮) জামবনী উদয়তীর্থ সংঘ (জামবনী) : আনন্দময় চক্রবর্তী, তুষারকান্তি প্রামাণিক:
- (৫৯) তেতুলিয়া ফাল্পনী সংঘ (ব্রজবাজপুর) : অপ্রকুমার পাত্র, শিবদাস লায়েক:
- (৬০) দক্ষিণ ছাত্না সার্বজনীন গ্রন্থাগার (মৃনত্মড়া) । কালোবরণ কবিরাজ, মহাদেব দাস।
- (৬১) দিঘলগ্রাম বাণীন্ত্রী (দিঘলগ্রাম) তপনকৃমার দাস, কমলকৃষ্ণ মুখার্জ।
- (৬২) দুবরাজপুর সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগার (বন দুবরাজপুর) . মৃত্যুপ্তয়ে ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার দাস।
- (৬৩) ধানাড়া বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার (ধানাডা) : শ্রবণকুমার পাত্র, সত্যকিংকর মাহাতো।
- (৬৪) নবাসন সুকান্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (নবাসন) : সুনীত পাঁজা, রামদাস রায়।
- (৬৫) নিত্যানন্দপুর সুভাষ লাইব্রেরি (নিত্যানন্দপুর) : কলাাণকুমার চেল, সুবোধচন্দ্র অধিকারী।
- (৬৬) নৃন্দরী গ্রামীণ গ্রন্থাগার (নৃন্দরী) : শিশিরকুমার পাল, তারাপদ ব্যানার্জি।
- (৬৭) পর্যা বাণী মন্দির (প্রয়া) : নিমাইচন্দ্র নন্দী, সতাব্রত রায়।
- (৬৮) পাবড়া শ্রীদৃগা পাঠাগার (পাবড়া) : রামপ্রসাদ চাটার্জি, অনোককুমার অধিকারী।
- (৬৯) পাৰ্মলা সুকান্ত পাঠাগাব (পাৰ্মলা) : প্ৰণবকুমার মহান্তী, খনশ্যাম মাহাতো।
- (৭০) বড়জোড়া বান্ধব লাইরোর (বড়জোড়া) : সনৎ সিংহসাকুর, পথিককুমার মিত্র।
- (৭১) বাকুলিয়া চিত্তরঞ্জন গ্রন্থসাধন ও সাধারণ গ্রন্থাগার (বাকুলিয়া) : অসিতকুমার দাশগুর।
- (৭২) বালসী গ্রুবসংহতি (বালসী) । অসীমকুমার পৃঞ্জারি, দানবন্ধ মহাতে।
- (৭০) বাসুদেবপুর বান্ধব ক্লাব লাইবেরি (মড়ার) : নিমাইচন্দ্র চরণ, অভিমন্য টিকাদার :
- (৭৪) বেলুট বীণাপাণি করালে লাইব্রেরি (বেলুট) । সুধাংককুমার রায়।
- (৭৫) মট্গোদা নবারুণ সংঘ লাইব্রেরি (মট্গোদা) : দিলীপকুমার বন্দোপাধায়ে, সুনীলকুমার পাণ্ডা।
- (৭৬) মদনমোহনপুর পাবলিক লাইব্রেরি (মদনমোহনপুর) । শ্যামসুন্দর শর্মা, সুজিত গুপ্ত।
- (৭৭) ময়নাপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার (ময়নাপুর) : রঞ্জিত কাপড়ি, সুশীলকুমার ভট্টাচার্য।
- (৭৮) মধিয়াড়া সূভাধ নিধন পাঠাগার (মধিয়াড়া) : সুধাংগুশেখর পতি, জগুৱাথ রায়।
- (৭৯) মাণ্ডরা রাধানাথ স্মৃতি পাঠাগার (মাণুরা) : **উত্তম** রায়, মানিক রায়।
- (৮০) মানিকবাজার বিবেকানন্দ লাইব্রেরি (মানিকবাজার) : কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস, সমারকুমার চিনা।



বিবড়দা জাগৃতি সংঘ পাঠাগার, বাঁকুড়া

- (৮১) মৌলাশোল তরুণ সংঘ লাইব্রেরি (মৌলাশোল) : চিত্তরঞ্জন ঘোষ।
- (৮২) রাধানগর অগ্রদৃত ক্লাব ও পাঠাগার (পাঁচমুড়া) : ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গৌরচন্দ্র পরামাণিক।
- (৮৩) রামচন্দ্রপুর তরুণ সমিতি লাইব্রেরি (ঠাকুরবাড়ি রামচন্দ্রপুর) : মধুসুদন কবিরাজ, সুধীরকুমার নায়েক।
- (৮৪) রামলালপুর রামকৃষ্ণ স্মৃতি সঞ্চয়ন (পায়রাশোল) : সজলকুমার চ্যাটার্জি, অখিলকুমার রায়।
- (৮৫) লক্ষ্মীসাগর পঞ্চায়েত পাঠাগার (লক্ষ্মীসাগর) : বিমলকুমার পাত্র, গোবর্ধন দূলে।
- (৮৬) লোদনা অঞ্চল সার্বজনীন পাঠাগার (লোদনা) : হারাধন গোস্বামী, অজিতকুমার গোস্বামী।
- (৮৭) শালবনী মাতৃশ্রী পাঠাগার (শালবনী) : শক্তিনাথ ব্যানার্জি, সত্যপদ আটা।
- (৮৮) **ওও**নিয়া অঞ্চল সার্বজনীন গ্রন্থাগার (পাহাড় ওওনিয়া) : অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, হলধর কর্মকার।
- (৮৯) সংসঙ্গ পাঠাগার (তলঝিটকা কেশিয়াড়া) : সত্যবান মণ্ডল, মলয় সিংহ।
- (৯০) সাবড়াকোন সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগার (সাবড়াকোন) : সৌরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, রণজিংকুমার পাত্র।
  - (৯১) সারেঙ্গা মিলনী পাঠাগার (সারেঙ্গা) : নিমাই হালদার।
  - (৯২) সিহড় সুকান্ত পাঠাগার (সিহড়) : শল্পনাথ ভদ্র,

- मुनीलकुमात नन्ती।
  - (৯৩) হিড়বাঁধ কল্যাণ সমি**ন্তি (**হিড়বাঁধ) : সুজয়**কুমা**র পাইন।
- (৯৪) হেতিয়া ভারতী পাঠাগার (হেতিয়া) : ধন**ঞ্জয় চক্র**বর্তী, নির**ঞ্জন** সিংহ।

সরকারি নির্দেশনামা ৩৫২ ই ডি এন (এই ই) তাং ৩০.৪.১৯৮১ এবং জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশনামা ৬৬০ এস ই বি তাং ১৯.৩.১৯৮২ অনুসারে নিম্নলিখিত ত্রিশটি গ্রন্থাগার অনুমোদন পায় (বর্ণানুক্রমিক তালিকা)।

- (৯৫) অনির্বাণ লাইব্রেরি মঙ্গলপুর (মঙ্গলপুর) : অশোককুমার সাহানা, উৎপলকান্তি সরকার।
- (৯৬) গিরিধারীপুর মজফ্ফর আহামদ গ্রামীণ পাঠাগার (পিয়ারডোবা) : নিষিলকুমার কর্মকার, আবদুল রহমান।
- (৯৭) গোয়ালডাঙ্গা পদ্মীদেবক সংঘ সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগার (সুখাডালি) : মানিকরতন হান্ধরা, সন্ধলকুমার দত্ত।
- (৯৮) **ছিলিমপু**র নেতা**জি** পাঠাগার উলিয়াড়া : সমীরকুমার রায়, খেলনলাল দাস।
- (৯৯) জয়পুর প্রামীণ পাঠাগার (জয়পুর) : জগলাথ বটব্যাল, তাপসকুমার দত্ত।
- (১০০) তিলাবনী উদয়ন ক্লাব পাঠাগার (বাউরিডিহা) : অশোককুমার মহান্তি, পশুপতি বাউরি।
- (১০১) তেওয়ারিডাঙ্গা পল্লী পাঠাগার (মেঝিয়া) : সহদেব লাহা, আলোকনাথ উঁই।

১৮৭৩ সালে জয়পুর থানার কুচিয়াকোলের স্থানীয় শাসনকর্তা রাধাবল্লভ সিংহদেবের পৌত্র, বহুভাষাবিদ ও সঙ্গীত-বিশারদ যুবরাজ বসম্ভকুমার একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে বসম্ভকুমার লোকাম্ভরিত হলে ওই গ্রন্থাগারটিরই নামকরণ হয় 'বসম্ভ লাইব্রেরি'। এটিকেই বাঁকুড়া জেলার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার বলে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন।

- (১০২) ধবন বাণী পাঠাগার (ধবন) : ভানুপদ কোলে, স্বপনকুমার মণ্ডল।
- (১০৩) ন্যাশনাল লাইব্রেরি (কাটানধার-বিষ্ণুপুর) : রবীস্ত্রনাথ ঘোষ, অধীরকুমার খাঁ।
- (১০৪) পার্টিট কৃষক সংঘ লাইব্রেরি (পার্টিট) : প্রদীপকুমার কারক, নীহারকুমার মণ্ডল।
- (১০৫) পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার (পানুয়া) : তপনকুমার রায়,<sup>≜</sup>পঙ্কজুমার মণ্ডল।
- (১০৬) পৌরকর্তা লাইব্রেরি (বাঁকুড়া) : পার্থসারথি ঘোষ, দীপবন্ধু লোহার।
- (১০৭) বরিচা দীনেশ স্মৃতি পাঠাগার (বরিচা) : গুনাকর পাল, ধনপতি গোস্বামী।
- (১০৮) বিবড়দা জাগৃতি সংঘ পাঠাগার (বিবড়দা) : সুব্রত মুখোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়।
- (১০৯) বিহারজুড়িয়া উত্তরায়ণ সংঘ ও লাইব্রেরি (বিহারজুড়িয়া) : মানস কাপড়ি, অনাদিনাথ কর্মকার।
- (১১০) বীরচন্দ্রপুর নবোদয় পাঠাগার (গোপীকান্তপুর) : মধুসুদন লাহা, দিলীপকুমার দাস।
- (১১১) বীরসিংহা গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বনবীরসিংহা) : নিতাইচন্দ্র দিবাপতি, মৃত্যুঞ্জয় লোহার।
- (১১২) বেলিয়াতোড় সাধারণ পাঠাগার (বেলিয়াতোড়) । দীপককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ দে।
- (১১৩) ভোলাহীরাপুর অমৃল্যরতন পাঠাগার (হীরাপুর) : গৌতম মুখোপাধ্যায়, মদনচন্দ্র ঘোষ।
- (১১৪) মানকানালি প্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ পাঠাগার (মানকানালি) : আশিস পত্র, বীরেন্দ্রনাথ কাপড়ি।
- (১১৫) মুড়াগ্রাম নবারুণ সংঘ লাইব্রেরি : অশোকুমার পাত্র, মধুরানাথ মাহাতো।

- (১১৬) রবীন্দ্র লাইব্রেরি (ঘোলগড়িয়া) : আনন্দময় চাাটা**র্জি,** স্বপনকুমার দাস।
- (১১৭) রাজগ্রাম মিলনী সংঘ লাইব্রেরি (রাজগ্রাম) : প্রশাস্তকুমার দে, স্বপনকুমার কুণ্ড।
- (১১৮) রামপুর রাধানাথ পাঠাগার (হামিরহাটি) : শিখা মণ্ডল, ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ।
- (১১৯) লক্ষ্মণপুর সুকান্ত পাঠাগার (লক্ষ্মণপুর) : দুর্গাদাস লায়েক, অবনী রুইদাস।
  - (১২০) শহিদ পাঠাগার (বারিকুল) : ধর্মদাস সরেন।
- (১২১) শ্যামসুন্দর জ্যোতির্ময় বোস মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (শ্যামসুন্দরপুর) . অজিতকুমার লাহা।
- (১২২) সানাবাঁধ পাবলিক লাইব্রেরি (সানাবাঁধ) : শঙ্করলাগ চন্দ, দেবাশিস চট্টোপাধায়ে।
- (১২৩) সুকান্ত পাঠাগার, জীবনপুর ( হাতিরামপুর) · অশোক মিত্র, মনোরঞ্জন মণ্ডল।
- (১২৪) হরেকৃষ্ণ কোনার স্মৃতি পাঠাগার, বেলুট নাথেরডাঙ্গা । নবীনচন্দ্র নাথ, দানেশচন্দ্র নাথ।

সরকারি নির্দেশনামা জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের স্মারক নং ৯৮ এই ই বি তাং ১৬.৩.১৯৮৩ অনুসারে খাডড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার শহর গ্রন্থাগারে উরীত হবার পর উক্ত বরাদ্ধে ১২৫ পুনিশোল আজমিরা গ্রামীণ গ্রন্থাগার (পোঃ পুনিশোল) অনুমোদন পায়।

সরকারি নির্দেশ ২০০ ই ডি এন (এস ই) তাং ১১.৩.১৯৮৬ জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশনামা ১৬৪(৫) এস ই বি তাং ১২.৫.১৯৮৭ অনুসারে নিম্নোক্ত পাঁচটি গ্রন্থাগারকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

- (১২৬) খড়বনা আদিবাসী গ্রামীণ গ্রন্থাগার : সমীরকুমার গোস্বামী।
  - (১২৭) চাকা প্রামীণ প্রস্থাগার (চাকা) । নিখিপকুমার মহান্তি।
- (১১৮) थाड़ा সারদাদেবী পাঠাগার (थाड़ा) : पूर्शामाञ ব্যানার্জি, সমীর কয়রা:
- (১২৯) বামিরা বিবেকানন্দ পাঠাগার (বামিরা) . পবকুমার চক্রবর্তী।
- (১০০) হেলনা ওওনিয়া অম্বৃজ্ঞাক গ্রামীণ গ্রন্থাগার (হেলনা ওওনিয়া) : উত্তমকুমার সিংহমহাপাত্র, প্রদীপকুমার মুখোপাধাায়।

#### সহায়ক গ্ৰন্থ :

- (১) বিষয় সাধারণের গ্রন্থাগার। সম্পা নির্মণচন্দ্র চৌধুরী ও আনন্দ ভট্টাচার্য।
- (2) W.B. District Gazetteers, Bankura, Amiya Kumar Bandyopadhyay l
- (5) District Gazetteer, O' Mally 1
- (৪) বাকুড়া জনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। অধ্যাপক রগীক্তমোহন চৌধুরী।
- (৫) প্রস্থাগারের ইতিহাস ও বাকুড়া। ডাঃ গিরীজ্ঞশেষর চক্রনতী।
- (७) वीकुषा (कमा (वाफुन वेहेरमना : ऋर्तानका।


#### সহায়ক প্রতিষ্ঠান :

বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার।

#### সহায়ক ব্যক্তি :

নরহরি মণ্ডল, রাজীব হাজরা, রূপা সিহেঠাকুর ও অরিক্সম বোৰ, নমিডা সরকার, উৎসৰ বোৰ।

লেবক : জেলা প্রস্থাপারিক, বাকুড়া জেলা প্রস্থাপার



# চলো যাই ডাকে ওই মনোমোহিনী বাঁকুড়া

## উপেন কিস্কু



বিষ্ণুগ্রে এসে আপনাকে মোহিত করবে এলাকার মল্লরাজ্ঞাদের
বিষ্যাত কীর্তিগুলি। প্রধান আকর্ষণ টেরাকোটার মন্দির, দলমাদল কামান,
জ্ঞাড় বাংলা মদনমোহন মন্দির, ছিন্নমন্তার মন্দির, রাসমঞ্চ।
পোকার্বাধ, লাল্বাধ, যমুনার্বাধ শোনাবে আপনাকে ভোগবিলাসী
লাল্বাই-এর প্রেমে পাগল রাজার কাহিনী। কান থাকলে শুনতে
পাবেন রানীর অন্দরমহলের কারা। কিবো সংগীতবোদ্ধা হলে
ভূবে যেতে পারেন বিশ্যাত বিষ্ণুপুর মরানার সমুদ্রে।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শীবের উপর একটি শিশির বিন্দু.....


কবি ঠিক কোন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মন উদাস করা উপরোক্ত লাইন কটি লিখেছেন এটা জানা না থাকলেও বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে কথা কটি যে খুবই প্রাসঙ্গিক এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর মধ্য দিয়ে কবি যেন ভ্রমণ প্রিয় বাঙালি, যাঁরা অনুসন্ধানী মন নিয়ে বা মানসিক শান্তি, পরিবর্তন বা অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়ান এবং অনেক কিছু দেখেছেন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁদের আত্মতৃত্তির মাঝে আলপিনের খোঁচা মেরেছেন। কবির ওই আত্মবিলাপে বাঙালি বিবেকে যদি সামান্যতম নাড়া দিতে পারে তা হলেই সকলের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

আমি এমন একটি জেলার কথা বলব যার অবস্থান ধানবাদদুর্গাপুর-বর্ধমান জামশেদপুর-ঝাড়গ্রাম-খড়গপুর বা পুরুলিয়া থেকে খব সহজে যাওয়া যায়। এ জেলার চারিদিকে খব নিকটেই আছে পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নেওয়া বোলপুর-শান্তিনিকেতন অদূরে পুরুলিয়া জেলার হৌ-খ্যাত বাগমুন্তী-অযোধ্যা পাহাড়। কিছুটা এগিয়ে গেলেই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ও ঘাটশিলা। মুকুটমণিপুরের অদূরে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কাঁকড়াঝোড়। আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র দিয়ে ঘেরা অবগুষ্ঠিত বাকুড়া, আজকে মেলে ধরতে চায় নিজেকে আপনজনকে শোনাতে চায় নিজ মর্ম ব্যথা। বাকুড়ার বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে কন্দরে, নদীর তীরে লুকানো আছে কত কথা, কত ব্যথা, কত বীরত্ব গাথা। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে বাকুড়ার অবদান জানতে শুধু বই পড়ে হবে না। চলে আসুন। চর্মচক্ষে অবলোকন কর্দন। আমি হলফ করে বলতে পারি লাল কাঁকুড়ে মনোহারিণী বাকুড়ার প্রেমডোরে আপনি বাঁধা পড়বেনই। বৎসরাস্তে ছুটে আপনাকে আসতে হবেই।

আপনি তাচ্ছিল্যভরে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, মশাই আপনি যে এতো বকর বকর করছেন কি আছে ওখানে ? বাঁকুড়া সম্পর্কে কাগজের কোনও লেখা পড়ে থাকলে বা উন্নাসিক কোনও পর্যটক বন্ধুর কথা শোনা থাকলে আমাকে শুনিয়ে দেবেন—গরিব বাঁকুড়া, রুক্ষমাটি, খানাখন্দে ভরা রাস্তাঘাট, থাকার কোনও ভালো জায়গা নেই, এমনকি খাবার ভালো হোটেল পর্যন্ত নেই। আমি বলতে চাই ধীরে বন্ধু ধীরে, রক্ষনী এখনও বাকি। আমি আপনাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি—কি নেই বাঁকুড়ায় ? জানতে হলে চলে আসুন। সপ্তাহান্তে ২ দিন বা ছুটিতে ৩ থেকে ৫ দিন। ভালোই লাগবে।

## মুকুটবিহীন মুকুটমণিপুরে—২ দিন

আপনি যদি প্রকৃতি প্রেমিক হন তাহলে চলে আসুন মুকুটমণিপুর। এখানেই দেখতে পাবেন এশিয়ার বৃহস্তম বা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহস্তম মাটির বাঁধ। সবুজ পাহাড় খেরা কাঁসাই কুমারীর নীল জলরাশি, সোনাঝুরির জঙ্গল, সুর্যোদয়ের পূর্বে পাখির কুজন আপনার চিন্তকে উদাসী করে তুলবেই তুলবে। ক্লান্তিময় এক খেঁয়েমির জীবন থেকে মুক্তি পেতে ৫-৭ দিন যখন পেরিয়ে যাবে বৃঝতেই পারবেন না।



শুশুনিয়া পাহাড়ের এই জলধারা বারো মাস পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

সারস-মাছরাঙা পানকৌড়ি প্রভৃতি দেশি পাখির পাশাপাশি লক্ষাধিক পরিযায়ী পাখির সমাবেশ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পর্যটনের মরসুম শুধু নয় মুকুটমণিপুরের প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আপনাকে আসতে হবে ভরা বর্ষায়। মেঘের গর্জন থেকে থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি আর নীল ও ধুসর রঙের জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মনে হবে কোনও সমুদ্রতীরের জলোচ্ছাসের শব্দ শুনছি। থেকে থেকে ঘুঘু কিংবা নাম না জানা পাখির ডাক আপনাকে অচিন দেশে নিয়ে যাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধের পাড়ে বসতে পারেন। কিংবা একা, কোনও অজানা আশব্বায় আচ্ছন্ন হলে সম্ভায় যুব আবাসের বারান্দা কিংবা সেচ বিভাগের পরিদর্শন বাংলা বা বন নিগমের সোনাঝুরির ব্যালকনিতে বসেও এ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। পকেটে রেস্ত থাকলে ঠাণ্ডাঘরযুক্ত ট্যুরিজম বাংলো, আম্রপালি বা পিয়ারলেস হোটেলেও আশ্রয় নিতে পারেন। বর্ষার জ্যোৎসালোকের মুকুটমণিপুর আকাশ পরিষ্কার থাকলে ইন্দ্রের নন্দন কাননকেও হার মানতে হবে। মুকুটমণিপুরেই দেখতে পাবেন ১ জানুয়ারির পর্যটন উৎসব ও মেলা। ১৪ জানুয়ারি বাউল মেলা। এছাড়া পর্যটন মরসুমে সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনগুলোতে উপভোগ করতে পারেন আদিবাসীসহ বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের নৃত্য। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র এর উদ্যোক্তা। ২-১ বছরের মধ্যে শোকসংস্কৃতির সংরক্ষণাগার আপনার মনের তৃষ্ণা মেটাবে। পরখ করে দেখতে পারেন। বাড়তি পাওনা লক্ষে

বর্ষার জ্যোৎসালোকের মুকুটমণিপুর আকাশ
পরিষ্কার থাকলে ইন্দ্রের নন্দন কাননকেও হার মানতে
হবে। মুকুটমণিপুরেই দেখতে পাবেন ১ জানুয়ারির
পর্যটন উৎসব ও মেলা। ১৪ জানুয়ারি
বাউল মেলা। এছাড়া পর্যটন মরসুমে
সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনওলোতে
উপভোগ করতে পারেন
আদিবাসীসহ বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের নৃত্য।
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি
কেন্দ্র এর উদ্যোক্তা।

চড়ে অভিযাত্রী সেচ্ছে বনগোপাল্পুরের হরিণ উদ্যান। ২-১ ঘণ্টা অঙ্ক সময় বলেই মনে হবে।

অনুসন্ধিৎসা থাকলে যেতে পারেন খাতড়ার নিকটে মশক পাহাড়ের গুহা। অত্যাচারী রাজ্ঞাদের হাত থেকে বনবাসীদের আত্মগোপনের ডেরা। পরবর্তীতে যা ডাকাত গুহা নামে পরিচিত। এগিয়ে গেলে বিশাল পাথরের একটি চাঁই সিঁদুরপেটির সোনামণি পাথর আপনার বিস্ময় বাড়াবে। মানসিক প্রশান্তির জন্য অল্প সময় কাটিয়ে আসতে পারেন গোপালপুরের কংসাবতী তীরবর্তী মনোরম পরিবেশে অবস্থিত কেল্যাতি আশ্রমে।


ইতিহাসের ছাত্র হলে ২ কিমি দুরে জৈন সংস্কৃতির কেন্দ্র অম্বিকানগর রাজবাড়ি বা অম্বিকা দেবীর মূর্তি আপনি দেখে নিতে পারেন। কাঁসাই কুম্মরীর সঙ্গমস্থলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ স্মৃতি স্বস্থ। এখানেই শুনতে পাবেন স্বাধীনচেতা জমিদার পরিবারভক্ত বি**প্লবী রাইচরণ ধবলদেবের ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের কাহিনী**। বিপ্লবীদের আনাগোনা। ব্রিটিশ বাহিনীর কম্যান্ডারের নাঞ্জেহাল অবস্থা। বিপ্লবী রাইচরণকে গ্রেপ্তার করতে আসা সৈন্যদল নদীতীরে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয় তুচ্ছ করে ভরা কংসাবতীর তুফান বন্যা সাঁতরে পেরিয়ে বিপ্লবী রাইচরণকে খবর দেওয়া পানু রজকের কাহিনী। নদীর তীরে জৈন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও ছড়িয়ে আছে। আপনি যদি নৃতত্তের ছাত্র হন তাহলে নিশ্চিতভাবেই অর্ধ কিমি দুরে ১২১ বছরের প্রয়াত জেলভাঙা আদিম আদিবাসী বিরল জনগোষ্ঠীভুক্ত জনদরদী মোহন শবরের সম্পর্কে জানতে আপনার মন উসখুস করবেই। পাহাড়ের কোল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার অজ্ঞানা শিল্পীর বাঁশি কিংবা ঝুমুরের সূর অথবা জ্যোৎস্না রাতে সাঁওডালপদ্মীর भागत्मत थिछाः (वान, नष्ठानिक्याय जाविष्ठ ना হয়ে थाकरू भावतन না। হাতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন প্রকৃতির অকৃপণ সা<del>জে</del> স্ত্তিত বিলিমিল। ডে-সেন্টার ছাড়াও নির্মীয়মাণ রিমিল পেন্ট হাউসে থাকতে পারবেন। ফিরে এলে থাকতে পারবেন। রানীবাঁধ বন বাংলা বা জ্বেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে। ইচ্ছা করলে ঘূরে আসতে পারেন ১৫ কিমি দূরের বিপ্লবী ক্ষুদিরামের স্মৃতি বিজ্ঞড়িত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের গোপন কেন্দ্রস্থল ছেঁদা পাধর গ্রামে। ওখানে বিপ্লবীরা. গভীর জঙ্গলের কোন কুয়োতে বোমা পরীক্ষা করে ও আদিবাসী কোন

কোন যুবক তাদের বিশ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গী ছিল অনুসন্ধিৎসূ
ইতিহাসের গবেষকদের অনুসন্ধিৎসাই বাড়াবে। বে গাছতলায় দুপুর
বেলায় ক্ষুদিরামের সঙ্গী সাধীরা বিশ্লাম নিত সে গাছ আজও বিশ্লবী
শহিদ ক্ষুদিরামের কথা শোনাবে। বন বিভাগের ছোট বাংলা ছাড়াও
ছুটির দিনে ছেঁদা পাথরের শহিদ ক্ষুদিরাম শ্বৃতি উচ্চ বিদ্যালয়েও ঠাই
পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে হালকা বিছানা নিয়ে যেতে হবে।
কলকাতা থেকে সরাসরি সি এস টি সি বাসে যাওয়া যায়। ২ কিমি
দুরের বীরকাড় বাঁধ পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট হিসেবে
হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিংবা কাছেই জাঁতাডুমুর ডাাম। ছেঁদা পাথর
নিকটবতী বছপ্রামে ব্রিটিশ আমলে তামা উদ্যোলন হত। মূল্যবান
চিংষ্টোন খনিগুলোও এখানেই অবন্ধিত।

ছেঁদা পাথর থেকে মুকুটমণিপুর বা রাইপুর ট্রেকিং রুট হিসাবে খুবই আকর্ষণীয় হবে। সেক্ষেত্রে বৈরী পাল ড্যামের তীরে কদমাগড় কলাবনীতে ডে-সেন্টারের ক্লটের জনপ্রিয়তা বাডাবে। ঝিলিমিলি থেকে ট্রেকিং করতে চাইলে তালেবেডা হয়ে 'সূতান'-এর ডাাম গহন অরণ্য বন্ধুর পাহাড়ি পথ আপনাকে মিরিকের কথাই মনে করিয়ে দেবে। এখানে সূতাম কটেছে আপনি থাকতে পারেন। নৌকো বিহার করতে পারেন। কিংবা ওয়াচ টাওয়ারে উঠে প্রকৃতির শোভা দর্শন করতে পাবেন ৷ মনে হবে কম্বোডিয়ার প্রকৃতির শোভা চেউ খেলানো পাহাড় ও সবুজ অব্বাদী আমাজনের গল্প পড়া গভীর অব্যাের কথাই আপনাকে মনে করিয়ে দেবে। দেখা পেয়ে যাবেন বনা হরিণ, ওয়োর বা তিতির ও বন মোরগ। দেখা মিলে যেতে পারে বনা হাতিরও কেননা এটা এখন হাতির স্থায়ী আবাসম্থল। সরল সাঁওতাল আদিবাসী সঠাম দেহের অধিকারী পাচকদের হাতের তৈরি চা বা রালা খাবার আপনার মনে থাকবে। সদা হাস্যময় সাঁওতাল যুবকদের প্রকৃত বাংলায় অশুদ্ধ উচ্চারণ আপনার স্মৃতিতে চির জাগরুক হয়ে থাকবে। क्रिट्रांत मार्यमाट्ट अथन्यम जुलिया एम्ख्यांत कना माल, महरा। यूरलत মনমাতানো গন্ধ, লাল পলাশ ও শিমূলের সৌন্দর্য কখনও আপনাকে রানীবাঁধ বা মুকুটমণিপুর পৌছে দিয়েছে বুঝতেই পারবেন না। বাড়তি



বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা, মন্দির স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।



ইকো পার্ক, তালভাংরা ব্রক। হরিণের স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র।

একদিন সময় থাকলে চলে আসতে পারেন মটগোদা গ্রামে। এখানে আছে ধর্মরাজের মন্দির। মাথ মাসের শেষ শনিবারে শুরু হয়ে ৭ দিনের শনিমেশার শরিক হতে পারেন। ৫ কিমি দুরে রাইপুরের চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক দুর্জন সিং-এর মর্মর মূর্তি দর্শন করতে পারেন। শিখর রাজার ধ্বংসাবশেষ চর্মচক্ষে না দেখা গেলেও শিখর সায়েরের পাডে বসে কিছক্ষণ ডব দিতে পারেন অতীত ইতিহাসের অতলে। কিংবা ফেরার পথে যেতে পারেন চাতরি কালাপাথর লালবাঁধ ও সন্নিকটে অবস্থিত বিশালাকার একটি কালো পাথরের 'কালো পাহাড'-এ। ইন্সঝোর মধুপুর বড়দি-কালা পাথর-শিড়শিগড়। প্রস্তাবিত পর্যটন কেন্দ্র রাইপুর-সারেঙ্গা ব্লকের মাঝখানে কংসাবতী নদীর অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুদ্ধ বনানী, সারা বছর ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা থেকে কুলু কুলু ঝরনা, প্রাকৃতিক ঢেউ (धनात्ना পরিবেশ, মছয়া ফুলের মাতাল করা গন্ধ, লাল পলাশের মোহময়ী রূপ আপনাকে আকর্ষণ করবেই। মধ্যখানে ২.৫ কিমি বিস্তুত বিশাল নদীর নীল গভীর জলরাশি সারা বছরব্যাপী পর্যটকদের নৌকো বিহারের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। তাছাডা নতুন গজানো শালপাতা ও লাল পলাশ শোভিড খাড়া কালো পাথরের ১০০-২০০ ফুট নিচে চৈত্রের বৈকালিক নৌকো বিহার আপনাকে মোহিড করবেই। প্রকৃতি প্রসন্ন থাকলে দেখা পেরে যেতে পারেন বিরল প্রজাতির প্রাণী পেলোলিনের। রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে এখনও স্থান না পেলেও ধীরে ধীরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ২/১টি গেস্ট হাউস গড়ে উঠলে সপ্তাহান্তের ছুটি উপভোগ সার্থক হবে। বর্তমানে পিকনিক স্পট ছিলেবে এটা ক্রমাগত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বৈশাৰ মাসের নির্দিষ্ট দিনে সাওতালদের শিকার উৎসব এখানেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

## यन्तित नगती विकुशूरत-- २ मिन

মুকুটমণিপুর থেকে সরাসরি বিষ্ণুপুর আসার পথে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতে পারেন শালপলাশের জঙ্গলর্ঘেষা চেঁচুড়িয়া ইকো পার্কে। ইচ্ছা করলে নৌকো বিহার করতে পারেন। কবি বা সাহিত্যিক হলে একদিন কাটিয়েও যেতে পারেন।

বিষ্ণুপুর যাওয়ার পথেই ২০ কিমি ঘুরপথের কষ্ট স্বীকার করতে চাইলে চর্মচক্ষে দেখতে পারেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারত সরকারের লোগোখ্যাত পাঁচমুডার পোডামাটির শিল্পীদের নিপুণ হাতের কারিকরি। মল্লরাজ্বধানী বিষ্ণুপুর আপনাকে উচ্ছীবিত করে বর্গী হামলার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম গাথাগুলি। বিষ্ণুপুরে এসে আপনাকে মোহিত করবে এলাকার মল্লরাজ্ঞাদের বিখ্যাত কীর্তিগুলি। প্রধান আকর্ষণ টেরাকোটার মন্দির, দলমাদল কামান, জ্ঞাড বাংলো মদনমোহন মন্দির, ছিন্নমন্তার মন্দির, রাসমঞ্চ। পোকা বাঁধ, লাল বাঁধ, যমুনা বাঁধ শোনাবে আপনাকে ভোগবিলাসী লাল-বাই-এর প্রেমে পাগল রাজার কাহিনী। কান থাকলে তনতে পাবেন রানীর অব্দর মহলের কারা। কিংবা সঙ্গীত বোদ্ধা হলে ডবে যেতে পারেন বিখ্যাত বিষ্ণুপর ঘরানার সমূদ্রে। যদুভট্ট থেকে শুরু করে গোপেশ্বর ব্যানার্জি পর্যন্ত বছ বিখ্যাত সঙ্গীত প্রতিভা উপহার দিয়েছে এই বিষ্ণুপুর। ক'জনই বা রাখে সে খবর। বিখ্যাত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এখানেই অবন্ধিত। অজ্ঞ্জ্জ হোটেল ও টুরিস্ট লচ্চ ২/৩ দিন কটানোর পক্ষে যথেষ্ট। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিষ্ণুপুর মেলা আছকে ছাতীয় মেলায় স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। এখানেই পাবেন বিষ্ণুপুর ঘরানা থেকে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির অপূর্ব মিলন। সুযোগ হলে কলকাতা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন নামী দামি শিল্পীরাও অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এতদিন পর্যন্ত জেলার স্থান সঙ্কুলান সহ থাকার বিভিন্ন অসুবিধা থাকলেও রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদ মিলিতভাবে বিষ্ণুপুর মেলা ও শহরকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে।

এখান থেকে ফিরে আসতে পারেন জয়পুরের ময়ুরের ধ্বনি তনতে। কিংবা হরিশের ছোটাছুটি দেখে। বন বাংলোতে থেকেও যেতে পারেন। নিকটেই আছে পঞ্চায়েতের তৈরি বাহারি গোলাপবাগান কিংবা সমুদ্রবাধ। প্রাক্তন মহারাজ প্রদুৎম্লের আবাস জয়পুর সংলগ্ন প্রদুৎমাপুরে ঐতিহাসিক স্থান গড় প্রদুৎমাপুর বর্তমানে পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে। কলকাতায় গাড়িতে ফিরতে চাইলে পথে পড়বে সারদা দেবীর জন্মস্থান বাঁকুড়ার শেষ প্রান্তের জয়রামবাটি। ফেরার পথে রামকৃষ্ণদেবের কামারপুক্র মঠ।

### বাঁকুড়াতে--> দিন

বাঁকুড়া পর্যটনের আর একটি প্রধান কেন্দ্র বাঁকুড়া শহর। এখানে যুব আবাসে পর্যাপ্ত আসন অথবা সরকারি নানান আবাস পেয়েও যেতে পারেন। তাছাড়া আছে সপ্তর্বিসহ আরও বেশ কিছু হোটেল ও লচ্জ। সপ্তর্বির মালিক দন্তবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে এলে আপনার সুবিধেই হবে। বাঁকুড়াতে নিজস্ব ট্যাক্সি সার্ভিসের মাধ্যমে ওরাই আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবে। আলাদা গাইড নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। কলকাতা থেকে কিছু সংস্থা হোটেল সপ্তর্বির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পর্যটকদের পাঠিয়ে থাকেন। এখানেই দেখতে পাবেন বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ-এর বসতবাটি। এখানে থেকেই ঘুরে আসতে

পারেন ওওনিয়া, বিহারীনাথ বা কোডো পাহাড়। পথে পড়বে ছাতনায় চন্ত্রীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা বড চন্ত্রীদাসের জন্মস্থান। ১০ কিমি এগোলেই দেখতে পাবেন ওওনিয়া পাহাড়। চন্দ্রবর্মার শিলালিপি এখনও ছলছল করছে। পাহাডে চডতেও পারেন। ওওনিয়া ধারার জলধারা আপনার ডুফার্ড হ্রাদয় শীতল করবে। বছ পর্যটক টিনভর্ডি করে ৩৩নিয়া ধারার জল বাড়ি নিয়ে যান। লোক বিশ্বাস—এই জল ক্ষধা বর্ধক ও পেটের রোগ নিরাময় করে। চৈত্রের ধারা উৎসব বিশাল মেলার রূপ নেয়। শালী নদীর গাংদুয়া জলাধার আপনার কয়েক ঘন্টা ভালেই লাগবে। সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন শালভোড়া সাঁত্রতি থানার সীমান্তে পাহাড় কোলে সুশোভিত ছোট জলাধার ও वित्नामभूत्वत्र भूग উ म्हान। किश्वा गगউम्ह्यारंग त्रमा गए५ ७ठा निम्नामा সেচ প্রকল্পকে ঘিরে পার্ক। প্রাচীন শহর সোনামুখীও একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। ছোট রেল তুলে দিলেও বাস যোগাযোগ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই আছে। রেশম শিক্সে বিখ্যাত কেন্দ্র সোনামুখী কার্তিক পজা ও বিখ্যাত বাউল শিল্পীদের বাউলের আখড়া আপনার বাড়তি পাওনা। এখানেই মিলিত হতে পারেন খয়েরবনি গ্রামের বিখ্যাত বাউল শিল্পী সনাতন দাসের সঙ্গে। আসা-যাওয়ার পথে ছান্দারের অভিব্যক্তির উৎপদ চক্রবর্তীর সদা হাস্যময় অভার্থনা আপনার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঁকুড়ায় সৃজনশীল শিল্পকর্মের নতুন त्रां वाशनात्क मुक्क कर्तादरे। नरेल चत्रत्र लाखा वृद्धित सना २-১ পিস সংগ্রহ করতেও পারেন। বেলিয়াতোড্-এ পরিদর্শন করতে পারেন বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী রায়ের বসতবাটি ও সংগ্রহশালা।

এ রকম বহু দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় স্থান ছড়িয়ে আছে বাঁকুড়ার বিভিন্ন আনাচে কানাচে। এ যাবং শিক্সের বিকাশে যথাযথ গুরুত্ব পেশে



বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দলমাদল কামান



গঙ্গাজলঘাটি ব্রকের কোডো পাহাড।


বাঁকুড়া জেলা হতে পারত ভারতবর্ষের পর্যটকদের তীর্থক্ষেত্র। মন্দির থেকে টেরাকোটা, পাহাড় থেকে জলাধার, স্রোতম্বিনী নদী থেকে গহন অরণ্য কোলেরিয়ান জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলিম সংস্কৃতি মিলন ক্ষেত্র এই বাঁকুড়া। সাম্প্রদায়িক ভেদ কিছু কিছু থাকলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখানে সংঘটিত হয়নি। আদিম আদিবাসী শবর থেকে শুরু করে সাঁওতাল, মুখা, মাহালী, কোড়া, ভূমিজ প্রভৃতি জনজাতির সাংস্কৃতিক উপহার নিয়ে আজও সমুজ্জ্বল এই জেলা। চুয়াড় বিদ্রোহের বীরত্ব গাথা থেকে শুরু করে লায়েক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুখা বিদ্রোহ, গঙ্গানারায়ণ বিদ্রোহ এবং বর্গী হাঙ্গামা প্রতিহত করার বীরত্ব গাথা আজও এখানের মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে উন্মাদনা সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বন বাংলো ও জেলা পরিষদ বিশ্রামাগার সমস্ত জায়গাতেই রয়েছে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে থাকার ব্যবস্থাসহ হোটেল, লজ ও রেস্টুরেন্ট। যোগাযোগের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট এক্সপ্রেস বাস ছাড়াও জেলার যে কোনও প্রান্ত থেকে যে কোনও জায়গায় যাওয়ার জন্য আছে ট্রেকার ও ট্যাক্সি সার্ভিস। স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থান ছাড়াও পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যের পুক্তে যা যথেষ্টই। আগামী দিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সি সার্ভিস চালু হতে যাচেছ। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়াতে সরাসরি আসা যায় সাউথ ইস্টার্ন রেলের দুর্গাপুর স্টেন্টন থেকে ৪২ কিমি বাঁকুড়া শহর। কিংবা সাউথ ইস্টার্ন রেলের দুর্গাপুর স্টেন্টন এখান থেকে ৪২ কিমি বাঁকুড়া শহর। কিংবা সাউথ ইস্টার্ন রেলের রোড চন্দ্রকোনা ও ঝাড়গ্রাম থেকে মুকুটমণিপুর ৮৫ কিমি। খড়গপুর থেকে ১০০ কিমি মুকুটমণিপুর। সরকারি, বেসরকারি


এক্সপ্রেস বাসে কলকাতা, শিলিগুড়ি ছাড়াও যে কোনও শহর থেকে সরাসরি বাঁকডার যে কোনও প্রান্তে আপনি পৌছে যেতে পারেন। রাস্তাঘাট এখন অনেক উন্নত। পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিজাত ফসল, সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের বাজার তৈরি হবে। বাজার খুঁজে পাবে বাঁকডা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছডিয়ে থাকা কটির শিল্প। পাবেন স্থানীয় দরিদ্র শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ার তৈরি বেলমালা, বাঁশের শিল্প। আদিবাসী শিল্পীদের হাতে তৈরি বাঁশ, বেত, কাঠের কারুকার্য খচিত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য আপনার গৃহ শোভা বৃদ্ধিসহ গৌরব বৃদ্ধি করবে। ইচ্ছা করলে শহর শিল্পীদের তৈরি দুধ্যিলতা বা বেত বাঁশের শিল্পও পাবেন। মুকুটমণিপুর কেঞ্জাকুডার বাঁশের শিল্প বা শুশুনিয়ার পাথরের তৈরি শৌখিন দ্রবাসম্ভার যে কোনও কেন্দ্রেই পাওয়া যায়। শিং-এর তৈরি শিক্ষও মুকুটমণিপুরেই পাবেন। ভগড়া কল্যাণ সায়ের ও মটগোদার আদিবাসী শিল্পীদের পাথরের প্রদীপ থেকে থালা বাটি, শিলনোডা তাও সংগ্রহ করতে পারেন। রাজগ্রাম কেঞ্জাকুডার গামছা, চাদর নিয়ে যেতে আপনার মন চাইবেই। পকেটের জোর থাকলে স্ত্রী বা কন্যার মানভঞ্জনের জন্য আছে বিষ্ণুপুরের জগৎ বিখ্যাত বালচরী শাডি।

নিজস্ব আত্মতৃত্তি ও মনোরঞ্জন অথবা অবসর বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলা অসংখ্য নামী অনামী শিল্পী ও কুটির শিল্পীদের মুখে হাসি ফেটাবে। নিশ্চয় আপনিও তাই চান। তাই দেরি না করে চলে আসুন বাঁকুড়ায়।

লেখক: মন্ত্রী, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার



পশ্চিমণঙ্গ / বাঁকুড়া জেলা 🛚 ৪০৫



শिन्नी—याभिनी ताय

# পর্যটন মানচিত্রে—বাঁকুড়া

# সুনীলকুমার ঘটক



রানীবাঁধ ঝিলিমিলির পথটা স্বপ্নের। এখানে সাতটি ভিউপয়েন্ট থেকে
নিসর্গ চিত্র দেখা সত্যিই দার্জিলিংকে স্মরণ করায়। ঝিলিমিলি থেকে
তিন কিমি. উন্তরে তালবেড়িয়ার বাঁধ। তিন পাহাড়ের মাঝে
এক জলাধার। যার মুখ বেঁধে পাহাড়ি এলাকায়
জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে।



মৃক্টমণিপুর, কংসাবতী ডাাম

নুষ শ্রমণে যায় অজানার টানে। প্রাচীনকাল থেকে যে তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছে তার মধ্যে ধর্মের টানের সঙ্গে শ্রমণের টানও অনেকখানি মিশে আছেই। সে কারণেই

দুর্গম স্থানের তীর্থস্থানগুলি চিরকালই জনপ্রিয়। বর্তমানকালে তার্থস্থানের সঙ্গে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সমন্বিত স্থানগুলিও সাধারণ মানুষের ভ্রমণ তালিকায় স্বচ্ছন্দে স্থান করে নিয়েছে। আজকের পর্যটন মানচিত্রে পাহাড় সমুদ্র নদী অরণা প্রথম সারিতে এসেছে। পৃথিবীজুড়ে কোলাহলক্রান্ত মানুষ দৈনন্দিন বাস্ততা থেকে মুক্তি পেতে খুঁজে বেড়াচ্ছে দু-দণ্ডের শান্তি, নির্জনতা।

বাঁকুড়া জেলার লালমাটি, টিলা, ডুংরি, শাল, পলাশ মহুয়ার জঙ্গল, মালভূমির নৃত্যরতা নদী আপন রূপের আঁচল মেলে ক্লান্ত নাগরিকের জনা প্রশান্তির আসন পেতে রেখেছে। ছোটনাগপুর মালভূমির সঙ্গে গাঙ্গেয় সমভূমির মিলনভূমি এই বাঁকুড়া ভৌগোলিক বৈচিত্রো ভরপুর। এই বৈচিত্রাময় জেলা প্রাচীনত্বের ঐতিহ্যে যেমন উল্লেখযোগা, তেমনি বর্ণময় নান্দনিক-প্রাকৃতিক দৃশাপটে মানুষের হস্তাবলেপে যে মনোরম রূপ ফুটে উঠেছে তা আজ দেশ-বিদেশের মানুষকে টেনে আনছে বাঁকুড়ার দুয়ারে।

বাঁকুড়া জেলার পূর্বপ্রান্তে জয়রামবাটি পর্যটন মানচিত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মা সারদামণির জন্মস্থান জয়রামুবাটি মাতৃভূমি হিসাবে বন্দিত। বেশ কয়েকটি রেস্ট হাউস, হোটেল পর্যটকদের খানিকটা স্বস্তি এনে দিতে পেরেছে। নরনারায়ণ মঠের আতুরজনের সেবা মাতৃভূমিকে নতুন মর্যাদা দিয়েছে। এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে কামারপুকুর, যার আন্তর্জাতিক পরিচিতি সূবিদিত।

বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে আলোচিত পর্যটনক্ষেত্র মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর। পশুতেরা বলেন, পুর্বভারতের কাশী। দলমাদল কামান, রাসমঞ্চ, জোড়বাংলা, শ্যাম রায়, মদনমোহন, লালজির মন্দির, গড়দরজা, গুমগড়, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ প্রভৃতি মল্পরাজাদের অবিশ্বরণীয় কীর্তি আজও বহন করে চলেছে। সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে টেরাকোটার অজস্র শিল্পসম্ভার। যদিও সময়ের পাকে ও পুরাবস্তুর চোরাকারবারিদের লালসায় কিছু কিছু ক্ষয় ও অদৃশা হয়েছে। তবুও সাতটি বাঁধে ঘেরা অগণিত মন্দির বুকে করে বিষ্ণুপুর রাঢ় বাঙলার এক অনন্য ইতিহাস ধরে রেখেছে। সে ইতিহাসের সংগ্রহশালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখা, বিষ্ণুপুরের শুধু নয় বাঙলার গৌরব বলে আজ বিবেচিত।

বিষ্ণুপুরের সংগীত ঘরানা, বালুচরী শাড়ি, শাঁথের শিল্পকার্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ও তার উত্তরণ উল্লেখযোগা। আধুনিকীকরণের ধাকা সামলিয়ে কাঁসাপিতল শিল্প নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে। আসলে বিষ্ণুপর নিয়ে কিছু বলা মানেই চর্বিতচর্বণ। তবুও বলা উচিত বিজয়া দশমীর দিন রাবণকাটা নাচ, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ঝাঁপান উৎসব ভ্রমণ-পিপাসুদের যথেষ্ট তৃপ্তি দেয়। এছাড়া ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিষ্ণুপুর উৎসব' বিষ্ণুপুর দর্শনার্থীদের বাড়তি পাওনা। বিষ্ণুপুর আজ পর্যটন ক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মুকুটমণিপুর। কুমারী-কংসাবতী নদীর সংযোগস্থলকে বেঁধে ৮০ বর্গকিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জলাধার বাঁকুড়া জেলার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র। এ খ্যাতি রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যেও প্রসারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য পরিকাঠামোয় সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থা যথেষ্ট। সাম্প্রতিক স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক এর অঙ্গে নতুন সংযোজন। এখান থেকে অম্বিকানগর খুব কাছে। জয়রামবাটি, বিষ্ণুপুর, মুকুটমণিপুর নিয়ে বিশেষ আলোচনা এখানে নিক্সয়োজন। এদের পরিচিতি ভ্রমণপিপাসুদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট—সুবিদিত। বহু কথিতও বটে। স্বভাবতই আমরা আলোচনার গতিমুখকে সেই দিকে নির্দেশিত করতে চাই—যাদের অবস্থান যথেষ্ট চিন্তাকর্ষক, অথচ পাদপ্রদীপের আলোয় তেমন করে আলোকিত হয়নি।

কলকাতা থেকে সড়ক পথে জয়রামবাটি হয়ে বিষ্ণপর ঢোকার প্রবেশদ্বারে অপূর্ব এক সৌন্দর্যের ডালা নিয়ে বসে আছে জয়পুর। মলরাজদের প্রাচীন রাজধানী প্রদ্যমপুর (পদুমপুর) জয়পুরেরই অঙ্গ। শালপিয়ালের সবুজ অরণ্যের ঘাঘরা পরে সমুদ্র বাঁধ আজ প্রতিষ্ঠিত পিকনিক স্পট। এখানের অরণ্যে মুক্ত হরিণের বিচরণ পর্যটকদের খুব একটা হতাশ করে না। দু-দণ্ড বসার জন্য জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতি নির্মিত ফুল-ফলের বাগান আদর্শ জায়গা। এই জয়পুরের এক কিলোমিটার উত্তরে 'গড়'। মল্লরাজাদের গড়ের চিহ্ন আজও ধরে রেখেছে। জয়পুরের অদূরেই পূর্বে বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম মন্দির গোকুলটাদ। ল্যাটারাইট পাথরের এই মন্দির সতািই বিস্ময়ের। এর পাশেই বরাহমূর্তি, সদা আবিষ্কৃত বারাহীমূর্তি সহ অজস্র জৈন বৌদ্ধ শৈব্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছড়িয়ে থাকার নিদর্শনভূমি সলদা-গোকুলনগরকে পণ্ডিতেরা 'আশ্চর্য প্রত্নশালা' বলেছেন। এই এলাকা দর্শন বিষ্ণুপুর দেখার উপক্রমণিকা বলা যেতেই পারে। এখানে রাভ কাটানোর মতো তিন-চারটি আস্তানাও রয়েছে। বড ডরমেটারি সহ সর্বাধুনিক ব্যবস্থা নির্মাণ হচ্ছে জেলা পরিষদ থেকে।

জয়পুর থেকে বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘন্টাখানেকের পথ পাঁচমুড়া। একটি গ্রাম। বর্ডমানে গঞ্জের আকার নিলেও পাঁচমুড়া এখনও গ্রামই। অন্যান্য নানান সম্প্রদায়ের সঙ্গে শতাধিক কৃন্তকার পরিবার এখানে বাস করে। এই কৃন্তকারেরা পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি তৈরি করে বিশ্বজ্ঞোড়া নাম কিনেছে। পোড়ামাটির নানান মৃতি, ফুলের টব, প্লেট, শাঁখ (সামুদ্রিক শাঁখের মতো বাজানো যায়) তৈরি করে চরম সৃজনশীল উৎকর্বতার পরিচয় তুলে ধরেছে। লাল কাঁকুরে মাটির পাঁচমুড়ায় এই কৃন্তকারদের কর্মশালা শিল্পবসিকদের কাছে আকর্ষণীয় তো বটেই—স্মারক সংগ্রহে উৎকৃষ্ট স্থানও।

পাঁচমুড়া খেকে আরেকটু পশ্চিমে চলে যান—চেট্টডিয়ার প্রকৃতি পার্কে: অরণাের রূপ অবিকত রেখে শাল-পিয়ালমছলের সঙ্গে আম কাঁঠাল পেয়ারা নারকেল সহ ফুলের বাগান এ পার্ককে মোহনীয় করে তুলেছে। বাঁধে ক্যামেল হাঁসের সঙ্গে নৌকো বিহার করা যায়। ছজনের রাত কাটানোব ব্যবস্থা অনেককে টেনে আন্ছে। **তাছাড়া পিকনিকের** সম্পূর্ণ বাবস্থা করায় একদিনের ভ্রমণ **যথেষ্ট চিত্তাকর্বক নিশ্চয়।** এখানে একরাত কাটিয়ে আরও পশ্চিমে হাটপ্রাম-পায়রাচালিতে একটা দিন দিবি৷ কাটে। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার সঙ্গে পা**লা দিয়ে শঙ্খশিলীদের** শাঁখের কাজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে উপবি পাওনা <mark>কিছু মন্দির। এখান</mark> থেকে মুকুটমণিপুর খুব দুবে নয়। মুকুটমণিপুর থেকে রানীবাঁধ ১৮-১৯ কিমি দক্ষিণে। বানীবাঁধে টিলার **উপরে তৈরি বনবিভাগের** রেস্টহাউসে জ্যোৎসারাত স্বপ্নময়। **এখান থেকে খুব সহজেই** দক্ষিণবঙ্গের দার্জিলিং ঝিলিমিলি দেখে নেওয়া যেতে **পারে। রানীবাঁধ** ঝিলিমিলি পথটা স্বপ্নের। এখানের সাতটি ভি**উ পয়েন্ট থেকে নিসর্গ** চিত্র দেখা সাত্যিই দার্জিলিংকে স্মরণ করায়। **এই ঝিলিমিলি থেকে ডিন** কিমি উত্তরে তালবেডিয়ার বাঁধ। তিন পাহাডের মাঝে এক জলাধার। যার মুখ বেঁধে পাহাডি এলাকায় জলসেচের বাবস্থা হয়েছে। পিকনিক

রানীবাঁধের সূতান জঙ্গপ



শ্বিটে হিসেবে এখন খুবই জনপ্রিয়। এই তালবেড়িয়ার বাঁধ হয়েও যাওয়া যায়—অন্য পথও আছে ১৫ কিমি পূর্বে 'সূতান' যাবার। গভীর পাহাড়ি জঙ্গলের মাঝে হরিণবীথি লেক, নির্জনতাপিয়াসীদের আদর্শস্থান এই সূতান। এখানে এক উঁচু ওয়াচ টাওয়ার থেকে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা আনন্দময়। ছোটগাড়িতে রোমহর্বক পথ অতিক্রম স্মরণে থাকবে। এখানে বনবিভাগের এক ডরমেটারি আছে। এরই দক্ষিণ প্রান্তে ছেঁদা পাথর উলফাম খনি হিসেবে খ্যাত হলেও বিপ্লবী ক্ষুদিরামদের বোমা তৈরির কেন্দ্র হিসাবেও স্মরণীয়।

রানীবাঁধ-রাইপুর খাতড়ার মাঝে কংসাবতী নদীর তীরে পোরকুল। পৌষ সংক্রান্তির তুরু মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়। এ মেলাকে 'গানের মেলা' বলা যায় অনায়াসেই। এ মেলা না দেখলে দক্ষিণ বাঁকুড়াকে সম্পূর্ণ চেনা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার এই কেন্দ্রগুলি মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পলাশের রঙে যেভাবে রঞ্জিত হয়, তা বিশেষত নগরবাসীর কাছে চিরশ্মরণীয় হবে।

দক্ষিণ বাঁকুড়া থেকে ফেরার পথে হীড়বাঁধে চাটুনি বাঁধ দেখে নেওয়া যেতে পারে। চাটুনি বাঁধ, চন্দন বাগান বিশেষভাবে মানুষকে টানে। এখানের বনবাংলোয় থাকবার ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে উন্তরে ছাতনা। বড়ু চন্টীদাসখ্যাত বাসুলী মন্দির দেখে শুশুনিয়ায় ডেরা নেওয়া যায় সহজেই। হাতির হাঁটুমুড়ে বসে থাকার রূপে শুশুনিয়া অনেক ইতিহাসের নীরব সান্ধী।

রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপি, ছোট ঝরনা, পায়ে পায়ে পাহাড়ের মাথায় ওঠার রোমাঞ্চ হাজারো মানুষকে টেনে আনে। বাড়তি আকর্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে সরকারি-বেসরকারি চডার আবাসনবিলাসী পর্যটকদের নিশ্চিন্ততা দিতেই পারে। এখানে পাথরের তৈরি নানান মূর্তি, বাসনপত্র স্মারক হিসাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই শুশুনিয়া থেকে পূর্বে কয়েক কিলোমিটার নেমে এলেই শালীনদীকে বেঁধে গাংদোয়ায় যে ব্যারেজ হয়েছে তা জেলায় ছোট মুকুটমণিপুর নামে খ্যাত। এখান থেকে তিন কিমি পূর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ প্রসাদের জন্মভূমি অমরকানন। এখানের 'করো' পাহাড় দেখে নেওয়া কঠিন নয়। এখানের বনবিভাগের রেস্টহাউস যথেষ্ট অভিজাত। অমরকানন থেকে আরও পর্বে বেলিয়াতোড। যামিনী রায়ের জন্মস্থান। এখানে কাঠ ও বাঁশের ঘোড়া সহ নানান কারুশিল্প বিখ্যাত। বেলিয়াতোড় থেকে সোনামুখী রোড ধরে তিন কিলোমিটার গেলেই ছান্দার। এখানের অভিব্যক্তি শিল্পকেন্দ্র সব মানুষকে তুপ্তি দেবেই। বিশেষত এর প্রাণপুরুষ উৎপল চক্রবর্তীর আলাপি মেজাজ দর্শনার্থীদের কাছে স্মৃতিময়।

বাঁকুড়া শহরের উপকঠে বিকনা। ডোকরাশিদ্ধীদের গ্রাম। বিশেষত নানান দেবদেবীর মূর্তি, লক্ষ্মীর সাজ বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ সহায়তায় বিকনা ডোকরা গ্রাম-ছিসাবে পরিচিত হয়েছে। বাঁকুড়া শহরের পূর্ব গায়ে ছারকেশ্বর নদীর তীরে এক্তেশ্বর। এক্তেশ্বর শিবের 'গাজনমেলা' বিখ্যাত। মন্দির তো দশনীয়ই। এখান থেকে ১৫ কিমি পূর্বে ওন্দা। ওন্দার ৫ কিমি উন্তরে বহুলাড়ার মন্দির। যা জৈন সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন বলে পণ্ডিতেরা বলেন।

আরও পূর্বে বিষ্ণুপুরের উন্তরে বাঁড়েশ্বর। ঘাঁরকেশ্বর নদের গর্ভে ঘীপের মতো স্থানে বাঁড়েশ্বর শিবের মন্দির। অন্তত প্রাকৃতিক




শুখনিয়া পাহাড়ের ঝর্ণা

পরিবৈশে অবস্থিত মন্দিরটি দেখবার মতো। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে বিশ্ময়। এখানের গাজনমেলা বিখ্যাত।

সোনামুখী তসরবস্ত্র, পিতল-কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত হলেও মনোহরতলা ও সেখানের মহোৎসব যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ইন্দাসের একেবারে উত্তরপ্রান্তে দামোদর-শালী নদীর মিলন স্থলে সোমসার। সতাজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' ছবির শুটিংয়ের জন্য আলোচিত হলেও চাঁদপাল (যাঁর নামে নাকি কলকাতার গঙ্গায় চাঁদপাল ঘাট)—এর বাসভূমি। এই পালদের বিশাল ব্যড়ি আজও বর্তমান যদিও বাস করার লোক প্রায় নেই। এই সোমসারে শালী দামোদরের মিলনস্থলেই নদীতীরের বটগাছটি শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযানে বর্ণিত বটগাছটির কথা মনে করিয়ে দেয়। সোমসার পিকনিক স্পট হিসেবে আদর্শস্থানের শ্বীকৃতি পেয়েছে।

ষদ্ধ পরিসরে বাঁকুড়ার দশনীয় স্থানগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া কঠিন। তবুও ইতিমধ্যে পরিচিত ও সম্ভাবনাময় স্থানগুলির একটা সাধারণ রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। বাঁকুড়া শহরকে কেন্দ্র করে এগুলি সহচ্চেই দেখে নেওয়া যেতে পারে। শহরের কৃতি সম্ভান রামকিঙ্কর বেইজের নামাঙ্কিত রামকিঙ্কর যুব আবাস ছাড়া সদর শহরে যাবতীয় দশুরের বাংলো ও বেসরকারি ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত। এছাড়া বিষ্ণুপুর সহ যেসব পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তারও সংক্ষিপ্ত উল্লেখে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে গাইড বুক করার চেষ্টা হয়নি, এটা স্বীকার করে নিয়েই লালমাটি-রাঙা বাঁকুড়াকে নতুন করে দেখার আমন্ত্রণ রইল।





পশ্চিমবঙ্গ / বাঁকুড়া জেলা 🛚 ৪১২

# বাঁকুড়া জেলার উদ্ভব ও বিবর্তন এবং গ্রন্থপঞ্জি

## সুবর্ণ দাস



১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই সুবা বাংলাকে অর্থাৎ বাংলা
বিহার ওড়িশা অঞ্চলকে ব্রিটিশ-শাসনাধীন প্রশাসনিক জেলা এককে
খণ্ডিতকরণের প্রক্রিন্মা আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল
সাতচল্লিশটি জেলা। বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে।
কালক্রমিক দিক থেকে বাঁকুড়া জেলার স্থান সাঁইক্রিশতম।

'বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণি-পূর্ণ খনি !

কোন পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে প্রবেশি গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে দোলাইব মাতৃ-ভাষা-কম কলেবরে'—

—নবীনচন্দ্ৰ সে

বাঁকুড়া জেলা বর্তমানে ভৌগোলিক দিক থেকে দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। সংস্কৃত ভূগোল অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলে
বাঁকুড়ার প্রশাসনিক ক্ষেত্র হল রাঢ় নামে অভিহিত অঞ্চল বিভাগের
অল। গবেষকদের মতে, আবুল ফজল যখন আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ
রচনা করেছিলেন, তখন অধুনা বাঁকুড়া জেলা নামে পরিচিত অঞ্চল
ছিল কিছুটা সরকার-ই-মদারন নামক প্রশাসনিক বিভাগের
এক্তিয়ারভুক্ত ও অংশত স্বাধীন বিষ্ণুপুরব্বাজের নিয়ন্ত্রণাধীন।
মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল রচয়িতা মানিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর কাব্যে 'বাঁকুড়া
রায়' ধর্মসিলুরের পরিচয় দিয়েছেন।

'বেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি একমনে অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে। ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায় শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়। সিয়াসের কালাচাঁদ ঞিদাসের বাঁকুড়া রায় বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়।'

মধ্যযুগের আর একজন ধর্মমঙ্গল প্রণেতা রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর প্রান্থে ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলেছেন যে, ধর্মঠাকুর তাঁর পরিচয় দিলেন 'আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।' কোনও কোনও আঞ্চলিক গবেষক মনে করেন বন্ধু রায় নামে সামস্ত নৃ-পতির নামানুসারে বাঁকুড়া । মল্লরাজ বীর হাস্বীরের পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন বীর বাঁকুড়া রায়। এই বন্ধু রায় আর বাঁকুড়া রায় একই ব্যক্তিকিনা জানা যায় না। মতান্তরে স্থানীয় পাঁচটি কুণ্ড অর্থাৎ জলাশয় থাকায় এখানকার নাম হয় বানকুণ্ডা—'বান' কথাটির 'পঞ্চবান'-এর পাঁচ সংখ্যা নির্দেশক। এই বানকুণ্ডা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে 'বানকুড়া'—বাঁকুড়া কথায় দাঁড়ায়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই সুবা বাংলাকে অর্থাৎ বর্তমান বাংলা, বিহার, ওড়িশা অঞ্চলকে ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রশাসনিক জেলা এককে খন্ডিতকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সাতচল্লিশটি জেলা। বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। কালক্রমিক দিক থেকে বাঁকুড়া জেলার স্থান হলো সপ্তব্রিংশতিতম।

সরকার প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে বাঁকুড়া জেলা গঠনের সূচনা সংক্রান্ত বক্তব্যে পার্থক্য চোখে পড়ে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে ও'ম্যালি বলেছেন যে, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান চাকলার অবশিষ্টাংশ সহ বাঁকুড়া ব্রিটিশ শাসনাধিকারে এসেছিল। আবার ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে যে, একটি প্রশাসনিক একক হিসাবে বাঁকুড়া জেলার উৎপত্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের বৎসর

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ঘটেনি। বস্তুত বাঁকুড়া জেলান্তর্গত অঞ্চলসমূহ দুই কিন্তিতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন হয়েছিল। এ জেলার কিছু অঞ্চল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলা দুটির সঙ্গে এবং অবশিষ্টাংশ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জেলার সঙ্গে ইংরেজদের হাতে এসেছিল।

বাঁকুড়া জেলান্তর্গত অঞ্চলগুলি ইংরেজ কোম্পানির হাতে আসার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। ওই বছর ২৭ সেপ্টেম্বর কোম্পানির সিলেক্ট কমিটি মীর কাশিমের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিতে কোম্পানি মীর কাশিমকে নবাব পদ প্রদানে রাজি হয় এবং বিনিময়ে মীর কাশিম কোম্পানিকে সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ছেডে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কোম্পানির ফোর্ট ইউলিয়াম কুঠির গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন ও মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে মীর কাশিমকে মূর্শিদাবাদের মসনদে বসান। সিংহাহনপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মীর কাশিম নবাবের রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য ইউরোপীয় ও দেশীয় সেনাদলের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে কোম্পানিকে পরগনা বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর ও থানা ইসলামবাদ (চট্টগ্রাম) প্রদান করে সনদ জারি করেন। সনদগুলির তারিখ ১ কার্তিক, ১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৩ অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে।

এভাবে প্রথম দফায় বাঁকুড়া জেলান্তর্গত কিছু জমি ইংরেজদের দখলে আসে। এ অঞ্চলগুলি ছিল পরগনা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত রাইপুর থানা অঞ্চল এবং চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত অম্বিকানগর ও ছাতনা জঙ্গল মহালম্বয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মীর কাশিম প্রদত্ত সনদে রাজা তিলকটাদের জমিদারি বর্ধমান পরগনা বাংলা সুবান্তর্গত জেলাসমূহে, মেদিনীপুর চাকলা ওড়িশা সুবান্তর্গত জেলাসমূহে ও থানা ইসলামবাদ (চট্টগ্রাম) বাংলা সুবান্তর্গত জেলাসমূহে অবস্থিত বলে উল্লিখিত। মীর কাশিম যখন এসব অঞ্চল ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেন তখন (১) বর্ধমান জমিদারির অন্তর্গত ছিল আধুনিককালের বর্ধমান জেলা (সাতসিক্কা বাদে) হগলি ও হাওড়া জেলা (সরস্বতী নদীর পূর্ব দিগন্ত নদীবিধীত অঞ্চল বাদে) মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা ও সদর মহকুমার গড়বেতা থানা ও শালবনী এবং কেশপুর থানার উত্তরাংশ, বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানা এবং বীরভূম জেলার অজয় নদউত্তরবর্তী কিছু অঞ্চল, (২) বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান পরগনা বা জমিদারি, বিষ্ণুপুর জমিদারি ও পাচেত জমিদারি : এবং (৩) ৬১০২ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল আধুনিককালের মেদিনীপুর জেলা (হুগলির অন্তর্গত হিজ্ঞাল, মহিষাদল ও তমলুক ; মারাঠা শাসনাধীন পটাশপুর, কামারডিবৌ ও ভোগরাই ; বর্ধমান চাকলাভুক্ত ঘাটাল মহকুমা, গড়বেতা থানা ও শালবনী ও কেশপুর থানার উত্তরাঞ্চলীয় অংশবিশেষ বাদে), সিংহভূমের ধবলভূম মহকুমা, বরাভূম ও মানভূম, মানভূমের জঙ্গল মহাল এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ও অম্বিকানগর জঙ্গল মহাল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কংসাবতী নদী ছিল বর্ধমান চাকলা ও মেদিনীপুর চাকলার বিভাজক সীমারেখা। কংসাবতী নদীর দক্ষিণবতী অঞ্চলসমূহ ছিল মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত, আর উত্তরবতী

অঞ্চলসমূহ নিয়ে ছিল বর্ধমান চাকলা গঠিত। যেহেতু ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে শুধু বর্ধমান পরগনা ইংরেজদের হাতে এসেছিল সেহেতু স্পষ্টতই বিষ্ণুপুর ও পাচেত ছিল তখন কোম্পানির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানির পক্ষে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি গ্রহণ করেন। এটি ছিল বাংলার ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সম্রাট প্রদন্ত সম্পদ অনুযায়ী ১১৭২ বঙ্গান্দের (১২০৬ খ্রিস্টান্দের) ফসল রবির সূচনা থেকে কোম্পানি 'free gift and attamagha' হিসাবে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করেছিল। দেওয়ানি লাভের বিনিময়ে কোম্পানি বাংলার নবাব প্রেরিড রাজস্ব হিসাবে দিল্লির কোষাগারে বার্ষিক ২৬ লক্ষ্ণ টাকা আদায় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাদশাহি ফরমানের তারিখ হল ২৪ সফর। ৬ জালুস বা ১২ আগস্ট ১৭৬৫ খ্রিস্টান্দ। সম্রাটের আর একটি কাজ ছিল কোম্পানিকে ইতিপূর্বে মীর জাফর ও মীর কাশিমের যথাক্রমে যে ২৪ পরগনা জেলার জামদারি এবং যথেকছভাবে চাকলা নামে অভিহিত বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম জেলাত্রয় কোম্পানিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তা শ্বীকার করে নেওয়া। এ শ্বীকৃতিও কার্যকর হয় ফসল

রবি, ১১৭২ বঙ্গান্ধ (১৭৬৫ খ্রিস্টান্ধ) থেকে। প্রসন্থ উল্লেখযোগ্য যে নবাব জাফর খান ১৭২২ খ্রিস্টান্ধে মেদিনীপুর চাকলা নামে কোনও চাকলা গঠন করেননি। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আয়লে ওড়িশা সুবা গঠিত হলে মেদিনীপুরকে তার সঙ্গে যুক্ত কুরা হয় ও ১৭০৬-০৭ খ্রিস্টান্ধে মেদিনীপুর বাংলা সুবার এক্তিয়ারভূক্ত হয়ে হিজলী চক্তলার অংশে পরিণত হয়। যাহোক, ১৭৬৫ খ্রিস্টান্ধে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে বাদশাহি সিদ্ধান্তের ফলে দ্বিতীয় দফায় বাঁকুড়া জেলার অঞ্চল হিসাবে মল্ল রাজবংশশাসিত বিক্রুপুর পরণনা ইংরেজের দখলে আসে।

ব্রিটিশ লেখক প্রাণ্টের মতে, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে যখন নবাব কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ় চট্টপ্রাম জেলা ছেড়ে দিরেছিলেন তখনই বিক্লপুর ও পাচেত রাজা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত ছিল। কিছু কোম্পানি প্রতারিত হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। কিছু প্রাণ্টের অভিমত ব্রান্তিপূর্ণ। কারণ, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নবাব কোম্পানিকে ছেড়ে দিরেছিলেন পরগনা বর্ধমান, চাকলা বর্ধমান নয়। সূতরাং যথাযথ কারণেই মীরকাশিম বিক্লপুর ও পাচেতের নিয়ন্ত্রণ কোম্পানিকে দেননি। অতএব দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার সরকার প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে বাঁকুড়া জেলা গঠনের
সূচনা সংক্রান্ত বক্তব্যে পার্থক্য চোখে পড়ে।
১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে
ও ম্যালি বলেছেন যে, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান
চাকলার অবশিস্তাংশ সহ বাঁকুড়া ব্রিটিশ শাসনাধিকারে
এসেছিল। আবার ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত
বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে যে, একটি
প্রশাসনিক একক হিসাবে বাঁকুড়া জেলার
উৎপত্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির
দেওয়ানি গ্রহণের বৎসর
১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের
আগে ঘটেনি।

দেওমানি লাভের ফলশ্রুতি হিসাবেই ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুররাজের অধীনস্থ ভূখণ্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছিল।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি স্বত্ব হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাম্পানি রাজস্ব আদায়ের কাজ হতে নেয়। বর্ধমান পরগনা ও মেদিনীপুর চাকলা যথাক্রমে কোম্পানির কুঠিসমূহের রেসিডেন্টদের তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হয়। তাঁরা নিলাম ডাকের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা পূর্বতন জমিদার ও তালুকদারদের দাবি বিবেচনা করেননি। এ ব্যবস্থা রায়তের পক্ষে অত্যন্ত বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য ছিল। কারণ, সরকারকে দেয় ২,২২,৯৫৮ টাকা পরিমাণ রাজস্বের স্থলে প্রথম নিলাম ডাকে দব উঠেছিল ৭,৬৫,৭০০ টাকা। রায়তকে যথাসন্তব শোষণ করে রাজস্ব আদায়ের এই ব্যবস্থা বিনা বাধায় এক দশকের অধিককাল ধরে চলে। ১৭৬১ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টান্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান হিসেবে ডেরেলস্ট রাজস্ব আদায়ের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের সুপারভাইজার ও ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল এ জেলা দুটির রাজস্ব আদায়ের কাজ নিয়্মিত করা।

কিন্তু রায়তের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে গৃহীত রাজস্থ আদায় ব্যবস্থার মারাত্মক ক্রটি ছিয়ান্তরের মন্তর্জন নামে পরিচিত ১১৭৬ বঙ্গাব্দের বা ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মাধামে প্রকাশ পেলে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনায় বাধ্য হয়। ফলে কোম্পানি দেওয়ানের ভূমিকার অবতীর্গ হয়ে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে ও কমিটি অব রেভিনিউ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। রাজস্ব সংগ্রহের কাজ তদারকি করার জন্য গভর্মবের কাউলিলের সব সদস্যদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৩অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর এর শেব অধিবেশন বসেছিল। কমিটির চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৯টি কালেক্টরশিপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।
অন্যতম ছিল বিষ্ণুপুর ও পাচেতসহ বীরভূম কালেক্টরশিপ। তবে
১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি এক আদেশবলে বিষ্ণুপুর ও
পাচেতের জন্য পৃথক পৃথক কালেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৭৩
খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে তারিখের আর একটি আদেশ বলে তাঁদের
প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ও কলিকাতার কর্তৃপক্ষের কাছে রাজস্ব
জমা দেওয়ার জন্য পুনরায় নিলাম ডাকের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এখন
থেকে রাজস্ব আদায়ের কাজ দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ইউরোপীয়
কর্মচারীদের অভিধা হয় সুপারভাইজারের পরিবর্তে কালেক্টর, রাজস্ব
সংক্রান্ত কাজ তদারকির জন্য তাঁদের সাহায্যকারী হিসাবে 'দেওয়ান'
অভিধাকারী দেশিয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়টি বিচার করে রাজস্ব কমিটি কর্তৃক প্রবর্তিত নিলাম ডাক ও কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা অসম্ভোষজনক প্রমাণিত হওয়ায় ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে কাউন্সিল রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই নতুন নীতি অনুযায়ী ইউরোপীয় কালেক্টর নিয়োগের নীতি বর্জন করা হয় এবং প্রতিটি জেলায় দেওয়ান বা আমীল নামধেয় দেশিয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অবশ্য যে জেলা সম্পূর্ণভাবে জমিদারকে বা নিলাম ডাকের মাধ্যমে ইজারা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে জেলায় দেওয়ান বা আমীল নিয়োগের নীতি কার্যকর করা হয়নি। আমীলদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাকে পাঁচটি বৃহৎ বিভাগে ভাগ করা হয় ও প্রতিটি বিভাগের জন্য প্রভিনসিয়াল কাউন্সিল অব রেভিনিউ গঠন করা হয়। ছিতীয় বিভাগেটির সদর দপ্তর ছিল বর্ধমান। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), পাচেত, বীরভুম (ক্যাপটেন ক্যামাকের অধীনস্থ রামগড় ইত্যাদি জেলাসহ)।

কিন্তু রাজস্ব কমিটির কাজের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় উপরোক্ত ব্যবস্থার কার্যকারিতা ব্যাহত হতে থাকে। অতএব কাউন্সিল ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল এক চিঠিতে কোম্পানির প্রশাসন কৃত্যকের কর্মচারীদের হজুরী মহালের সর্বত্র কালেক্টর পদে নিয়োগের পরামর্শ দেয়। কাউন্সিলের বক্তব্য ছিল যে, বাংলা প্রেসিডেন্সিতে যে পরিস্থিতি চলছিল তার বিচারে কোনও রকম স্থানীয় এজেনী ছাড়া কমিটির পক্ষে নিয়মিত রাজস্ব আদায় করা ও সুপারভাইজার ভূস্বামীদের অত্যাচার ও অতিরিক্ত আদায়ের উপদ্রব থেকে রায়ত ও ক্ষুদ্র রায়তদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সূতরাং কাউন্সিল কমিটিকে হজুরী মহালগুলিকে কালেক্টরশিপে বিভক্ত করার নির্দেশ দেয়। সে : সঙ্গে এ নির্দেশও ছিল যে, কোনও জমিদারি বিভাজনের প্রশ্ন দেখা না কোনও কালেক্টরশিপের জমা আট লক্ষ টাকার অতিরিক্ত না হয়। কাউলিলের এ নির্দেশ মোতাবেক কমিটি ১৭৮৬ ব্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল হজুরী মহলগুলিকে বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, দিনাঞ্চপুর, বাবরবন্দ সহ ইদ্রাপুর কালক্টর শিল্প বিভক্ত করে ও মেদিনীপুর জেলার হজুরী মহালগুলিকে এ জেলার কালেক্টরশিপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

এরপর ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে কোম্পানির ডিরেক্টর সভার ১২ এপ্রিল ১৭৮৬ তারিখের এক পত্র গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের হাতে আসে। এ পত্রে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচের



অনুর্বর কাঁকুরে জমি উর্বর করে তুলছেন শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ

নির্দেশ ছিল। অতএব কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ রাজস্ব বোর্ডের সভায় অনুমোদিত এ পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব সংগ্রহের বিভিন্ন সংস্থার সংখ্যা ৩৬ থেকে ২৪-এ নামিয়ে আনে। ফলে বিষ্ণুপুর আবার বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

দশসালা বন্দোবৃত্ত প্রবর্তনের আগে সংগৃহীত তথা প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েকটি কালেক্টরশিপের আয়তনের বিশালতার জন্য দক্ষ কাজকর্ম ছিল কন্টসাধ্য, তাই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তারিখের এক সরকারি আদেশ বলে বিষ্ণুপ্রকে বীরভূম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাছাভা প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজনে গর্ভনর জেনারেল প্রদন্ত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর এক নির্দেশ বলে বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অঙ্গীভূত বাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, খুরশাল, ফুলকুসুমা, সিমলাপাল ও ভাালাইডিহা এ ছটি জঙ্গল মহাল মেদিনীপুর জেলায় স্থানান্তরিত হয়।

এদিকে বাংলা রাজ্য স্থাপনের সময় থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ধ স্থাপনের সময় পর্যন্ত মুসলমান আমলের বিচার বাবস্থা সংশোধনের জনাও কোম্পানি সরকার কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট দেওয়ানী ও ফোজদারী বিচারের জন্য কতগুলি সাধারণ বিধি (General Regulations) পাশ হয়েছিল। এ সাধারণ বিধি মোতাবেক জেলান্তরে সব রকম ফোজদারী মামলা বিচারের ক্ষমতা কাজী ও মুফতির উপর ন্যন্ত হয়। তাঁরা দৃজনে মৌলবীর সহায়তায় ফৌজদারী বিচার পরিচালনা করার ক্ষমতা পান পরবর্তীকালে কাজী 'দারোগা' নামে অভিহিত হন। ১৭৮৭ খ্রিস্টার্দে২ জুন বীরভূম ও বিষ্ণুপুর জেলাসহ চোদ্দটি জেলার একটি করে দারোগাসহ ফৌজদারী আদালত স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল তারিখের বিধিবলে বাংলায় তেরটি 'Courts of Civil Judicature' নামে দেওয়ানী আদালত

স্থাপিত হয়েছিল। এ আদালতগুলির একটি স্থাপিত হয়েছিল বর্তমানে পুরুলিয়া জেলান্ডর্গত রঘুনাথপুরে। বিষ্ণুপুর ও পাচেড ছিল এ বিচারালয়টি এক্তিয়ারের অধীন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সংযুক্তি ও মেদিনীপুর জেলার এক্তিয়ারে ছটি জঙ্গল মহালের স্থানান্তরের ফলে বাস্তবত বাঁকুড়া জেলার অন্তিত্ব লোপ পায়। দীর্ঘ এক যুগ পরে ১৭৯৯ থ্রিস্টাব্দের চয়াড বিদ্রোহের অভিঘাতজ্ঞাত অম্বিরতাপর্ণ পরিম্বিভিত্তে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা পুনরায় নিজ সন্তায় ফিরে আসে। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নং রেগুলেশনবলে গঠিত হয় জঙ্গল মহাল জেলা। এ নতুন জেলার অন্তর্ভুক্ত ২৬টি জেলার মধ্যে ১৬টি নেওয়া হয়েছিল বীরভূম জেলা থেকে। এগুলি ছিল পাচেড, বাগমৃতি, বোগানফুদ্রি, তরফ বাহাদুর, কাডলাম, হাবিলা, ঝালদা, ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর, কিসমৎ নওয়াগড়, কিসমৎ চার্ওৎ লি, টাওরং, টং, নগরকিয়ারি ও পাতকুম। সাতটি নেওয়া হয়েছিল মেদিনীপুর **জে**লা থেকে। যথা, ছাতনা, বরাভূম, মানভূম, শ্রীপুর (সুপুর), অন্থিকানগর, সিমলাপাল ও ভ্যালাইডিহা। তিনটি নেওয়া হয়ছিল বর্ধমান জেলা থেকে। যথা, সেনপাহাড়ি, শেরগড় এবং কোতুলপুর থানা ও বালসি পরগনা বাদে বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়াকে সদর দপ্তর করে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ नः রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গল মহাল জেলা গঠনের কারণ ছিল চুয়াড় বিদ্রোহের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল আদিবাসীদের লুঠতরাজ। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর সরকারি আদেশবলে মহাল পারা জঙ্গল মহাল জেলার অন্তর্ভক্ত হয় এবং এরও কারণ ছিল এই অঞ্চলের অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা। জলল মহালের রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়-সংকোচনের ও সুবিধার জন্য ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারির এক আদেশবলে বীরভূমের কালেক্টরশিপ ভূলে দেওয়া হয় এবং এই দায়িত্ব বর্ধমান কালেক্টরশিপের উপর ন্যস্ত করে বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলার সীমানা বিন্যাস সব সময়ে যে
প্রশাসনিক সুবিধা বা জনস্বার্থের তাগিদে ঘটেছে
তা নয়, কখনো কখনো এর পশ্চাতে
কায়েমি স্বার্থের চাপও কাজ করেছে।
১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের পরিবর্তনের সময়
ছাতনা পরগনা মানভ্ম জেলার
অন্তর্গত রয়ে যায়।
অথচ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সদর কেন্দ্র
বাঁকুড়া থেকে ছাতনার দূরত্ব ৮ মাইল,
অন্যদিকে মানভ্ম জেলার সদর
কেন্দ্র পুরুলিয়া থেকে
৪২ মাইল।

ও জঙ্গল মহালের রাজস্ব আদায়ের জন্য বাঁকুড়ায় একজন সহকারি কালেক্টর মোতায়েন করা হয়। এই একই উদ্দেশ্যে ১৮০৯ খ্রিস্টান্দের ২৭ জানুয়ারির আরেকটি আদেশবলে জঙ্গল মহালের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলা কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে বর্ধমান জেলা কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ বাঁকুড়ায় নিযুক্ত একজন সহকারি কালেক্টরের হাতে দেওয়া হয়। এরপর ১৮৩২ খ্রিস্টান্দের গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামানামক আদিবাসী অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় ১৮৩৩ খ্রিস্টান্দের জঙ্গল মহাল জেলা ভেঙে দিয়ে পরগনা সেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিক্ষুপুরের অধিকাংশ অঞ্চল বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

জঙ্গল মহাল জেলার ভাঙনের ফলে কয়েকটি বিচার বিষয়ক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন, জঙ্গল মহালের দেওয়ানি আদালত তুলে দেওয়া হয় ; সেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর এস্টেট বর্ধমানের ·সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং পূর্বতন জঙ্গল মহালের অবশিষ্টাংশ**ও** মেদিনীপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধলভূম এস্টেট নিয়ে মানভূম জেলা গঠন করা হয়। জেলাটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানভূম জেলায় নিয়মিত প্রশাসন ব্যবস্থা বিলোপ করা হয় ও জেলাটিকে সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেলির সঙ্গে যুক্ত করে "প্রিলিপ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু দি এক্ষেণ্ট টু দি গভর্নর জেনারেল ফর দি সাউথ-ওয়েস্ট এজেন্সি নামক একজন কর্মচারীর শাসনাধীনে স্থাপন করা হয়। এই পুনর্বিন্যাসের নিট ফল হিসাবে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সমগ্র পশ্চিমাশে মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের একটি মানচিত্রে দেখা যায় যে, নবগঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেনির পূর্ব সীমান্ত বাঁকুড়া শহর পর্যন্ত প্রসারিত। ১৮৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অবশিষ্টাংশ নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান নামক আরেকটি জেলা গঠিত হয়। এই জেলার সদর দপ্তর ছিল বাঁকুড়া ও পূর্ব সীমানা কোতৃলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। ছাতনা, সুপুর ও অম্বিকানগর পরগনা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এক্সেন্সির অন্তর্গত।

অত্যধিক কাজের চাপের যুক্তিতে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখের এক সরকারি আদেশক্রমে বাঁকুড়া শহরটিকে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্দির থেকে বর্ধমান জেলায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং বিষ্ণুপুরের দায়িত্বে একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। তাঁর সদর দপ্তর ছিল বাঁকুড়া। একই যুক্তিতে ১৮৩৭ ব্রিস্টাব্দের ৩ জুলাইয়ের এক সরকারি আদেশের দ্বারা বাঁকুড়াকে বর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তিতেই পরবর্তীকালীন ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হয়েছিল। যেমন (১) ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারির সরকারি আদেশে বাঁকুড়া (পশ্চিম বর্ধমান) জেলার সঙ্গে ছাতনার সংযুক্তিসাধন; (২) ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখের আদেশবলে বাঁকুড়া বা পশ্চিম বর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আউসগ্রাম, পা্থসিয়া ও ইন্দাস থানার পূর্ব বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংযুক্তিসাধন ; (৩) ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের আদেশবলে বাঁকুড়া জেলা থেকে ইন্দাস থানার বর্ধমান জেলায় স্থানান্তর বাতিল ; অর্থাৎ ইন্দাস থানা পুনরায় পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে পশ্চিম বর্ধমান বা বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত হয় ; (৪) ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে তারিখের আদেশে বাঁকুড়া জেলা থেকে বুদবুদ মহাকুমার বর্ধমান জেলায় স্থানান্তর। সিপাহি বিদ্রোহের সময় অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছিল বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পূর্বদিকের অর্ধেকাংশ। বাঁকুড়া শহর ছিল জেলার পশ্চিমতম প্রান্ত। বাঁকুড়া-রানীগঞ্জ সড়ক ও বাঁকুড়া-খাতড়া সড়কের পশ্চিমবতী প্রায় সব ভূখণ্ড ছিল মানভূমের অন্তর্গত। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বর্ধমান অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলার জন্য একজন কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার বিবর্তনে পরবর্তী পরিবর্তন ছিল রানীগঞ্জ মহকুমার রঘুনাথপুর ও গৌরান্তি অঞ্চল বাঁকুড়া মহাকুমায় স্থানান্তর। এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ আগস্ট তারিখের এক সরকারি আদেশবলে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখের এক সরকারি আদেশবলে মানভূম, বর্ধমান ও বীরভূম জেলা সহ বাঁকুড়া জেলার দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব বিষয়ক এক্তিয়ারের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মেদিনীপুর, বর্ধমান, ছগলি ও বীরভূম জেলার মতো বাঁকুড়া জেলারও দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব বিষয়ক এক্তিয়ারের রদবদল করা হয়।

অসংখ্য সীমানা সংক্রান্ত পরিবর্তন এবং রাজস্ব বিষয়ক, বিচার বিষয়ক ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে বহু দিনের নানা অসংগতি দীর্ঘকাল ধরে নানা বিপ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিল। অতএব বাঁকুড়া জেলার বিবর্তন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এক শুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌছায়। এই বছর ১৭ জুন তারিখের এক আদেশবলে কোতুলপূর, ইন্দাস ও সোনামুখী বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানে স্থানান্তরিত হয়; ১৭ সেপ্টেম্বরের এক আদেশবলে বর্ধমান জেলার বুদবুদ মহকুমা অবলুগু হয় ও কোতুলপূর এবং সোনামুখী থানা সহ ইন্দাস থানা বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত হয় বাঁকুড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়, মানভূমের ছাতনা থানা। তাছাড়া যুক্ত হয়েছিল রানীগঞ্জ ও কাঁকসা থানা। এছাড়া কয়েকটি ছোটোখাটো পরিবর্তনও সাধিত হয়। যেমন্ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফ্রেবুয়ারি এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বন নগর ও বাসুদেবপুর পল্লী সহ ডোলমা গ্রাম

বাঁকুড়া জেলার বিকৃপুর থানার ফৌজদারি এন্ডিয়ারে বাইরে নিয়ে গিয়ে বধর্মান জেলার সোনামূখী থানার অধীন করা হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টান্দের ১৫ জানুয়ারির আরেকটি আদেশবলে বর্ধমান জেলা থেকে ৯টি গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে সমীক্ষাকৃত চর বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্ডরিত হয়। আদেশ ১৮৭৬ খ্রিস্টান্দের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। বহু বছর ধরে এসব পরিবর্তনের ফলে ১৮৭৬ খ্রিস্টান্দে যখন হান্টারের 'Statistical Account of Bengal Vol. IV' প্রকাশিত হয় তখন বাঁকুড়া জেলার আয়তন ছিল মাত্র ১৩৪৬ বর্গমাইল। প্রসারত উল্লেখ করা যায় যে, সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলার আয়তন ছিল ১৩৪৮.৯৯ বর্গমাইল (৬৩০ বর্গমাইল পরিমিত জমি আবাদি, ৫৪০ বর্গমাইল জমি আবাদযোগ্য পতিত ও ১৮০ বর্গমাইল আবাদযোগ্য নয়) যা হোক, ১৮৭৭ খ্রিস্টান্দের ১২ ফেব্রুয়ারির এক আদেশবলে জেলার ও জেলান্ডর্গত থানাগুলির সীমানার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলার বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায় ছিল ১৮৭৯—৮১ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। (ক) প্রশাসনিক সুবিধার বিষয় বিবেচনা করে ২৭ সেপ্টেম্বরের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিবলে কোতুলপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী থানা পুনরায় বর্ধমান জেলা থেকে বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়। (খ) প্রশাসনিক ও জনগণের সুবিধার অজুহাতে সরকার মানভূম থেকে সিমলাপাল ফাঁড়ি সহ খাতড়া ও রাইপুর থানা বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরের জন্য ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১৯ নং আইন পাস করে। (গ) ২৫ এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলা মহকুমার ও থানাগুলির সীমানার পরিবর্তন এবং বাঁকুড়া, বর্ধমান, হাওড়া, হগলি, মানভূম, বীরভূম ও মূর্শিদাবাদের মূন্দেফী ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনা হয়, (ঘ) ৩০ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞাপ্তিবলে মানভূম ও মেদিনীপুর এবং মানভূম ও বাঁকুড়ার সীমানা পুনর্নিধারিত হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দৈর উপরোক্ত পরিবর্তনসমূহের সমষ্টিগত ফলব্রুতি ছিল খাতড়া, রাইপুর ও সিমলাপাল থানা অর্থাৎ সুপুর, আম্বকানগর, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসুমা, সিমলাপাল ও ভেলাইডিহা পরগনা মানভূম জেলা থেকে, এবং কোতৃলপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী থানা বর্ধমান জেলা থেকে বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত হয়। এ বছর বিষ্ণুপুর মহাকুমাও সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা আয়তনের দিক থেকে বর্তমান আকার নেয়। ব্যয় সঙ্কোচের যুক্তিতে ১৮৮০ ব্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারির এক আদেশবলে,পশ্চিম বর্ধমান জেলার জজের পদ পূর্ব বর্ধমান জেলার জজের পদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৮৮১ গ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চের এক বিজ্ঞপ্তিবলে প্রশাসনিক সুবিধার ফুক্তিতে 'বাঁকুড়া' নামক জেলার সঙ্গে পুনরায় জেলা জজের পদ যুক্ত করা হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে বাঁকুড়া ख्यमात ख्या शाम ७ वर्धमान ख्यमात त्ममनम् विভा**र**गत मर्ह्माति. সেসন জ্বজ্ব পদে নিয়োগ করা হয়। এভাবে বাঁকুড়া একটি পূর্ণাঙ্গ জেলার পরিণত হয়। তবে এই জেলার সীর্মানার সঙ্কোচন এর পরেও ঘটেছে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে তারিখের এক বিচ্চপ্তির ছারা বড় হাজারি, ধরিজা বিষ্ণুপুর ও বিষ্ণুপুর পরগনা থেকে চোন্দটি গ্রাম विक्रित्र करत निरा वर्षमान ब्लमात मह्न युक्त करा श्राहिम। এই সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল বিষ্ণুপুর মহকুমা: পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে

অত্যধিক কাজের চাপের যুক্তিতে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের
৭ জুলাই তারিখের এক সরকারি আদেশক্রমে
বাঁকুড়া শহরটিকে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত
এজেনির থেকে বর্ধমান জেলায়
স্থানান্তরিত করা হয় এবং
বিষ্ণুপ্রের দায়িদ্ধে একজন
জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও
ডেপুটি কালেক্টর
নিয়োগ করা
হয়।

আত্মপ্রকাশের পর ১৯০১ ব্রিস্টাব্দের আদম সুমারি রিপোর্ট অনুযারী বাঁকুড়া জেলার আয়তন দাঁড়ায় ২৬২১ বর্গমাইল।

বাঁকুড়া জেলার সীমানা বিন্যাস সব সময়ে যে প্রশাসনিক সুবিধা বা জনস্বার্থের তাগিদে ঘটেছে তা নয়, কখনো কখনো এর পশ্চাতে কায়েমি স্বার্থের চাপও কাজ করেছে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের পরিবর্তনের সময় ছাতনা পরগনা মানভূম জেলার অন্তর্গত রয়ে যায়। অথচ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সদর কেন্দ্র বাঁকুড়া থেকে ছাতনার দূরত্ব ৮ মাইল, অন্যদিকে মানভূম জেলার সদর কেন্দ্র পুরুলিয়া থেকে ৪২ মাইল। তাই ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ছাতনা পরগনা ও মহিবাড়া পরগনার ফৌজদারি এক্তিয়ার বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হলেও ছাতনারাজের বিরোধিতার চাপে দেওয়ানি ও রাজ্ঞ্ব এন্ডিয়ার পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়নি। কারণ, পশ্চিম বর্ধমান অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলা ছিল একটি 'রেণ্ডলেশন' জেলা, পক্ষান্তরে মানভূম ছিল 'নন-রেগুলেশন' জেলা। ছাতনা জমিদারি ছিল দরিদ্র। সুতরাং ছাতনার রাজা নন-রেণ্ডলেশন জেলার পক্ষে প্রযোজ্য ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নং রেণ্ডলেশন বিশেষ রক্ষাকবচবলে খাজনা আদায় দিতে না পারা সত্ত্বেও জমিদারি নিলামের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। তাই ছাতনার উপর দেওয়ানি ও রাজস্ব এক্তিয়ার একটি নন-রেণ্ডলেশন জেলা থেকে একটি রেণ্ডলেশন জেলায় স্থানান্তরিত হলে ছাতনারাজের ধ্বংস হিল নিশ্চিত। অবশ্য ১৮৭২ প্রিস্টাব্দে ছাতনার দেওয়ানী ও রাজ্য এক্তিয়ার পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

আবার ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মেসার্স গিসবর্ন অ্যান্ড কোম্পানির চাপেই মানভূম জেলা থেকে সূপুর, রাইপুর, ফুলকুসুমা, অম্বিকানগর, ল্যামসুন্দরপুর, সিমলা পাল ও ভেলাইডিহা পরগনাওলিকে বাঁকুড়া জেলার হানান্তরিত করা হরেছিল। কারপ, এসব পরগনায় গিসবর্ন কোম্পানির বিস্তৃত ইজারাদারি ছিল। তাই এই কোম্পানির অভিবোগ ছিল, মামলা-মোকদ্দমার জন্য এসব অক্সন্সের অধিবাসীদের পুরুলিরা ও রাঁচি যাতারাত করতে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। বাঁকুড়া জেলার পাসনকেন্দ্রের নামও বাঁকুড়া। অন্য কথার জেলার সদরকেন্দ্র বাঁকুড়া। নামেই অভিহিত। বস্তুত জেলা কেন্দ্রের নামানুসারেই জেলাটিরও নামকরণ হরেছে বাঁকুড়া।

# গ্রন্থপঞ্জি

প্রামাণ্য গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন ইংরেজি বাংলা গ্রন্থে বাঁকুড়া জেলা প্রসঙ্গে কমবেশি নানান তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় ছড়িয়ে রয়েছে। বাঁকুড়া জেলা সম্পর্কে ন্যুনতম আলোকপাত যে যে গ্রন্থে আছে, তেমন গ্রন্থপঞ্জির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে

### বাংলা গ্রন্থ

>। ध्यमरमञ्जू मिज।

রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর। কলিকাতা। কে এল মুখোপাধ্যায়। ১৯৭২ (রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত। ১৯৭৩) ২৮৪ পৃঃ। ১৫ টাকা।

২। অমির বন্দ্যোপাধ্যার।

ছড়ায় স্থান বিবরণ। কলিকাতা। জি এ ই পাবলিশার্স। ১৯৮৬। ১৪৪ পুঃ। ২৫ টাকা।

৩। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি। কলিকাতা। খ্রীভূমি পাবলিশার্স। ১৯৭৫।

৪। অমিরকুমার বন্দ্যোপাখ্যায়।

বাঁকুড়ার মন্দির। কলিকাতা। শ্রীভূমি পাবলিশার্স। ১৯৭১।

৫। অমিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া মন্দির। কলিকাতা। সাহিত্য সংসদ। ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। ২০৫ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

७। खतिन्यम निनग्र।

সচিত্র বিষ্ণুপুর প্রদর্শক। বিষ্ণুপুর। অরিন্দম নিলয়। ১৯৯৮। ১৭ পৃষ্ঠা। ৬ টাকা।

৭। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম পর্ব। কলিকাতা। মডার্ন বৃক এজেলি। ১৯৯৯।

৮। অতুল সুর।

বাঙ্খালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। কলিকাতা। সাহিত্য মন্দির। ১৯৯৪।

১। অতুল সুর।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস। কলিকাতা। সাহিত্য মন্দির। ১৯৯১।

১০। অক্লণ ভট্টাচার্য।

विकुश्त नाँगात्मानन। ১७१८ वनाम।

১১। আশুতোৰ ভট্টাচাৰ্য।

বাংলার লোকসংস্কৃতি। নিউদিল্লি। ন্যাশনাল বুরু ট্রাস্ট। ১৯৮৬। ১৬৫ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

>२। कमना मान्यसः।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী। কলিকাতা। বসুধারা প্রকাশনী। ১৯৬৩। ৩০০ পৃষ্ঠা। ১০ টাকা।

১৩। কান্তিপ্রসন্ন সেনগুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। কলিকাতা। কে পি বাগচী। ১৯৮৭। ১৫৮ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

**>8। भनारगाविन बाब।** 

মল্লভূম কাহিনী। বাঁকুড়া। মনোমোহন রায়। ১৯৫৫। ৭৫ পৃষ্ঠা। ১২ টাকা। ১৫। . গিরীক্রশেশর চক্রবর্তী।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও বাঁকুড়া। বাঁকুড়া। ১৯৮৮।

১৬। গোপাল বসাক।

পর্যটকের দৃষ্টিতে এই বাংলা। কলিকাতা। ডি এম লাইব্রেরি। ১৯৮৩। ১৬০ পৃষ্ঠা। ১২ টাকা।

১৭। গোপেক্রকৃষ্ণ বসু।

বাংলার লৌকিক দেবতা। কলিকাতা। দে'জ। ১৯৬৬। ২২৬ পৃষ্ঠা। ১২ টাকা।

১৮। ঘনশ্যাম চৌধুরী।

মল্লভূমে বিষ্ণুপুরে। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ শারদীয়া খণ্ড ( ? )

১৯। চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।

বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা। কলিকাতা। এস এম প্রকাশন। ১৩৮৬ বঙ্গান্দ।

২০। তক্লপদেব ভট্টাচার্য।

মেদিনীপুর। কলিকাতা। কার্মা কে এল এম। ১৯৭৯।

২১। ভক্লপদেব ভট্টাচার্য।

বাঁকুড়া। কলিকাতা। কার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮২। ৪৩৭ পৃষ্ঠা। ৫০ টাকা।

২২। দিলীপকুমার মুখোপাখ্যায়।

বিষ্ণুপুর ঘরানা। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ। ১৯৮২।

২৩। দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের নদনদী। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্ঞা পুস্তক পর্বদ। ১৯৩৪। ১৮৩ পৃষ্ঠা। ১৩ টাকা।

२८। मीत्निष्ठस स्नन।

वृहर वत्र (১—२১)। कनिकाण। (म'झ। ১৯৯७। ৫०० টाका। প্রবন্ধ।

२৫। पुरचत्रक्षन बल्गाशाधाग्र।

বাঁকুড়া জেলার তফসিলী জাতি ও উপজাতি। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বদ। ১৯৮০।

২৬। দেবদাস চটোপাখ্যায়।

রাঢ় বঙ্গের উৎসর্গ শিল্প। কলিকাতা। পুস্তক বিপশি। ১৯৯৪। ১৬৪ পু। ৪০ টাকা।

२१। शैरब्रक्टनाथ बार्ट्ड।

সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইডিহাস। ৩য় সংস্করণ। কলিকাতা। পাল পাবর্লিশার্স। ১৯৮২। ১৪৩ পৃষ্ঠা। ১৬ টাকা।

২৮। নমিতা মণ্ডল।

বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাগে। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা। পুস্তক বিপণি। ১৯৮৯। ২৪৮ পৃষ্ঠা। ৫০ টাকা।

#### २৯। नियमत्रक्षम त्राप्त।

দেব-দেউলের দেশে। কলিকাতা। পুঁথি। ১৯৮৬। ১২৬ পৃষ্ঠা। ২০ টাকা।

#### ৩০। নীলামর মুখোপাখ্যার।

বিষয় বাঁকুড়া। কলিকাতা। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির। ১৯৯৪।

#### ৩১। নীহাররঞ্জন রায়।

বাঙ্খালির ইতিহাস (আদিপর্ব)। কলিকাতা। দে'জ। ১৯৯৩। ৭৮৮ পূর্চা। ২৬০ টাকা। ইতিহাস।

#### ৩২। প্ৰণৰ রার।

বালোর মন্দির : স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। কলিকাতা। সাহিত্যলোক। ১৯৯৮। ৬০ পৃষ্ঠা। ১২ টাকা।

#### ৩৩। **প্রশান্তকু**মার বন্দ্যোপাধ্যার।

বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ। কলিকাতা। এস এন পাবলিশার্স। ১৯৭৬।

#### ৩৪। ফকিরনারায়ণ কর্মকার।

বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনি। কলিকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৭৯। ১৭৬ পুষ্ঠা। ১৫ টাকা।

#### ৩৫। বসম্ভর্জন রায়বিদ্দবল্লড (সম্পাদিত)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কলিকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

#### ৩৬। বিনয় ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। প্রথম খণ্ড। কলিকাতা। প্রকাশ ভবন। ১৩৮৩ বঙ্গান্ধ। ৪৫৯ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা।

#### ৩৭। বিভৃতিভূষণ ঘটক।

চিত্রে ও শিক্সে বিষ্ণুপুর। কলিকাতা। অরুণ প্রকাশনী। ১৯৮০।

#### ৩৮। বুদ্ধদেব রার।

वारलात लाककथा। कलिकाछा। खान প্रकानन। ১৫ টাকা।

#### ৩৯। ভব রায়।

রাঢ় বাংলার মাটি মানুষ ও সংস্কৃতি। কলিকাতা। মডার্ন কলিম। ১৯৯৪। ৪০ টাকা। প্রবন্ধ।

#### ৪০। ভূপতিরপ্তন দাস।

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমণ ও দর্শন। কলিকাতা। শরৎ পাবলিশিং হাউস। ১৯৭৯। ২২ টাকা।

#### 8)। यश्रवं तात्र।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নাটক ও নাট্যশালা। কলিকাতা। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

#### ৪২। মানিকলাল সিংহ।

পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংকৃতি। বিষ্ণুপুর। (বাঁকুড়া)। চিত্তরশ্বন দাশগুপ্ত। ১৩৮৪ বঙ্গাল। ৩৫০ পৃষ্ঠা। ২৭ টাকা।

#### 80। **भानिकनान जिरह।**

রাঢ়ের মন্ত্রযান। কলিকাতা। ঠাকুরদাস লাইব্রেরি। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

#### 88। बिह्तिकुमात्र तात्र।

বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্থৃতিকং:। শ্যাম রায়ের বাজার (বিষ্ণুপুর)। জেলামরী পাঠচক্র। ১৯৮৭। ১০৬ পৃষ্ঠা। ৮.৫০ টাকা।

#### 80। मिक्ति जात।

বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্থৃতিকথা। ১৩৭৩ বঙ্গাব।

#### ৪৬। মিহির চৌধুরী কামিন্যা।

রাঢ়ের প্রামদেবতা। বর্ধমান। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯। ২৯৪ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা। লোকসংস্কৃতি।

#### ৪৭। মিহির চৌধুরী কামিল্যা।

রাঢ়ের পূর্বপূরুষ পূজা। কলিকাতা। ভোলানাথ পাবলিলার্স। ১৯৯২। ১০২ পূষ্ঠা। ২২ টাকা।

#### ৪৮। যদুগোপাল মুখোপাধ্যার।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স। ১৯৮২। ৫৯১ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা।

#### ৪৯। যোগেশচন্দ্র বাগল।

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী। কলিকাতা। বিশ্বভারতী প্রস্থালয়। ১৯৫৪।

#### ৫০। রঞ্জন বাচস্পতি।

পশ্চিমবাংলার ইতিহাস। রাজনৈতিক পর্ব (১৯৪৭—১৯৭২)। কলিকাতা। ইন্টার নাাশনাল বুকস্। ১৯৮৬। ২৩২ পৃষ্ঠা। ২১ সেমি। ৩০ টাকা।

#### ৫>। इवि मख।

वाकुषाय त्रवीस्रनाथ। ১৩१৮ वजाय।

#### ৫२। त्रशीक्षरमाञ्च क्रीधृती।

বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি। কলিকাতা। বেস্ট বুকস। ২০০০। ৫৪২ পৃষ্ঠা। ২৫০ টাকা। (সমাজ-ইতিহাস)।

#### ৫৩। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত।

শিলারাপময় বাঁকুড়া। কলিকাতা। খ্রীভূমি পাবলিশার্স। ১৯৭৮।

#### **८८। त्रवीखनाथ সামछ।**

বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা। কলিকাতা। পুত্তক বিপণি। ১৯৮১। ১৩৬ পৃষ্ঠা। ১৫ টাকা।

#### **৫৫। त्राम्नाव्य व्यानाधात्र।**

বিষ্ণপুর। কলিকাতা। এস এন পাবলিশার্স। ১৯৪১।

#### ৫৬। রাখালদাস বন্দ্যোপাখ্যায়।

বাংলার ইতিহাস। কলিকাতা। মনোমোহন প্রকাশনী। ১৯৮৫।

#### ৫৭। রাখহরি চটোপাখ্যার।

বাঁকুড়া জিলা হিন্দু মহাসভার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। ১৩৮৪ বঙ্গান্দ।

#### ৫৮। রাধামোহন ভট্টাচার্য।

বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্য। পারিবারিক থিয়েটার ও আধুনিক শিক্ষা। বাঁকুড়া। ১৯৮৪।

#### ৫৯। ब्रामकृक मान।

বাঁকুড়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। বাঁকুড়া। ১৯৮৭।

#### ৬০। রামরপ্রন দাস।

পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি। কলিকাতা। কার্মা কে এল এম প্রাইডেট লিমিটেড। ১৯৮০। ২৭২ পৃষ্ঠা। ২০ টাকা।

#### ७)। निवमात्र खडीहार्य।

মলভূমি বিষ্ণপুর। বিষ্ণপুর। ১৯১৬।

७२। निवनाथ नाही।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বন্দ সমাজ। কলিকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৮৩। ২৯৪ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা।

৬৩। শৈলেন দাস ও ধনপতি সামস্ত।

বাঁকুড়ার মাটি, মানুব, গান। কলিকাডা। জ্ঞান প্রকাশন। ১৯৭৮।

৬৪। শৈলেন দাস ও ধনপতি সামস্ত।

वौकुषात्र (माकनरञ्जूषि। कमिकाषा। क्रमा भावमिमार्म। ১৯৭७।

৬৫। শৈলেন দাস ও ধনপতি সামস্ত।

লোকসংস্কৃতি ও আমরা। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বদ। ১৯৭৬।

৬৬। সুকুমার সেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড। কলিকাতা। আনন্দ। 18666

৬৭। সৃধীরকুমার পালিত।

পালিতের বাঁকুড়া ভূগোল ও ইতিবৃত্ত। বাঁকুড়া। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

৬৮। সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পাদিত)।

সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান। কলিকাতা। সাহিত্য সংসদ। 18961

৬৯। সূত্রত রায়।

বাঁকড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (১৯২৩— ১৯৪৭) वाँकुछा। মহামায়া वुक फिला। (পরিবেশক)। [ ]। ২০,২৪৯ পৃষ্ঠা। ১৯ সেমি। ২০ টাকা।

৭০। সূপ্রকাশ রায়

ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। দ্বিতীয় সংস্করণ। किनकाजा। ডि এन वि এ द्वामार्म। ১৯৭২। ৪৩২ পৃষ্ঠা। ২৫ টাকা।

৭১। সূত্রত রায়।

বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (১৯২৩— ১৯৪৭) বাঁকুড়া। ১৯৮৪।

৭২। সোমনাথ চক্রবর্তী

মল্লভূমি। কলিকাতা। বুক ল্যান্ড। ১৯৯৭। ৯২ পৃষ্ঠা। ৩৫ টাকা। প্রবন্ধ ।

৭৩। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

হিন্দুদের দেব-দেবী। উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। তৃতীয় খণ্ড। কলিকাতা। কার্মা কে এন এম। ১৯৭৮।

৭৪। হরিদাস চটোপাখ্যায়।

ছাতনার কথা। কলিকাতা। ১৯৮৭।

৭৫। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

বাঁকুড়ার ইতিহাস। কলিকাতা। জ্ঞান প্রকাশনী। ১৯৯৯। ২০০ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা। ইতিহাস।

## रेरत्त्रकी ग्रञ्

1. A.B. Chatterjee & others. ed. West Bengal. 1970.

2. Abhay Pada Mallik.

A History of Bishnupur Raj. Calcutta.

3. Abinash Chandra Das.

Rigvedic culture. 1925. 4. A. K. Bandyopadhyay. ed.

Bankura District Gazetteer, 1968.

5. Amalesh Tripathi.

The Extremist Challenge. Calcutta.

6. A. Mitra. ed.

The Tribes and castes of West Bengal. Calcutta.

7. A. Mitra. ed.

West Bengal District census Hand Book, 1961. Calcutta.

8. Anil Seal.

The Energence of Indian Nationalism. Calcutta.

9. Anthony Giddens.

Sociology.' Calcutta. 1993.

10. A. P. Mallick.

History of Bishnupur Raj. Calcutta.

11. Arun Kumar Singh.

Govinda Prasad Singha—An unassuming Personality. Calcutta.

12. Asok Mitra.

An Account of the land Management of Bengal, 1870-1950. Calcutta.

13. Bankura District Gazeteer.

Statistics 1900-01 & 1910-11. Calcutta.

14. Bankura District Gazeteer.

Statistics 1901-02.

15. Bankura, A Resume of development and other works-Bankura (Monograph). D.M. 1979.

16. Bengal District Records.

Midnapore, Vol I-IV. Calcutta.

17 Bengal Judicial Records.

Calcutta.

18. Bengal Legislative Council papers, vol-IV. Calcutta.

19. Berrie M. Morrison.

Political centres and cultural Regions of Early Bengal. Calcutta.1980.

20. Binod S. Das.

Studies in the Economic History of Orissa. Calcutta. 1978.

21. Blair B. Kling.

The Blue Mutiny. 1977.

22. B. Roy. ed.

West Bengal District census hand book, 1961. Calcutta.

23. C. E. Buckland.

Bengal under the lieutenant Governors, Vol. I & II. Calcutta. 1902.

24. Census of India 1981.

Series 23, West Bengal, Paper-I of 1981. Calcutta.

25. C. stewart.

History of Bengal. Calcutta. 1813.

26. Charles Tegart.

Terrorism in India. Calcutta. 1932.

- 27. A Conspectus of development works in Bankura. Bankura (Monograph). D. M. 1980.
- 28. C. Stewart.

History of Bengal. Calcutta. 1813

29. Dadabhai Naoroji.

Poverty and un-British Rule in India. Calcutta.

30. David Mc. Cutchion.

Temples of Bankura District. Calcutta. 1964.

31. David. M. Laushey

Bengal Terrorism and Marxist Left. Calcutta.

32. D. D. Kosambi.

'An introduction to the Indian Culture and Civilisation in historical outlines. Calcutta.

33. Debabrata Singhathakur.

Devadasi in Indian Ancient poems, literature. Puranas, Music and the temples.

34. Devendra Bijay Mitra.

The cotton weavers of Bengal. Calcutta.

35. Dimmock & P. C. Gupta ed. Maharastra purana. Calcutta.

36. District Statistical Hand Book.

Bankura. Bureau of Applied Economics and Statistics. 1971-72 combined, 1975.

37. E. T. Dalton.

Descriptive Ethnology of Bengal. Calcutta.

38. Fredrich Engels and Karl Marx.

The first war of Indian Independence. Calcutta.

39. F. H. Skrine.

Life of Sir Wilson Hunter.

40. General population Tables.

Series 22, West Bengal. Part IIA of 1973.

West Bengal.

41. G. D. Oversteel & M. Windmiller.

Communism in India, Calcutta, 1960

42. Harachandra Ghosh.

A Topographical and statistical sketch of Bankoorah. (Essay). Calcutta. 1838.

43. H. Benerige.

The Akbarnama, Vol-III. Calcutta. 1973.

44. H. Coupland.

Bengal District Gazetters, Manbhum. Calcutta.

45. H. H. Risley.

The tribes and castes of Bengal. Calcutta. 1891.

46. History of Bengal.

Dacca. University of Dacca. Vol-I & II.

47. H. K. Roychoudhury.

God in Indian Religion. Calcutta. 1969.

48. J. C. Price.

The chuar Rebellion. Calcutta. 1874.

49. J. D. Beglar.

Report of a Tour through the Bengal provinces etc. in 1872-73. Calcutta. 1878.

50. J. E. Gastrell.

Statistical and Geographical report of the district of Bankurah. Calcutta. 1863.

51. J. H. Broomfield.

Elite conflict in a plural society. Calcutta. 1968.

52. J. H. Hutton.

Caste in India.

53. J. Long Rev.

Selections from unpublished records of Government 1748—68.

54. J. Long Rev.

Selections from unpublished records. Calcutta. 1973.

55. John Nance.

The gentle Tasaday. Calcutta. 1975.

56. J. N. Sarkar ed.

History of Bengal, Vol.-Il Dacca. Dacca university.

57. J. W. Mc. Crindle.

Ancient India as described by Megasthenis and Arrian. London. 1877.

58. K. C. Misra.

The cult of Jagannath temple in the 13th century. Calcutta. 1977.

59. Leonard A. Gordon.

Portrait of a Bengal Revolutionary.

60. L. S. S. O'Malley.

Bengal District Gazetteers. Bankura. Calcutta.

61. Manomohan Chakrabarti.

A summary of changes of jurisdictions of districts in Bengal 1767—1916. Calcutta. 1916.

62. M. C. Mc. Alpin Rev.

Report of the condition of the sonthals in the districts of Birbhum, Bankura, Midnapur and North Balasore. Calcutta.. 1981.

63. Maulavi Abdus Salam tr.

Riyazu-s-Salatin. Calcutta. 1904.

64. M. V. A. Sastry.

Report of Fossil man in West Bengal Calcutta. 1978. (unpublished).

.65. Nemai Sadhan Bose.

Indian Awakening and Bengal. Calcutta.

66. Nemai Sadhan Bose.

Ramananda Chatterjee. Calcutta. 1974.

67. N. G. Majumdar.

Inscriptions of Bengal, Vol-III. Calcutta.

68. Nirod C. Choudhury.

The clive of India. Calcutta. 1975.

69. Niranjan Ghosh.

Role of Women in the Freedom Movement in Bengal. Calcutta.

70. N. K. Sinha.

Economic History of Bengal, Vol-I-II. Calcutta.

71. P. Mukherjee.

History of Jagannath temple in the 13th century. Calcutta. 1977.

- 72. Puruliya District Gazetteer, 1985. Calcutta.
- Radha Gobinda Basak.
   History of North Eastern India. Calcutta. 1964.
- R. C. Majumdar. ed.
   History of Bengal, vol.-I. Dacca. Dacca University.
- 75. R. C. Majumdar.
  History of Mediaeval Bengal.
- 76. R. C. Majumdar. ed.
  Struggle for freedom. Bharatiya Vidya Bhavan.
- R. C. Majumdar.
   History of ancient Bengal. 1974.
- 78. R. D. Banerjee. Rep. History of Orrissa. vol.-I. 1980.
- 79. (The) Report of West Bengal Flood Enquiry Committee. Calcutta.
- 80. R. M. Maciner & Charles. H. Page. Society-An introductory Analysis.
- Rowland N. L. Chandra.
   A summary of changes of Jurisdictions of districts in Bengal, 1767—1916. Calcutta. 1916.
- 82. Rowlatt Report. 1918. Calcutta.
- 83. Sankar Ghosh.
  Naxalite Movement. Calcutta. 1975.
- 84. S. R. Das.
  Stone Tools. History and origins. Calcutta. 1968.


- 85. S. K. Maity & R. R. Mukherjee. Corpus of Bengal Inscriptions.
- Sukumar Sinha. ed.
   Village Survey Monograph on Raibaghini.
   Calcutta. 1966.
- 87. S. K. Chatterjee.

  The Origin and Development of Bengali Languag
  Vol.-I, II & III. Calcutta. 1975.
- 88. S. Beal.
  The life of Hiuen Tsang. Calcutta. 1973.
- 89. Surendranath Banerjee.A Nation in making. Calcutta. 1963.
- V. A. Smith.
   Early History of India. Calcutta. 1914.
- W. W. Hunters.
   The Annals of Rural Bengal. Calcutta. 1868.
- 92. West Bengal Forests, Centenary commemoration volume. Calcutta. Forest Directorate, Govt. of Web Bengal. 1964.
- 93. W. L. Voorduin.

  The unified Development of the Damodar Rive Calcutta. 1945.
- 94. Zulekha Haque.

  Terracota Decorations of Late Medieval Beng Portrayal of Society. Calcutta. 1980.

লেখক : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক।



বাঁকুড়া জেলায় সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি



